

Nota van Inlichtingen						
Omschrijving aanbesteding		Raamovereenkomst Grond-, weg en waterbouw Gelderland 2027				
Kenmerk van TenderNed		TN 613450				
Datum van publicatie N.v.l.		12 oktober 2026	Versie:		1ste Nota van Inlichtingen	
Opmerkingen en/of wijzigingen namens Staatsbosbeheer:						
In deze nota van inlichtingen zijn de volgende documenten verduidelijkt. De verduidelijkingen zijn verwerkt in de betreffende documenten, die zijn aangepast naar versie 2.0.						
Bijlage 3 Bijlage 3 Toelichting op inschrijvingsbiljetten voor de percelen 2.1 en 2.2 GWW versie 2.0		De omschrijving bij de regels 12, 13 en 14 is verduidelijkt naar "De opgegeven prijs betreft de gemiddelde prijs van de hierboven genoemde aanbouwwerktuigen." Deze verduidelijking is verwerkt in versie 2.0.				
Bijlage 2.1 Inschrijvingsbiljet 2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek versie 2.0		De omschrijving bij regel 10 is verduidelijkt naar "Stalen rijplatenbaan 500 meter." Deze verduidelijking is verwerkt in versie 2.0.				
Bijlage 2.2 Inschrijvingsbiljet 2.2 Perceel GWW Rivierengebied Oost en West versie 2.0		De omschrijving bij regel 10 is verduidelijkt naar "Stalen rijplatenbaan 500 meter." Deze verduidelijking is verwerkt in versie 2.0.				
De verduidelijkingen zijn verwerkt in de herziene versies van de betreffende documenten. De oude versies komen hiermee te vervallen, worden verwijderd uit TenderNed en vervangen door de herziene documenten.						
Ref. Nr.	Fase	Perceel	Individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase		Nee	Beschrijvend document, paragraaf 1.3.3 (Inschrijvingsmogelijkheid en maximumaantal percelen) en paragraaf 4.1, onderdeel Volgorde van voorgenomen gunning en verdeling over de percelen	Volgens paragraaf 4.1 worden de percelen 2.1 tot en met 2.4 voor de voorgenomen gunning in de vaste volgorde Achterhoek, Veluwe, Rivierengebied-Oost en Rivierengebied-West behandeld, en wordt een inschrijver die voor twee percelen is geselecteerd niet meer meegenomen voor de overige percelen. Een inschrijver die op alle vier de percelen inschrijft en in Achterhoek en Veluwe bij de eerste vijftien eindigt, wordt daarmee aan die twee percelen toegewezen, ook als zijn vestiging en werkgebied in het Rivierengebied liggen. De bepaling dat een inschrijver die voor zowel Rivierengebied-West als Rivierengebied-Oost in aanmerking komt niet meer wordt meegenomen voor Veluwe en Achterhoek, kan in deze volgorde niet meer aan de orde komen, omdat die percelen dan al zijn behandeld. Kunt u bevestigen dat deze lezing juist is? Zo ja, bent u bereid inschrijvers bij inschrijving een voorkeursvolgorde van percelen te laten opgeven, dan wel de verdeling zo in te richten dat een inschrijver wordt toegelaten tot de percelen waarvoor hij het hoogst is gerangschikt?	De betreffende informatie maakt geen onderdeel uit van de aanbestedingsstukken, en de vraag derhalve niet worden beantwoord.
2	Inschrijffase		Nee	Bijlage 2.1 en 2.2 Inschrijvingsbiljet, regels 12, 13 en 14, in samenhang met bijlage 3 Toelichting, regels 11 t/m 14	Het inschrijvingsbiljet vraagt in de regels 12, 13 en 14 een "gemiddelde prijs van de aanbouwwerktuigen" per dag. Bijlage 3 omschrijft de opgegeven prijs bij deze regels als "de gemiddelde prijs voor de inzet van de minigraafmachine met en de hierboven genoemde aanbouwdelen". Kunt u bevestigen of de dagprijs in de regels 12, 13 en 14 (a) de volledige inzet van de graafmachine met machinist en aanbouwwerktuig omvat, als alternatief voor de uurprijs uit regel 11, of (b) uitsluitend de meerprijs van het aanbouwwerktuig betreft, bovenop de uurprijs uit regel 11? Kunt u daarnaast bevestigen dat het trilblok en de sorteergrijper als aangedreven aanbouwwerktuigen niet onder de "niet-aangedreven aanbouwwerktuigen" van regel 11 vallen en dus uitsluitend via de regels 12 t/m 14 worden vergoed?	De omschrijving bij de regel 12, 13 en 14 is aangepast naar "De opgegeven prijs betreft de gemiddelde prijs van de hierboven genoemde aanbouwwerktuigen zonder de graafmachine". Dit is aangepast in Bijlage 3 Toelichting op inschrijvingsbiljet voor de percelen 2.1 en 2.2 GWW versie 2.0. Zie omschrijving.

3	Inschrijffase		Nee	Bijlage 2.1 en 2.2 Inschrijvingsbiljet, regel 10, in samenhang met bijlage 3 Toelichting, regel 10	Regel 10 vraagt een prijs per week voor een stalen rijplatenbaan. Bijlage 3 noemt een minimale inzet van 500 meter werkbaar lengte en een minimale inzetduur van één werkweek, maar het inschrijvingsbiljet noemt bij de eenheid "week" geen lengte. Kunt u bevestigen dat de gevraagde weekprijs geldt voor een baan van 500 meter werkbaar lengte, en aangeven hoe bij een langere baan wordt afgerekend (naar rato per meter per week)? Kunt u daarnaast aangeven of de kosten van transport, laden, lossen, aanbrengen en opnemen eenmalig per inzet in de eerste weekprijs zijn begrepen, dan wel in iedere weekprijs moeten worden verdisconteerd?	De opgegeven weekprijs geldt voor de volledige inzet van een stalen rijplatenbaan met een minimale werkbaar lengte van 500 meter. De prijs is all-in en omvat alle in Bijlage 3 genoemde werkzaamheden en kosten. De omschrijving bij de regel 10 is verduidelijkt naar "Stalen rijplatenbaan 500 meter". Dit is aangepast in Bijlage 2.1 en 2.2 Inschrijvingsbiljetten voor de Percelen 2.1 en 2.2 GWW versie 2.0.
4	Inschrijffase		Nee	Bijlage 11 Concept raamovereenkomst, artikel 7 lid 3 en 4, in samenhang met bijlage 10 Minicompetitie, onderdeel Indexering	Artikel 7 lid 3 van de concept raamovereenkomst verwijst naar "onderstaande formule" met een weging van 40% loonkosten en 60% materiaalkosten, maar de formule zelf en de te hanteren indexcijfers ontbreken in het gepubliceerde document. Kunt u de formule en de indexreeksen (bron en reeksnaam voor loon en voor materiaal) publiceren? Kunt u daarnaast bevestigen dat een verzoek tot indexering dat overeenkomstig deze formule is berekend en tijdig is ingediend, wordt goedgekeurd, gelet op het woord "kunnen" in bijlage 10 en de beoordelingsvrijheid in artikel 7 lid 4? Tot slot: de eenheidsprijzen zijn gebaseerd op het prijspeil bij inschrijving (november 2026) en blijven twee jaar ongewijzigd. Kunt u bevestigen dat bij de eerste indexatie per 1 januari 2029 het jaar 2026 als "oud jaar" geldt, zodat de kostenontwikkeling over 2027 en 2028 volledig wordt verrekend?	Formule staat in de concept raamovereenkomst. Indexreeksen zijn Contractuele loonkosten per uur incl bijzondere beloningen – Bouwnijverheid 2020=100 en Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008 – 081 Winning van zand, grind en klei 2021=100
5	Inschrijffase		Nee	Bijlage 1 Programma van Eisen, eisen 3.1 en 3.2	Eis 3.1 stelt het gebruik van HVO100 verplicht "voor machines en werktuigen". Kunt u bevestigen dat deze eis niet geldt voor het wegtransport van en naar de werklocatie (bussen, vrachtauto's en trekkers op de openbare weg) en aangeven of de eis ook geldt voor materieel van onderaannemers en ingehuurd materieel? Kunt u daarnaast bevestigen dat de inzet van elektrisch of anderszins emissieloos materieel is toegestaan zonder het voorafgaande overleg als bedoeld in eis 3.2, en aangeven op welke wijze de naleving van eis 3.1 wordt aangetoond?	HVO100 is verplicht voor al het materieel dat voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt ingezet. Werkbussen en personenauto's zijn hiervan uitgesloten. Deze verplichting geldt ook voor materieel dat door onderaannemers of derden wordt ingezet. De inzet van elektrisch of anderszins emissieloos materieel is toegestaan, mits hierover voorafgaand overleg met Staatsbosbeheer heeft plaatsgevonden en partijen hierover overeenstemming hebben bereikt, conform eis 3.2. Hierbij geldt dat de inzet van het alternatieve materieel de productie op een werkdag niet mag beperken.

6	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Eisen CO2 prestatielader	Is het mogelijk om de eis: Voldoet aan Co2-prestatieladder versie 4.0 trede 3 aan te passen naar trede 1? Trede 3 is bij de nieuwe norm de hoogste trede.	In de aanbestedingsstukken wordt onder “CO₂-Prestatieladder, niveau 3” verstaan: niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder, versie 3.1. De oorspronkelijke eis van niveau 3 (versie 3.1) blijft het uitgangspunt en wordt derhalve niet gewijzigd naar Trede 1. In verband met de overgang naar versie 4.0 van de CO₂-Prestatieladder wordt een geldig certificaat op basis van de CO₂-Prestatieladder versie 4.0, Trede 1, aangemerkt als een gelijkwaardig bewijsmiddel voor niveau 3 van versie 3.1.
7	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Indexering	In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat de inschrijfprijzen gedurende de eerste twee jaar van de raamovereenkomst vaststaan en gedurende deze periode niet worden geïndexeerd. Wij vragen aandacht voor de huidige uitzonderlijke marktomstandigheden. De brandstofprijzen bevinden zich momenteel op een hoog en sterk fluctuerend niveau als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De actuele dieselprijs vormt daarmee naar onze mening geen representatieve en stabiele basis voor het gedurende twee jaar vastzetten van de volledige inschrijfprijs. Wanneer inschrijvers hun prijzen gedurende twee jaar volledig moeten fixeren, bestaat het risico dat zij de huidige uitzonderlijk hoge brandstofprijzen én een risicopremie voor verdere prijsstijgingen in hun inschrijfprijzen moeten verwerken. Dit kan leiden tot structureel hogere tarieven gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, terwijl de brandstofprijs zich gedurende die periode ook weer kan normaliseren. Wij stellen daarom voor om de huidige prijsherzieningsregeling aan te passen en bij de inschrijving onderscheid te maken tussen de verschillende kostencomponenten. Voor de brandstofcomponent stellen wij voor om: •Bij de inschrijving uit te gaan van een door de aanbestedende dienst vastgestelde referentieprijs voor diesel, gebaseerd op een vooraf bepaalde representatieve periode. (van voor de oorlog); •Deze brandstofcomponent vervolgens maandelijks, vanaf de start van de werkzaamheden te verrekenen op basis van de huidige index ten opzichte van de vastgestelde referentieindex; Voor de loonkosten stellen wij voor om: •De loonkosten gedurende het eerste contractjaar vast te zetten; •Deze vervolgens éénmaal per jaar te indexeren aan de hand van een vooraf vastgestelde objectieve index. Dit sluit aan bij het actuele advies van PIANOo dat bij nieuwe aanbestedingen rekening moet worden gehouden met de marktomstandigheden en dat vooraf duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over prijsaanpassingen en de verdeling van prijsrisico's. PIANOo noemt daarbij onder andere indexatie, risicoregelingen en het hanteren van vaste verrekenprijzen als mogelijke oplossingen.	Opdrachtgever is akkoord om indexering afloop van het eerste contractjaar toe te passen. Opdrachtgever is niet akkoord met het opnemen van een brandstofcomponent in de raamovereenkomst.

8	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	CO2 prestatieladder	Kunt u bevestigen dat de eis “Certificering vereiste: CO ₂ -prestatielader, niveau 3” geldt voor handboek 3.1? Welke minimale trede van handboek 4.0 (nieuwe normering) wordt geëist?	Zie antwoord vraag 6.
9	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Gedragscode Bosbeheer en wijzigingen — Programma van Eisen, eis 4.1	Kunt u de toepasselijke versie van de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer beschikbaar stellen of exact identificeren? Wordt per nadere opdracht aangegeven welke gedragscode van toepassing is? Hoe worden aantoonbare extra uitvoeringskosten behandeld wanneer opvolgende gedragscodes tijdens de looptijd zwaardere eisen stellen?	De op het moment van uitvoering geldende en aangewezen Gedragscode Soortenbescherming Natuurbeheer en/of Bosbeheer is van toepassing. De opdrachtnemer dient zich gedurende de looptijd van de overeenkomst op de hoogte te houden van de geldende gedragscodes en eventuele opvolgers daarvan en deze toe te passen.
10	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	ArcGIS-account en werkzaamheden — Programma van Eisen, eis 1.5	Welk type ArcGIS-account en welke licentie zijn vereist? Worden accounts of licenties door Staatsbosbeheer beschikbaar gesteld of komen deze voor rekening van opdrachtnemer? Welke werkzaamheden worden verwacht: uitsluitend kaarten raadplegen of ook gegevens registreren, bewerken en opleveren?	De Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de Opdracht te beschikken over een ArcGIS-account met de voor de uitvoering benodigde functionaliteiten. De kosten voor het account en de benodigde licentie zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Staatsbosbeheer stelt de digitale kaarten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht beschikbaar.
11	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Verkeersmaatregelen en KLIC in de prijs — Programma van Eisen, eisen 1.1–1.3	Kunt u aangeven of kosten voor verkeersmaatregelen, afzettingen, omleidingen en KLIC-meldingen in de eenheidsprijzen van het inschrijvingsbiljet moeten zijn opgenomen of per nadere opdracht afzonderlijk mogen worden gecalculeerd? Welke uitgangspunten moeten inschrijvers hanteren wanneer omvang en duur hiervan bij inschrijving nog niet bekend zijn?	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen en verzorgen van alle benodigde KLIC-meldingen, alsmede voor het treffen van alle benodigde verkeersmaatregelen en het aanbrengen van de vereiste afzettingen. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient hiermee bij de uitvoering van de Opdracht rekening te houden en te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en de door Staatsbosbeheer gestelde eisen.
12	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Biologisch afbreekbare vloeistoffen — Programma van Eisen, eis 3.4	Omvat deze eis alle hydraulische vloeistoffen en smeermiddelen, ook in gesloten systemen, of uitsluitend middelen die bij normaal gebruik in het milieu kunnen komen? Welke normen of keurmerken accepteert u als bewijs? Hoe wordt omgegaan met bestaand en gehuurd materieel waarvoor omzetting technisch niet mogelijk is of gevolgen heeft voor de fabrieksgarantie?	De eis geldt voor alle hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen en andere soorten verliesmering die in het kader van de Opdracht worden gebruikt, zowel in open als in gesloten systemen. Deze eis geldt voor al het in te zetten materieel.

13	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Reikwijdte HVO100 — Programma van Eisen, eis 3.1	Kunt u verduidelijken voor welk materieel de verplichting tot gebruik van HVO100 geldt? Geldt deze tevens voor transportvoertuigen, aan- en afvoer buiten het werkterrein en materieel van onderaannemers en verhuurders? Welke bewijsvoering verlangt u en hoe wordt omgegaan met materieel waarvoor de fabrikant HVO100 niet heeft vrijgegeven?	Zie de beantwoording van vraag 5 met betrekking tot eis 3.1.
14	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Controle van abnormaal lage prijzen — § 4.2	De in het Beschrijvend Document genoemde termijn van 48 uur betreft twee werkdagen. Deze termijn vangt aan op het moment van verzending van het verzoek door Staatsbosbeheer.	De in het Beschrijvend Document genoemde termijn van 48 uur betreft twee werkdagen. Deze termijn vangt aan op het moment van verzending van het verzoek door Staatsbosbeheer.
15	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Termijnen bij minicompetities — bijlage 10	Welke minimale reactietermijnen gelden voor interessepeilingen, vragen en offertes, mede bij opdrachten waarvoor een schouw, ontwerp of specialistische leveranciersofferte nodig is? Welke ruimte bestaat om bij een complexe opdracht om verlenging te verzoeken?	Afhankelijk van de omvang, aard en complexiteit van de nadere opdracht wordt een redelijke en passende reactietermijn gehanteerd.
16	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Omzet- en referentie-eisen — § 3.3 en bijlage 9	Bijlage 9 vermeldt dat omzet en referenties van combinanten mogen worden samengevoegd, terwijl § 3.3 geen concrete minimumomzet of referentie-eisen benoemt. Kunt u bevestigen of dergelijke eisen gelden en, zo ja, waar de volledige eisen en vereiste bewijsmiddelen zijn opgenomen?	Bevestigt dat voor deze aanbesteding geen afzonderlijke minimumomzeteis of referentie-eis is gesteld. De in § 3.3 van het Beschrijvend Document opgenomen geschiktheidseisen zijn van toepassing.
17	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Beoordelingssystematiek — § 4.2	Kunt u bevestigen dat uitsluitend de som van de relatieve scores per tariefpost op pagina 13 bepalend is voor de rangschikking, en geen afzonderlijke gewogen prijs-som? Worden de minimum- en maximprijzen en alle scores opnieuw bepaald wanneer een inschrijving na verificatie ongeldig wordt verklaard? Op welk moment vindt afronding plaats?	De relatieve score wordt vermenigvuldigd met de voor de betreffende tariefpost vastgestelde wegingspunten. Indien een inschrijving na beoordeling of verificatie ongeldig wordt verklaard en terzijde wordt gelegd, wordt deze niet meegenomen in de verdere beoordeling. De hoogste en laagste prijs per tariefpost worden vervolgens opnieuw vastgesteld op basis van de overblijvende geldige inschrijvingen en de scores worden overeenkomstig de beschreven formule opnieuw berekend. Bij de berekening wordt tussentijds niet afgerond. De uiteindelijke totaalscore wordt afgerond op twee decimalen.

18	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Ontwerpverantwoordelijkheid en verzekeringen — § 1.3.5 en § 3.3	Welke ontwerp-, berekenings- en onderzoekstaken kunnen bij nadere opdrachten aan de opdrachtnemer worden opgedragen? Welke minimale verzekerde bedragen gelden voor bedrijfs-, beroeps- en CAR-dekking, en hoe worden deze eisen toegepast op een combinatie met gescheiden werkpakketten?	Omdat sprake is van een raamovereenkomst, kunnen de aard, omvang en risico's van de nadere opdrachten variëren. De verzekeringsdekking dient te allen tijde passend te zijn bij de aard, omvang en risico's van de betreffende opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de nadere opdracht. De ontwerp-, berekenings- en onderzoekswerkzaamheden kunnen, afhankelijk van de complexiteit, bij de aannemer of bij een gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau worden uitgezet.
19	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	SROI-grondslag en invulling binnen een samenwerking — Programma van Eisen, eisen 2.1–2.2	Kunt u aangeven aan de hand van welke criteria Staatsbosbeheer bepaalt of minimaal 5% van de opdrachtwaarde dan wel van de loonsom aan SROI moet worden besteed? Worden de grondslag en het toepasselijke percentage bij iedere nadere uitvraag vooraf bekendgemaakt? Kan opdrachtgebonden inzet van bestaande werknemers uit de doelgroep bij een combinant of onderaannemer met PSO Trede 3/30+ worden meegeteld? Zo ja, welke waardering en bewijsvoering gelden en moet uitsluitend de aan de betreffende opdracht toerekenbare inzet worden verantwoord? Geldt de grens van € 200.000 per afzonderlijke opdracht en hoe wordt omgegaan met een opdracht die deze grens pas door meerwerk bereikt?	SROI is van toepassing op iedere afzonderlijke opdracht met een waarde vanaf € 200.000 of hoger. De Opdrachtnemer is in dat geval verplicht minimaal 5% van de opdrachtwaarde dan wel, indien van toepassing, van de loonsom te besteden aan SROI, conform de bepaling van Staatsbosbeheer. Hierbij wordt het bouwblokkenmodel gehanteerd, zoals opgenomen in bijlage 7 van het Programma van Eisen. Na opdrachtverstrekking dient de Opdrachtnemer aan te geven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de SROI-verplichting. De invulling is onlosmakelijk verbonden aan de opdracht. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de vereiste bewijsvoering.
20	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Toepasselijkheid van de gedragscode — § 5.4 en bijlage 6	Hoe wordt per nadere opdracht vastgesteld of de werkzaamheden onder de aangewezen gedragscode vallen, in het bijzonder bij nieuwe aanleg of vervanging van bruggen, steigers en andere voorzieningen? Wie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming wanneer de gedragscode geen dekking biedt?	De op het moment van uitvoering geldende en aangewezen Gedragscode Soortenbescherming Natuurbeheer en/of Bosbeheer is van toepassing. De Opdrachtnemer dient zich gedurende de looptijd van de raamovereenkomst op de hoogte te houden van de geldende gedragscodes en eventuele opvolgers daarvan en deze toe te passen. De voorwaarden en eisen uit de Raamovereenkomst zijn van toepassing. Daarnaast kunnen in de Opdracht-uitvraag aanvullende, Opdracht-specifieke voorwaarden en eisen worden opgenomen.

21	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Ecologisch onderzoek, werkprotocol en stilstand — § 5.4 en bijlage 6, hoofdstuk 6	Wie verzorgt en betaalt per nadere opdracht het ecologisch onderzoek, het werkprotocol, eventuele vergunningen en ecologische begeleiding? Worden deze gegevens vóór het offreren beschikbaar gesteld? Hoe worden extra kosten en termijnverlenging behandeld bij onverwachte beschermde soorten of noodzakelijke stillegging?	Binnen de raamovereenkomst kunnen verschillende typen opdrachten worden uitgevraagd, van projecten tot regulier werk. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan, kan per nadere opdracht verschillen.
22	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Losse leveringen en directielevering en — § 1.3.5–1.3.6	Vallen zelfstandige levering, vervaardiging en montage van houten bruggen, terreinmeubilair, hekwerken en bewegwijzering binnen deze raamovereenkomst? Welke bestaande overeenkomsten hebben hierbij voorrang? Hoe worden bij directieleveringen de verantwoordelijkheid voor maatvoering, materiaalgebreken, leververtraging en garantie verdeeld?	De scope van de raamovereenkomst is niet-limitatief en omvat zowel projectmatige als reguliere werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen onderdeel zijn van een nadere opdracht, voor zover deze passen binnen de aard en het doel van de raamovereenkomst.
23	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Verwachte hoeveelheid en aard van het werk — § 1.3.4–1.3.6	Kunt u per perceel inzicht geven in historische of verwachte aantallen en waarden van opdrachten, uitgesplitst naar discipline en de categorieën onder € 50.000, € 50.000 tot en met € 225.000 en boven € 225.000? Welk deel heeft betrekking op bruggen, steigers, hekwerken, recreatieve voorzieningen en terreinmeubilair?	Er worden geen historische of verwachte aantallen en waarden per perceel, caterogie, opdrachtwaarde of afzonderlijke voorziening verstrekt. De omvang, aard en frequentie van de nadere opdrachten zijn afhankelijk van de behoefte gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en kunnen daarom niet vooraf met zekerheid worden vastgesteld.
24	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Toedeling van opdrachten onder € 50.000 — bijlage 10	Aan de hand van welke objectieve criteria wordt bepaald welke raamcontractant een enkelvoudige uitvraag ontvangt? Hoe wegen specialisme, afstand, beschikbaarheid en reeds gegunde omzet mee, en wordt de nagestreefde evenwichtige omzetverdeling inzichtelijk gemaakt aan raamcontractanten?	Bij een enkelvoudige uitvraag wordt een raamcontractant geselecteerd op basis van geschiktheid voor de betreffende opdracht. Bij gelijke geschiktheid wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de omzet over de raamcontractanten. Aan dit streven naar een evenwichtige omzetverdeling kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen vooraf vastgestelde omzetverdeling of gegarandeerde omzet per raamcontractant gehanteerd.
25	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Indexering en prijsrisico — bijlage 10, pagina 2	Bent u bereid jaarlijkse indexering vanaf het tweede contractjaar toe te staan? Zo niet, welke indexreeks, peildatum, formule en aanvraagtermijn gelden na de eerste twee jaar? Begint de genoemde periode van twee jaar voor een overeengekomen opdracht prijs opnieuw bij iedere nadere opdracht, of wordt aangesloten op de startdatum van de raamovereenkomst?	Zie antwoord vraag 4 en 7.

26	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek	Nee	Reikwijdte van de maximumtarieven — § 4.2 en bijlage 10	Wanneer kwalificeren werkzaamheden als identiek aan de werkzaamheden uit het inschrijvingsbiljet? Hoe worden afwijkende omstandigheden verrekend, zoals kleine werkvolumes, beperkte bereikbaarheid, slappe bodem, ecologische beperkingen, extra transport en mobilisatie? Wilt u aangeven welke kosten in de eenheidsprijzen moeten zijn opgenomen en welke afzonderlijk mogen worden aangeboden?	Zie hiervoor bijlage 3 Bijlage 3 Toelichting op inschrijvingsbiljetten voor de percelen 2.1 en 2.2 GWW versie 2.0.
27	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Deelname op beide percelen — § 1.3.3, § 2.6 en bijlage 9	Kunt u bevestigen dat dezelfde combinatie op beide percelen mag inschrijven zonder strijd met de bepaling dat een ondernemer slechts eenmaal mag deelnemen? Geldt deze beperking per perceel of voor de gehele aanbesteding, en hoe wordt daarbij omgegaan met een reguliere onderaannemer op wiens draagkracht geen beroep wordt gedaan?	De beperking ten aanzien van deelname geldt voor de wijze waarop een ondernemer aan de aanbesteding deelneemt en niet per perceel.
28	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek	Nee	Omvang van de uitvoeringsverplichting — § 1.3.5 en bijlage 10	Moet een raamcontractant alle genoemde disciplines binnen een perceel kunnen uitvoeren, of mag deze zich op bepaalde disciplines richten en overige uitvragen gemotiveerd laten passeren? Zijn aan het niet deelnemen aan een uitvraag of interessepeiling gevolgen verbonden voor behoud van de raamovereenkomst of toekomstige uitnodigingen?	Van raamcontractanten wordt verwacht dat zij binnen de scope van het betreffende perceel de daarin opgenomen werkzaamheden en maatregelen kunnen uitvoeren. Bij het niet deelnemen aan uitvragen en/of interessepeilingen kan Staatsbosbeheer hierover met de betreffende raamcontractant in gesprek gaan.
29	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek	Nee	CO ₂ -certificering bij onderaanneming — § 3.3 en bijlage 9	Geldt de CO ₂ -certificeringseis ook voor een onderaannemer op wiens draagkracht geen beroep wordt gedaan voor het voldoen aan de geschiktheidseisen? Kunt u bevestigen of een gecertificeerde hoofdaannemer een niet op de CO ₂ -prestatieladder gecertificeerde specialistische onderaannemer mag inzetten?	Geldt voor de inschrijver.
30	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek	Nee	CO ₂ -certificering bij een combinatie — § 3.3, bijlagen 5 en 9	Kunt u bevestigen of iedere combinant afzonderlijk bij inschrijving moet beschikken over een CO ₂ -prestatieladdercertificaat niveau 3? Indien één combinant gecertificeerd is en de andere combinant uitsluitend een specialistisch werkpakket uitvoert, welke mogelijkheden bestaan dan om als combinatie aan deze eis te voldoen en welke bewijsmiddelen verlangt u?	Ja. Bij inschrijving als combinatie dient iedere combinant afzonderlijk te voldoen aan de gestelde certificeringseis inzake de CO ₂ -Prestatieladder, minimaal niveau 3 (versie 3.1). Iedere combinant dient bij inschrijving in het eigen UEA te verklaren aan deze eis te voldoen en een kopie van het geldige CO ₂ -Prestatieladdercertificaat, minimaal niveau 3 (versie 3.1), aan te leveren. Een overzicht van de aan te leveren documenten is opgenomen in Bijlage 5 Checklist bij inschrijving.
31	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Vaste prijzen	Bijlage 10 en bijlage 11, art. 7.4: de eenheidsprijzen liggen de eerste twee jaar vast, gerekend vanaf de inschrijving in november 2026. De kosten van brandstof (HVO100), lonen en materieel zijn momenteel sterk onzeker en moeilijk te voorspellen. Een vaste prijs over deze periode dwingt inschrijvers een risico-opslag in te rekenen, wat leidt tot hogere tarieven. Bent u bereid de eenheidsprijzen vanaf 1 januari 2028 jaarlijks te indexeren volgens de formule in art. 7.3, met vooraf benoemde CBS-indexreeksen? Dat is een eerlijk systeem.	Zie antwoord vraag 7.

32	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Bijlage 3	Bijlage 3 en bijlage 10: aan- en afvoer zitten in de maximale eenheidsprijs en mogen niet apart worden gerekend. Bij zwaar materieel dat per dieplader komt, zoals regel 9 en 11d, wegen de kosten van aan- en afvoer bij een korte inzet zeer zwaar ten opzichte van de gewerkte uren. Mag bij een Opdracht een aparte post voor aan- en afvoer worden opgenomen? Zo nee, van welke gemiddelde inzetduur moeten inschrijvers uitgaan?	Nee, uitgaan van de omschrijving in de bijlagen.
33	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Bijlage 3	Bijlage 3, regel 10 (stalen rijplatenbaan): de eenheid is 'week' en de minimale inzetduur is 1 werkweek. Hoe wordt een inzet van meerdere weken verrekend? Geldt de opgegeven weekprijs voor elke week, dus inclusief aan- en afvoer, leggen en opnemen? Of zijn die eenmalige kosten alleen in de eerste week inbegrepen en geldt voor de volgende weken een lager tarief voor alleen huur en instandhouding? Zo ja, hoe moet dat vervolgtarief worden aangeboden?	Zie antwoord vraag 3. Afwijkende omstandigheden worden in een nadere uitvraag uitgevraagd.
34	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	CO2 Prestatieladder niveau 3	In de aanbestedingsstukken wordt CO₂-Prestatieladder niveau 3 als geschiktheidseis gesteld. Wij vragen ons af of deze eis, met name voor het MKB, proportioneel is. Het beschikken over een certificaat zegt immers niet direct iets over de geschiktheid van een onderneming om de gevraagde GWW-werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast kan CO₂-bewust handelen ook worden meegewogen als onderdeel van de kwaliteit van de inschrijving, bijvoorbeeld als gunningscriterium. Daarmee kan het gewenste beleid ten aanzien van CO₂-reductie worden gestimuleerd, zonder ondernemingen die nog niet over een certificaat beschikken vooraf van deelname uit te sluiten. Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom ervoor is gekozen om CO₂-Prestatieladder niveau 3 als geschiktheidseis te stellen en waarom niet is gekozen om CO₂-reductie/-bewust handelen als onderdeel van een gunningscriterium mee te wegen? Indien de eis als geschiktheidseis gehandhaafd blijft, kan de aanbestedende dienst dan concreet onderbouwen waarom deze eis noodzakelijk en proportioneel is, mede gezien het uitgangspunt om deelname van het MKB mogelijk te maken?	Zie de beantwoording van vraag 6: De CO₂-Prestatieladder niveau 3, versie 3.1. Deze sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Staatsbosbeheer, waaronder de ambitie om in 2030 55% CO₂-reductie te realiseren en toe te werken naar 100% duurzaam inkopen. Hiermee wordt geborgd dat alle opdrachtnemers aantoonbaar en structureel werken aan CO₂-reductie en zich hierin blijven ontwikkelen. Hiermee wordt een basisniveau van CO₂-bewust handelen bij alle opdrachtnemers geborgd.
35	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Verkeersmaatregelen	In de aanbestedingsstukken is aangegeven dat verkeersmaatregelen in de eenheidsprijzen moeten worden opgenomen. De omvang en kosten hiervan kunnen per locatie en werkzaamheden sterk verschillen en zijn vooraf niet goed in te schatten. Kan hiervoor een afzonderlijke post "verkeersmaatregelen" worden opgenomen, zodat deze kosten per opdracht afzonderlijk kunnen worden afgerekend? Indien dit niet wordt overgenomen, kan de aanbestedende dienst dan nader specificeren welke verkeersmaatregelen geacht worden standaard in de eenheidsprijzen te worden opgenomen?	Nee, er wordt geen afzonderlijke post voor verkeersmaatregelen op het inschrijfbiljet opgenomen. Omdat de omstandigheden per situatie kunnen verschillen, dient de Opdrachtnemer per nadere uitvraag zelf te beoordelen welke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren daarvan.

36	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Aan en afvoerkosten	In bijlage 3 is bepaald dat de kosten voor het aan- en afvoeren van machines werktuigen en reiskosten in de opgegeven prijzen moeten worden opgenomen. Gezien het grote geografische gebied werkgebied kan de afstand tussen de vestigingslocatie van de opdrachtnemer en de verschillende werklocaties aanzienlijk variëren. Daarnaast is vooraf niet duidelijk of een machine slechts een dag of meerdere opeenvolgende dagen op een werklocatie wordt ingezet. Het volledig verwerken van deze onzekere kosten in de eenheidsprijzen kan leiden tot aanzienlijke afwijking tussen gecalculeerde kosten en werkelijke kosten. Kan de aanbestedende dienst daarom voorzien in een afzonderlijke post aan en afvoer materieel ? Indien dit niet mogelijk is kan de aanbestedende dienst dan verduidelijken op welke wijze hiermee rekening moet worden gehouden ?	Nee, uitgaan van de omschrijving in de bijlagen.
37	Inschrijffase		Nee	Bijlage 11 Concept raamovereenkomst, artikel 5 lid 5 onder d en lid 6 onder d, in samenhang met voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit	Artikel 5 lid 5 onder d stelt de beperking van aansprakelijkheid uit artikel 19.2 ARVODI-2025 buiten toepassing, waardoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder deze raamovereenkomst op geen enkele wijze is gelimiteerd. Voorschrift 3.9D lid 1 van de Gids Proportionaliteit bepaalt dat een aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier gelimiteerd is; lid 2 vraagt daarbij aandacht voor de risico's die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt en voor de in de branche gebruikelijke aansprakelijkheidseis. Kunt u toelichten waarom u van dit voorschrift afwijkt, en bent u bereid de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag per gebeurtenis en per contractjaar, bijvoorbeeld het verzekerde bedrag van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Kunt u daarnaast bevestigen dat de in lid 6 onder d genoemde verzekering van schade aan eigen werkmaterieel en uitrusting een keuze van opdrachtnemer is en geen voorwaarde voor gunning of uitvoering?	In afwijking van artikel 19.2 van de ARVODI-2025 en artikel 5 lid 5 van de overeenkomst geldt voor deze opdracht de volgende aansprakelijkheidsregeling. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Indien viermaal de waarde van de betreffende nadere opdracht hoger is dan € 1.000.000, geldt viermaal de waarde van die nadere opdracht als maximale aansprakelijkheid per gebeurtenis. Er geldt geen afzonderlijk maximum voor de aansprakelijkheid per contractjaar of gedeelte daarvan. Samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis. Ten aanzien van de verzekering van schade aan eigen werkmaterieel en uitrusting geldt dat deze verzekering geen afzonderlijke voorwaarde vormt voor gunning of uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer en de eventuele verzekering van het eigen materieel en de eigen uitrusting.

38	Inschrijffase		Nee	Bijlage 3 Toelichting, onderdeel Algemeen en de regels 3, 8, 9 en 11 (onderdelen a tot en met d)	Het onderdeel Algemeen van bijlage 3 bepaalt dat het aan- en afvoeren van machines naar en van de werklocatie in de prijzen is begrepen. Bij regel 11 staat dit bij de onderdelen a en b als "inclusief transportmogelijkheden" en bij onderdeel d als "inclusief aan- en afvoerkosten", maar bij onderdeel c (graafmachine op banden, circa 15 ton) niet. Kunt u bevestigen dat de algemene bepaling voor alle vier de onderdelen geldt en dat ook bij een inzet van één werkdag geen aan- en afvoer afzonderlijk in rekening kan worden gebracht? Voor de regels 8 en 9 (rupsdumper en moeraskraan) geldt een minimale inzet van 3 werkdagen; voor onderdeel 11d (rupskraan 26 tot 30 ton, aan- en afvoer per dieplader) geldt 8 uur per werkdag. Kunt u aangeven of dit verschil is bedoeld, dan wel of ook voor onderdeel 11d een minimale inzet van meerdere werkdagen geldt? Regel 3 (werkvoorbereider/bedrijfsbureau) noemt een minimale inzet "op locatie" van 4 uur per werkdag; kunt u bevestigen dat deze uren ook vanaf kantoor mogen worden gemaakt en per gewerkt uur worden afgerekend?	Aan- en afvoer van het materieel naar en van de werklocatie dient, conform het onderdeel Algemeen van bijlage 3, in de prijs te zijn inbegrepen. Met 'transportmogelijkheden' wordt het transport binnen het werk en binnen de werkdag bedoeld. Voor onderdeel 11d**** geldt een minimale inzet op locatie van 8 uur per werkdag. Zie hiervoor de omschrijving in de bijlagen. Uitgaan van de omschrijving in de bijlagen. De werkzaamheden voor regel 3 kunnen zowel op kantoor en/of op locatie plaatsvinden, beide situaties kunnen voorkomen.
39	Inschrijffase		Nee	Bijlage 3 Toelichting, regel 10, aanvulling op onze eerdere vraag over de weekprijs van de stalen rijplatenbaan	In aanvulling op onze eerdere vraag over regel 10: bijlage 3 bepaalt dat de rijplatenbaan wordt aangebracht als dubbelspoor of met rijplaten met een minimale breedte van 3 meter, en dat de minimale inzet 500 meter werkbare lengte bedraagt. Kunt u bevestigen dat deze 500 meter de lengte van de baan is, zodat bij uitvoering als dubbelspoor twee sporen van 500 meter (circa 1.000 meter rijplaten) in de weekprijs zijn begrepen? Kunt u daarnaast aangeven of opdrachtnemer de keuze tussen dubbelspoor en volle breedte mag maken, tenzij de opdracht anders bepaalt?	Ja. De minimale inzet van 500 meter betreft de werkbare lengte van de rijplatenbaan. De keuze voor dubbelspoor of volle breedte is aan de Opdrachtnemer, tenzij in de nadere opdracht anders wordt bepaald.
40	Inschrijffase		Nee	Bijlage 11 Concept raamovereenkomst, artikel 7 lid 3 en 4, aanvulling op onze eerdere vraag over de indexering	In aanvulling op onze eerdere vraag over artikel 7 lid 3: de formule is in dat lid opgenomen (nieuwe prijs = basisprijs x (WI x loonindex huidig / loonindex vorig + Wm x materiaalindex huidig / materiaalindex vorig)); die vraag betreft uitsluitend de indexcijfers. Kunt u aangeven welke reeks (bron en reeksnaam) als loonindex en welke als materiaalindex wordt gehanteerd? De formule spreekt van "huidig" en "vorig", de toelichting eronder van "nieuw jaar" en "oud jaar"; kunt u bevestigen dat dit dezelfde begrippen zijn? Kunt u bevestigen dat bij de eerste indexatie per 1 januari 2029 het jaargemiddelde 2027 als "huidig" en het jaargemiddelde 2026 (het jaar van inschrijving) als "vorig" geldt, dat bij iedere volgende jaarlijkse indexatie het daaropvolgende jaarpaar wordt gehanteerd en dat als "basisprijs" telkens de laatst geldende (geïndexeerde) prijs wordt genomen, zodat geen kalenderjaar buiten de indexering valt?	Zie antwoorden vraag 4 en 7
41	Inschrijffase		Nee	Bijlage 3	Bijlage 3 , wat verstaat u onder overheadkosten ?	Onder overheadkosten wordt verstaan: de algemene en indirecte kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering en uitvoering van de werkzaamheden en die niet rechtstreeks aan een afzonderlijke inzet kunnen worden toegerekend. Deze kosten zijn inbegrepen in de opgegeven prijzen.
42	Inschrijffase		Nee	Inschrijfbiljet	Op het inschrijfbiljet zien wij geen posten voor Uitvoering, Algemene kosten en Winst en Risico, hoe gaan wij hiermee om, of voegt u deze toe ?	Er worden geen afzonderlijke posten voor uitvoering, algemene kosten en winst en risico toegevoegd

43	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Bijlage 10	Bijlage 10, u geeft aan dat er in de eerste 2 contractjaren geen indexering plaats vindt, gezien de omstandigheden in de wereld en sterk stijgende kosten waaronder brandstof, kan de termijn van 2 jaar indexering aangepast worden naar het 1 contract jaar ?	Zie antwoord vraag 7.
44	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Model dienst verleingsovereenkomst	•Model dienst verleningsovereenkomst, artikel 4, facturering en betaling, facturering is per 4 wekelijkse periode?	Conceptovereenkomst Artikel 4. lid 2: Per maand
45	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Bijlage 1	Bijlage 1, paragraaf 2 SROI, u geeft een SROI percentage aan van 5% , dit is gezien de aard van de opdracht , veel machine werk, een te hoog percentage, daarnaast is het moeilijk om passende SROI invulling te vinden met een krappe arbeidsmarkt. Wij vragen u dan ook om het SROI percentage aan te passen naar maximaal 1 % van de opdrachtsom.	Zie antwoord vraag 19.
46	Inschrijffase	2.1 Perceel GWW Veluwe en Achterhoek, Perceel GWW Rivierengebied Oost-West	Nee	Bijlage 1	Bijlage 1, paragraaf 1 Opdracht en uitvoering, in deze paragraaf staan onderdelen zoals verkeersmaatregelen, Klic, vergunningen en ontheffingen en gebruik Arcgis, op het inschrijfbiljet zien wij geen posten voor deze activiteiten, hoe gaan wij hiermee om, of voegt u deze toe ?	Er worden geen afzonderlijke posten toegevoegd voor de genoemde activiteiten.