Bijlage 7
Behorend bij uitvraag adviesdiensten voor project Nooduitlaat Riool Zuid op RWZI Eindhoven.

In dit document staan de eisen en uitgangspunten voor

- Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740, inclusief het opstellen van bijbehorende rapportage.
- Het uitvoeren van een asbestonderzoek conform NEN5707, inclusief het opstellen van bijbehorende rapportage.
- Het uitvoering van een historisch vooronderzoek volgens NEN5725
- Het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek conform NEN-EN-ISO 22476, inclusief het opstellen van bijbehorende rapportage.
- Maken proefsleuven kabels en leidingen volgens CROW500 en WIBON.

1. Gevraagd wordt: uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740, voor onverdachte locaties.
2. Een onderzoek naar grondwaterkwaliteit behoort tot de uitvraag.
3. Een onderzoek naar PFAS behoort tot de uitvraag.
4. Gevraagd wordt: uitvoeren van een asbestonderzoek conform NEN5707.
5. Gevraagd wordt: uitvoeren van een infiltratiepompproef.
6. Het project behelst aanleg van een rioolkoker als nooduitlaat voor toevoerleiding Riool Zuid van Rioolwaterzuivering Eindhoven.
7. Dieptes van ontgraving sluiten aan bij de b.o.b. van de bestaande riolering en is op de tekeningen aangegeven.
8. Een bemalingsonderzoek (incl. GHG-bepaling) en analyse van lozingsparameters voor tijdelijke grondwateronttrekking maakt onderdeel uit van de uitvraag. Bevindingen en gegevens dienen te worden verwerkt in het gevraagde bemalingsadvies.
9. Een bemalingsadvies-rapportage behoort tot de uitvraag.
10. Een waterbodemonderzoek is niet benodigd.
11. Naast en in het werkgebied zijn geen eerdere bodemsaneringen bekend.
12. Resultaten van het bodemonderzoek toetsen aan CROW-Publicatie 400 ‘werken in en met verontreinigde grond’.
13. De uit te voeren voorbehandeling voor de uit te voeren analyses behoren tot de prijs.
14. Het classificeren en interpreteren van de sonderingsgegevens behoren tot de prijs en dienen te worden toegepast bij de verdere ontwerpvraag en sterkteberekeningen.
15. Kabels en leidingen in aangegeven werkgebied lokaliseren met GPS in x, y en z-richtingen. Gevonden gegevens uitwerken in 3D-software van Autodesk en verwerken in een (tekening)rapportage, voorzien van foto’s die de gegevens ondersteunen.
16. Een bureauonderzoek m.b.t. Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) behoort tot de uitvraag.
17. Alle documenten welke geleverd worden dienen in PDF en verwerkbaar formaat te worden aangeleverd bij de opdrachtgever.

De oppervlakken staan op bijgaande tekening.
Eventuele ontbrekende gegevens dienen door u te worden bepaald.

Over deze uitvraag kunt u uw vragen stellen melden tot de in de aanbestedingsprocedure genoemde termijn van Nota van Inlichtingen.
Mochten er onvolkomenheden of fouten in de bovengenoemde uitgangspunten zitten dan bent u verplicht deze te melden bij de opdrachtgever.