Algemene informatie

Aanbesteding: Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven
Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 416521
Toelichting:
2e Nota van inlichtingen

Vraag en antwoord

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Vraag 12 1e Nvl

Vraag:
Naar onze mening is het redelijk en billijk om geen indexering toe te passen ingeval de looptijd van de opdracht door niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden zou worden verlengd. Wij begrijpen niet waarom wij deze kosten moeten dragen als wij omstandigheden van een langere doorlooptijd niet aan ons zijn toe te rekenen. We verzoeken u in redelijk en billijkheid dit te heroverwegen.

Antwoord:
Wij herzien ons antwoord op vraag 12 van de eerste Nota van Inlichtingen op dit punt. Indien de initiële looptijd van 14 maanden wordt verlengd als gevolg van omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen, dan is indexering toegestaan op basis van CBS-Dienstenprijsindex (DPI), reeks 2021=100, productgroep 'Architecten en ingenieurs; overige technische diensten (71)'.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Vraag 27 1e Nvl

Vraag:
Kunnen wij ervan uitgaan dat wij alleen de hydraulische berekeningen uitvoeren van het deel van het systeem dat binnen de scope van het project valt? Dus tussen de uitlaat op de Dommel en de grens van het zuiveringsterrein. Als dat niet zo is, kunt u dan aangegeven over welke gebied de hydraulische berekening betrekking dient te hebben?

Antwoord:
Het beschreven uitgangspunt is juist.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Vraag 34 1e Nvl

Vraag:
Kunt u aangeven waarom u hier niet mee akkoord kunt gaan? Het is zeker niet ongebruikelijk om de stelwerk en wapeningstekeningen door de aannemer te laten opstellen.

Antwoord:
De opdrachtgever wil de realisatieopdracht (UO) als een zo compleet mogelijk pakket aanbesteden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Vraag 36 1e Nvl

Vraag:
Verrekening van proefsleuven in m is naar onze mening niet reëel. Er zijn ook vaste kosten zoals aanvragen offertes en opdrachtverlening, mobilisatie, demob, afstemming en uitwerking die niet per m1 gaan. Wij verzoeken de kosten te splitsen in vaste kosten en kosten per m1.

Antwoord:
Akkoord. Verwezen wordt naar post 1.2.6 van de herziene inschrijfstaat.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Vraag 38 1e Nvl

Vraag:
"Wat wordt bedoeld met de zin dat de as-built tekeningen geen ontwerpbasis zijn voor het gevraagde? Als deze tekeningen samen met de geleverde berekeningen geen ontwerpbasis zijn, dan is er naar onze mening geen ontwerpbasis. Onze constructeurs moeten weten hoe de bestaande constructies zijn gewapend en de geotechnici moeten weten hoe de bestaande constructies zijn gefundeerd (op staal of op palen). Zij moeten hun modellen opstellen met deze informatie van de bestaande situatie om te werken aan een te realiseren situatie.

Kunt u bevestigen dat alle andere kokers en putten dan de nooduitlaat op staal zijn gefundeerd en de wapening in de kokers is conform hetgeen op tekeningen en berekeningen staat danwel dat dit het uitgangspunt van de ontwerpopgave is?"

Antwoord:
Met deze zin 'Deze as-built-tekeningen geven overigens geen ontwerpbasis voor het gevraagde.' uit het antwoord van Nvl-vragenronde 1 wordt het volgende bedoeld: Er kan niet zomaar worden aangenomen dat het ontwerp van het gevraagde 'gewoon' op palen komt te staan, òf dat op staal voldoende is. Er zijn constructieberekeningen nodig om dat te bepalen. Om de rekenmodellen te vullen met basisgegevens zijn de aangeleverde tekeningen te gebruiken. Deze worden door de opdrachtgever beschouwd als 'as-built' tekeningen. Daarmee is het voor de opdrachtgever aannemelijk dat de in het projectgebied aanwezige riolen en putten op staal zijn gefundeerd, behalve de uitstroomput van de bestaande nooduitlaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Rijksoverheid

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Vraag 42 1e Nvl

Vraag:
Wij verzoeken u bij de 2e Nvl het NEN5740 onderzoek toe te voegen mede in relatie met uw antwoord dat opdrachtnemer ook het onderzoek van de kwaliteit van het grondwater moet opnemen in zijn aanbieding. Dat is niet mogelijk als we niet weten waar verontreinigingen in de buurt van de locatie zitten. Als het NEN5740 onderzoek niet kan worden aangeleverd in de 2e nota, dan verzoeken wij voor de daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater een stelpost op te nemen. Volledige initiëring van het onderzoek behoort dan wel tot de scope van de ON.

Antwoord:
Het NEN5740-onderzoek is op dit moment nog niet uitgevoerd en dus is er geen rapportage beschikbaar. Om die reden heeft opdrachtgever besloten om het verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN5740 op te nemen in de uitvraag. Zie herziene bijlage 7. Verwezen wordt naar post 1.2.2 van de herziene inschrijfstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Vraag 43 1e Nvl

Vraag:
Een infiltratieproef is een duur praktijkonderzoek dat de nodige voorbereiding vraagt om überhaupt uit te vragen. Binnen wat redelijk is om uit te zoeken voor een aanbieding is dat enerzijds kostbaar in te besteden tijd/geld en anderzijds is het niet mogelijk om tijdig een prijs van een derde partij te krijgen voor dit onderzoek. Daarnaast is de noodzaak van infiltratie afhankelijk van de uitvoeringsmethodiek.

Wij verzoeken u een eventuele infiltratiepompproef te splitsen in een post voor het opstellen van een uitvraag van de pompproef, beoordeling van inschrijving en advies voor opdracht enerzijds en anderzijds een stelpost voor de uitvoering indien er een proef nodig zou blijken te zijn voor het opstellen van het bemalingsadvies.

Antwoord:
Voorstel voor opsplitsen infiltratiepompproef is akkoord. Verwezen wordt naar post 1.2.5 van de herziene inschrijfstaat.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Vraag 45 1e Nvl

Vraag:
Kan in de 2e nota worden aangeven waar die meetpunten zitten? Dit kan relevant zijn voor gevraagd onderzoek van kwaliteit grondwater.

Antwoord:
Nadere inventarisatie bij de interne meetorganisatie van Waterschap de Dommel heeft op en nabij RWZI Eindhoven geen extra meetpunten opgeleverd dan dat bij DINO- en BRO-loketten bekend zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Vraag 46 1e Nvl

Vraag:
Naar onze mening is een analyse van lozingsparameters geen onderzoek naar de milieukundige kwaliteit van het grondwater. Op basis van de informatie die beschikbaar is, kan geen opgave worden gedaan van dit onderzoek. We hebben geen inzicht in verontreinigingen in de omgeving, we hebben nog geen inzicht wat de invloed is van de bemaling en we weten ook niet welke peilbuizen er beschikbaar zijn en welke bijgeplaatst moeten worden. De kwaliteit van het grondwater zou logischerwijs ook worden meegenomen bij milieukundig bodemonderzoek. Wij verzoeken u het initiëren van het onderzoek mee te nemen in de scope maar voor het onderzoek

Rijksoverheid

zelf een stelpost op te nemen.

Antwoord:
Het uitvoeren van een verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN5740 wordt toegevoegd aan de uitvraag. Zie herziene bijlage 7. Verwezen wordt naar post 1.2.2 van de herziene inschrijfstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
Herziene bijlage 7

Inhoud mededeling:
Het asbestonderzoek NEN5707 en vooronderzoek NEN5725 die bij de eerste ronde Nota van Inlichtingen zijn vervallen, zijn in deze tweede ronde Nota van Inlichtingen opnieuw opgenomen in de uitvraag. Zie herziene bijlage 7 en aangepaste inschrijfstaat.

Aangemaakt op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Rijksoverheid