



Raamovereenkomst beeldkwaliteit maaien

2606.03

Raamovereenkomst beeldkwaliteit maaien

Besteknummer 2606.03

Gemeente Den Helder

Opdrachtgever	Gemeente Den Helder
Documentnummer	2606.03
Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	26-10-2026
Vrijgave	R. de Groot
Controle	E. van Rosmalen

Gemeente Den Helder
Willemsoord 66
1781 AS DEN HELDER

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 MAAIEN	7
1010 MAAIEN GAZON	7
1020 MAAIEN LOOF BOLGEWASSEN	7
1030 MAAIEN LANGS EN RONDOM OBSTAKELS	8
2 SLEPEN	9
2010 SLEPEN GRASVELDEN	9
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD	10
8010 INZETTEN WERKNEMERS	10
9 STAARTPOSTEN	11
95 STELPOSTEN	11
Deel 3. Bepalingen	12
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	13
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	13
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	13
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	13
01 08 BIJDRAGEN	13
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	13
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	14
01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	14
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	14
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	14
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	15
01 20 KWALITEITSBORGING	15
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	16
01 24 BEELDKWALITEIT	16
01 27 EISEN WERKNEMERS	16
01 28 EISEN MATERIEEL	16
51 TECHNISCHE BEPALINGEN - GROENVOORZIENINGEN	16
51 0 ALGEMEEN	16
51 02 EISEN EN UITVOERING	16
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN	17
51 22 EISEN EN UITVOERING	17
51 25 Bijbehorende verplichtingen	17

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder, bij algemene machtiging vertegenwoordigd door de manager of medewerker van Team Wijkbeheer

Gemeente Den Helder
Willemsoord 66
1781 AS DEN HELDER

Bezoekadres:
Ambachtsweg 25
1785 AJ DEN HELDER

02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie, conform paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de (lands)grenzen van de gehele gemeente Den Helder.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het maaien van gazon
- Het maaien van loof bolgewassen
- Het maaien van droge greppels
- Bijmaaien rondom obstakels, palen en verkeersborden
- Maaien langs hekwerken en muren
- Maaien op de begraafplaats
- Het slepen van gazon

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst heeft een looptijd van 2 jaar welke eenzijdig door de gemeente Den Helder maximaal 2 maal met 1 optiejaar kan worden verlengd. De ingangsdatum van de overeenkomst is maandag 1 maart 2027.

Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de gemeente Den Helder schriftelijk bekend maken of er gebruik wordt gemaakt van het (volgende) optiejaar. Indien de gemeente geen gebruik maakt van het optiejaar eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat hiervoor opzegging vereist is.

De gemeente Den Helder zal aan het einde van de maximale duur van de overeenkomst (dat wil zeggen na de eerste twee jaren inclusief de 2 optiejaren) de overeenkomst niet verlengen. De overeenkomst is aan het einde van de looptijd automatisch en van rechtswege beëindigd.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

07 KWALITEITSBORGING

Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

De opdrachtnemer dient te werken conform de "Gedragscode soortbescherming gemeenten", zoals opgenomen in de bijlage van dit bestek.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Omschrijving	Datum	Status
Areaal maaien - Gemeente totaal	25-08-2026	Definitief

Naast de hierboven genoemde tekeningen kunnen tevens de digitale bestanden (shapefiles) van het totale beheerareaal op aanvraag beschikbaar worden gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- V&G plan ontwerpfase
- Gedragscode soortbescherming gemeenten

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Voor de bereikbaarheid dient de opdrachtnemer rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

- Te onderhouden objecten gelegen in voetgangersgebieden en fietspaden zijn enkel middels aangepast materieel bereikbaar.

Voor de uitvoering dient de opdrachtnemer rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

- De opdrachtnemer dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de situatie met het oog op bereikbaarheid, inzet van materieel en mogelijke andere beperkingen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
1							MAAIEN - <i>N.B.: een aantal terreinen en/of percelen zijn aangemerkt als zijnde 'sleutelgebied' (zie tekening). Dit betekent dat deze terreinen en/of percelen uitsluitend toegankelijk zijn met een sleutel. De opdrachtgever zal de aannemer bij aanvang van de werkzaamheden de hiervoor benodigde sleutels aanreiken om zich hier toegang tot te verschaffen.</i> - <i>Na afloop van het contract wordt de aannemer geacht de sleutels weer in te leveren bij de directie.</i>					
1010							<u>MAAIEN GAZON</u>					
101010	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: zie tekening	week	52,00	V		
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			141,00	I
		2					Kwaliteitsniveau A					
		3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
			1				Grondsoort: zand					
			9				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			4				Niet maaien tot op 50 cm afstand rondom de stam van bomen					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101020	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: zie tekening	week	52,00	V		
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			12.726,00	I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
			1				Grondsoort: zand					
			9				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			4				Niet maaien tot op 50 cm afstand rondom de stam van bomen					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101030	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: zie tekening	week	52,00	V		
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			65,50	I
		4					Kwaliteitsniveau C					
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
			1				Grondsoort: zand					
			9				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
			4				Niet maaien tot op 50 cm afstand rondom de stam van bomen					
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
1020							<u>MAAIEN LOOF BOLGEWASSEN</u>					
102010	514423						Maaien loof van bolgewassen. Betreft: maaien loof van bolgewassen, voorjaarsbollen Situering: zie tekening Moment van uitvoering: na afbloeien (één en ander in nader overleg met de directie) Gerekend is met 1 beurt per jaar	m2	32.500,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1030								Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Niet maaien tot op 50 cm afstand rondom de stam van bomen 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>MAAIEN LANGS EN RONDOM OBSTAKELS</u>				
103010	512811							Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon. Betreft: het beheersen van grashoogte conform KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en en kruidachtigen-gazon-grashoogte langs obstakels en bomen	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde	m			16.000,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					1			Grondsoort: zand				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
103020	512807							Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon. Betreft: het beheersen van grashoogte conform KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en en kruidachtigen-gazon-grashoogte langs obstakels en bomen	week	52,00	V	
		9						Oppervlakte rondom obstakels	are			12.932,50 I
			3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					1			Grondsoort: zand				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
2								SLEPEN				
2010								<u>SLEPEN GRASVELDEN</u>				
201010	512525							Slepen grasveld. Betreft: het eenmalig slepen van grasvelden/gazons Moment van uitvoering in nader overleg met de directie Aantal percelen: zie tekeningen Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	12.932,50	V	
			2									
				1								
					2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5			RESULTAATS- VERPLICHTING		
8							WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
8010							<u>INZETTEN WERKNEMERS</u>				
801010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	64,00	V	
			2				Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Assistent hovenier				
				1			Werknemers: 1				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, uitgegeven door de Stichting CROW.

01 01 04 SPECIFIEKE BEPALINGEN

- 01 Indien bij beëindiging van het contract blijkt dat de in dit bestek beschreven hoeveelheden onder- en overschreven zijn, geeft dit de opdrachtnemer geen recht op aanvullende vergoedingen.
- 02 De directie behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen derden in te schakelen om werkzaamheden op regie uit te laten voeren, zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op schadevergoeding of anderszins.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 02 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2026.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen paragraaf 01.01.01 lid 01 en het Handboek Bomen 2026 (01.01.15 lid 03), prevaleert (voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven) het Handboek Bomen 2026.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaratie dient te worden gezonden aan: de directie, naar het volgende emailadres: crediteuren@denhelder.nl
- 02 Bij de declaratie dient de termijnstaat, ondertekend door de directie, te worden gevoegd.
- 03 Binnen 4 weken na oplevering dient de einddeclaratie ontvangen te zijn.
- 04 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2025, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander (kunnen) grijpen:
 - uitvoeren bouwwerken;
 - het leggen van kabels en leidingen;
 - plaatsen van lichtmasten;
 - onderhoud groenvoorziening;

HFD PAR ART LID

- reguliere huisvuilinzameling;
- aanbrengen/renoveren bestrating en groenvoorzieningen.

02 Wordt het werk van de opdrachtnemer door werkzaamheden van derden vertraagd dan zal de opdrachtnemer geen aanspraak op enige schadevergoeding van opdrachtgever of directie kunnen doen gelden. Dit ter beoordeling van de directie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de opdrachtnemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.
- 02 Indien de opdrachtnemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse III (volgens NEN 3381). Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.
- 04 De opdrachtnemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.
- 05 Tijdens mist, slecht zicht (zichtafstand is kleiner dan 200 meter), optredende of te verwachten sneeuwval of ijzel, gladheid, zware storm of dergelijke mogen geen werkzaamheden op of onmiddellijk naast de rijbaan worden verricht. Reeds begonnen werkzaamheden moeten in deze gevallen direct worden beëindigd. In bijzondere gevallen van nood of calamiteiten kan hiervan worden afgeweken in overleg met en na toestemming van de directie.

01 12 02 SPECIFIEK

- 01 Wanneer het werk plaats vindt langs en/of op hoofdontsluitingswegen en/of 'doorgaande routes' dient de opdrachtnemer de directie hier minimaal 14 kalenderdagen (exclusief officieel erkende feestdagen) voorafgaand aan de werkzaamheden over in kennis te stellen.

01 12 05 VOORZIENINGEN MATERIEEL

- 01 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten gebruik maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.
- 02 De opdrachtnemer wordt geacht zijn verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het milieu en de werkzaamheden zoveel als mogelijk uit te voeren met behulp van elektrisch aangedreven materieel en machines.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd. Dit tijdschema dient conform paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 uiterlijk op de 15e werkdag na opdrachtverlening ingediend te zijn. Het werkplan bevat tenminste:
- plan voor omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van de Standaard en artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek;
 - overzicht in te zetten materieel per werkzaamheid;
 - overzicht in te zetten onderaannemers per werkzaamheid;
 - inzicht in de uitvoeringswijze en volgorde van de werkzaamheden;
 - inzet tijdens bloeiseizoen (pieken);
 - specificaties van het in te zetten materieel.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Maaisel van gazons
 - Loof van bolgewas

01 17 11 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

- 01 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

HFD PAR ART LID

01 18 01 BEPLANTING

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

01 18 05 SCHADEVERGOEDINGEN VEGETATIE EN BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten, gazons of grassen en kruiden:
- €50,- per heester of vaste plant;
 - €100,- per m1 haag;
 - €20,- per m2/m1 gazon of kruidenvegetatie.
- De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 02 In aanvulling op artikel 01.18.05, lid 01 wordt bij ieder geconstateerde schade tot 4 cm2 zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 500,- per overtreding. Bij schade > 4 cm2 wordt een schadevergoeding bepaald conform hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen 2026.
- Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 06 (HALF)VERHARDING

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van €50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt draagt voor herstel zullen de oppervlakken die tot genoegen van de directie zijn hersteld niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van €200,- per m2. Deze schade wordt te allen tijde door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.07 wordt bij het maaien van met markeringspalen gemarkeerde delen (in de regel ten behoeve van de Aziatische Duizendknoop, zie tevens bepaling 51.02.02) zonder waarschuwing een korting opgelegd van €500,- per overtreding. De opdrachtgever legt voor aanvang van de werkzaamheden (uitvoeringsronde) alle wijzigingen vast.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een actueel V&G-plan (uitvoeringsfase) verlangd.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 lid E van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
 - de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
 - de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
 - de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp-afdelingen van ziekenhuizen;
 - adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
- 04 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.
- 05 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 VERTEGENWOORDIGER OPDRACHTNEMER**

- 01 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de opdrachtnemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 20 08 UITVOERINGSDOSSIER

HFD PAR ART LID

- 01 De opdrachtnemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij.
Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (verslaglegging door opdrachtnemer);
 - Correspondentie bewoners (waaronder klachtenafhandeling);
 - Veiligheids- en gezondheidsplan;
 - Vergunningen (aanvraag en verlengingen).

01 20 09 COMMUNICATIE

- 01 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal elke vier weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een uitvoeringsvergadering worden gehouden. Verslaglegging door de opdrachtnemer.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING WERKZAAMHEDEN**

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dit direct gemeld dient te worden bij de directie.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 04 MEETLOCATIES**

- 01 In afwijking van artikel 01.24.04 worden door de opdrachtgever 100 meetlocaties integraal geschouwd. Minimaal 1 meetlocatie heeft betrekking op de begraafplaats. Mogelijkerwijs kan dit leiden tot minder dan 100 relevante meetlocaties voor de beeldmeetlatten zoals benoemd in dit bestek.

01 27 EISEN WERKNEMERS**01 27 01 DOOR DE OPDRACHTNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS**

- 01 In iedere werkploeg (bestaand uit één of meerdere medewerkers) dient tenminste één medewerker de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

01 27 02 CERTIFICERING

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 Bestendig Beheer en de uitvoerder in het bezit te zijn van minimaal het certificaat Wet natuurbescherming niveau 2 Bestendig Beheer of niveau 2 Ruimtelijke ontwikkeling. Het certificaat dient te zijn afgegeven door een erkend opleidingsinstituut en te voldoen aan de eisen van het landelijk erkend Stadswork certificaat.

01 28 EISEN MATERIEEL**01 28 01 DOOR DE OPDRACHTNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL**

- 01 Alle in te zetten handgereedschappen voor het uitvoeren van groenbeheer (bijvoorbeeld bladblazers, kettingzagen en bosmaaiers) dienen te worden aangedreven met een volledig elektrische motor.
- 02 Materieel t.b.v. bijmaaien rondom obstakels en vegetatie dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermkap of gelijkwaardig om beschadiging aan obstakels en vegetatie te voorkomen.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN - GROENVOORZIENINGEN**51 0 ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meerwerk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol

HFD PAR ART LID

Aziatische duizendknopen.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 14 Bij de werkzaamheden dient de inzet van materieel zodanig gekozen te worden dat er geen beschadigingen aan wegverhardingen en voet-/fietspaden ontstaan.
- 15 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
- 16 Materieel t.b.v. bijmaaien van bomen, dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermkap of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en struiken te voorkomen.

51 22 16 SCHADEVERGOEDING BIJ MAAISEL OP VERHARDING

- 01 Indien hetgeen bepaald in artikel 51.22.05 lid 10 van de Standaard niet wordt nagekomen wordt er zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 250,- per overtreding.
- 02 De bedoelde korting in lid 01 wordt opgelegd ongeacht de weersomstandigheden.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 02 MAAIEN RONDOM BOMEN**

- 01 Het maaien van gazons binnen een afstand van 0,50 m van de stamvoet van bomen uit voeren met een bosmaaier die voldoet aan de specificaties volgens artikel 01.28.01 van dit besteksdeel. Het is niet toegestaan om werkzaamheden binnen dit gebied uit te voeren met een maaimachine/tractor en dergelijke.