

Raamovereenkomst beeldkwaliteit maaien

Nota van Inlichtingen behorend bij besteknr. 2606.03

gemeente DEN HELDER

Raamovereenkomst beeldkwaliteit maaien

Nota van Inlichtingen behorend bij besteknummer 2606.03

Gemeente Den Helder

Opdrachtgever	Gemeente Den Helder
Documentnummer	2606.03
Versie	1.0
Status	Definitief
Datum	19-11-2026
Vrijgave	R. de Groot
Controle	E. van Rosmalen

Gemeente Den Helder
Willemsoord 66
1781 AS DEN HELDER

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 2606.03 - Beeldbestek maaien

GESTELDE VRAGEN EN OPMERKINGEN

Tijdens de inlichtingen zijn diverse vragen gesteld door de bestekhouders. Namens de opdrachtgever zijn eveneens wijzigingen doorgevoerd, deze zijn in het navolgende overzicht beschreven.

De gehonoreerde vragen van de inschrijvers en de wijzigingen van de opdrachtgever zijn in voorliggende Nota van Inlichtingen opgenomen. Voor de beantwoording op de gestelde vragen wordt verwezen naar Tenderned.

Indien de beantwoording nieuwe vragen tot gevolg heeft zal naar aanleiding hiervan zo snel mogelijk een 2e Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd. De datum van aanbesteding blijft ongewijzigd.

Nieuwe vragen - dat wil zeggen vragen die geen relatie hebben met de vragen en beantwoording, en posten die door de opdrachtgever zijn toegevoegd en/of gewijzigd zoals gepubliceerd in voorliggende Nota van Inlichtingen - worden niet in behandeling genomen.

DOOR DE OPDRACHTGEVER DOORGEVOERDE WIJZIGINGEN

Eventuele wijzigingen welke voortvloeien uit de gestelde vragen en/of daar op enigerlei wijze verband mee houden zijn niet in dit overzicht opgenomen:

Bladnr.	Postnr.	Omschrijving
8	103020	Bestekspost gewijzigd
9	201010	Hoeveelheid gewijzigd

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

In de Nota van Inlichtingen zijn de volgende tekeningen bijgevoegd; eerdere uitgaven welke initieel bij het bestek zijn gevoegd komen daarmee te vervallen:

Omschrijving	Datum	Status
Areaal maaien - Gemeente totaal	19-11-2026	Definitief
Areaal hekwerken & speeltoestellen - Gemeente totaal	19-11-2026	Definitief

Naast de hierboven genoemde tekeningen kunnen tevens de digitale bestanden (shapefiles) van het totale beheerareaal op aanvraag beschikbaar worden gesteld.

03 BIJLAGEN

De hieronder genoemde bijlagen zijn in de Nota van Inlichtingen vervangen:

- Inschrijvingsstaat

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101010								WIJZIGING: Grondsoort gewijzigd					
101010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: zie tekening	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			141,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: teelaarde Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Niet maaien tot op 50 cm afstand rondom de stam van bomen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101020								WIJZIGING: Grondsoort gewijzigd + hoeveelheid gewijzigd					
101020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: zie tekening	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			11.872,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: teelaarde Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Niet maaien tot op 50 cm afstand rondom de stam van bomen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101030								WIJZIGING: Grondsoort gewijzigd					
101030	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: zie tekening	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			65,50	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: teelaarde Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Niet maaien tot op 50 cm afstand rondom de stam van bomen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
102010								WIJZIGING: Grondsoort gewijzigd					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102010	514423							Maaien loof van bolgewassen.	m2	32.500,00	V		
								Betreft: maaien loof van bolgewassen, voorjaarsbollen					
								Situering: zie tekening					
								Moment van uitvoering: na afbloeien (één en ander in nader overleg met de directie)					
								Gerekend is met 1 beurt per jaar					
								Kwaliteitsniveau B					
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
								Grondsoort: teelaarde					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
								Niet maaien tot op 50 cm afstand rondom de stam van bomen					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
103010								WIJZIGING: Grondsoort gewijzigd + nadere toelichting welke obstakels het betreft + tekstuele correcties					
103010	512811							Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon.	week	52,00	V		
								Betreft: het beheersen van grashoogte conform KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte langs obstakels en bomen					
								Deze obstakels bestaan o.a. uit: hekwerken en muren					
		1						Te onderhouden lengte	m			16.000,00	I
								Beheersen aan 1 zijde					
			3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: teelaarde					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
103020								WIJZIGING: Grondsoort gewijzigd + nadere toelichting welke obstakels het betreft + tekstuele correcties					
103020	512807							Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.	week	52,00	V		
								Betreft: het beheersen van grashoogte conform KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
								Deze obstakels bestaan o.a. uit: lichtmasten, verkeers(bord) palen, speeltoestellen, afvalbakken en meubilair.					
		9						Oppervlakte rondom obstakels	are			12.932,50	I
			3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: teelaarde					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
201010								WIJZIGING: Hoeveelheid gewijzigd					
201010	512525							Slepen grasveld.	are	12.078,50	V		
								Betreft: het eenmalig slepen van grasvelden/gazons					
								Moment van uitvoering in nader overleg met de directie					
								Aantal percelen: zie tekeningen					
			2					Slepen met sleepraam					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					