Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat
Aanbestedende Dienst: Gemeente Maastricht
Referentie: TI-2026-2002
Toelichting:
Let erop dat u tijdig de benodigde gegevens opvraagt bij onze contactpersoon van Enexis, zodat uw uitwerking van K3 tijdig kan worden gecontroleerd en geaccordeerd. Eventuele vertraging als gevolg van het niet tijdig verkrijgen van deze gegevens komt voor rekening en risico van de inschrijver.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Planning

Vraag:
Graag zoude we 3 weken uitstel willen i.v.m. de kerstvakantie.

Antwoord:
Dit is akkoord, zie aangepaste planning bij de Nota van Inlichtingen I.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Sportvloerafwerking

Vraag:
Het systeem in het bestek en de vloerafwerking tekening wijken van elkaar af. Welke mogen wij aanhouden?

Antwoord:
Inschrijver dient het bestek aan te houden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Algemeen - IFC-model

Vraag:
Is er een IFC-model beschikbaar? Zo ja, kunt u deze met ons delen?

Antwoord:
Nee, pas in de realisatiefase kan dit ter beschikking worden gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - C.1 Planning

Vraag:
U geeft aan dat er wedervragen gesteld mogen worden. Bent u bereidt dat er in de 2e vragenronde ook inhoudelijke nieuwe vragen over de bescheiden worden gesteld? Dit om onderaannemers en leveranciers ook de gelegenheid te geven om hun vragen te stellen in de 2e ronde

Antwoord:
De aanbestedende dienst is hiertoe bereid, ook inhoudelijke nieuwe vragen zijn toegestaan in de 2e vragenronde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Tekening W&G-07 - bestaande lantaarns

Vraag:
Er staan lantaarns op het huidige perceel, welke volgens de nieuwe stukken ook gehandhaafd blijven. Echter het tijdelijk verwijderen staat nergens beschreven. Kunt u aangeven wie het tijdelijk afkoppelen en verwijderen van de lantaarns gaat verzorgen?

Antwoord:
Opdrachtgever zal indien noodzakelijk en in overleg met opdrachtnemer de lantaarns door raamcontractant van Opdrachtgever laten verwijderen en terugplaatsen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bouwkundige tekeningen TO12

Vraag:
Op tekening TO12 (begane grond) staan in rood en groen (vermoedelijk) diverse onderdelen m.b.t. de sportzaalinrichting aangegeven. Een renvooi met uitleg van de lettercodes ontbreekt echter. Graag ontvangen wij de specificaties van deze voorzieningen.

Antwoord:
Zie de tekening 6226AR.01A van Janssen Fritsen die als bijlage bij deze nota is gevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bouwkundige tekeningen TO14

Vraag:
Op dakaanzicht is een dakluik aangegeven; dit staat niet nader omschreven in het bestek. Graag ontvangen wij de specificaties wat hier moet worden aangehouden

Antwoord:
Voor dit luik aanhouden:

0. GORTER DAKLUIK RHT MET LADDER
Fabrikant: Gorter Luiken BV.
Type: dakluik RHT met ladder. Beoogd gebruik: daktoegang.
Certificeringen: CE-ETA-15/0338.
Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (NEN-EN-ISO 10077-1) (W/(m^2.K)) (Uw): 0,276.
Dagmaat daktoegang (mm) (lxb): 1.000x1.000. (wijkt af van tekening)
Materiaal luik: aluminium, staal, sandwichpaneel.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. Kleur buitenzijde (RAL): 7047.
Kleur binnenzijde (RAL): 9010.
Hoogte dakopstand (mm): 280.
Bevestigingswijze dakopstand: flens met los bijgeleverde montagelippen voor dakmontage.
Oppervlaktebehandeling dakopstand: gepoedercoat.
Binnenaftimmering: mdf dagkantafwerking
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): roestvast staal, gemonteerd aan lange zijde.
Balanssysteem: contra-balanssysteem voor openingshulp en terugvalremming.
Openstandvoorziening: automatische vergrendeling in openstand met releaseknop.
Betredingsvoorziening: houvast gemonteerd op binnenzijde deksel.
Afsluitingsvoorzieningen: wind- en waterdichte afdichting.
Ladder luik (NEN-EN 14975): ladder.
Materiaal: aluminium.
Optrede (mm) (h): 250.
Ladderbreedte (mm): 360-490.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bouwkundige tekeningen TO41

Vraag:
Op deze tekening is voor de ruimte 'gang techniek' een vloerafwerking 'betonvloer te v.v. vloercoating' opgenomen. Kunt u aangeven onder welke bestekpost deze vloercoating is voorzien?

Antwoord:
Hiervoor de omschrijving van paragraaf 46.33.71-a aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bouwkundige tekeningen TO41

Vraag:
Op deze tekening wordt het MIVA-toilet en de doucheruimte tussen stramien E en F voorzien van een epoxy gietvloer klasse R11. De doucheruimte tussen stramien C en D wordt voorzien van een gietvloer klasse R10. Is dit correct?

Antwoord:
Nee, voor alle epoxyvloeren stroefheidsklasse R11 aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Constructietekening T301

Vraag:
Zijn de grondpotten t.b.v. sporttoestellen alleen voorzien in de zones op de stramienen 8/A-C en 9 /A-C? Zo nee, ontvangen wij graag een plattegrond met opgave van de posities van de grondpotten en de afmetingen ervan.

Antwoord:
Zie de tekening 6226AR.01A van Janssen Fritsen die als bijlage bij deze nota is gevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Besteksartikel 01.01.10 - STABU Standaard

Vraag:
In bestekbepaling 01.01.10 lid 01 wordt de STABU Standaard 2019 van toepassing verklaard. In bepaling 01.02.01 lid 91 betreffende tegenstrijdigheden wordt de STABU Standaard 2012 aangehaald. Welke versie van de STABU Standaard is van toepassing op het werk?

Antwoord:
Hiervoor Stabu Standaard 2019 aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Besteksartikel 20.00.29 - aardstaven

Vraag:
In hoeveel funderingspalen dienen er aardstaven opgenomen te worden? De installatieadviseur geeft dit niet aan.

Antwoord:
Besteksparagraaf 20.00.29 lid 93 komt te vervallen. De aardingsinstallatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de eisen en omschrijvingen in het E-bestek onder paragraaf 70.11.90-a AARDINGSINSTALLATIE.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Besteksartikel 21.40.10 - Wapeningsstaal

Vraag:
Hoeveel kg wapeningsstaal per m3 beton dienen we te rekenen per onderdeel? Dit is niet aangegeven op bescheiden van de constructeur.

Antwoord:
Voor de funderingen dient te worden uitgegaan van een geschatte gemiddelde wapeningshoeveelheid van 75 kg/m^3, exclusief buig- en knipverlies, supportwapening en overlappingslassen.

De gewapende druklagen van de beganegrondvloer en de vloer op niveau +1 dienen minimaal te worden voorzien van een kruisnet R6-150. De vloerleverancier dient op basis van diens berekeningen te bepalen of aanvullende wapening noodzakelijk is. Zowel de minimumwapening als de door de vloerleverancier benodigde aanvullende wapening is niet inbegrepen in de genoemde 75 kg/m^3.

Eventuele overige bijlegwapening in deze druklagen is wel inbegrepen in de genoemde 75 kg/m^3 funderingsbeton. De funderingswapening en deze overige bijlegwapening worden gezamenlijk beschouwd.

Tevens is de berekeningenmap aangepast omwille van discrepatie sedumdak. Zie: JRI-2025-04119-R002B - TO 2025-12-15 opt d.d. 26-10-2026

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Besteksartikel 24.52.20 - Houtafmeting HSB

Vraag:
Houtafmetingen van het HSB in het bestek zijn afwijkend van de bouwkundige tekening. Kunt u aangeven wat aan te houden?

Antwoord:
De tekeningen kunnen worden aangehouden (200*38 mm im plaats van 200*48 mm). De constructieve houtafmetingen en verbindingen van de HSB-gevelelementen dienen door de leverancier te worden berekend en uitgewerkt, met inachtneming van de bouwkundige randvoorwaarden. De elementen dienen daarbij in verticale richting te overspannen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Besteksartikel 30.33.11-a/b - binnendeuren

Vraag:
In deze bestekpost worden deuren met vochtbestendige vulling beschreven. Op de tekeningen staat niet vermeld welke deuren voorzien moeten worden van deze vochtbestendige vulling. Kunt u aangeven welke deuren dit betreft?

Antwoord:
Dit geldt voor de wc-deuren en de deur van de MIVA-ruimte.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Besteksartikel 30.80.38 - slotcilinders

Vraag:
Hier staan slotcilinders omschreven, terwijl in post 30.80.90-a wordt gesteld dat de cilinders door opdrachtgever worden aangeleverd. Wat dienen wij aan te houden?

Antwoord:
De hier omschreven cilinders komen te vervallen, de opdrachtgever zal de slotcilinders aanleveren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Besteksartikel 32.31.11 - Metalen trap

Vraag:
In deze bestekpost wordt een stalen steektrap in open uitvoering beschreven, terwijl op tekening TO31 in doorsnede A een dichte trap in een n.t.b. materiaal wordt aangegeven. Wat dienen wij aan te houden?

Antwoord:
Inschrijver dient het bestek aan te houden.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Besteksartikel 42.40.21 - Vloerafwerking

Vraag:
In deze bestekpost wordt een epoxy vloercoating beschreven met stroefheidsklasse R11-R12. Op tekening TO41 worden epoxy gietvloeren R10 en R11 aangegeven. Welke stroefheidsklassen dienen we aan te houden?

Antwoord:
Voor alle epoxyvloeren stroefheidsklasse R11 aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Besteksartikel 43.31.10 - Vloerluik

Vraag:
Het hier omschreven kruipluik is niet op tekening aangegeven. Waar moet dit komen?

Antwoord:
Dit is nog niet definitief bepaald, hoogstwaarschijnlijk in de gang techniek.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Planning

Vraag:
Bent u bereidt de indiendatum 12 januari te verlengen met circa 2 weken? Dit in verband met dat nota 2 op 16 december zal worden verstuurd en er dan relatief weinig tijd is om deze correct te verwerken voor de indiendatum, vanwege het kerstverlof.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Kerncompetenties

Vraag:
U vraagt de inschrijver aan te tonen over voldoende ervaring van een sportaccommodatie. Kunt u aangeven of dit knock-out criterium is wanneer de inschrijver niet aan alle vermelde werkzaamheden kan voldoen en daarmee de volledige inschrijving niet rechtsgeldig is?

Antwoord:
De referentie-eis betreft een geschiktheidseis en is dus een knock-out criterium. De ingediende referentie dient aan te tonen dat de inschrijver ervaring heeft met alle in de kerncompetentie genoemde werkzaamheden. Indien de referentie niet alle gevraagde onderdelen omvat, voldoet de inschrijver niet aan de gestelde geschiktheidseis en wordt de inschrijver uitgesloten van verdere

Rijksoverheid

deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Kerncompetenties bijlage 6

Vraag:
Kunt u bevestigingen dat bijlage 6 ondertekend moet worden door de inschrijver en niet door de contactpersoon van de Referent? Dat in aanvulling hierop een ondertekende tevredenheidsverklaring voldoende mits onomstotelijke kan worden aangetoond dat referentie voldoet?

Antwoord:
Bijlage 6 dient ondertekend te worden door de inschrijver, zie versie 2 van Bijlage 6 bij de Nota van Inlichtingen I. Bij voorlopige gunning kan de aanbestedende dienst een ondertekende tevredenheidsverklaring opvragen bij de voorlopig gegunde inschrijver.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Kerncompetenties

Vraag:
Bent u eventueel bereid om het criterium van 5 jaar ter verruimen naar 10 jaar?

Antwoord:

Rijksoverheid

Hiertoe is de aanbestedende dienst bereid, de ingediende referenties mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Mede daarop wordt de planning aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Certificaten

Vraag:
U stelt dat de inschrijver in het bezit moet zijn van een BRL7000 certificaat op het moment van inschrijving. Dit certificaat is het bezit van een gecertificeerde grondverzet bedrijf die als onderaannemer zal worden ingezet. Bent u bereidt om deze eis te laten vervallen als onderdeel van de UEA en deze wel van toepassing en aangetoond wordt bij de selectie van de onderaannemer? Anders betekend dit dat er al een grondverzetbedrijf bij inschrijving zal moeten worden geselecteerd om aan deze minimumeis te kunnen voldoen

Antwoord:
De aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel. De eis ten aanzien van het bezit van een BRL SIKB 7000-certificaat wordt niet langer als geschiktheidseis gesteld bij inschrijving. Deze eis wordt omgezet naar een uitvoeringseis.

Dit betekent dat de opdrachtnemer bij aanvang van de werkzaamheden dient aan te tonen dat de werkzaamheden waarvoor certificering vereist is, worden uitgevoerd door een partij die beschikt over een geldig BRL SIKB 7000-certificaat. De aanbestedende dienst kan verzoeken dit certificaat voorafgaand aan de uitvoering te overleggen.

Het is derhalve niet noodzakelijk om reeds bij inschrijving een gecertificeerd grondverzetbedrijf als onderaannemer te hebben geselecteerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
25

Onderwerp:
K3 Enexis-akkoord

Vraag:
Leidraad §C.6.2.3 noemt het akkoord van Enexis "een vereiste voor het indienen van de inschrijving" en kent er tegelijk 80% van de fictieve korting aan toe. Kunt u bevestigen of het ontbreken van dit akkoord leidt tot ongeldigheid van de inschrijving of tot 0% korting op K3?

Antwoord:
Het ontbreken van een akkoord van Enexis leidt niet tot ongeldigheid van de inschrijving. Indien bij inschrijving geen akkoord van Enexis wordt overgelegd, wordt voor criterium K3 geen fictieve korting toegekend (0% score op dit onderdeel).

Ten behoeve van dit criterium heeft opdrachtgever een contactpersoon bij Enexis aangewezen die de plannen beoordeelt en, indien akkoord, het document voor K3 tekent. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen en indienen van dit akkoord om in aanmerking te komen voor de fictieve korting binnen criterium K3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
26

Onderwerp:
K3 bewijs en termijn

Vraag:
In welke vorm moet het akkoord van Enexis worden aangetoond, telt het mee voor het maximum van 2 A4, en welke behandeltermijn hanteert Enexis, zodat het akkoord vóór 12-01-2027 binnen is?

Antwoord:
Het akkoord dient aangetoond te worden door middel van een paraaf inclusief datum van de contactpersoon van Enexis op het K3 "Kabels en Leidingen". Dit akkoord telt niet mee voor het maximum van twee A4 voor K3. De behandeltermijn van Enexis dient door de inschrijver te worden afgestemd met de contactpersoon van Enexis. Contactgegevens kunnen worden opgevraagd via de berichtenmodule van TenderNed.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
27

Onderwerp:
K3 en RAW 26.12.01

Vraag:
RAW 26.12.01 spreekt van een door Enexis goedgekeurd plan van aanpak "zoals ingediend bij de inschrijving". Is dit hetzelfde document als de uitwerking van K3, of moet een apart plan worden ingediend?

Antwoord:
Dit betreft de uitwerking van K3 Kabels en leidingen, niet het plan van aanpak zoals omschreven in K1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Referentie

Vraag:
Mag de referentie een nog niet opgeleverd project zijn, gezien "tijdig opgeleverd" in §A.4.2.2, en vanaf welke datum (start of oplevering) rekent u de termijn van 5 jaar?

Antwoord:
De referentieopdracht dient uiterlijk op de datum van inschrijving te zijn opgeleverd. Referentieopdrachten die op dat moment nog in uitvoering zijn, worden niet als referentie geaccepteerd, omdat daarmee niet kan worden aangetoond dat aan de eis van tijdige oplevering is voldaan.

Voor de referentieperiode wordt uitgegaan van de opleverdatum van de referentieopdracht. De

Rijksoverheid

referentie dient te zijn opgeleverd binnen tien jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving. Zie ook het antwoord op vraag 23.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Nul-bedragen

Vraag:
§C.6.1 schrijft € 0 voor bij "Staartkosten" en "Korting", maar verbiedt elders € 0 en kortingen, en leest lege posten als € 0. Wilt u per situatie aangeven wat juist is, en hoe posten worden behandeld die volgens de inschrijver geen kosten hebben?

Antwoord:
Inschrijver dient bij "C.6.1 gunningscriteria Prijs" uit te gaan dat het vanaf "Als algemene restrictie geldt ..... dat deze alleen behoort tot de inschrijfvereiste van het RAW-bestek/systematiek" Hier mogen geen lege posten als €0 en kortingen worden gegeven behoudens bij de staartkosten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Inschrijfprijs en begrotingen

Vraag:
Welk bedrag van het inschrijvingsbiljet geldt als inschrijfprijs voor de rangschikking, wordt de in §C. 6.1 genoemde inschrijfstaat (ook voor het RAW-deel) nog verstrekt, en moeten de begrotingen van

Rijksoverheid

E, W en RAW apart worden geüpload en in welk formaat?

Antwoord:
Voor de rangschikking van de inschrijvingen geldt het totaalbedrag zoals opgenomen op het inschrijvingsbiljet (Bijlage 10). Dit bedrag betreft de totale aanneemsom van de inschrijver en omvat tevens de werkzaamheden van de onderaannemers voor de elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties en de infra-/RAW-werkzaamheden.
Het totaalbedrag op het inschrijvingsbiljet dient overeen te komen met het totaalbedrag van de begroting zoals gevraagd in de inschrijfleidraad en de uitnodiging. Deze begroting dient te zijn opgebouwd inclusief staartkosten en exclusief BTW. De bijdragen van de onderaannemers zijn hierin als totaalbedragen opgenomen.
De begrotingen van de onderaannemers voor de elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties en de infra-/RAW-werkzaamheden dienen afzonderlijk als PDF-bestand te worden meegestuurd, conform de inschrijfleidraad en de uitnodiging. De som van deze begrotingen dient aan te sluiten op de in de begroting van de hoofdaannemer opgenomen bedragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Paginabeperking

Vraag:
Tellen voorblad, inhoudsopgave en een planning op A3 mee voor het maximum aantal pagina's van K1 t/m K3, en geldt een minimale lettergrootte?

Antwoord:
Een voorblad en inhoudsopgave tellen niet mee voor het maximum aantal pagina's van K1 t/m K3. Er mag voor de planning (K1) één losse pagina worden ingediend welke niet meetelt voor het maximum aantal in te dienen pagina's voor K1. Het is aan de inschrijver op welk formaat dit wordt aangeleverd. Er geldt een maximale lettergrootte van 10.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bouwtijd

Vraag:
Bestek 01.02.07 en 01.02.26.02 verwijzen voor aanvang en oplevering naar de schriftelijke opdracht en naar een tijdschema van de opdrachtgever dat niet is bijgevoegd. Wilt u de uiterste opleverdatum of bouwtijd in werkbare werkdagen en het bedoelde tijdschema verstrekken?

Antwoord:
De datum van aanvang wordt voorlopig aangehouden op één week na definitieve gunning, overeenkomstig de aangepaste planning. De door inschrijver uit te werken uitvoeringsplanning, conform de inschrijfleidraad, maakt onderdeel uit van de inschrijving en zal na gunning als contractuele planning worden aangehouden.

De door inschrijver aangeboden planning bepaalt tevens de uitvoeringsduur en opleverdatum van het werk. Inschrijver dient hierbij uit te gaan van een realistische en uitvoerbare bouwtijd van circa 10 maanden (ongeveer 300 kalenderdagen). Een afzonderlijk tijdschema van opdrachtgever maakt geen onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Fasering

Vraag:
Welke "twee fasen" bedoelt bestek 01.02.26.05, en hoe verhoudt de termijn van 15 werkbare dagen met korting van € 1.500 per dag uit RAW 1.05 zich tot de bouwtijd en korting van bestek 1712?

Antwoord:
De termijn van 15 dagen is specifiek voor het bouwrijp maken van de locatie en hierop geldt de boetepaling uit het RAW-bestek. Deze 15 dagen (bouwrijp maken) betreffen "Fase 1". Fase 2 is de direct opvolgende "Bouwfase". Het totale werk dient te worden gezien als één fase.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Omgevingsvergunning

Vraag:
Is de omgevingsvergunning verleend en onherroepelijk, en zo nee, wanneer wordt dat verwacht?

Antwoord:
De omgevingsvergunning is op dit moment nog niet onherroepelijk en zal op korte termijn worden verleend. Uitgangspunt binnen het project is dat de vergunning onherroepelijk is op het moment van definitieve gunning van het werk. De planning is hierop afgestemd. Op basis van de huidige inzichten worden geen knelpunten verwacht ten aanzien van het tijdig onherroepelijk worden van de vergunning.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Geldende stukken

Vraag:
Bestek 1712 noemt het RAW-bestek d.d. 6-10-2025 en het installatiebestek d.d. 21-11-2025. Bijgevoegd zijn een RAW-bestek d.d. 28-08-2026 en twee verschillende versies van "25073 BES01 ... 20251215" ("Sportaccommodatie" en "Sportaccomodatie"). Welke documenten zijn contractstuk, en welke tekeningversie geldt nu enkele details 13-03-2026 dragen?

Antwoord:

Rijksoverheid

Installatie:
Het installatie bestek "Bijlage 3 - E- en W-bestek van Kompas 360 met bijlagen" betreft het juiste en geldende bestek.

De documenten "25073 BES01 Sportaccommodatie Edisonstraat 20251215.pdf d.d. 15-12-2025" en "25073 BES01 Sportaccommodatie Edisonstraat 20251215 d.d. 15-12-2025" zijn per abuis als duplicaat gepubliceerd en komen te vervallen.

RAW-bestek
Het in het bestek 1712 benoemde RAW-bestek d.d. 6-10-2025 dient te worden gelezen als: W&G 07 2025 Bouwrijp maken Edisonstraat Sporthal, DEFINITIEF dd 28-08-2026 (v1.0).

Deze wordt in deze nota vervangen door: "W&G 07 2025, 1ste Nota van inlichtingen opgesteld 23-11-2026" tezamen met het bijbehorende nsx bestand.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Sportinrichting

Vraag:
Bestek 00.01.01 rekent de vaste inrichting tot het werk, 01.02.31.01 wijst de sportzaalinrichting toe aan derden. Wilt u per onderdeel (toestellen, wandtrampoline, klimraam, baskets, grondpotten met ring en deksel, plafondunits, projector, spiegelwand) aangeven wat binnen de aanneming valt, en wie de constructieve bevestigingen berekent en levert, binnen of buiten stelpost 25.88.10-a?

Antwoord:
De sporttoestellen worden als directielevering door Jansen Fritsen geleverd. De aannemer dient deze in overleg met en op aanwijzing van Janssen Fritsen te plaatsen. De constructieberekeningen voor het hulpstaal gymtoestellen vallen binnen de genoemde stelpost.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Sportvloer en belijning

Vraag:
Geldt het sportvloersysteem uit bestek 48.43 (Pulastic Pure 150 met Regupol 15 mm) of uit tekening 40/41 (Pulastic 9+2 klasse 2)? Bijlage 12 "Belijning sportveld" is gelijk aan tekening 12 Begane grond; wilt u de belijningsopgave verstrekken?

Antwoord:
Voor de vloersamenstelling bestek aanhouden. De belijning is (in oranje) op de begane grondvloertekening aangeduid. Dit betreft de vier kwadranten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Dak

Vraag:
Bestek 33.00 vraagt een garantie van Carlisle, 33.33.14 schrijft een Derbigum-systeem voor. Welk systeem en welke garantiegever gelden?

Antwoord:
Voor de dakbedekking dient te worden uitgegaan van het in paragraaf 33.33.14 voorgeschreven systeem. De daarbij behorende fabrieksgarantie van de betreffende systeemleverancier is van toepassing. De verwijzing naar Carlisle in paragraaf 33.00 berust op een omissie en komt te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Sporthaldeur

Vraag:
Bestek 30.62 schrijft een kanteldeur Hörmann SP 500 voor, tekening 00 en 81 een segmenthefdeur. Welk type geldt?

Antwoord:
Voor de poort richting de toestellenberging dient te worden uitgegaan van een kanteldeur conform bestekspost 30.62.23-a. De vermelding "segmenthefdeur" op de plattegrond van tekening 12 en de plattegrond van tekening 81 betreft een omissie en is onjuist. Deze vermeldingen dienen te worden gelezen als kanteldeur conform bestekspost 30.62.23-a. De aanduiding "segmenthefdeur" komt hiermee te vervallen. Het bestek is op dit punt correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Gevelmetselwerk

Vraag:
De dilatatieadviezen van Wienerberger (tek. 22/24) vragen lintvoegwapening en metselwerkondersteuning die niet in bestek 22 zijn opgenomen. Maken deze deel uit van het werk, en is het advies op basis van tekeningen van 01-07-2025 nog geldig?

Antwoord:
Het advies van Wienerberger is geldig. Door Wienerberger is een standaard renvooi op de tekening geplaatst. De daar aangeduide lintvoegwapening en metselwerkondersteuning komen echter niet voor in dit project en zijn daarom ook niet in het bestek opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Kozijnen

Vraag:
Betreft "U = 1 W/m²K" bij de aluminium kozijnen (30.32, details V4/V6) het hele kozijn of alleen het glas?

Antwoord:
Betreft het kozijn inclusief het glas.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Kruipruimte

Vraag:
Het funderingsadvies (GA250544 §2.1) gaat uit van "geen kelder of kruipruimte"; het bestek schrijft een kanaalplaatvloer boven een kruipruimte voor. Welk uitgangspunt is leidend, en is de ontgraving van gemiddeld 0,76 m over de gehele footprint (RAW 311010) uitsluitend het gevolg van de kruipruimte en funderingsbalkhoogte?

Antwoord:
Er is geen sprake van een toegankelijke kruipruimte, er zijn geen te onderhouden installaties onder de begane grondvloer. Het kruipluik is alleen als noodvoorziening opgenomen. Diepte van de ruimte onder de vloer conform RAW-bestek.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Terreinhoogte na sanering

Vraag:
Na 0,76 m ontgraving brengen RAW 340030/340040 en 500020 ca. 0,4 m terug. Op welk niveau wordt het terrein binnen en buiten de footprint opgeleverd, en wie brengt het maaiveld rondom het gebouw terug op hoogte?

Antwoord:
Aanvulling volgens post 340030 en 340040 is gemiddeld 0,10 m en varieert in laagdikte tussen 0,05 en 0,30 m over een oppervlakte van 850 m2. Betreft de egalisatielaag onder de aan te fundering in de bouwkuip. Afwerkhoogte 46.10 + NAP. Bestekshoeveelheid wijzigt, zie NVI. Aanvulling rondom bouw conform bouwkundig bestek: 12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND en hst 15 terreinverharding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
44

Onderwerp:
10 kV-kabel

Vraag:
Wie graaft de twee zoekgaten, wanneer voert Enexis de veiligheidsknip uit (vóór start werk?), wie draagt de kosten van Enexis, en welke regeling geldt als de kabel in bedrijf blijkt of als Preventie en Graafschade aanvullend werk voorschrijft? Proefsleuf 3 vond een GPLK-kabel, post 270010 gaat uit van kunststof.

Antwoord:
Aannemer graaft de 2 zoekgaten onder aanwijzing van Enexis. Kosten voor het graven tbv de

Rijksoverheid

veiligheidsknip en aanvullen van de ontgraving na de veiligheidsknip wordt verrekend op stelpost 950020, zie NVI. Indien aanvullende werkzaamheden voortkomend uit voorschriften / aanwijzingen van Enexis uitgevoerd dienen te worden zullen deze kosten voor opdrachtgever zijn en eveneens verrekend worden op de stelpost 950020. Opdrachtgever verlangt wel van opdrachtnemer een inspanningverplichting in deze. Opdrachtgever is niet bekend met type kabel, de bestekspost wordt aangepast naar GPLK-kabel, zie NVI:

W&G 07 2025 1e NVI Bouwrijp maken Edisonstraat Sporthal dd 23112026.nsx
W&G 07 2025 1e NVI Bouwrijp maken Edisonstraat Sporthal dd 23112026.pdf

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
45

Onderwerp:
50 kV-kabels

Vraag:
Welke afstands- en toezichteisen gelden voor graven en voor de boorstelling nabij de 50 kV-kabels, en is de beheerder Enexis (RAW) of TenneT (tekening 501)?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient Aanbestedingsleidraad door te nemen en contact op te nemen met Enexis inzake voorwaarden en uitvoeringswijze welke zij dienen te beschrijven in plan van aanpak. Tennet heeft geen belangen binnen het plangebied, de betreffende 50 kV-kabels zijn in beheer van Enexis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

46 Asbest

Vraag:
Het PvA noemt de locatie asbestonverdacht; Antea vond asbest op 4 plekken en proefsleuf 3 een AC-leiding Ø300. Hoe moet daarmee worden omgegaan, en is er een post of stelpost?

Antwoord:
De zeer lokale vonsten op maaiveld (4 locaties) zijn geconstateerd in 2004! Naar aanleiding van deze vondsten heeft in 2007 een nader asbestonderzoek plaatsgevonden door Royal Haskoning waarbij geen asbest is aangetroffen boven de norm. Vervolgens is op de locatie tussen 2008 en 2010 een bodemsanering uitgevoerd met daarbij een evaluatierapport uit 2014. Op pagina 13 in het rapport Antea (Milieuhygiënisch
vooronderzoek Anteagroup, 23 oktober 2023) wordt naar de eerdere asbestonderzoeken verwezen en staat beschreven: "In eerder onderzoek is zintuiglijk en analytisch onderzoek gedaan naar het voorkomen van asbest in de bodem.Hierbij zijn geen ten opzichte van de interventiewaarde verhoogde gehalten aan asbest aangetroffen". De AC-buis diam. 300 mm dient verwijderd te worden, hiervoor zijn in de NVI besteksposten opgenomen. Indien gewenst kan de rapportage van het aanvullend onderzoek van Royal Haskoning aan de NVI worden toegevoegd.

W&G 07 2025 1e NVI Bouwrijp maken Edisonstraat Sporthal dd 23112026.nsx
W&G 07 2025 1e NVI Bouwrijp maken Edisonstraat Sporthal dd 23112026.pdf

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr. **Onderwerp:**
47 Obstakels

Vraag:
Is bekend waar de ondergrondse betonbak (28 m², 2,8 m-mv), het milieuperron (3,0 m-mv) en de voormalige kelder van de werkplaats liggen ten opzichte van footprint en palen?

Antwoord:
De situering van de ondergrondse betonbak is weergegeven op de de tekening in bijlage VIII van de evaluatierapportage uit 2014 van de uitgevoerde bodemsanering (BIJLAGE VIII ONTGRAVINGSTEKENING MET SCHEMATISCHE DWARSPROFIELEN). Deze evaluatierapportage is als bijlage bij het bestek gevoegd bij de oorspronkelijke publicatie van deze aanbesteding. Het milieuperron is opgenomen in de bestektekeningen van het bouwrijp maken en ligt aan de Edisonstraat binnen de groene haag. De ligging van de voormalige kelder van de werkplaats is ons onbekend. Voor zover bij opdrachtgever bekend is alle bebouwing (dus ook eventuele kelders) binnen het toekomstige bouwvlak gesloopt.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Boorgrond

Vraag:
Wie draagt de kosten van keuring en afvoer van de boorgrond die volgens PvA WSP §3.5 apart moet worden opgeslagen, en kan deze ook via BPS volgens RAW 01.17.06?

Antwoord:
Uitkomende boorgrond tijdelijk op terrein opslaan, indicatieve bodemkwaliteit is bekend (is de grondlaag onder de verwijderde verontreinigde grond) = indicatief klasse industrie of beter. De veiligheidsklasse betreft 'basishygiëne'. Na storten van de fundering kan de opgeslagen grond ontgraven en rondom het gebouw in de bouwput verwerkt worden. Indien grond overblijft kan deze afgevoerd worden naar BPS. Het afvoeren van de overtollige grond naar BPS en de bijbehorende acceptatiekosten BPS zijn voor rekening OG. OG zal voor de afvoer de juiste transportbegeleidingsformulieren opvragen bij BPS.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Nutsaansluitingen

Vraag:
Het hoofdbestek legt de aansluitkosten bij de opdrachtgever en de aansluitingen bij derden; BES01 52.11.10 en 70.11.80/90 leggen aanvraag, aanboring, leges en tracé bij de aannemer. Welke bepaling geldt? Is de definitieve aansluiting (3×80 A) al aangevraagd, met welke opleverdatum, en

Rijksoverheid

is vertraging door netbeheerder of WML voor risico van de opdrachtgever?

Antwoord:
De E- en W-bestekken zijn gepubliceerd.
Het bestek "Bijlage 3 - E- en W-bestek van Kompas 360 met bijlagen" betreft het juiste en geldende bestek.

De documenten "25073 BES01 Sportaccommodatie Edisonstraat 20251215.pdf d.d. 15-12-2025" en "25073 BES01 Sportaccommodatie Edisonstraat 20251215 d.d. 15-12-2025" zijn per abuis als duplicaat gepubliceerd en komen te vervallen.

Inschrijvers dienen uitsluitend uit te gaan van de stukken behorende bij "Bijlage 3 - E- en W-bestek van Kompas 360 met bijlagen".

Situatie:
Opdrachtgever heeft de bouwaansluitingen voor elektriciteit (3×80 A) en drinkwater reeds aangevraagd. Op basis van de huidige planning van de nutsbedrijven worden deze aansluitingen naar verwachting eind februari 2027 gerealiseerd.
Bij de aanvraag is tevens verzocht om de tijdelijke bouwaansluitingen op een later moment om te zetten naar de definitieve aansluitingen van het gebouw. Opdrachtgever sluit op de bouwaansluitingen elektra en water een contract af. Energiekosten zijn voor opdrachtgever.

De aannemer dient alle benodigde voorzieningen te treffen ten behoeve van de realisatie van de bouwaansluitingen door Enexis en WML, waaronder begrepen een bouwmeterkast en waterput.
De locaties van de bouwaansluitingen zijn aangegeven op tekening 1712 TO00.
Vanaf de positie van de bouwaansluitingen dient de aannemer van dit bestek alle benodigde leidingen, mantelbuizen en overige voorzieningen aan te brengen richting de definitieve meterkast in het gebouw, zodat Enexis en WML de tijdelijke aansluitingen kunnen omzetten naar de definitieve aansluitingen. Water is reeds voorbesproken en terug te vinden op de tekening "W-01" d.d. 15-12-2025 en dan blad Fundering - kruipruimte. De leiding van Enexis dit in het zelfde trace te worden gezien voor de inschrijving.

Eventuele vertragingen in de realisatie van de aansluitingen door Enexis of WML vallen buiten de invloedssfeer van de aannemer. Aansluitkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Energie tijdens bouw

Vraag:
Bestek 01.02.05.92 legt alle energiekosten bij de aannemer, 05.00 lid 91 het verbruik bij de

Rijksoverheid

opdrachtgever. Welke bepaling geldt?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 49.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
51

Onderwerp:
BENG en ontwerpverantwoordelijkheid

Vraag:
Wilt u de BENG/EP-berekening en de ontbrekende bijlage 11 verstrekken? En blijft de opdrachtgever volgens UAV §5 lid 2 verantwoordelijk voor het installatieontwerp van Kompas, gezien BES01 70.00.09-90 lid 10?

Antwoord:
BENG/EP-berekening bijgevoegd. Bijlage 10 dient inschrijver te lezen als Bijlage 11. Nieuwe bijlage 10 - bewijslast t.b.v. energielabel is aan deze NvI toegevoegd. Nee, aannemer van het bestek is verantwoordelijk zoals gesteld in 70.00.09.90 lid 10. Voor prijsvorming dient bestek en tekeningen te worden geoffereerd. Mocht de inschrijver omissies zien of bezwaren hebben dan dient hij deze in de 2de Nota van Inlichtingen kenbaar te maken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Waterberging

Rijksoverheid

Vraag:
Geldt de opgave van 308 kratten (BES01 50.41.31) of 53,9 m^3 met één grindpaal (Geonius tabel 5.1), en valt de waterberging onder het E/W- of het RAW-bestek?

Antwoord:
Tekening S-00 d.d. 15-12-2025, vuilwaterafvoer Begane Grond is juist. Deze verwijst naar Geonius wateropgave. Deze valt onder de werkzaamheden van E- en W bestek. 53,9 m2 en één grindpaal is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Installatiegegevens

Vraag:
Is de boilerinhoud 300 l of 750 l, wilt u de ventilatiestaat (2.900 m^3/h) en de lege tekening TEK01 Waterinstallaties verstrekken, en zijn de 78 PV-panelen vaste scope of optioneel (tekening E02)?

Antwoord:
Boiler
Boiler bladzijde 13: Fabrikant: Mitsubishi Electric
Type: HTWBOIO-750
Uitvoering: met dompelbuis
Inhoud (liter): 765l

Ventilatiestaat
Aan de nota toegevoegd ventilatiestaat."25073 RAP01 Ventilatiestaat d.d.17 juli 2025" Deze is van toepassing. Er zit een discrepantie in de afzuiging in de zaal. Tekening wordt aangepast op basis van Ventilatiestaat en zal bij de 2de nota worden verstrekt.

Waterinstallatie

25073 TEK01 Waterinstallaties 20251215 is bij de bestekstukken reeds verstrekt. Zie Bijlage 3 - E- en W-installaties

PV-installatie
78 PV-panelen is vaste scope.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bankgarantie

Vraag:
Klopt het dat de bankgarantie van 5% bij oplevering vervalt en wordt teruggegeven, ondanks het ontbreken van een einddatum in het model?

Antwoord:
De aannemer stelt een bankgarantie van 5% van de aanneemsom. De bankgarantie blijft van kracht tot de datum van oplevering. Bij oplevering wordt een bedrag ter grootte van 5% van de eindafrekening ingehouden als zekerheid voor de nakoming van verplichtingen gedurende de onderhoudstermijn. Het ingehouden bedrag wordt vrijgegeven na afloop van de onderhoudstermijn en nadat alle geconstateerde gebreken zijn hersteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
55

Onderwerp:
betalingstermijn

Vraag:
In het bestek par.01.02.40.92 wordt een betalingstermijn van 8 weken gehanteerd. Dit komt neer op een voorfinanciering van circa 3 maanden. Wat is de reden om de gebruikelijke betalingstermijn van 4 weken op te rekken naar 8 weken?

Antwoord:
Inschrijvers kunnen uitgaan van betaling conform § 40 lid 6 UAV 2012. De in het bestek genoemde betalingstermijn van acht weken komt te vervallen. Facturen kunnen worden ingediend nadat de termijnstaat door de directie is goedgekeurd. Na ontvangst van een correcte factuur vindt betaling

Rijksoverheid

plaats binnen vier weken overeenkomstig de UAV 2012.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Rangorde

Vraag:
Welke rangorde geldt tussen leidraad, nota's van inlichtingen, bestek 1712, RAW-bestek, E/W-bestek, tekeningen en UAV? Bestek 01.02.01.91 noemt het bestek en de nota's niet.

Antwoord:
De rangorde van de documentatie geldt als volgt:
1. Nota('s) van Inlichtingen;
2. Aanbestedingsleidraad;
3. Bestek 1712 incl. bijlagen (RAW-bestek, E&W-bestek, tekeningen, onderzoek etc.);
4. UAV 2012;
5. de Inschrijving van opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw binnensportaccommodatie Edisonstraat

Rijksoverheid