

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

PROVINCIE OVERIJSSSEL

EENHEID

WEGEN EN KANALEN
=====

RAAMOVEREENKOMST

Bestek WK-2026-07

Raamovereenkomst
Dagelijks Onderhoud en Meldingen Openbare Verlichting (OVL)

2e Nota van Inlichtingen
Zwolle, 27 oktober 2026
Status: Definitief

Provincie Overijssel
Eenheid Wegen en Kanalen
Postbus 10078
8000 GB Zwolle



2e Nota van Inlichtingen

Tot 5 oktober 2026 was het mogelijk om nadere inlichtingen te krijgen over de raamovereenkomst 'Dagelijks Onderhoud en Meldingen Openbare Verlichting (OVL)'

Na deze periode heeft de opdrachtgever nog een aantal wijzigingen

In de bij deze 2e Nota van Inlichtingen behorende bijlage P staan de gestelde vragen met bijbehorende antwoorden.

Eventuele consequenties voor de besteksposten zijn verwerkt in deel 2.2 van deze nota.

Eventuele consequenties voor de bepalingen zijn verwerkt in deel 3 van deze nota.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	10
01 Algemeen en administratief	11
01 02 Betalingsregelingen: aanneemsom	11

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 maart 2027 tot en met 28 februari 2029.

Na deze periode kan de overeenkomst verlengd worden met 2 x 1 optiejaar (van 1 maart 2029 t/m 28 februari 2030 en van 1 maart 2030 t/m 28 februari 2031).

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren bij de Nota van Inlichtingen:

Bijlage P: Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211050			Lichtmast wijzigen van L naar I			
211050	340101		Aanbrengen verlichtingsobject. 8 < lph <= 12 m DU	st	40.00 F	
			Mast met dubbele uithouder			
		3.	Lichtmast:	st		40.00 I
			staal of aluminium			
			Nominale masthoogte: 8 < lph <= 12 m			
			Plaatsen conform plaatsingsinstructies, zie bijlage D			
			"plaatsing Zippole HE v14":			
			Aanbrengen beton	m3		8.00 L
			Aanbrengen flexibele mantelbuis t.b.v. bescherming	st		40.00 L
			kabel			
			Maken foto als bewijs van aangebracht beton			
		.9.	Inclusief aanbrengen van:			
			Verlichtingsarmatuur,	st		80.00 I
			Aansluitsnoer;			
			Objectnummer.			
			Inclusief			
			- Aanbrengen en aansluiten OLC;			
			- Programmeren driver c.q. OLC;			
			- Invetten mastbout.			
		.1.	Grondstuk vullen met:	m3		1.20 L
			brekerzand.			
		.1.	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:			
			- Graven mastgat;			
			- Plaatsen mast;			
			- Aanvullen mastgat;			
			- Verdichten grond.			
		.9	Inclusief:			
			- Inmeten coördinaten verlichtingsobject;			
			- Aantonen juiste wijze van plaatsen d.m.v. foto's (met mastnummer zichtbaar)			
			- Aanleveren en verwerken mutatiegegevens in LMS			
710010			Wijzigen hoeveelheid en omschrijving			
710010	340351		Leveren verlichtingsarmatuur.	st	20.00 F	
			Type armatuur: Goedwerklicht, type IN-SV-01	st		20.00 L
			Optiek: n.t.b.			
			Lichtbron 30W (=4500lm)			
			Kleurtemperatuur 3000K			
			Kleur behuizing RAL 9007			
			Inclusief aansluitsnoer H07RN-F 3*1 mm2	m		200.00 L
			Inclusief dimbare ballast			
			Inclusief eventuele accessoires.			
		9.	Verlichtingsarmatuur met D4i driver, Zhaga ready			
		.1.	Leveren op plaats van verwerking			
710020			Wijzigen hoeveelheid en omschrijving			
710020	340351		Leveren verlichtingsarmatuur.	st	20.00 F	
			Type armatuur: Goedwerklicht, type IN-SV-01	st		20.00 L
			Optiek n.t.b.			
			Lichtbron 44W (=6600lm)			
			Kleurtemperatuur 3000K			
			Kleur behuizing RAL 9007			
			Inclusief aansluitsnoer H07RN-F 3*1 mm2	m		200.00 L
			Inclusief dimbare ballast			
			Inclusief eventuele accessoires.			
		9.	Verlichtingsarmatuur met D4i driver, Zhaga ready			
		.1.	Leveren op plaats van verwerking			
710030			Wijzigen hoeveelheid en omschrijving			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
710030	340351		Leveren verlichtingsarmatuur.	st	20.00	F
			Type armatuur: Goedwerklicht, type IN-SV-01	st		20.00 L
			Optiek n.t.b.			
			Lichtbron 57W (=8600lm)			
			Kleurtemperatuur 3000K			
			Kleur behuizing RAL 9007			
			Inclusief aansluitsnoer H07RN-F 3*1 mm2	m		200.00 L
			Inclusief dimbare ballast			
			Inclusief eventuele accessoires.			
		9.	Verlichtingsarmatuur met D4i driver, Zhaga ready			
		.1.	Leveren op plaats van verwerking			
						
710040			Bestekspost toevoegen			
710040	340351		Leveren verlichtingsarmatuur.	st	150.00	F
			Type armatuur: A1	st		150.00 L
			Optiek n.t.b.			
			Lichtbron 4500 lumen			
			Kleurtemperatuur 3000K			
			Kleur behuizing RAL 9007			
			Inclusief aansluitsnoer H07RN-F 3*1 mm2	m		1,500.00 L
			Inclusief dimbare ballast			
			Inclusief eventuele accessoires.			
		9.	Verlichtingsarmatuur met D4i driver, Zhaga ready			
		.1.	Leveren op plaats van verwerking			
						
710050			Bestekspost toevoegen			
710050	340351		Leveren verlichtingsarmatuur.	st	250.00	F
			Type armatuur: A1	st		250.00 L
			Optiek n.t.b.			
			Lichtbron 6600 lumen			
			Kleurtemperatuur 3000K			
			Kleur behuizing RAL 9007			
			Inclusief aansluitsnoer H07RN-F 3*1 mm2	m		2,500.00 L
			Inclusief dimbare ballast			
			Inclusief eventuele accessoires.			
		9.	Verlichtingsarmatuur met D4i driver, Zhaga ready			
		.1.	Leveren op plaats van verwerking			
						
710060			Bestekspost toevoegen			
710060	340351		Leveren verlichtingsarmatuur.	st	100.00	F
			Type armatuur: A1	st		100.00 L
			Optiek n.t.b.			
			Lichtbron 8600 lumen			
			Kleurtemperatuur 3000K			
			Kleur behuizing RAL 9007			
			Inclusief aansluitsnoer H07RN-F 3*1 mm2	m		1,000.00 L
			Inclusief dimbare ballast			
			Inclusief eventuele accessoires.			
		9.	Verlichtingsarmatuur met D4i driver, Zhaga ready			
		.1.	Leveren op plaats van verwerking			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 02 Betalingsregelingen: aanneemsom

01 02 05 Kortingen

- 04 Voor de kwaliteitscriteria G2.1 en G2.2 geldt het volgende:
Indien tijdens de uitvoering de opdrachtnemer naar beoordeling van de Directie niet voldoet aan het gestelde in het plan van aanpak, kan door Directie, na maximaal één keer een waarschuwing, een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer. Na de eerste waarschuwing worden er afspraken gemaakt over hoe de opdrachtnemer in het vervolg wel zal voldoen aan het gestelde in het plan van aanpak, waarna bij het wederom niet voldoen op het desbetreffende kwaliteitscriterium geen nieuwe waarschuwingen meer volgen en de boete opnieuw gelegd wordt. De boetes zijn stapelbaar en bedragen cumulatief maximaal € 1.000.000 per kwaliteitscriterium. De boete per gebeurtenis bedraagt € 10.000,-.
Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade, het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.