Behoort bij: 032-2026

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2027-2029

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**ASFALT DIVERSE WERKZAAMHEDEN**					
10	**ASFALTONDERZOEK**					
1000	Asfaltonderzoek					
100010	Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)	st	400,00	F		
100020	Bepalen constructie-opbouw per boorkern.	st	400,00	F		
100030	Bepalen PAK per boorkern.	st	400,00	F		
100040	Samenstellen en malen van asfaltmonster.	st	250,00	F		
100050	Uitvoeren DL-C Analyse asfalt.	st	250,00	F		
100060	Opstellen Rapportage verhardingsonderzoek.	st	20,00	F		
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
111	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERKEERSMAATREGELEN**					
1110	Inzetten verkeersregelaar					
111010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	700,00	F		
111020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	400,00	F		
111030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	300,00	F		
111040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	300,00	F		
12	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
121	**BOOMBESCHERMING**					
121010	Toepassen stamommanteling t.b.v. bescherming bomen	st	300,00	F		
121020	Toepassen stamommanteling t.b.v. bescherming bomen	st	300,00	F		
122	**VERWIJDEREN BOOMWORTELS**					
122010	Verwijderen boomwortels < 10,0 m2.	m2	500,00	F		
123	**REVISIE**					
123010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	20,00	F		
2	**ASFALT VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
21	**ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
211	**ZAGEN VERHARDINGEN**					
211010	Zagen verharding, lengte < 25 m, dikte < 35 cm	cmm	3.000,00	F		
211020	Zagen verharding, lengte 25 - 50 m, dikte < 35 cm	cmm	1.500,00	F		
211030	Zagen verharding, lengte > 50 m, dikte < 35 cm	cmm	1.500,00	F		
22	**VERWIJDEREN MARKERINGEN**					
221	**VERWIJDEREN MARKERINGEN**					
2211	Verwijderen markeringen < 10 m2					
221110	Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00	F		
2212	Verwijderen markeringen => 10 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221210	Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00	F		
23	**FREZEN ASFALTVERHARDINGEN**					
231	**FREZEN TEERHOUDEND ASFALT**					
2311	Frezen asfalt met oppervlakte < 25 m2					
231110	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00	F		
231120	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00	F		
231130	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00	F		
231140	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00	F		
2312	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2					
231210	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00	F		
231220	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00	F		
231230	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00	F		
231240	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00	F		
2313	Frezen oppervlakte vanaf 100 tot 500 m2					
231310	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00	F		
231320	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00	F		
231330	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00	F		
231340	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00	F		
2314	Frezen oppervlakte vanaf 500 tot 1.000 m2					
231410	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00	F		
231420	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00	F		
231430	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00	F		
231440	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00	F		
2315	Frezen oppervlakte vanaf 1.000 m2					
231510	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00	F		
231520	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00	F		
231530	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	8.000,00	F		
231540	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	8.000,00	F		
2316	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting					
231610	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	250,00	F		
232	**FREZEN TEERVRIJ ASFALT**					
2321	Frezen asfalt met oppervlakte < 25 m2					
232110	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00	F		
232120	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00	F		
232130	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00	F		
232140	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00	F		
2322	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2					
232210	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00	F		
232220	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00	F		
232230	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00	F		
232240	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00	F		
2323	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 100 tot 500					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	m2					
232310	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	3.000,00	F		
232320	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	3.000,00	F		
232330	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	3.000,00	F		
232340	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	3.000,00	F		
2324	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 500 tot 1.000 m2					
232410	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	3.000,00	F		
232420	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	3.000,00	F		
232430	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	3.000,00	F		
232440	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	3.000,00	F		
2325	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 1.000 m2					
232510	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	8.000,00	F		
232520	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	8.000,00	F		
232530	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	8.000,00	F		
232540	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	8.000,00	F		
2326	Frezen t.b.v. aansluiting					
232610	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	250,00	F		
233	**MEERPRIJS FREZEN ASFALT**					
233010	Meerprijs frezen teerhoudend asfalt 'fijne freesrol'.	m2	1.000,00	F		
233020	Meerprijs frezen teervrij asfalt 'fijne freesrol'.	m2	1.000,00	F		
24	**OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN**					
241	**OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT**					
2411	Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2					
241110	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.000,00	F		
241120	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.000,00	F		
241130	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00	F		
2412	Opbreken teerhoudend asfalt vanaf 25 tot 100 m2					
241210	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.000,00	F		
241220	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.000,00	F		
241230	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00	F		
2413	Opbreken teerhoudend asfalt vanaf 100 tot 500 m2					
241310	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00	F		
241320	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00	F		
241330	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.500,00	F		
2414	Opbreken teerhoudend asfalt vanaf 500 tot 1.000 m2					
241410	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00	F		
241420	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00	F		
241430	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.500,00	F		
2415	Opbreken teerhoudend asfalt vanaf 1.000 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241510	Opbr. teerh. asfalt, => 1000 m2, dikte tot 0,12 m	m2	3.000,00	F		
241520	Opbr. teerh. asfalt, => 1000 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	3.000,00	F		
241530	Opbr. teerh. asfalt, => 1000 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	3.000,00	F		
242	**OPBREKEN TEERVRIJ ASFALT**					
2421	Opbreken teervrij asfalt < 25 m2					
242110	Opbreken asfalt teervrij, <25 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.000,00	F		
242120	Opbreken asfalt teervrij, <25 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.000,00	F		
242130	Opbreken asfalt teervrij, <25 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00	F		
2422	Opbreken teervrij asfalt vanaf 25 tot 100 m2					
242210	Opbreken asfalt teervrij, 25-100 m2 dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00	F		
242220	Opbreken asfalt teervrij, 25-100 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00	F		
242230	Opbreken asfalt teervrij, 25-100 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00	F		
2423	Opbreken teervrij asfalt vanaf 100 tot 500 m2					
242310	Opbreken asfalt teervrij, 100-500 m2 dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00	F		
242320	Opbreken asfalt teervrij, 100-500 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00	F		
242330	Opbreken asfalt teervrij, 100-500 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00	F		
2424	Opbreken teervrij asfalt vanaf 500 tot 1.000 m2					
242410	Opbreken asfalt teervrij, 500-1000 m2 dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00	F		
242420	Opbreken asfalt teervrij, 500-1000 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00	F		
242430	Opbreken asfalt teervrij, 500-1000 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00	F		
2425	Opbreken teervrij asfalt vanaf 1.000 m2					
242510	Opbreken asfalt teervrij, => 1000 m2 dikte tot 0,12 m	m2	4.000,00	F		
242520	Opbreken asfalt teervrij, => 1000 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	4.000,00	F		
242530	Opbreken asfalt teervrij, => 1000 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	4.000,00	F		
25	**SCHOONMAKEN VERHARDINGEN**					
251	**SCHOONMAKEN VERHARDINGEN**					
2511	Schoonmaken verhardingsoppervlak					
251110	Schoonmaken verh.oppervlak < 500 m2, b < 2,5 m	m2	2.000,00	F		
251120	Schoonm. verh.oppervlak wegd.rein.< 500 m2, b <2,5 m	m2	2.000,00	F		
2512	Schoonmaken verhardingsoppervlak					
251210	Schoonmaken verh.oppervlak < 500 m2, b=>2,5 m	m2	4.500,00	F		
251220	Schoonm. verh.oppervlak wegd.rein.< 500 m2, b=>2,5 m	m2	4.500,00	F		
2514	Schoonmaken verhardingsopp.					
251410	Schoonmaken verh.oppervlak =>500 m2, b < 2,5 m	m2	11.000,00	F		
251450	Schoonm. verh.oppervlak wegd.rein. =>500m2, b=>2,5m	m2	11.000,00	F		
26	**AANBRENGEN KLEEFLAGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261	**AANBRENGEN KLEEFLAAG**					
2611	Aanbrengen kleeflaag < 25 m2					
261110	Aanbrengen kleeflaag < 25 m2, 0,3 kg/m2	m2	10.000,00	F		
261120	Aanbrengen kleeflaag < 25 m2, 0,4 kg/m2	m2	20.000,00	F		
261130	Aanbrengen kleeflaag < 25 m2, 0,35 kg/m2	m2	2.000,00	F		
2612	Aanbrengen kleeflaag 25 - 100 m2					
261210	Aanbrengen kleeflaag 25-100 m2, 0,3 kg/m2	m2	12.000,00	F		
261220	Aanbrengen kleeflaag 25-100 m2, 0,4 kg/m2	m2	20.000,00	F		
2613	Aanbrengen kleeflaag 100 - 500 m2					
261310	Aanbrengen kleeflaag 100-500 m2, 0,3 kg/m2	m2	15.000,00	F		
261320	Aanbrengen kleeflaag 100-500 m2, 0,4 kg/m2	m2	25.000,00	F		
2614	Aanbrengen kleeflaag 500 - 1.000 m2					
261410	Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2, 0,3 kg/m2	m2	20.000,00	F		
261420	Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2, 0,4 kg/m2	m2	25.000,00	F		
2615	Aanbrengen kleeflaag => 1.000 m2					
261510	Aanbrengen kleeflaag =>1000 m2, 0,3 kg/m2	m2	25.000,00	F		
261520	Aanbrengen kleeflaag =>1000 m2, 0,4 kg/m2	m2	30.000,00	F		
27	**AFWERKEN NADEN**					
271	**AANBRENGEN KANTVOORZIENING**					
271010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 40 mm	m	750,00	F		
271020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm	m	750,00	F		
28	**ASFALTWAPENING**					
281	**AANBRENGEN ASFALTWAPENING**					
2811	Aanbrengen asfaltwapening					
281110	Aanbrengen asfaltwapening, kunststofinlage TENSAR Glasstex Patch	m2	2.000,00	F		
29	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
291	**OP HOOGTE STELLEN ELEMENTEN**					
291010	Op hoogte brengen straatpotten in asfaltverh.	st	30,00	F		
291020	Op hoogte brengen nieuwe straatpotten in asfaltverh.	st	30,00	F		
292	**PUTAFDEKKINGEN**					
2921	Putafdekkingen					
292110	Verwijderen putrand met deksel (afvoer)	st	10,00	F		
292120	Verwijderen putrand met deksel, Selflevel (herg.)	st	30,00	F		
292130	Verwijderen putrand met deksel, vierkant (herg.)	st	30,00	F		
292140	Aanbrengen putrand hergebruik, (Selflevel)	st	30,00	F		
292150	Aanbrengen putrand hergebruik, (vierkant)	st	30,00	F		
292170	Aanbrengen putrand nieuw, (vierkant)	st	30,00	F		
293	**AANBRENGEN RONDE PUTAFDEKKING D.M.V GECENTREERD BOORSYSTEEM**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2931	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
293110	Voorbereiden vervangen ronde putafdekking, 1–4 stuks.	st	20,00	F		
293120	Voorbereiden vervangen ronde putafdekking, 5–9 stuks.	st	20,00	F		
293130	Voorbereiden vervangen ronde putafdekking, 10 stuks of meer.	st	20,00	F		
2932	Aanbrengen asfaltverharding rondom putafdekkingen					
293210	Aanbrengen kleeflaag.	m2	100,00	F		
293220	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	16,80	F		
293230	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	14,40	F		
293240	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	10,80	F		
2933	AANBRENGEN RONDE PUTAFDEKKINGEN D.M.V.					
293310	Aanbrengen ronde putafdekking, bij een aantal van 1 t/m 4 stuks per werklocatie per deelopdracht.	st	20,00	F		
293320	Aanbrengen ronde putafdekking, bij een aantal van 5 t/m 9 stuks per werklocatie per deelopdracht.	st	20,00	F		
293330	Aanbrengen ronde putafdekking, bij een aantal 10 stuks of meer per werklocatie per deelopdracht.	st	20,00	F		
294	**ASFALTREPARATIE - 1**					
2941	Opbreken verhardingen					
294110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
294120	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
294130	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
2942	Grond ontgraven en vervoeren					
294210	Grond ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,10 m, br<1,5 m	m3	50,00	F		
294220	Grond ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,10 m, br1,5-3m	m3	50,00	F		
294230	Grond ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,10 m, br>3m	m3	50,00	F		
294240	Grond vervoeren naar Gronddepot.	m3	100,00	F		
2943	Afwerken zandbed					
294310	Afwerken bestaand zandbed, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
294320	Afwerken bestaand zandbed, breedte 1,50-3,0 m	m2	100,00	F		
294330	Afwerken bestaand zandbed, breedte => 3,0 m	m2	100,00	F		
2944	Aanbrengen uitvullaag					
294410	Uitvullen betongranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	100,00	F		
294420	Uitvullen menggranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	100,00	F		
2945	Frezen asfalt					
294510	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting, 25-40 mm	m3	100,00	F		
294520	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting, 70-80 mm	m3	100,00	F		
2946	Aanbrengen kleeflaag					
294610	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2, opp. tot 5 m2	m2	100,00	F		
294620	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2, opp. 5,0-15 m2	m2	100,00	F		
294630	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2, opp. 15-35 m2	m2	100,00	F		
2948	Aanbrengen asfaltbeton en overig					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
294810	Aanbr. onderlaag asfalt, dikte 50-80 mm, breedte < 1,5 m	ton	10,00	F		
294820	Aanbr. onderlaag asfalt, dikte 50-80 mm, breedte =>1,5 m	ton	10,00	F		
294830	Aanbr. tussenlaag asfalt, d=50-80 mm, breedte < 1,50 m	ton	10,00	F		
294840	Aanbr. tussenlaag asfalt, d=50-80 mm, breedte => 1,50 m	ton	10,00	F		
294850	Aanbr. deklaag asfalt, d=45-55 mm, breedte < 1,50 m	ton	10,00	F		
294860	Aanbr. deklaag asfalt, d=45-55 mm, breedte =>1,50 m	ton	10,00	F		
295	**ASFALTREPARATIE - 2 BOOMWORTELOPDRUK**					
2951	Zagen en opbreken asfaltverhardingen					
295110	Zagen verharding, lengte < 25 m, dikte < 20 cm	cmm	1.500,00	F		
295120	Opbr. teerh. asfalt, dikte tot 0,12 m, br. < 1,50 m	m2	100,00	F		
295140	Opbr. teerh. asfalt, dikte 0,12-0,20 m, br. < 1,50 m	m2	1.000,00	F		
295150	Opbr. teerh. asfalt, dikte 0,12-0,20 m, br. 1,5-3,0 m	m2	1.000,00	F		
2952	Verwijderen boomwortels					
295210	Verwijderen boomwortels < 5,0 m2.	m2	100,00	F		
295220	Verwijderen boomwortels 5,0 - 25,0 m2.	m2	100,00	F		
2953	Afwerken zandbed					
295310	Afwerken bestaand zandbed, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
295320	Afwerken bestaand zandbed, breedte 1,50-3,0 m	m2	100,00	F		
295330	Afwerken bestaand zandbed, breedte => 3,0 m	m2	100,00	F		
2954	Aanbrengen uitvullaag					
295410	Uitvullen betongranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	15,00	F		
295420	Uitvullen menggranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	10,00	F		
2955	Aanbrengen straatlaag					
295510	Aanbrengen straatlaag 60 mm, < 10 m2	m2	100,00	F		
295520	Aanbrengen straatlaag 60 mm, 10-25 m2	m2	100,00	F		
2956	Vervoeren bestratingsmateriaal					
295610	Vervoeren bestratingsmateriaal, depot/inrichting < 5 km	m2	100,00	F		
295620	Vervoeren bestratingsmat., depot/inrichting 5-10 km	m2	100,00	F		
295630	Vervoeren bestratingsmat., depot/inrichting 10-25 km	m2	100,00	F		
2957	Aanbrengen bestratingsmaterialen					
295710	Aanbrengen opsluitbanden 100x200, < 10 m	m	100,00	F		
295720	Aanbrengen opsluitbanden 100x200, 10-50 m	m	100,00	F		
295730	Aanbrengen bss keiformaat, < 10 m2	m2	100,00	F		
295740	Aanbrengen bss keiformaat, 10-25 m2	m2	100,00	F		
295750	Aanbrengen kantsteen < 10 m	m	100,00	F		
295760	Aanbrengen kantsteen 10 - 50 m	m	100,00	F		
3	**ASFALT AANBRENGEN**					
361	**AANBRENGEN ASFALT**					
3611	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,					
361110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3612	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,					
361210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	100,00	F		
3613	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,					
361310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	100,00	F		
3614	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,					
361410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
361420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B rood, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
3615	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf					
361510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
361520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B rood, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
3616	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL					
361610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
361620	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B rood, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
361630	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
361640	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B rood, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
362	**AANBRENGEN ASFALT 50-200 TON,**					
3621	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,					
362110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	200,00	F		
362120	Aanbr laag asfalt AC 22 base PMB, d=50-80 mm	ton	200,00	F		
3622	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,					
362210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	200,00	F		
362220	Aanbr laag asfalt AC 22 bin PMB, d=50-80 mm	ton	200,00	F		
3623	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,					
362310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	200,00	F		
362320	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C LTA, d=40-55 mm	ton	200,00	F		
3624	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,					
362410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
362420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf PMB, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
362430	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B rood, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
3625	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf					
362510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
362520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf PMB, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
362530	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B rood, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
3626	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL					
362610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
362620	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B rood, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
362630	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
362640	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B rood, d=35-40 mm	ton	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3627	Aanbr. deklaag van asfalt SMA met PMB,					
362710	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
362720	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
363	**AANBRENGEN ASFALT < 50 TON,**					
3631	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,					
363110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	100,00	F		
363120	Aanbr laag asfalt AC 22 base PMB, d=50-80 mm	ton	100,00	F		
3632	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,					
363210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	100,00	F		
363220	Aanbr laag asfalt AC 22 bin PMB, d=50-80 mm	ton	100,00	F		
3633	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,					
363310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	100,00	F		
363320	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C PMB, d=40-55 mm	ton	100,00	F		
3634	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,					
363410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
363420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf PMB, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
363430	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B rood, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
3635	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf					
363510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
363520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf PMB, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
363530	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B rood, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
3636	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL					
363610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
363620	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B rood, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
363630	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
363640	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B rood, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
3637	Aanbr. deklaag van asfalt SMA met PMB,					
363710	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	100,00	F		
363720	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	100,00	F		
363730	Aanbr dekl. geluidred. asfalt SMA-8G+ d=30-35 mm	ton	100,00	F		
364	**AANBRENGEN ASFALT 50-200 TON,**					
3641	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,					
364110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	200,00	F		
364120	Aanbr laag asfalt AC 22 base PMB, d=50-80 mm	ton	200,00	F		
364130	Aanbr laag asfalt AC 22 base (LTA), d=50-80 mm	ton	200,00	F		
3642	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,					
364210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	200,00	F		
364220	Aanbr laag asfalt AC 22 bin PMB, d=50-80 mm	ton	200,00	F		
364230	Aanbr laag asfalt AC 22 bind TL-C (LTA), d=50-80 mm	ton	200,00	F		
3643	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
364310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	200,00	F		
364320	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C PMB, d=40-55 mm	ton	200,00	F		
364330	Aanbr laag asfalt AC 16 bind TL-C (LTA), d=40-55 mm	ton	200,00	F		
3644	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,					
364410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
364420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf PMB, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
364430	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B rood, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
3645	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf					
364510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
364520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf PMB, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
364530	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B rood, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
3646	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL					
364610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
364620	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B rood, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
364630	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
364640	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B rood, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
3647	Aanbr. deklaag van asfalt SMA met PMB,					
364710	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	200,00	F		
364720	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	200,00	F		
364730	Aanbr dekl. geluidred. asfalt SMA-8G+ d=30-35 mm	ton	200,00	F		
365	**AANBRENGEN ASFALT => 200 TON,**					
3651	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,					
365110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	600,00	F		
365120	Aanbr laag asfalt AC 22 base PMB, d=50-80 mm	ton	600,00	F		
365130	Aanbr laag asfalt AC 22 base (LTA), d=50-80 mm	ton	600,00	F		
3652	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,					
365210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	800,00	F		
365220	Aanbr laag asfalt AC 22 bin PMB, d=50-80 mm	ton	800,00	F		
365230	Aanbr laag asfalt AC 22 bind TL-C (LTA), d=50-80 mm	ton	800,00	F		
3653	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,					
365310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	800,00	F		
365320	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C PMB, d=40-55 mm	ton	800,00	F		
365330	Aanbr laag asfalt AC 16 bind TL-C (LTA), d=40-55 mm	ton	800,00	F		
3654	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,					
365410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	300,00	F		
365420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf PMB, d=25-30 mm	ton	300,00	F		
3655	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf					
365510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	750,00	F		
365520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf PMB, d=35-40 mm	ton	300,00	F		
3656	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL					
365610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
365620	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	750,00	F		
3657	Aanbr. deklaag van asfalt SMA met PMB,					
365710	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	300,00	F		
365720	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	300,00	F		
365730	Aanbr dekl. geluidred. asfalt SMA-8G+ d=30-35 mm	ton	300,00	F		
366	**MEERPRIJZEN AANBRENGEN ASFALT**					
3661	Meerprijs bij werkzaamheden 's-NACHTS					
366110	Meerprijs bij productie < 50 ton nachtwerk	ton	100,00	F		
366120	Meerprijs bij productie 50-200 ton nachtwerk	ton	400,00	F		
366130	Meerprijs bij productie => 200 ton nachtwerk	ton	2.500,00	F		
3662	Meerprijs bij werkzaamheden ZATERDAG					
366210	Meerprijs bij productie < 50 ton Zaterdag	ton	100,00	F		
366220	Meerprijs bij productie 50-200 ton Zaterdag	ton	400,00	F		
366230	Meerprijs bij productie => 200 ton Zaterdag	ton	2.500,00	F		
3663	Meerprijs bij werkzaamheden ZONDAG					
366310	Meerprijs bij productie < 50 ton Zondag	ton	100,00	F		
366320	Meerprijs bij productie 50-200 ton Zondag	ton	400,00	F		
366330	Meerprijs bij productie => 200 ton Zondag	ton	2.500,00	F		
367	**MEERPRIJS ASFALTSET**					
367110	Meerprijs inzet grote asfaltset.	uur	200,00	F		
367120	Meerprijs inzet kleine asfaltset.	uur	80,00	F		
4	**GRONDWERK**					
41	**GROND ONTGRAVEN**					
411	**GROND ONTGRAVEN UIT CUNET**					
4110	Grond ontgraven uit cunet tot 7 m3					
411010	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	75,00	F		
411020	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	75,00	F		
411030	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	75,00	F		
411040	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	75,00	F		
4111	Grond ontgraven uit cunet					
411110	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	150,00	F		
411120	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	150,00	F		
411130	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	150,00	F		
411140	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	150,00	F		
4112	Grond ontgraven uit cunet					
411210	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	300,00	F		
411220	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	300,00	F		
411230	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	300,00	F		
411240	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	300,00	F		
4113	Grond ontgraven uit cunet vanaf 100 m3					
411310	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	550,00	F		
411320	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	550,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411330	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	550,00	F		
411340	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	550,00	F		
412	**GROND ONTGRAVEN UIT BERM**					
412010	Grond ontgraven uit cunet bermverharding < 50 m	m3	75,00	F		
412020	Grond ontgraven uit cunet bermverharding => 50 m	m3	75,00	F		
42	**GROND VERVOEREN**					
4201	Grond vervoeren binnen					
420110	Grond vervoeren binnen werkterrein < 25 m3	m3	200,00	F		
420120	Grond vervoeren binnen werkterrein 25-100 m3	m3	200,00	F		
420130	Grond vervoeren binnen werkterrein => 100 m3	m3	200,00	F		
4202	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting < 5km					
420210	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting < 25 m3	m3	250,00	F		
420220	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 25-100 m3	m3	350,00	F		
420230	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting => 100 m3	m3	350,00	F		
4203	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 5-10km					
420310	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting < 25 m3	m3	350,00	F		
420320	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 25-100 m3	m3	350,00	F		
420330	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting => 100 m3	m3	350,00	F		
4204	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 10-20km					
420410	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting < 25 m3	m3	450,00	F		
420420	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 25-100 m3	m3	450,00	F		
420430	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting => 100 m3	m3	500,00	F		
43	**GROND VERWERKEN**					
4301	Grond verwerken in cunet					
430110	Grond verwerken in cunet < 7 m3	m3	150,00	F		
430120	Grond verwerken in cunet 7-25 m3	m3	150,00	F		
430130	Grond verwerken in cunet 25-100 m3	m3	200,00	F		
430140	Grond verwerken in cunet => 100 m3	m3	250,00	F		
44	**GROND BEWERKINGEN BERMEN**					
4402	Grond verwerken in bermen					
440210	Grond verwerken in bermcunet < 7 m3	m3	150,00	F		
440220	Grond verwerken in bermcunet 7-25 m3	m3	150,00	F		
440230	Grond verwerken in bermcunet 25-100 m3	m3	200,00	F		
440240	Grond verwerken in bermcunet => 100 m3	m3	250,00	F		
4403	Aanvullen bermen					
440310	Aanvullen bermen < 25 m2	m2	1.500,00	F		
440320	Aanvullen bermen 25 - 100 m2	m2	5.000,00	F		
440330	Aanvullen bermen => 100 m2	m2	10.000,00	F		
440340	Aanvullen bestaande bermen met fijn betongranulaat	m2	1.250,00	F		
4404	Verdichten bermen					
440410	Verdichten grond in berm < 25 m2	m2	1.500,00	F		
440420	Verdichten grond in berm 25 - 100 m2	m2	5.000,00	F		
440430	Verdichten grond in berm => 100 m2	m2	10.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4405	Verlagen berm					
440510	Verlagen bermen < 25 m2	m2	1.500,00	F		
440520	Verlagen bermen 25 - 100 m2	m2	5.000,00	F		
440530	Verlagen bermen => 100 m2	m2	10.000,00	F		
4406	Frezen bermen					
440610	Frezen bermen < 25 m2	are	15,00	F		
440620	Frezen bermen 25 - 100 m2	are	50,00	F		
440630	Frezen bermen => 100 m2	are	50,00	F		
4407	Zaaien bermen					
440710	Zaaien bermen < 25 m2	are	15,00	F		
440720	Zaaien bermen 25 - 100 m2	are	50,00	F		
440730	Zaaien bermen => 100 m2	are	100,00	F		
5	**VERHARDINGEN**					
50	**FUNDERINGEN**					
501	**AANBRENGEN FUNDERINGSMATERIAAL**					
5011	Aanbrengen granulaat, dikte t/m 200 mm					
501110	Aanbr. betongranulaat t/m 200 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00	F		
501120	Aanbr. betongranulaat t/m 200 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00	F		
501150	Aanbr. menggranulaat t/m 200 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00	F		
501160	Aanbr. menggranulaat t/m 200 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00	F		
5012	Aanbrengen granulaat, dikte 250 mm					
501210	Aanbr. betongranulaat 250 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00	F		
501220	Aanbr. betongranulaat 250 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00	F		
501250	Aanbr. menggranulaat 250 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00	F		
501260	Aanbr. menggranulaat 250 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00	F		
5013	Aanbrengen granulaat, dikte 300 mm					
501310	Aanbr. betongranulaat 300 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00	F		
501320	Aanbr. betongranulaat 300 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00	F		
501350	Aanbr. menggranulaat 300 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00	F		
501360	Aanbr. menggranulaat 300 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00	F		
502	**AANBRENGEN UITVULLAAG**					
502010	Uitvullen betongranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	850,00	F		
502020	Uitvullen betongranulaat 60 - 100 mm, 0/20	ton	850,00	F		
502050	Uitvullen menggranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	850,00	F		
502060	Uitvullen menggranulaat 60 - 100 mm, 0/20	ton	850,00	F		
503	**STRAATLAAG**					
5031	Aanbrengen straatlaag					
503110	Aanbrengen straatlaag < 10 m2	m2	4.000,00	F		
503120	Aanbrengen straatlaag 10-25 m2	m2	4.000,00	F		
503130	Aanbrengen straatlaag 25-100 m2	m2	2.500,00	F		
503140	Aanbrengen straatlaag => 100 m2	m2	2.000,00	F		
51	**OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING**					
511	**OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN STORT**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5111	Opbreken betonstraatstenen < 10 m2					
511110	Opbreken BSS, < 10 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00	F		
511140	Opbreken BSS kf,< 10 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00	F		
511150	Opbreken BSS kf, < 10 m2 breedte => 3,0 m	m2	500,00	F		
5112	Opbreken betonstraatstenen 10 - 25 m2					
511210	Opbreken BSS,10-25 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00	F		
511220	Opbreken BSS kf,10-25m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00	F		
511230	Opbreken BSS kf, 10-25 m2 breedte => 3,0 m	m2	500,00	F		
5113	Opbreken betonstraatstenen 25-100 m2					
511310	Opbreken BSS, 25-100 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00	F		
511340	Opbreken BSS, 25-100 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00	F		
511350	Opbreken BSS kf, 25-100 m2 breedte > 3,0 m	m2	500,00	F		
5114	Opbreken betonstraatstenen => 100 m2					
511410	Opbreken BSS, => 100 m2 breedte tot 1,5 m	m2	1.000,00	F		
511440	Opbreken BSS, => 100 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	1.000,00	F		
511450	Opbreken BSS kf, => 100 m2 breedte > 3,0 m	m2	1.000,00	F		
512	**OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN**					
5121	Opbreken betonstraatstenen < 10 m2					
512110	Opbreken BSS, < 10 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00	F		
512140	Opbreken BSS kf,< 10 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00	F		
512150	Opbreken BSS kf, < 10 m2 breedte => 3,0 m	m2	500,00	F		
5122	Opbreken betonstraatstenen 10 - 25 m2					
512210	Opbreken BSS,10-25 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00	F		
512240	Opbreken BSS, 10-25 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00	F		
512250	Opbreken BSS kf, 10-25 m2 breedte > 3,0 m	m2	500,00	F		
5123	Opbreken betonstraatstenen 25-100 m2					
512310	Opbreken BSS, 25-100 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00	F		
512320	Opbreken BSS, 25-100 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00	F		
512330	Opbreken BSS kf, 25-100 m2 breedte > 3,0 m	m2	500,00	F		
5124	Opbreken betonstraatstenen =>100 m2					
512410	Opbreken BSS, =>100 m2 breedte tot 1,5 m	m2	1.000,00	F		
512420	Opbreken BSS, =>100 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m.	m2	1.000,00	F		
512430	Opbreken BSS kf, =>100 m2 breedte > 3,0 m.	m2	1.000,00	F		
513	**OPBREKEN BETONTEGELS STORT**					
5131	Opbreken betontegels < 10 m2					
513110	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
513120	Opbreken betontegels >60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
513130	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
513140	Opbreken betontegels >60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
5132	Opbreken betontegels 10 - 25 m2					
513210	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
513220	Opbreken betontegels >60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
513230	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513240	Opbreken betontegels >60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
5133	Opbreken betontegels 25-100 m2					
513310	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
513320	Opbreken betontegels >60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
513330	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
513340	Opbreken betontegels >60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
5134	Opbreken betontegels =>100 m2					
513410	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	1.000,00	F		
513420	Opbreken betontegels >60 mm, breed < 1,5 m	m2	1.000,00	F		
513430	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	1.000,00	F		
513440	Opbreken betontegels >60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	1.000,00	F		
514	**OPBREKEN BETONTEGELS**					
5141	Opbreken betontegels < 10 m2					
514110	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
514120	Opbreken betontegels > 60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
514130	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
514140	Opbreken betontegels > 60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
5142	Opbreken betontegels 10 - 25 m2					
514210	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
514220	Opbreken betontegels > 60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
514230	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
514240	Opbreken betontegels > 60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
5143	Opbreken betontegels 25-100 m2					
514310	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
514320	Opbreken betontegels > 60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00	F		
514330	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
514340	Opbreken betontegels > 60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00	F		
5144	Opbreken betontegels =>100 m2					
514410	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	1.000,00	F		
514420	Opbreken betontegels > 60 mm, breed < 1,5 m	m2	1.000,00	F		
514430	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	1.000,00	F		
514440	Opbreken betontegels > 60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	1.000,00	F		
52	**HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDING**					
521	**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN**					
5211	Herstraten BSS oppervlak < 10 m2					
521110	Herstraten betonstraatstenen KF < 1,50 m	m2	500,00	F		
521120	Herstraten betonstraatstenen DF < 1,50 m	m2	500,00	F		
521130	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers < 1,50 m	m2	500,00	F		
521140	Herstraten betonstraatstenen KF 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
521150	Herstraten betonstraatstenen DF 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
521160	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
5212	Herstraten BSS oppervlakte 10-25 m2					
521210	Herstraten betonstraatstenen KF < 1,50 m	m2	500,00	F		
521220	Herstraten betonstraatstenen DF < 1,50 m	m2	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521230	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers < 1,50 m	m2	500,00	F		
521240	Herstraten betonstraatstenen KF 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
521250	Herstraten betonstraatstenen DF 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
521260	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
5213	Herstraten BSS oppervlakte => 25 m2					
521310	Herstraten betonstraatstenen KF < 1,50 m	m2	500,00	F		
521320	Herstraten betonstraatstenen DF < 1,50 m	m2	500,00	F		
521330	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers < 1,50 m	m2	500,00	F		
521340	Herstraten betonstraatstenen KF 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
521350	Herstraten betonstraatstenen DF 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
521360	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
522	**HERSTRATEN BETONTEGELS**					
5221	Herstraten betontegels < 10 m2					
522110	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte < 1,50 m	m2	50,00	F		
522120	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	50,00	F		
522130	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	50,00	F		
522140	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	50,00	F		
5222	Herstraten betontegels 10 -25 m2					
522210	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
522220	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
522230	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00	F		
522240	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00	F		
5223	Herstraten betontegels 25 -100 m2					
522310	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
522320	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
522330	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
522340	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
5224	Herstraten betontegels => 100 m2					
522410	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
522420	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
522430	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
522440	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
53	**AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING**					
531	**AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN**					
5311	Aanbrengen betonstraatstenen < 10 m2					
531110	Aanbrengen bss KF, breedte < 1,50 m	m2	50,00	F		
531120	Aanbrengen bss DF, breedte < 1,50 m	m2	50,00	F		
531130	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte < 1,50 m	m2	50,00	F		
531140	Aanbrengen bss KF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	50,00	F		
531150	Aanbrengen bss DF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	50,00	F		
531160	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte 1,50-3,00 m	m2	50,00	F		
531170	Aanbrengen bss voegstone, breedte 1,50-3,00 m	m2	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5312	Aanbrengen betonstraatstenen 10 - 25 m2					
531210	Aanbrengen bss KF, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
531220	Aanbrengen bss DF, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
531230	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
531240	Aanbrengen bss KF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	100,00	F		
531250	Aanbrengen bss DF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	100,00	F		
531260	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00	F		
531270	Aanbrengen bss voegstone, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00	F		
5313	Aanbrengen betonstraatstenen 25 - 100 m2					
531310	Aanbrengen bss KF, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
531320	Aanbrengen bss DF, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
531330	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
531340	Aanbrengen bss KF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	500,00	F		
531350	Aanbrengen bss DF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	500,00	F		
531360	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
531370	Aanbrengen bss voegstone, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
5314	Aanbrengen betonstraatstenen => 100 m2					
531410	Aanbrengen bss KF, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
531420	Aanbrengen bss DF, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
531430	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
531440	Aanbrengen bss KF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	500,00	F		
531450	Aanbrengen bss DF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	500,00	F		
532	**AANBRENGEN BETONTEGELS**					
5321	Aanbrengen betontegels < 10 m2					
532110	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
532120	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
532130	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00	F		
532140	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00	F		
5322	Aanbrengen betontegels 10 - 25 m2					
532210	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
532220	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00	F		
532230	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00	F		
532240	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00	F		
5323	Aanbrengen betontegels 25 - 100 m2					
532310	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
532320	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
532330	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
532340	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
5324	Aanbrengen betontegels => 100 m2					
532410	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
532420	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00	F		
532430	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
532440	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00	F		
533	**AANBRENGEN VOEGVULLING**					
5331	Aanbrengen voegvulling < 10 m2					
533110	Vullen van voegen.	m2	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5332	Aanbrengen voegvulling 10 - 25 m2					
533210	Vullen van voegen.	m2	100,00	F		
5333	Aanbrengen voegvulling 25 - 100 m2					
533310	Vullen van voegen.	m2	250,00	F		
54	**GOOTLAGEN**					
541	**OPBREKEN GOTEN VOOR HERGEBRUIK**					
5411	Opbreken goten < 10 m					
541110	Opbreken kantsteen < 10 m	m	50,00	F		
541120	Opbreken kantsteen 2 streks < 10 m	m	50,00	F		
541130	Opbreken molgoot, 4 streklagen, < 10 m	m	50,00	F		
541140	Opbreken molgoot, 5 streklagen, < 10 m	m	50,00	F		
541150	Opbreken goottegel < 10 m	m	50,00	F		
541160	Opbreken fundering van beton < 10 m	m	50,00	F		
5412	Opbreken goten 10 - 50 m					
541210	Opbreken kantsteen 10 - 50 m	m	100,00	F		
541220	Opbreken kantsteen 2 streks, 10 - 50 m	m	100,00	F		
541230	Opbreken molgoot, 4 streklagen, 10 - 50 m	m	100,00	F		
541240	Opbreken molgoot, 5 streklagen, 10 - 50 m	m	100,00	F		
541250	Opbreken goottegel 10 - 50 m	m	100,00	F		
541260	Opbreken fundering van beton 10 - 50 m	m	100,00	F		
5413	Opbreken goten => 50 m					
541310	Opbreken kantsteen => 50 m	m	250,00	F		
541320	Opbreken kantsteen 2 streks, => 50 m	m	250,00	F		
541330	Opbreken molgoot, 4 streklagen, => 50 m	m	100,00	F		
541340	Opbreken molgoot, 5 streklagen, => 50 m	m	250,00	F		
541350	Opbreken goottegel => 50 m	m	250,00	F		
541360	Opbreken fundering van beton => 50 m	m	250,00	F		
542	**AANBRENGEN GOTEN**					
5421	Aanbrengen goten < 10 m					
542110	Aanbrengen kantsteen < 10 m	m	50,00	F		
542120	Aanbrengen kantsteen 2 streks < 10 m	m	50,00	F		
542130	Aanbrengen molgoot, 4 streklagen, < 10 m	m	50,00	F		
542140	Aanbrengen goottegel < 10 m.	m	50,00	F		
542150	Aanbrengen fundering van beton < 10 m	m	50,00	F		
5422	Aanbrengen goten 10 - 50 m					
542210	Aanbrengen kantsteen 10 - 50 m	m	100,00	F		
542220	Aanbrengen kantsteen 2 streks 10 - 50 m	m	100,00	F		
542230	Aanbrengen molgoot, 4 streklagen, 10 - 50 m	m	100,00	F		
542240	Aanbrengen goottegel 10 - 50 m	m	100,00	F		
542250	Aanbrengen fundering van beton 10 - 50 m	m	100,00	F		
5423	Aanbrengen goten => 50 m					
542310	Aanbrengen kantsteen => 50 m	m	250,00	F		
542320	Aanbrengen kantsteen 2 streks => 50 m	m	250,00	F		
542330	Aanbrengen molgoot, 4 streklagen, => 50 m	m	250,00	F		
542340	Aanbrengen goottegel => 50 m	m	250,00	F		
542350	Aanbrengen fundering van beton => 50 m	m	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
55	**BERMEN**					
551	**BERMVERHARDING**					
5511	Aanbrengen bermverharding grasbetontegels					
551110	Aanbrengen grasbetontegels < 50 m2	m2	1.500,00	F		
551120	Aanbrengen grasbetontegels => 50 m2	m2	1.500,00	F		
551130	Pasmaken van grasbetontegels	m	1.500,00	F		
6	**KANTOPSLUITINGEN**					
61	**OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN**					
6101	Opbreken betonbanden < 10 m STORT					
610110	Opbreken banden 130/150x250 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610120	Opbreken banden 180/200x250 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610130	Opbreken banden 115/225x240 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610140	Opbreken banden 120x250 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610150	Opbreken banden 100x200 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610160	Opbreken banden 60x200 mm, < 10 m	m	600,00	F		
610170	Opbreken banden 50x150 mm, < 10 m	m	600,00	F		
610180	Opbreken steunrug van beton < 10 m	m	600,00	F		
6102	Opbreken betonbanden 10 - 50 m STORT					
610210	Opbreken banden 130/150x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610220	Opbreken banden 180/200x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610230	Opbreken banden 115/225x240 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610240	Opbreken banden 120x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610250	Opbreken banden 100x200 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610260	Opbreken banden 60x200 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610270	Opbreken banden 50x150 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610280	Opbreken steunrug van beton 10-50 m	m	250,00	F		
6103	Opbreken betonbanden => 50 m STORT					
610310	Opbreken banden 130/150x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610320	Opbreken banden 180/200x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610330	Opbreken banden 115/225x240 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610340	Opbreken banden 120x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610350	Opbreken banden 100x200 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610360	Opbreken banden 60x200 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610370	Opbreken banden 50x150 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610380	Opbreken steunrug van beton => 50 m	m	500,00	F		
6104	Opbreken betonbanden < 10 m Hergebruik					
610410	Opbreken banden 130/150x250 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610420	Opbreken banden 180/200x250 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610430	Opbreken banden 115/225x240 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610440	Opbreken banden 120x250 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610450	Opbreken banden 100x200 mm, < 10 m	m	100,00	F		
610460	Opbreken banden 60x200 mm, < 10 m	m	600,00	F		
610470	Opbreken banden 50x150 mm, < 10 m	m	600,00	F		
610480	Opbreken steunrug van beton < 10 m	m	600,00	F		
6105	Opbreken betonbanden 10 - 50 m Hergebruik					
610510	Opbreken banden 130/150x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610520	Opbreken banden 180/200x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610530	Opbreken banden 115/225x240 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610540	Opbreken banden 120x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610550	Opbreken banden 100x200 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610560	Opbreken banden 60x200 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610570	Opbreken banden 50x150 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
610580	Opbreken steunrug van beton 10-50 m	m	250,00	F		
6106	Opbreken betonbanden => 50 m Hergebruik					
610610	Opbreken banden 130/150x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610620	Opbreken banden 180/200x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610630	Opbreken banden 115/225x240 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610640	Opbreken banden 120x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610650	Opbreken banden 100x200 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610660	Opbreken banden 60x200 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610670	Opbreken banden 50x150 mm, => 50 m	m	500,00	F		
610680	Opbreken steunrug van beton => 50 m	m	500,00	F		
62	**AANBRENGEN BETONBANDEN**					
6201	Aanbrengen betonbanden < 10 m					
620100	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm, <10 m	m	100,00	F		
620110	Aanbrengen tr.banden 130/150x250 mm, < 10 m	m	100,00	F		
620120	Aanbrengen tr.banden 180/200x250 mm, < 10 m	m	100,00	F		
620130	Aanbrengen tr.banden 115/225x240 mm, < 10 m	m	100,00	F		
620140	Aanbrengen opsl.banden 120x250 mm, <10 m	m	100,00	F		
620150	Aanbrengen opsl.banden 100x200 mm, <10 m	m	100,00	F		
620160	Aanbrengen opsl.banden 60x200 mm, <10 m	m	100,00	F		
620170	Aanbrengen steunrug van beton < 10 m	m	100,00	F		
620180	Aanbrengen fundering van beton < 10 m	m	100,00	F		
620190	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm, <10 m	m	100,00	F		
6202	Aanbrengen betonbanden 10 - 50 m					
620200	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm 10-50 m	m	250,00	F		
620210	Aanbrengen banden 130/150x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
620220	Aanbrengen banden 180/200x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
620230	Aanbrengen banden 115/225x240 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
620240	Aanbrengen opsl.banden 120x250 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
620250	Aanbrengen opsl.banden 100x200 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
620260	Aanbrengen opsl.banden 60x200 mm, 10-50 m	m	250,00	F		
620270	Aanbrengen steunrug van beton 10-50 m	m	250,00	F		
620280	Aanbrengen fundering van beton 10-50 m	m	250,00	F		
620290	Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm 10-50 m	m	250,00	F		
6203	Aanbrengen betonbanden => 50 m					
620300	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm =>50 m	m	500,00	F		
620310	Aanbrengen banden 130/150x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
620320	Aanbrengen banden 180/200x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
620330	Aanbrengen banden 115/225x240 mm, => 50 m	m	500,00	F		
620340	Aanbrengen opsl.banden 120x250 mm, => 50 m	m	500,00	F		
620350	Aanbrengen opsl.banden 100x200 mm, => 50 m	m	500,00	F		
620360	Aanbrengen opsl.banden 60x200 mm, => 50 m	m	500,00	F		
620370	Aanbrengen steunrug van beton => 50 m	m	500,00	F		
620380	Aanbrengen fundering van beton => 50 m	m	500,00	F		
620390	Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm => 50 m	m	500,00	F		
63	**OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN**					
6301	Opnieuw stellen betonbanden < 10 m					
630110	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 < 10 m	m	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
630120	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 < 10 m	m	100,00	F		
630130	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 < 10 m	m	100,00	F		
630140	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 < 10 m	m	100,00	F		
630150	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 < 10 m	m	100,00	F		
630160	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 < 10 m	m	100,00	F		
6302	Opnieuw stellen betonbanden 10 - 50 m					
630210	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 10-50 m	m	250,00	F		
630220	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 10-50 m	m	250,00	F		
630230	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 10-50 m	m	250,00	F		
630240	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 10-50 m	m	250,00	F		
630250	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 10-50 m	m	250,00	F		
630260	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 10-50 m	m	250,00	F		
6303	Opnieuw stellen betonbanden => 50 m					
630310	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 =>50 m	m	500,00	F		
630320	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 =>50 m	m	500,00	F		
630330	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 =>50 m	m	500,00	F		
630340	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 =>50 m	m	500,00	F		
630350	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 =>50 m	m	500,00	F		
630360	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 =>50 m	m	500,00	F		
64	**OP MAAT ZAGEN BANDEN**					
640010	Pasmaken van opsluitbanden kleiner dan 100x200 mm	st	100,00	F		
640020	Pasmaken van opsluitbanden 120x250 mm	st	100,00	F		
640030	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250	st	100,00	F		
640040	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250	st	100,00	F		
640050	Pasmaken van betonbanden 115/225 x 240	st	100,00	F		
640060	Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm	st	100,00	F		
640070	Pasmaken van betonbanden 40/120 x 250 mm	st	100,00	F		
65	**STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN**					
651	**STRAATKOLKEN**					
6510	Opbreken straatkolken					
651010	Verw. straatkolk.	st	15,00	F		
651020	Verwijderen kolk.	st	5,00	F		
651030	Verwijderen kolk.	st	5,00	F		
6511	Grondwerk t.b.v. te plaatsen straatkolken					
651110	Graven en aanvullen werkput.	st	25,00	F		
6512	Aanbrengen straatkolken					
651210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	15,00	F		
651220	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F		
652	**TROTTOIRKOLKEN**					
6520	Opbreken trottoirkolken					
652010	Verwijderen kolk.	st	10,00	F		
652020	Verwijderen kolk.	st	5,00	F		
652030	Verwijderen kolk.	st	5,00	F		
652040	Verwijderen kolk.	st	5,00	F		
6521	Grondwerk t.b.v. te plaatsen trottoirkolken					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
652110	Graven en aanvullen werkput.	st	50,00	F		
6522	Aanbrengen trottoirkolken					
652210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00	F		
652220	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	15,00	F		
652230	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F		
653	**KOLKAANSLUITLEIDINGEN**					
6531	Aanbrengen PVC leidingen					
653120	Aanbr. PVC 125 mm grijs incl grondwerk (gescheid.)	m	500,00	F		
653130	Aanbr. PVC 160 mm grijs incl grondwerk (gescheid.)	m	500,00	F		
7	**LEVERANTIES EN ACCEPTATIEKOSTEN**					
71	**LEVERANTIE ASFALT**					
711	**LEVERANTIES ASFALT**					
711110	Leveren asfalt AC 22 base OL-C.	ton	200,00	F		
711120	Leveren asfalt AC 16 bind TL-C	ton	200,00	F		
711130	Leveren asfalt AC 16 bin TDL-B.	ton	100,00	F		
711140	Leveren asfalt AC 11 surf DL-C	ton	20,00	F		
715	**LEVERANTIES T.B.V. ASFALTWAPENING**					
715020	Leveren kunststof asfaltwapening Glasstex Patch	m2	2.000,00	F		
72	**LEVERANTIES**					
721	**LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN**					
7214	Leveren Betonstraatstenen Voegstone					
721410	Leveren betonstraatstenen Voegstone grijs	st	4.000,00	F		
721420	Leveren betonstraatstenen Voegstone zwart	st	4.000,00	F		
721440	Leveren betonstraatstenen Voegstone wit	st	4.000,00	F		
722	**LEVERANTIES T.B.V. GOTEN**					
722050	Leveren betontegels, 150 x 300 x 70 mm	st	2.000,00	F		
722060	Leveren kantstenen, 210x105x80 mm	st	2.000,00	F		
723	**LEVERANTIES BETONBANDEN**					
7231	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
723110	Leveren rechte band van beton 130/150x250 mm	st	1.000,00	F		
723120	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	150,00	F		
7232	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm.					
723210	Leveren rechte band van beton 180/200x250 mm	st	1.000,00	F		
723220	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	150,00	F		
7233	RWS banden 115/225 x 240 mm.					
723310	Leveren rechte band van beton 115/225x240 mm	st	1.000,00	F		
723320	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	150,00	F		
7234	Opsluitbanden 120 x 250 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
723410	Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 mm	st	1.000,00	F		
723420	Leveren bochtband - opsluitband van beton 120x250 mm	st	150,00	F		
7235	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
723510	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm	st	1.000,00	F		
723520	Leveren bochtband - opsluitband van beton 100x200 mm	st	150,00	F		
7236	Opsluitbanden 60 x 200 mm					
723610	Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm	st	1.000,00	F		
7237	Geleidebanden 50/200 x 250 mm					
723710	Leveren rechte geleideband van beton 50/200x250 mm	st	1.000,00	F		
723720	Leveren bochtband geleideband van beton 50/200 x 250 mm	st	1.000,00	F		
7238	Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm					
723810	Leveren rechte Rijwielpadbanden van beton 40/120 x 250 mm	st	1.000,00	F		
723820	Leveren bochtband rijwielpadband 40/120x250 mm	st	1.000,00	F		
73	**DIVERSE LEVERANTIES**					
731	**LEVERANTIES GROND**					
731010	Leveren zand in zandbed	m3	750,00	F		
731020	Leveren straatzand	m3	750,00	F		
731030	Leveren brekerzand	m3	750,00	F		
731040	Leveren bemeste teelaarde	m3	1.200,00	F		
732	**LEVERANTIES SCHRAAL BETON**					
7320	LEVERANTIES 'REGULIERE TIJDEN'					
732010	Leveren schraal beton C12/15	m3	150,00	F		
7321	'NACHTTARIEF'					
732110	Leveren schraal beton C12/15	m3	150,00	F		
7322	'ZATERDAGTARIEF'					
732210	Leveren schraal beton C12/15	m3	150,00	F		
7323	'ZONDAGTARIEF'					
732310	Leveren schraal beton C12/15	m3	150,00	F		
734	**LEVERANTIES ONGEBONDEN**					
7340	Leveren betongranulaat					
734010	Leveren betongranulaat 0/31,5.	ton	15.750,00	F		
734020	Leveren betongranulaat 0/20.	ton	850,00	F		
734030	Leveren betongranulaat 0/16.	ton	850,00	F		
7341	Leveren menggranulaat					
734110	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	15.750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
734120	Leveren menggranulaat 0/20.	ton	850,00	F		
734130	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	850,00	F		
735	**LEVERANTIES KOLKEN**					
735010	Leveren straatkolk, type S1302/80 GB1, P-line.	st	15,00	F		
735020	Leveren straatkolk, type S1360/80 GB1, P-line.	st	10,00	F		
735030	Leveren trottoirkolk, type T1271/90 GB1, P-line.	st	25,00	F		
735040	Leveren trottoirkolk, type T1370/90 GB1, P-line.	st	15,00	F		
735050	Leveren trottoirkolk, type T4012/90 GB1, P-line.	st	10,00	F		
736	**LEVERANTIES PVC**					
7360	Leveranties PVC divers					
736010	Leveren PVC-buis, Ø 160 mm.	m	500,00	F		
736020	Leveren PVC-hulpstuk, mof Ø 160 mm.	st	250,00	F		
736030	Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk, Ø 160 mm.	st	250,00	F		
736040	Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45°, Ø 160 mm.	st	250,00	F		
736050	Leveren PVC-buis, Ø 125 mm.	m	500,00	F		
736060	Leveren PVC-hulpstuk, mof Ø 125 mm.	st	250,00	F		
736070	Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk, Ø 125 mm.	st	250,00	F		
736080	Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45°, Ø 125 mm.	st	250,00	F		
7361	Leveranties PVC Y-stuk					
736110	Leveren PVC-hulpstuk, Y-stuk, Ø 160 mm.	st	10,00	F		
736120	Leveren PVC-hulpstuk, Y-stuk, Ø 125 mm.	st	20,00	F		
737	**LEVERANTIE VOEGVULLINGSMATERIAAL**					
737010	Leverantie voegvullingsmateriaal	kg	2.000,00	F		
738	**LEVERANTIES PUTAFDEKKINGEN**					
738010	Leveren ronde putafdekking	st	60,00	F		
738020	Leveren overgangsplaat	st	60,00	F		
738030	Leveren stelring van beton	st	120,00	F		
738040	Leveren stelmortel	kg	3.000,00	F		
738050	Leveren afdekplaat	st	60,00	F		
74	**STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN**					
741	**BETONPUIN**					
741010	Vervoer-, acceptatie- en stortkosten schoon puin.	ton	300,00	F		
741020	Vervoer-, acceptatie- en stortkosten gemengd puin.	ton	300,00	F		
742	**ASFALT**					
742010	Vervoer-, acceptatie- en stortkosten teerh. asfalt	ton	5.000,00	F		
742020	Vervoer, acceptatie en stort teerh. freesasfalt	ton	7.000,00	F		
742030	Vervoer, acceptatie en stort schoon asfalt	ton	5.000,00	F		
742040	Vervoer, acceptatie en stort schoon freesasfalt	ton	7.000,00	F		
742050	Vervoer-, acceptatie- en stortk. teervrij schollen-steenslag	ton	7.000,00	F		
742060	Vervoer-, acceptatie- en stortk. teervrije schollen-steenslag	ton	5.000,00	F		
742070	Vervoer-, acceptatie- en stortk. teervrij freesasf. comb.deklagen	ton	300,00	F		
742080	Vervoer-, acceptatie- en st. teervrije asfalt schollen overig	ton	100,00	F		
742090	Vervoer-, acceptatie- en st.kosten teervrij freesasfalt overig	ton	100,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					