1e Nota van Inlichting bestek 26023

Groot onderhoud sportvelden 2027-2029

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 511495.100
definitief revisie 3.0
23 november 2026

www.anteagroup.nl

1e Nota van Inlichting bestek 26023

Groot onderhoud sportvelden 2027-2029

projectnummer 511495.100
definitief revisie 3.0
23 november 2026

Opdrachtgever

Gemeente Leudal
T.a.v. L. Helwegen
Postbus 3008
6093 ZG HEYTHUYSEN

datum	beschrijving	vrijgave
23 november 2026		C. Linke

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:
"het uitvoeren van het regulier en groot onderhoud aan sportvelden in Gemeente Leudal"

Projectnr.	: 511495.100
Besteknr.	: 26023
Revisie:	: V3.0 incl. 1e NvI
Versie	: definitief

Inhoudsopgave

1. Algemeen **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Social return 3

2. Beschrijving **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

3. Bepalingen **11**

01 Algemeen en administratief 12
01 16 Verzekeringen 12

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen

02 Directie
Geen wijzigingen

03 Locatie
Geen wijzigingen

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen

05 Tijdsbepaling
Geen wijzigingen

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen

08 Social return
Geen wijzigingen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
Geen wijzigingen

02 Peilen en hoofdafmetingen
Geen wijzigingen

03 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen

04 Bijlagen
Geen wijzigingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110010			Bestekpost vervangen.					
		. . . . .						
110010	513401		Maaien sportveld.	are	108.400,00	F		
		. . . . .	Betreft: het maaien van een grassportveld met een	are			108.400,00	I
		. . . . .	cirkelmaaier.					
		. . . . .	Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit					
		. . . . .	bestek)					
		.1. . . .	Grassportveld kooimaaier of vergelijkbaar/vergelijkbaar					
		. . . . .	maaibeeld					
		. . . . .	Maaihoogte: 30 mm					
		. . . . .	Egaal maaibeeld					
		. . . . .	Na het maaien mag er geen gras op het veld blijven					
		. . . . .	liggen wat de onderliggende grasmat verstikt.					
		. . . . .	Maaien op donderdag of vrijdag, bij 1x per week maaien.					
		. . . . .	In het groeiseizoen 2x per week, 2e maaibeurt maandag					
		. . . . .	of dinsdag					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 50 per jaar					
		6	Vrijgekomen materialen naar een door het bevoegd					
		. . . . .	gezag erkende verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
110030			Bestekpost vervangen.					
		. . . . .						
110030	512515		Maaien rondom bomen.	st	1.500,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaien rondom bomen op het sportcomplex					
		. . . . .	Uitgaande van 75 bomen totaal op de sportcomplexen					
		.3. . . .	Grasveld					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 20 per jaar					
		. . . .1.	Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte					
		. . . . .	aangrenzende grasvegetatie					
		. . . . .						
110040			Bestekpost vervangen.					
		. . . . .						
110040	512517		Maaien langs obstakels.	m	120.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaien rondom obstakels op het sportcomplex					
		. . . . .	Uitgaande van 6000 meter obstakels totaal op de					
		. . . . .	sportcomplexen					
		1.	Maaien aan 1 zijde					
		.9. . . .	O.a. obstakels, ballenvangers en leunhekwerk.					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .9. .	Aantal maaibeurten: 20 per jaar per complex					
		. . . .1.	Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte					
		. . . . .	aangrenzende grasvegetatie					
		. . . . .						
110050			Bestekpost vervangen.					
		. . . . .						
110050	512517		Maaien langs obstakels.	m	168.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaien langs en rondom hekwerk en					
		. . . . .	terreinafrastering					
		. . . . .	Ongeveer 350 meter per veld					
		2.	Maaien aan 2 zijden					
		.7. . . .	Sportveld					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .9. .	Aantal maaibeurten: 20 keer per jaar per sportveld	veld			24,00	I
		. . . .1.	Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte					
		. . . . .	aangrenzende grasvegetatie					
		. . . . .						
230030			Hoeveelheid resultaatsverplichting van "300 liter naar					
		. . . . .	"240 liter"					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
230030	510699		Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2.000 m2.	are	1.200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het bestrijden van engerlingen en emelten					
		. . . . .	Grootte per perceel: 2.000 m2 of groter					
		. . . . .	Aantal percelen: nader te bepalen in overleg met de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Middel: Soilviva					
		. . . . .	Frequentie 1x 20 L					
		. . . . .	Werkzaamheden:					
		. . . . .	Voor de toepassing het grondoppervlak beregenen met	l			240,00	L
		. . . . .	5-10 mm. Beregenen 1 à 2 uur voor het toepassen de					
		. . . . .	grasmat nogmaals met 5 mm water.					
		. . . . .	- Verspuiten van de Soil Viva over vochtig grond-					
		. . . . .	oppervlak met motor- / veldspuit 20 L middel op					
		. . . . .	500 L water.					
		. . . . .	- Druk maximaal 2 bar, meng voortdurend om					
		. . . . .	bezinken te voorkomen. Spuiten met grove druppel.					
		. . . . .	Optimale bodemtemperatuur tussen 12-33°C.					
		. . . . .	Beregen de grasmat na toepassing met minimaal					
		. . . . .	5 mm.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar, op aanwijzing van					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .						
320010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting van "2168 are" naar					
		. . . . .	"300 are"					
		. . . . .						
320010	513401		Maaien sportveld.	are	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: het maaien van een grassportveld	are			300,00	I
		. . . . .	Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit					
		. . . . .	bestek)					
		.1. . . .	Grassportveld					
		. . . . .	Maaihoogte: ultrakort tot net boven het hart van het gras					
		. . . . .	Na het maaien mag er geen gras op het veld blijven					
		. . . . .	liggen wat de onderliggende grasmat verstikt.					
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		6	Vrijgekomen materialen naar een door het bevoegd					
		. . . . .	gezag erkende verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
320050			Bestekspost gewijzigd.					
		. . . . .	Leverantie gewijzigd in hoeveelheid ter inlichting.					
		. . . . .						
320050	220301		Grond verwerken in toplaag sportveld.	m3	1.500,00	F		
		. . . . .	Het gelijkmatig mengen van de bestaande toplaag met					
		. . . . .	het aangebrachte zand en de bodemverbeteraar uit					
		. . . . .	besteks postnr: 320040					
		. . . . .	Grondsoort: zandige teelgrond	m3			1.500,00	I
		. . . . .	M50 cijfer 180-250					
		. . . . .	< 2 % lutum					
		. . . . .	3-7 % leem					
		. . . . .	3-5 % organische stof					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,05 m					
		. . .6. .	Profileren volgens bestekspostnr.310040					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
340010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting van "29,5 veld" naar					
		. . . . .	"24 veld"					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
340010	721099		Aanbrengen 1e belijning voorafgaand start nieuwe	veld	24,00	F		
		. . . . .	seizoen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen 1e belijning voorafgaand aan de					
		. . . . .	start van het nieuwe seizoen.					
		. . . . .	Incl. uitzetten speelveld					
		. . . . .	Incl. tijdelijk verwijderen en terugplaatsen					
		. . . . .	voetbaldoelen en cornervlaggen					
		. . . . .	Leveren en verwerken belijningsmateriaal	veld			24,00	I
		. . . . .	Maatvoering conform KNVB					
		. . . . .						
410010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting van "100 m" naar					
		. . . . .	"4850 m"					
		. . . . .						
410010	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	4.850,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien rand beplantingsvak in de	m			4.850,00	I
		. . . . .	winterperiode.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: divers					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1.	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. .1. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m					
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaien					
		. . . .2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
420010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting van "100 m" naar					
		. . . . .	"6390 m"					
		. . . . .						
420010	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	6.390,00	F		
		. . . . .	Betreft: snoeien van de rand van het beplantingsvak.	m			6.390,00	I
		.3.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
		. . . . .	bodembedekkende heesters					
		. .1. . .	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende					
		. . . . .	verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
430010			Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting van "100 m" naar					
		. . . . .	"3550 m"					
		. . . . .						
430010	514499		Verwijderen / afknippen opslag hekwerken.	m	3.550,00	F		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen en afknippen van begroeiing op	m			3.550,00	I
		. . . . .	en rondom hekwerken.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Groenafval verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
440010			Deficode gewijzigd.					
		. . . . .	Deficode 2 (Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m) gewijzigd in					
		. . . . .	deficode 9 (Boomhoogteklasse: 9 tot 15 m)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
440010	515521		Onderhoudssnoei.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen dood hout uit bomen.					
		9.	Boomhoogteklasse: 9 tot 15 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: veilige omgeving met geen los					
		. . . . .	hangende dode stukken hout					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	hoogwerker op rups/lage druk banden					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende					
		. . . . .	verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
440020			Bestekpost vervangen.					
		. . . . .						
440020	515521		Onderhoudssnoei.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: opsnoeien en terug snoeien van bomen					
		9.	Boomhoogteklasse: 9 tot 15 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: geen laag hangende takken en					
		. . . . .	geen uitstekende takken					
		. . . . .	Laaghangende takken: minimale vrije doorgangshoogte:					
		. . . . .	4,50 meter. Horizontale afstand tot obstakels (o.a.					
		. . . . .	lichtmasten, bouwwerken) bij uitstekende takken					
		. . . . .	minimaal 2,0 meter.					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Hoogwerker op rups/lage druk banden					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende					
		. . . . .	verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 16 Verzekeringen

01 16 51 CAR-verzekering (af te sluiten door de aannemer)

09 Vervalt

14 Vervalt

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee om altijd samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 75 jaar.

Contactgegevens

Zutphenseweg 31D
7418 AH Deventer
Postbus 321
7400 AH Deventer

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl