



Stichting Incident Management Nederland

Bergingsovereenkomst 2027 - 2031

[Rayon]

Bergingsovereenkomst 2027 – 2031 [Rayon] 121028/IWW/iww
's-Gravenhage, 28 oktober 2026

Inhoudsopgave

	Partijen en overweging	3
1.	Definities	3
2.	Incidenten en bergingsopdrachten	4
3.	Rayon	4
4.	Bereikbaarheid en beschikbaarheid	5
5.	Typen bergingsopdrachten	5
6.	Uitvoering van werkzaamheden	8
7.	Aanrijdtijden	11
8.	Kwaliteitseisen	14
9.	Tarieven	15
10.	Facturering en betaling	18
11.	Duur van de overeenkomst	19
12.	Overige bepalingen	20

Partijen

1. Stichting Incident Management Nederland,
hierna te noemen: "Stichting IMN", en
2. [De bergingsonderneming]
hierna te noemen: "de bergingsonderneming",

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. Definities

- 1.1. *Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM")*
De alarmcentrale van Stichting IMN.
- 1.2. *Alarmcentrale*
Een in Stichting IMN participerende alarmcentrale, te weten Allianz Partners, ANWB, Eurocross Assistance, SOS International, VHD, ZLM Verzekeringen of een andere door Stichting IMN aan de bergingsonderneming bekend gemaakte partij.
- 1.3. *Incident*
Een gebeurtenis waarbij één of meer personenvoertuigen op een IM-weg zijn betrokken en die leidt tot een bergingsopdracht in het verband van deze overeenkomst.
- 1.4. *Rayon*
Het werkgebied, gespecificeerd in een lijst wegvakken, waar de overeenkomst betrekking op heeft.
- 1.5. *IM-wegen*
Wegen die door de verantwoordelijke wegbeheerder zijn aangewezen als wegen waarop incident management in samenwerking met Stichting IMN wordt toegepast.
- 1.6. *Personenvoertuig*
Een motorvoertuig met een toegestane maximummassa van 3.500 kilogram.

1.7. *Kwaliteitseisen*

De *Kwaliteitseisen 2026 - 2031* ('s-Gravenhage, 16 februari 2026).

1.8. *Verkeerscentrale*

Een regionale meldkamer van een wegbeheerder.

2. Incidenten en bergingsopdrachten

2.1. Stichting IMN ontvangt van wegbeheerders, politie, alarmcentrales en andere bronnen meldingen van incidenten met personenvoertuigen die zich voordoen op IM-wegen. Stichting IMN zal de aan haar gemelde incidenten in het rayon aan de bergingsonderneming doorgeven. Stichting IMN kan niet garanderen dat incidenten ook daadwerkelijk bij haar worden gemeld. Incidenten in het rayon die niet bij Stichting IMN of een in Stichting IMN participerende alarmcentrale worden gemeld, vallen buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst.

2.2. Ongevallen (zie 5.1) die aan een in Stichting IMN participerende alarmcentrale worden gemeld kunnen door deze alarmcentrale rechtstreeks aan de bergingsonderneming worden doorgegeven. Zij vallen binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst. Voor deze meldingen vindt geen registratie plaats van aanrijdtijden.

2.3. De bergingsonderneming kan bij het waarnemen van een incident contact leggen met een Verkeerscentrale. Uitvoering van een berging is alleen toegestaan nadat de Verkeerscentrale daartoe toestemming heeft gegeven. Betaling van de opdracht vereist dat de Verkeerscentrale de melding doorgeeft aan het LCM en het LCM opdracht verleent aan de bergingsonderneming om de berging uit te voeren.

3. Rayon

3.1. De overeenkomst heeft betrekking op het rayon [Rayon]. De wegvakken waar dit rayon uit bestaat zijn beschreven in het document *Landelijke Rayonindeling* (hierna "de *Rayonindeling*"). De *Rayonindeling* kan worden aangepast ingevolge het bepaalde in artikel 3.3. Wijzigingen worden door Stichting IMN tijdig bekend gemaakt in een nieuwe versie van de *Rayonindeling*.

- 3.2. Voor het beoordelen van de vraag of een incident zich voordoet op een IM-weg in het rayon, laat Stichting IMN zich leiden door de locatie die zij bij ontvangst van de melding van de meldende instantie doorkrijgt.
- 3.3. Wegbeheerders kunnen besluiten tot het opheffen van bestaande of aanwijzen van nieuwe IM-wegen. Dit kan ertoe leiden dat de lijst van wegvakken waaruit het rayon bestaat na de startdatum van de overeenkomst wordt aangepast. Dit kan ook gebeuren als gevolg van de aanleg of reconstructie van wegen. De bergingsonderneming zal dergelijke aanpassingen accepteren. Stichting IMN is vrij om nieuwe IM-wegen naar eigen inzicht in rayons in te delen.

4. Bereikbaarheid en beschikbaarheid

- 4.1. De bergingsonderneming is beschikbaar gedurende 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. De bergingsonderneming is per telefoon zonder tussenkomst van een telefoonbeantwoorder of keuzemenu bereikbaar op een door het bedrijf zelf op te geven telefoonnummer. Het bedrijf is daarnaast bereikbaar via een door het bedrijf zelf op te geven emailadres.
- 4.2. Het is de bergingsonderneming alleen toegestaan om de uit de opdrachten voortvloeiende werkzaamheden door een andere partij te laten verrichten als deze partij aan de *Kwaliteitseisen* voldoet en vooraf schriftelijk als vervanger bij Stichting IMN is aangemeld. De bergingsonderneming mag maximaal twee vervangende bergers voor het rayon aanwijzen. De bergingsonderneming mag niet meer dan 20% van het totaal aantal opdrachten in elk kwartaal door de vervanger(s) laten uitvoeren. De bergingsonderneming is verantwoordelijk voor bergingen die door de vervanger worden uitgevoerd.

5. Typen bergingsopdrachten

- 5.1. *Berging schadevoertuig*
 - 5.1.1. De bergingsonderneming dient een in het verband van een ongeval gestrand voertuig met inzittenden van de plaats van het ongeval te vervoeren naar een vestiging van de bergingsonderneming ofwel een door het LCM, de betrokken alarmcentrale

of de politie opgegeven andere locatie die zich over de weg gemeten op niet meer dan 25 kilometer afstand bevindt van de plaats van het incident.

5.1.2. Als het voertuig naar een vestiging van de bergingsonderneming wordt gebracht, zal de bergingsonderneming de inzittenden ontvangen in de daarvoor op de vestiging ingerichte wachtruimte en behulpzaam zijn bij het bellen van een taxi of het regelen van vervangend vervoer.

5.1.3. Als de bergingsonderneming het aangetroffen schadevoertuig door een eenvoudige reparatie (tenminste tien minuten werk) zodanig weet te herstellen dat het op eigen kracht en op verantwoorde wijze de incidentlocatie kan verlaten, kan deze verrichting als bergingsopdracht worden gedeclareerd.

5.2. *Berging brandgevaarlijk elektrisch voertuig*

5.2.1. Een elektrisch voertuig is brandgevaarlijk als de batterij of de elektrische hoogspanningskabels in het voertuig zichtbaar zijn beschadigd of als de hoogvoltbatterij lekt, rookt of pruttelt of een chemische stank verspreidt. In dat geval wordt het voertuig geborgen met een salvagecontainer. Een salvagecontainer wordt ook ingezet als de brandweer er uitdrukkelijk om vraagt. De container dient binnen veertig minuten na een daartoe strekkende opdracht op de incidentlocatie te arriveren.

5.2.2. Een salvagecontainer is een waterdicht afsluitbare container waar een personen-voertuig in geladen kan worden en die met een brandweeraansluiting kan worden gevuld met water.

5.3. *Berging onbeheerd achtergelaten voertuig*

Op wegen van Rijkswaterstaat en andere door het LCM bekend te maken wegbeheerders geldt een regeling voor het beheer van onbeheerd achtergelaten voertuigen. Als een dergelijk voertuig niet binnen 72 uur wordt opgehaald door de automobilist, dient dit te worden gemeld bij het LCM. Vanaf dat moment gaat de verantwoordelijkheid voor het beheer van het voertuig over op het LCM, dat daarbij optreedt namens de wegbeheerder. De bergingsonderneming dient het LCM indien mogelijk te voorzien van het chassisnummer van het voertuig, een schatting van de waarde en tenminste vier foto's van voorkant, achterkant en beide zijkanten van het voertuig. Indien het voertuig na 72 uur alsnog wordt opgehaald, zal de bergingsonderneming het voertuig overdragen aan de eigenaar nadat deze de stallingskosten heeft voldaan. Daarna meldt de bergingsonderneming het voertuig af bij het LCM. Als de eigenaar niet verschijnt, zal de bergingsonderneming het voertuig, na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van het LCM, overdragen aan een door het LCM

aangewezen demontagebedrijf ofwel op haar terrein door een door het LCM aangewezen partij laten verkopen. In dat geval komen de stallingskosten voor rekening van het LCM.

5.4. *Pechverplaatsing*

Pechgevallen op IM-wegen kunnen als incident bij Stichting IMN worden gemeld. De bergingsonderneming dient deze voertuigen en de inzittenden af te voeren naar de dichtstbijzijnde plek waar op een veilige manier pechhulp verleend kan worden. Dit kan een parkeerterrein of carpoolplaats zijn, maar ook het terrein van de bergingsonderneming.

5.5. *Veiligstelling in opdracht van de politie*

De politie kan de bergingsonderneming bij de uitvoering van een IM-opdracht opdragen een voertuig veilig te stellen op een door de politie te bepalen locatie. Als die locatie zich op minder dan 25 kilometer afstand bevindt van de incidentlocatie, is daaraan geen extra vergoeding voor de bergingsonderneming verbonden. Als de politie de bergingsonderneming opdraagt het voertuig naar een plek te brengen op meer dan vijftientig kilometer afstand van de plaats van het incident, is dat een separate opdracht die buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst valt.

5.6. *Beveiliging*

De bergingsonderneming kan van het LCM opdracht krijgen om te zorgen voor beveiliging van een incident (zie artikel 6.3). Dit betekent dat de bergingsonderneming dient uit te rukken met een extra voertuig. Dit kan een bergingsvoertuig of een beveiligingsvoertuig zijn. De eisen die worden gesteld aan beveiligingsvoertuigen zijn opgenomen in artikel 3F van de *Kwaliteitseisen*. Het extra voertuig dient op de incidentlocatie te worden ingezet conform de *Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten*.

5.7. *Standby-werkzaamheden*

- 5.7.1. Het is mogelijk dat een wegbeheerder of een door deze ingeschakelde aannemer besluit om in (een deel van) het rayon op bepaalde tijdstippen van de dag een bergingsvoertuig standby te laten staan. Dit betekent dat op een door de wegbeheerder opgegeven locatie een bergingsvoertuig wordt opgesteld dat tot taak heeft om op een vastgesteld wegvak bij incidenten onmiddellijk uit te rukken. Bij de inzet van het standby-voertuig voor de uitvoering van een berging, dient het op de standby-locatie binnen dertig minuten door een vervangend bergingsvoertuig te worden afgelost. Het standby-voertuig dient te beschikken over een schuifplateau. Standby-

werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van deze overeenkomst en dienen bij Stichting IMN te worden gemeld.

5.8. *Loze rit*

De bergingsonderneming kan een loze rit claimen als, na een melding van het LCM, een bergingsvoertuig en/of een beveiligingsvoertuig naar de gemelde locatie is uitgereden en in de omgeving van de gemelde incidentlocatie geen te bergen voertuig wordt aangetroffen of als dat voertuig zonder hulp van de bergingsonderneming de incidentlocatie kan verlaten. "In de omgeving van" dient in dit verband te worden verstaan als het wegvak tussen de aan weerszijden van de gemelde locatie gelegen oprit en afrit van de betrokken rijbaan of een andere makkelijk vindbare locatie op minder dan vijf minuten rijafstand van de gemelde locatie.

5.9. *Annulering*

Van een annulering is sprake als een opdracht van het LCM binnen een minuut wordt ingetrokken of als de berger zelf kan vaststellen dat geen bergingsopdracht nodig is, bijvoorbeeld bij ontvangst van een dubbele melding. Als de berger na ontvangst van een (dubbele) melding op goede gronden geen tweede bergingsvoertuig op pad stuurt, dient hij de tweede melding te annuleren.

6. **Uitvoering van de werkzaamheden**

6.1. *Opdrachtverlening*

6.1.1. Opdrachten aan de bergingsonderneming in het kader van deze overeenkomst worden door het LCM of de alarmcentrales gegeven. Opdrachten van andere partijen, behoudens politie-opdrachten zoals beschreven in 5.5 en standby-opdrachten zoals beschreven in 5.7, vallen buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst.

6.1.2. Bij het verstrekken van de opdracht zal het LCM, voor zover mogelijk, de omvang van de opdracht doorgeven alsmede de gegevens welke het te bergen voertuig en de verzekeraar identificeren. De bergingsonderneming zal uitrukken met één bergingsvoertuig, behalve wanneer het LCM om de inzet van meer voertuigen vraagt.

6.1.3. Bergingsopdrachten worden verstrekt met behulp van het Elektronisch Meldsysteem Incident Management ("EMI"). EMI is een applicatie die kan worden geïnstalleerd op desktopcomputers en op de mobiele platforms *iOS* en *Android*.

- 6.1.4. Een opdracht dient door de bergingsonderneming in EMI te worden geopend om te kunnen worden gelezen. Vervolgens dient de opdracht in EMI te worden geaccepteerd waarmee ontvangst aan het LCM wordt bevestigd. Als de opdracht niet binnen dertig seconden na verzending door het LCM wordt geaccepteerd, wordt de opdracht telefonisch doorgegeven.
- 6.1.5. De bergingsonderneming zal tenminste 95% van de in elk kwartaal ontvangen opdrachten in EMI accepteren, zodat deze meldingen door het LCM niet telefonisch doorgegeven hoeven te worden.
- 6.1.6. Correcties van en aanvullingen op eerder in EMI verstrekte opdrachten worden door het LCM telefonisch aan de bergingsonderneming doorgegeven.
- 6.1.7. De bergingsonderneming dient Stichting IMN te laten weten welk bergingsvoertuig wordt ingezet om de opdracht uit te voeren, en wel door het langs elektronische weg doorgeven van de planningsopdracht in het eigen backofficesysteem.
- 6.2. *Veiligheid*
Werkzaamheden worden zoveel als mogelijk uitgevoerd conform de *Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten* ("REVI").
- 6.3. *Beveiliging incidentlocatie*
- 6.3.1. Als de bergingsonderneming als eerste op de plaats van het incident arriveert zal zij, naar gelang het met de verkeerscentrale gevoerde overleg,
- ofwel voorbij het te bergen voertuig stoppen en, al dan niet na arriveren van de wegininspecteur, tot berging overgaan
 - ofwel met behulp van het bergingsvoertuig zorgen voor beveiliging van de incidentlocatie; zodra een wegininspecteur of de politie ter plaatse arriveert, neemt deze de beveiligingstaak over; uitgangspunt hierbij is dat het wachten op beveiliging niet langer duurt dan tien minuten.
- 6.3.2. Als het nodig is dat de incidentlocatie wordt beveiligd en als niet tijdig een wegininspecteur ter plaatse kan zijn en ook geen andere partij de beveiligingstaak uit kan voeren, zal de wegbeheerder de berger vragen om de inzet van een extra voertuig om de incidentlocatie te beveiligen.
- 6.4. *Berging en afmelding*
- 6.4.1. Bergingswerkzaamheden dienen professioneel, veilig en snel te worden uitgevoerd.

- 6.4.2. Medewerkers van de bergingsonderneming dienen tijdens het uitvoeren van bergingswerkzaamheden oranje bergingskleding te dragen in overeenstemming met de norm EN 471 klasse 3 of, bij kleding aangeschaft na 1 juli 2022, EN ISO 20471 klasse 3.
- 6.4.3. De bergingsonderneming aanvaardt tegenover de eigenaar van een te bergen voertuig aansprakelijkheid voor schade die als gevolg van de berging aan het voertuig wordt toegebracht. Dit gebeurt volgens een desgevraagd aan de bestuurder van het voertuig te overleggen regeling van vervoersvoorwaarden.
- 6.4.4. Alvorens de plaats van het incident te verlaten, dient de bergingsonderneming losse voorwerpen en rommel op het wegdek, die de doorstroming van het verkeer belemmeren, op te ruimen.
- 6.4.5. Binnen een uur na afloop van de berging meldt de bergingsonderneming aan het LCM het kenteken van elk geborgen voertuig en het type berging: ongeval, pechverplaatsing, onbeheerd achtergelaten voertuig, beveiliging of loze rit. Een afmelding mag tot 72 uur na de berging gewijzigd worden. Als de correcte afmelding van een berging niet binnen 72 uur is ontvangen, kan de betaling van de factuur worden geweigerd.
- 6.4.6. Informatie en beeldmateriaal welke door de berger op de plaats van het incident wordt verkregen, mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
- 6.5. *Stalling*
 - 6.5.1. Als het voertuig naar het terrein van de bergingsonderneming wordt vervoerd, draagt de bergingsonderneming zorg voor stalling van het voertuig en beveiliging van de autosleutels. De bergingsonderneming spant zich in om het aantal stallingsdagen te beperken. Daartoe zal de bergingsonderneming het LCM én, als het om een verzekerd voertuig gaat, de betrokken alarmcentrale binnen 4 uur (buiten kantooruren 12 uur) na de berging op de hoogte brengen van een stalling.
 - 6.5.2. Elektrische voertuigen of de daaruit verwijderde hoogvoltbatterij worden buiten gestald. Bij ernstige beschadiging worden zij gestald in een container, tussen betonnen of stalen wanden of op 10 meter afstand van andere objecten.
- 6.6. *Doortransport*
 - 6.6.1. De bergingsonderneming maakt geen aanspraak op uitvoering van het doortransport van de in het kader van een incident geborgen voertuigen.

- 6.6.2. De bergingsonderneming verleent medewerking aan het laden van het voertuig door de transporteur. Onder medewerking wordt verstaan het door de week tijdens kantooruren (08:00 - 18:00 uur) en op zaterdag overdag (09:00 - 15:00 uur) aanbieden van het voertuig. Bij afgifte van het voertuig wordt aan de transporteur een ondertekend exemplaar van de vrachtbrief verstrekt. Kosten voor medewerking aan het doortransport zijn inbegrepen in het bergingstarief. Aan de transporteur worden geen kosten in rekening gebracht.

7. Aanrijdtijden

- 7.1. De bergingsonderneming dient in iedere rapportageperiode zoals gedefinieerd in artikel 7.9 een gemiddelde aanrijdtijd te behalen die niet hoger is dan de overeengekomen maximale gemiddelde aanrijdtijd van [XX:YY] minuten.
- 7.2. De performance-eis in artikel 7.1 geldt alleen voor bergingsopdrachten: ongevalsberging, pechverplaatsing of berging onbeheerd achtergelaten voertuig. Voor beveiligingsopdrachten geldt als eis dat het beveiligingsvoertuig niet meer dan één minuut na het bergingsvoertuig op de plaats van het incident dient te arriveren. Die verplichting geldt alleen als de beveiligingsopdracht in combinatie met de bergingsopdracht is verstrekt.
- 7.3. Bergings- en beveiligingsopdrachten dienen te worden uitgevoerd met een voertuig dat is uitgerust met een goed werkende GPS-unit zoals beschreven in artikel 3H van de *Kwaliteitseisen*. De GPS-unit verschaft Stichting IMN actuele gegevens over de locatie en de status van de door de bergingsonderneming ingezette bergingsvoertuigen. De bergingsonderneming draagt zelf verantwoordelijkheid voor het goede functioneren van de GPS-unit.
- 7.4. Het LCM dient voor elk door de bergingsonderneming in te zetten gecertificeerd bergings- of beveiligingsvoertuig te beschikken over de identificatiecode van de in dat voertuig ingebouwde GPS-unit. Mutaties door verkoop en aanschaf van bergingsvoertuigen of door het overplaatsen van GPS-units naar andere voertuigen dienen tijdig aan het LCM te worden doorgegeven (zie ook artikel 8.6).
- 7.5. Stichting IMN gebruikt de gegevens die zij ingevolge artikel 7.3 van de bergingsonderneming ontvangt voor:
- het bepalen van aanrijdtijden van bergingsopdrachten

- het informeren van wegbeheerders en weggebruikers over (verwachte) aankomsttijden van bergingsvoertuigen en het verloop van bergingsopdrachten,
- het analyseren van het verloop van de afhandeling van incidenten met persennovoertuigen op IM-wegen
- het toezien op de naleving van de overeenkomst.

7.6. Het door Stichting IMN beheerde computersysteem dat aanrijdtijden registreert, heeft de naam Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM"). Stichting IMN stelt met behulp van het AIM voor iedere registreerbare bergingsopdracht (zie artikel 7.7) een aanrijdtijd vast. Aanrijdtijden worden vastgesteld door verwerking van de locatie- en statusgegevens die door de bergingsonderneming aan Stichting IMN worden geleverd. Daarbij is de starttijd gedefinieerd als het tijdstip dat ligt op 15 seconden na het moment van openen¹ van een via EMI ontvangen melding of, als de elektronische melding niet geopend wordt, het moment van beëindiging van het telefoongesprek waarin de opdracht wordt verstrekt. Het moment waarop het eerste gecertificeerde bergingsvoertuig op de plaats van het incident arriveert voor het uitvoeren van de bergingswerkzaamheden geldt als eindtijd. Als het incident zich op een andere dan de gemelde locatie bevindt, maar door de berger wel wordt gevonden, geldt de aankomsttijd op de gemelde locatie als de eindtijd. De aanrijdtijd is gelijk aan de tijdsperiode tussen starttijd en eindtijd. Daarbij geldt een minimum van 0:00 minuten. Bij de bepaling van de aanrijdtijd van bergingsopdrachten blijven de locatiegegevens van beveiligingsvoertuigen die niet als bergingsvoertuig kunnen worden ingezet buiten beschouwing.

7.7. Een bergingsopdracht is registreerbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de opdracht is verstrekt door het LCM en niet door een andere alarmcentrale
- er is geen sprake van een zogenaamde achterafmelding, ofwel een melding die de bergingsonderneming meer dan zestig minuten na de start van de bergingswerkzaamheden van het LCM ontvangt
- de opdracht wordt verricht op niet meer dan twee kilometer afstand van de door het LCM opgegeven locatie
- de opdracht leidt tot een berging en niet tot een loze rit of een annulering
- de opdracht wordt verstrekt op een tijdstip waarop het AIM normaal functioneert en niet tijdelijk buiten gebruik is

¹ De melding wordt geopend door op het elektronisch verzonden meldnummer te klikken waarna de gegevens van de melding gelezen kunnen worden.

- de opdracht heeft betrekking op een locatie die door het AIM kan worden geïdentificeerd (bij aanpassing van wegen of ingebruikneming van nieuwe wegen is identificatie van de locatie soms tijdelijk niet mogelijk).
- 7.8. Als de bergingsonderneming bij het bereiken van het incident wordt gehinderd door stremmingen op A-wegen of N-wegen, wordt de opgetreden vertraging door Stichting IMN vastgesteld en in mindering gebracht op de gemeten aanrijdtijd. Met stremmingen op het onderliggend wegennet wordt geen rekening gehouden. Als Stichting IMN door nalatigheid aan de zijde van de bergingsonderneming voor een bepaalde berging geen locatie- en tijdgegevens van het ingezette bergingsvoertuig ontvangt, zal voor de betrokken berging een aanrijdtijd worden geregistreerd die gelijk is aan 25:01 minuten.
- 7.9. Aanrijdtijden worden beoordeeld per kwartaal. Onder kwartaal wordt verstaan iedere periode van drie maanden die begint op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Stichting IMN kan, als daar aanleiding toe is, besluiten om de aanrijdtijden per kalendermaand te beoordelen. Als zich in een kwartaal minder dan dertig registreerbare opdrachten voordoen, vindt de beoordeling plaats over de eerste opeenvolgende reeks van kwartalen met wel minstens dertig registreerbare opdrachten.
- 7.10. De bergingsonderneming ontvangt na elke rapportageperiode een overzicht van de behaalde aanrijdtijden. Als de bergingsonderneming van mening is dat dit rapport geen juist beeld geeft van de geleverde prestaties, dient zij dit binnen drie weken na ontvangst van het rapport schriftelijk aan Stichting IMN bekend te maken. Stichting IMN zal zo nodig overgaan tot vaststelling van een aangepast rapport.
- 7.11. Als de bergingsonderneming in een rapportageperiode niet aan de in artikel 7.1 genoemde eis voldoet, dan kan Stichting IMN binnen drie maanden na afloop van de betrokken rapportageperiode de bergingsonderneming per gewone post en per email een waarschuwing sturen. Als desondanks ook in een volgende rapportageperiode niet aan de genoemde eis wordt voldaan, heeft Stichting IMN het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te ontbinden.
- 7.12. Als de bergingsonderneming in een rapportageperiode een gemiddelde aanrijdtijd behaalt die meer dan 1:00 minuten hoger is dan de geoffreerde maximale gemiddelde aanrijdtijd, dan kan Stichting IMN, onverminderd het bepaalde in artikel 7.11, besluiten het basistarief te verlagen met een bedrag dat gelijk is aan het aantal gehele minuten (naar beneden afgerond) van het verschil tussen geoffreerde en gerealiseerde aanrijdtijd, vermenigvuldigd met € 25,00. Dit betekent dat een

overschrijding met 60 seconden of minder niet leidt tot een tariefverlaging. De wijziging werkt door in alle van het basistarief afgeleide tarieven. De wijziging geldt voor het kwartaal dat begint na het moment waarop zij aan de bergingsonderneming is medegedeeld en duurt één kwartaal. Het bedrag van € 25,00 wordt geïndexeerd (zie artikel 9.6).

- 7.13. Stichting IMN is gehouden om het systeem waarmee de aanrijdtijden worden vastgesteld jaarlijks te laten keuren door een onafhankelijke *EDP-auditor*. Als het AIM in een kwartaal gedurende maximaal tweeënzeventig uur zodanig buiten gebruik raakt dat geen aanrijdtijden kunnen worden bepaald, worden kwartaalscores berekend met weglating van de gegevens uit de betrokken periode. Als het systeem in enig kwartaal gedurende een periode langer dan 72 uur buiten gebruik raakt, is artikel 7.11 op dat kwartaal niet van toepassing. Dit doet niet af aan de verplichtingen voor de bergingsonderneming uit hoofde van artikel 7.1.
- 7.14. De gerapporteerde aanrijdtijden zijn vertrouwelijk. Stichting IMN heeft na afloop van een rapportageperiode wel het recht om bekend te maken in welke rayons de aanrijdtijden aan een nader te bepalen generieke norm voldeden.

8. Kwaliteitseisen

- 8.1. De bergingsonderneming dient gedurende de looptijd van de overeenkomst te voldoen aan de door Stichting IMN gestelde kwaliteitseisen. De eisen zijn vastgelegd in het document *Kwaliteitseisen 2026 - 2031* ('s-Gravenhage, 16 februari 2026, hierna "*de Kwaliteitseisen*"). De bergingsonderneming dient gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst te beschikken over een geldig kwaliteitscertificaat. Ook certificaten volgens de *Kwaliteitseisen 2023- 2026 II* ('s-Gravenhage, 28 februari 2023) waarvan de looptijd niet is verstreken worden door Stichting IMN als geldig geaccepteerd.
- 8.2. Als gedurende de looptijd van deze overeenkomst verandering komt in de op het certificaat vermelde gegevens, is de bergingsonderneming gehouden Stichting IMN hierover onverwijld te informeren. In de genoemde gevallen dient uiterlijk vier weken na inwerkingtreding van de mutatie een nieuw certificaat te worden aangeboden dat de nieuwe situatie documenteert.

- 8.3. Stichting IMN heeft het recht de bergingsonderneming aan een keuring te onderwerpen. Aan deze keuring zal de bergingsonderneming medewerking verlenen.
- 8.4. Als wordt vastgesteld dat de bergingsonderneming op enig moment niet voldoet aan de *Kwaliteitseisen* en/of als het kwaliteitscertificaat dat aan de bergingsonderneming is verstrekt op enig moment wordt ingetrokken, heeft de bergingsonderneming maximaal dertig dagen de tijd om te zorgen dat zij opnieuw aan de eisen voldoet én over een geldig kwaliteitscertificaat beschikt.
- 8.5. Bergingswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de opleidingseisen (Hoofdstuk 2 van de *Kwaliteitseisen*). De betrokken medewerkers dienen op verzoek van Stichting IMN of haar vertegenwoordiger hun rijbewijs en bergingsdiploma te tonen.
- 8.6. Bergingswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd met bergingsvoertuigen die aan de kwaliteitseisen voldoen (Hoofdstuk 3 van de *Kwaliteitseisen*). De kentekens van deze voertuigen dienen te zijn vermeld op het meest recente kwaliteitscertificaat dat aan Stichting IMN is overgelegd. Mutaties in de vloot van bergingsvoertuigen dienen onverwijld te worden gemeld en binnen vier weken te worden onderbouwd door het overleggen van een actueel kwaliteitscertificaat. Keuringsrapporten van deze voertuigen dienen binnen de bergingsonderneming aanwezig te zijn en bij navraag getoond te worden.
- 8.7. Het opvangen van automobilisten en opslaan van geborgen voertuigen gebeurt op een bedrijfsvestiging die voldoet aan de kwaliteitseisen.

9. Tarieven

9.1. *Basistarief en specifieke tarieven*

Voor bergingswerkzaamheden gelden tarieven die zijn gebaseerd op een basistarief van € [XXX,YY]. Deze tarieven zijn van toepassing op alle bergingen behalve op zogenaamde bijzondere bergingen zoals beschreven in artikel 9.3.

9.1.1. *Berging*

Voor de berging van een schadevoertuig overeenkomstig artikel 5.1 of één ongeheerd achtergelaten voertuig overeenkomstig artikel 5.3. geldt het basistarief. In het basistarief zijn de volgende kosten inbegrepen:

- de kosten voor de uitvoering van de bergingswerkzaamheden, uitgaande van een maximale totale tijdsbesteding van 1,5 uur
 - de kosten voor het bieden van onderdak aan de inzittenden gedurende maximaal een uur
 - de kosten voor het gedurende maximaal 72 uur stallen van het voertuig.
- Het basistarief kan voor elk geborgen schadevoertuig in rekening worden gebracht.

9.1.2. *Pechverplaatsing en beveiliging*

Voor een pechverplaatsing en een beveiligingsopdracht geldt een tarief dat gelijk is aan 85% van het basistarief. Het tarief geldt voor elk verplaatst personenvoertuig, voor elke verplaatste aanhangwagen of caravan en voor elk in opdracht van het LCM ingezet beveiligingsvoertuig. Bij verplaatsing van caravans of aanhangwagens dient een foto te worden gemaakt waarop het bergend voertuig, het trekkend voertuig en de aanhangwagen of caravan alle drie goed zichtbaar zijn. Het kenteken van het trekkende voertuig dient op de foto goed leesbaar te zijn. De foto dient tenminste zes maanden te worden bewaard en desgevraagd aan Stichting IMN te worden getoond.

9.1.3. *Loze rit*

Voor de uitvoering van een loze rit overeenkomstig artikel 5.8 geldt een tarief dat gelijk is aan 60% van het basistarief. Dit tarief geldt voor elk bergingsvoertuig of beveiligingsvoertuig dat in opdracht van het LCM tevergeefs is uitgereden.

9.1.4. *Nachttarief*

De in artikel 9.1.1 tot en met 9.1.3 genoemde tarieven zijn dagtarieven. Voor meldingen ontvangen op werkdagen vóór 08.00 uur of na 18.00 uur alsook voor meldingen in het weekend (tussen vrijdag 18:00 uur en maandag 08:00 uur) en op nationale feestdagen geldt het nachttarief. Dit tarief is 25% hoger dan het dagtarief. Als tijdstip van de melding geldt de starttijd zoals gedefinieerd in artikel 7.6.

9.2. *Stalling*

Als de stalling van een voertuig een tijdsduur van 72 uur te boven gaat, gerekend vanaf het moment waarop de stalling aan het LCM en de betrokken alarmcentrale is gemeld, geldt een tarief van € 14,00 per periode van 24 uur.

9.3. *Bijzondere bergingen*

- 9.3.1. In de volgende gevallen is sprake van een bijzondere berging:
- berging van een geheel te water geraakt voertuig,

- berging van een voertuig dat is beklemd geraakt onder een zwaar voertuig en daardoor zwaar is beschadigd en niet rolbaar meer is,
- een berging waarvan de afhandeling meer dan anderhalf uur werk vergt.

9.3.2. Voor de facturering van extra kosten voor een bijzondere berging dient de bergingsonderneming vooraf toestemming te verkrijgen van de betrokken alarmcentrale, tenzij het spoedeisend karakter van de werkzaamheden dit niet toelaat. De bergingsonderneming zal in alle gevallen achteraf de noodzaak van een afwijkende berging aantonen middels een rapportage, die ook situatiefoto's bevat.

9.4. *Brandgevaarlijke elektrische voertuigen*

Voor de inzet van een salvagecontainer geldt een opslag van € 600,00 op het bergingstarief uitgaande van een maximale tijdsbesteding van 2,5 uur. Voor de opslag van ernstig beschadigde elektrische voertuigen geldt vanaf het moment dat stallingskosten in rekening gebracht kunnen worden een opslag van € 18,00 op het normale stallingstarief.

9.5. *Standby-werkzaamheden*

Voor de uitvoering van standby-werkzaamheden geldt een tarief van € 90,00 per uur ongeacht het tijdstip van de dag waarop de werkzaamheden worden verricht. Dit tarief geldt alleen voor de uren gedurende welke het voertuig daadwerkelijk standby staat en niet voor de reistijd naar en van de standby-locatie. Als een standby-opdracht niet tenminste drie weken vóór het moment van uitvoering van de werkzaamheden wordt aangekondigd, of als het gaat om een opdracht van korte duur (minder dan 50 uur) of met onevenredig veel nachturen, kan in overleg met de opdrachtgever een hoger tarief worden vastgesteld.

9.6. *Indexering*

De overeengekomen tarieven worden jaarlijks, te beginnen op 1 april 2028, aangepast op basis van de jaarmutatie van het prijsindexcijfer voor het "goederenvervoer over de weg" in het laatste kwartaal van het voorgaande jaar, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek ("CBS"). Mocht de bepaling van deze index worden gestaakt, dan zal de indexering worden bepaald op basis van de jaar-mutatie van de Dienstenprijzenindex (DPI) van het CBS.

10. Facturering en betaling

- 10.1. De bergingsonderneming wordt, voor zover nodig, door het LCM direct na doorgifte van het kenteken geïnformeerd over de identiteit van de voor de berging en eventuele stalling verantwoordelijke alarmcentrale.
- 10.2. De berging van verzekerde voorvallen dient in rekening te worden gebracht bij de alarmcentrale van de betrokken verzekeraar. Pechverplaatsingen, beveiligingsopdrachten, bergingen van onbeheerd achtergelaten voertuigen en loze ritten kunnen worden gefactureerd aan het LCM. Standby-opdrachten worden afhankelijk van de gemaakte afspraken ofwel aan de wegbeheerder ofwel aan het LCM in rekening gebracht. Voor een geannuleerde opdracht ontvangt de bergingsonderneming geen vergoeding.
- 10.3. Met uitzondering van de situatie bedoeld in artikel 10.4 zal de bergingsonderneming zich onthouden van het sturen van rekeningen naar de eigenaar of inzittenden van de betrokken personenvoertuigen dan wel naar verzekeraars.
- 10.4. Als blijkt dat een voertuig, geborgen na een ongeval, niet is verzekerd bij een Nederlandse verzekeraar, dan kan de bergingsonderneming de bergingskosten en eventuele andere kosten verhalen op de eigenaar van het voertuig. Als dit niet lukt, bestaan er twee mogelijkheden. Als de berging plaatsvond op een A-weg kan het voertuig worden behandeld volgens de procedure die geldt voor onbeheerd achtergelaten voertuigen (zie artikel 5.3). Dit betekent dat bergings- en stallingskosten worden voldaan door het LCM. Als de berging plaatsvond op een IM-weg in het onderliggend wegennet (dus geen A-weg), kan de bergingsonderneming de bergingskosten in rekening brengen bij het LCM. In dat geval geldt voor te factureren stallingskosten een maximum van 7 dagen.
- 10.5. De factuur van de bergingsonderneming met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden zal als kenmerk het meldnummer dragen dat het LCM of een participerende alarmcentrale als opdrachtgever aan de bergingsonderneming heeft verstrekt. Dit meldnummer dient overeen te stemmen met de opdrachtbevestiging.
- 10.6. Facturen worden door de bergingsonderneming niet later verzonden dan dertig dagen na uitvoering van de werkzaamheden.

- 10.7. Het LCM en de verantwoordelijke alarmcentrale zullen bij acceptatie van een factuur binnen dertig dagen na de ontvangstdatum het factuurbedrag betalen.
- 10.8. Bezwaren tegen het door de bergingsonderneming berekende factuurbedrag dienen binnen dertig dagen na ontvangstdatum van de factuur door het LCM of de betrokken alarmcentrale aan de bergingsonderneming ter kennis te zijn gebracht.

11. Duur van de overeenkomst


- 11.1. De overeenkomst is van kracht van 1 oktober 2027 tot en met 30 september 2031.
- 11.2. Als de bergingsonderneming haar verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, zal Stichting IMN haar hierover informeren middels een schriftelijke ingebrekestelling. Binnen dertig dagen na ontvangst van dat schrijven dient de bergingsonderneming de dienstverlening op het vereiste niveau te brengen. Gebeurt dit niet, dan verkeert de bergingsonderneming in verzuim en kan Stichting IMN de overeenkomst ontbinden.
- 11.3. Ieder der partijen is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij wordt verkocht, onder curatele wordt gesteld, surséance van betaling heeft aangevraagd, failliet wordt verklaard of onderwerp is van faillissementsaanvraag.
- 11.4. Stichting IMN is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden:
- indien de bergingsonderneming zijn onderneming staakt of liquideert
 - indien door dwingend opgelegde maatregelen van overheidswege of door gerechtelijke uitspraken Stichting IMN de verplichtingen uit deze overeenkomst niet meer in zijn geheel of gedeeltelijk kan nakomen
 - indien de bergingsonderneming door overnames of andere mutaties een aandeel verwerft in het totale aantal bergingsopdrachten van Stichting IMN dat groter is dan 25%, waarbij het aandeel van elk rayon in het totale volume wordt bepaald op basis van het aantal IM-opdrachten over 2025. De betrokken cijfers zijn te vinden in het document *IM-opdrachten per rayon in 2025* ('s-Gravenhage, 7 januari 2026).
- 11.5. Als Stichting IMN geen gebruik maakt van haar bevoegdheid uit hoofde van artikel 11.3 en 11.4, dan zal in geval van een aandelen- of activatransactie de *Bergingsovereenkomst* overgaan op de koper van de bergingsonderneming.

12. Overige bepalingen

- 12.1. Deze overeenkomst wordt met de bergingsonderneming gesloten door Stichting IMN mede namens de participerende alarmcentrales. Bij wijziging van de kring van participanten ontvangt de bergingsonderneming daarvan bericht.
- 12.2. Ieder geschil dat naar aanleiding van deze overeenkomst en hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mocht ontstaan, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
- 12.3. De bergingsonderneming heeft in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen recht op enige (schade-)vergoeding.
- 12.4. Een geschil over tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst zal aanhangig worden gemaakt uiterlijk zes maanden na dagtekening van de brief waarbij mededeling is gedaan van de beëindiging van de overeenkomst, op straffe van verval van het recht om de beëindiging te bestrijden of schadevergoeding te vorderen. Een geschil is aanhangig vanaf de dag waarop de dagvaarding wordt uitgebracht.

Namens Stichting IMN
te 's-Gravenhage

Datum:



I.W. Wildenberg, secretaris

Namens de bergingsonderneming
te

Datum:

....., directeur