

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 03-2026 Wijkonderhoud noordwest

Opmerkingen opdrachtgever

Geen.

Vragen bestekhouders met antwoorden opdrachtgeverDeel 2.2

- Vraagnummer: 1
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 4: Zie handboek bomen 2026. U bedoelt waarschijnlijk Hoofdstuk 7 Nazorg en hergroei garantie bomen. U bent met uw antwoord op vraag 4 niet specifiek in het aangeven welke werkzaamheden opgenomen dienen te worden. Is het de bedoeling dat van HBB Hoofdstuk 7 alles van lid 7.0 t/m 7.15 wordt opgenomen in de nazorg?
Antwoord: Volgende punten vervallen: 7.3, 7.5 en 7.6f.
- Vraagnummer: 2
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 4: Zie handboek bomen 2026. Dienen de onderdelen van 7.3 (7.3a t/m 7.3d) allen opgenomen en afgeprijsd te worden in het werkplan in BPN 800110?
Antwoord: Nee.
- Vraagnummer: 3
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 4: Zie handboek bomen 2026. Dient het opstellen van werktekeningen zoals omschreven in 7.5 en 7.5A t/m 7.5d ook opgenomen te worden in de nazorg bomen van BPN 122481? Zo ja, in welk format dienen deze tekeningen te worden aangeleverd?
Antwoord: Nee.
- Vraagnummer: 4
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 4: Zie handboek bomen 2026. Dienen de kosten voor:
1 – het logboek zoals omschreven in 7.6a ook te worden opgenomen in BPN 122481?
2 – de kosten voor het aanvullende werkplan zoals omschreven in 7.6f ook te worden opgenomen in BPN 122481?
Antwoord: Handboek bomen 7.6 f, komt te vervallen.
- Vraagnummer: 5
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 4: Zie handboek bomen 2026. In hoofdstuk 7.8 Onderhoud I Boombeeld wordt voor het snoeiwerk van de bomen verwezen naar Hoofdstuk 8 in het Handboek bomen 2026. Klopt het dat voor de nazorg in BPN 122481 dan hoofdstuk 8 Snoeien Bomen, ook van toepassing is?
Antwoord: Ja, zie hoofdstuk 7.8 handboek bomen 2026.
- Vraagnummer: 6
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 4: Zie handboek bomen 2026. Als antwoord op vraag 9 in Nota 1 geeft u aan dat de te gebruiken gietranden naar keuze zijn van de aannemer. Dit is tegenstrijdig
Antwoord: Nota 1, antwoord vraag nr. 9 is correct.
- Vraagnummer: 7
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 4: Zie handboek bomen 2026. In het HBB 2026

wordt in H7.9.d gesproken over de toe te dienen watergiften. In het bestek zijn de aantallen bomen in de maat 16-18 / 18-20 en 20-25 niet onderverdeeld. Zonder deze informatie kunnen we niet inschatten hoeveel tijd een watergeefronde gaat omvatten. 240 bomen in de maat 16-18 hebben in totaal gemiddeld 15m³ water nodig terwijl 240 bomen in de maat 20-25 in totaal gemiddeld 30m³ water vergen. U kunt zich voorstellen dat met de huidige informatie het niet is in te schatten. Kunt u een onderverdeling maken in de maten bomen. Bijvoorbeeld 80 bomen van iedere maat? Op deze manier creëert u voor alle inschrijvers een gelijk speelveld.

Antwoord: Er dient gerekend te worden met:
 16-18: 66%
 18-20: 32%
 20-25: 2%

Vraagnummer: 8
 Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
 Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 4: Zie handboek bomen 2026. Kunt u aangeven welk percentage van de bomen in de nazorg in grasbermen of -stroken staat? Dit in verband met het verwijderen van de boompalen danwel afzagen voor gebruik van anti maaischade paaltjes.
 Antwoord: Er dient gerekend te worden met 100% af te zagen palen.

Vraagnummer: 9
 Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 122481
 Vraag: Onder de plantgarantie in deze BPN valt ook hoofdstuk 7.13 in het Handboek bomen de inboet van de bomen incl. levering. Deze post omvat 240 bomen. Uitgaande van 10% inboet betekent dat opdrachtnemer 24 bomen meeneemt bij de inboetgarantie. ON weet niet welke bomen dat gaan zijn Soort, maat, kwaliteit. Dit kunnen 24 bomen zijn maat 16-18 met een inkoopwaarde van € 130,00 schaarse bomen maat 20-25 met een inkoopwaarde van 600,00. Om een gelijk speelveld voor alle inschrijvers te creëren, wil OG een eenheidsprijs per boom aangeven waarmee de inschrijvers kunnen rekenen.
 Antwoord: Inboetpercentage is des aannemers. Zie voor de verdeling van de boom aanplantmaten ook antwoord vraag 7.

Vraagnummer: 10
 Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 700320 t/m 700340
 Vraag: In Nota 1 geeft u als antwoord op vraag 20 (consignatieverplichtingen) bij 28c (de verwachte winterduur t.b.v. gladheidsbestrijding) van 1 november tot 1 mei. Een RAW bestek dient kosten homogeen en helder te zijn om eenduidig af te kunnen prijzen voor alle inschrijvers. Dit om een gelijk speelveld te hebben. IN BPN 700320 t/m 700340 Inzetten van werknemers gladheidsbestrijding buiten werktijd, dient er in totaal 260 uur afgeprijsd te worden (verrekenbare posten). Hiermee dient de ON rekening te houden met 5 koppels a 2 medewerkers. Dit is 260 uur x 10 medewerkers die buiten werktijd op afroep worden gezet voor gladheidsbestrijding. Volgens artikel 37 lid 6 dient een oproep voor gladheidsbestrijding minimaal 3 uur te duren. 260 uur/3 uur = 86,66. Dit zou betekenen 86,66/10 personen dat men volgens genoemde posten 9 keer een dienst gladheidsbestrijding buiten werktijd heeft. 9 keer 10 medewerkers zijn 90 consignatiediensten. Volgens de VHG CAO voor het hoveniersbedrijf art. 37 lid 4 is de werkgever verplicht minimaal € 15,- bruto per consignatiedienst te vergoeden. Dat betekent 90x € 15,- = € 1350,-
 Hierbij zijn de consignatiediensten van H7002 Calamiteiten en bijzondere situaties niet meegerekend.
 Als antwoord op vraag 28b in de 1ste nota geeft u aan dat deze kosten opgevoerd kunnen worden onder H9 eenmalige kosten.
 Om een gelijk speelveld te creëren voor alle inschrijvers willen we voorstellen dat er een stelpost van € 2500,- per jaar (looptijd 4 jaar dus een post van € 10.000,-) wordt opgenomen voor consignatievergoedingen.
 Is opdrachtgever hiertoe bereid?
 Antwoord: Zie nota 1.

Vraagnummer: 11
 Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 201310/201330
 Vraag: Conform de KOR 2023 wordt onder natuurlijk afval blad, bloesem en twijgen verstaan. Klopt het dat u met takken naar twijgen refereert en dat deze veegbaar moeten zijn?
 Antwoord: Bestekpost 201310/201330 beschrijven het reguliere normale onderhoud. Calamiteiten na b.v. een storm waarbij een afzonderlijke opruimactie nodig is, passen niet in deze

posten. Daarvoor is bestekpost 700030 bedoeld.

Vraagnummer: 12
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 201310/201330
Vraag: Klopt het dat post 700030 het verwijderen van takken op gras en verharding betreft die handmatig verwijderd dienen te worden?
Antwoord: Bestekpost 700030 betreft inzet van een koppel werknemers, inclusief vervoer, bladblazer en knipper.

Vraagnummer: 13
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 400010
Vraag: Kunt u aangeven of deze watergangen bereikbaar zijn met (groot) materieel?
Antwoord: Watergangen zijn opgenomen in de aangeleverde kaartmaterialen.

Vraagnummer: 14
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 2.2. Bestekpostnummer 4030 10
Vraag: Kunt u aangeven of deze watergangen bereikbaar zijn met (groot) materieel?
Antwoord: Watergangen zijn opgenomen in de aangeleverde kaartmaterialen.

Vraagnummer: 15
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 3 Artikel 01 03 02
Vraag: Kunt u bevestigen dat de nieuwe hoeveelhedenstaat voor aanvang nieuwe onderhoudsjaar wordt aangeleverd?
Antwoord: Ja.

Vraagnummer: 16
Hoofdstuk/paragraaf: Deel 3 Artikel 01 09 04 lid 22.
Vraag: Kunt u hier specifieke informatie (hoeveelheden) over geven of specifieker in zijn en dit opnemen in een separate bestekpost?
Antwoord: Artikel 01 09 04 lid 22 en 23 komen te vervallen.

Toebehoren bij deze Nota van Inlichtingen

Tot de deze nota behoren:

De nota van inlichtingen in *.nsx en .pdf format

De gewijzigde inschrijfstaat in *.zsx en *.pdf format

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 Tekeningen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen
- 03 Kwaliteitsborging
- 04 Bijlagen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5					6

3. BEPALINGEN

- 01 Algemeen en administratief
- 01 09 Kabels en leidingen
- 01 09 04 Verplichtingen

21 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

22 Vervalt

23 Vervalt