

Vastleggen van de Werkzaamheden in Onderhoudsmanagement pakket Glomasys:

BRL formulier :

Meldingen 0	Materialen 2	Kosten	Rapport	Werkzaamheden 1	Afbeeldingen 6	Documenten	Status-historie
-------------	--------------	--------	---------	-----------------	----------------	------------	-----------------

- Invullen Rapport (zie voorbeeld hieronder)
- Vastleggen urenstanden
- Vastleggen van de eventuele werkzaamheden
- Vastleggen van de eventuele toegepaste materialen
- Uploaden afbeeldingen van locatie, conform protocol

Bouwkundig II			
#	Product	Onderdeel / Opgenomen waarde	Status bij vertrek
BBK.002		Putafdekking: Putafdekking	Goed <i>Vrijwel geen beschadigingen, hang en sluitwerk in orde</i>
BBK.003		Valrooster: Valrooster	Goed <i>Vrijwel geen beschadigingen, hang en sluitwerk in orde</i>
BBK.005	Ontvangstkelder 1: Ontvangstkelder beton - Pompput	Ontvangstkelder: Vervuiling aanvoerkelder / put	Goed <i>Nagenoeg geen vervuiling.</i>
BBK.006	Ontvangstkelder 1: Ontvangstkelder beton - Pompput	Ontvangstkelder: Materiaal ontvangstkelder	Goed <i>Materiaal in goede staat, bij beton kiezels/bewapening niet zichtbaar, H2S vorming nihil.</i>
BBK.001		Algemeen: Bereikbaarheid / begroeing	Goed <i>Vrije toegang, geen belemmering, geen directe bossages.</i>

Electrisch II				
#	Product	Onderdeel / Opgenomen waarde	Status bij vertrek	
BEL.001	Buitenopstellingskast 1: VRH 344 - Buitenopstellingskast	Buitenopstellingskast: Buitenopstellingskast	Goed <i>Nagenoeg geen beschadigingen, hang & sluitwerk in orde, kabeldoorvoeringen in orde.</i>	
BEL.002	Binnenkast 1: Schakelkast - Buitenopstellingskast	Binnenkast: Schakelkast	Goed <i>Nagenoeg geen beschadigingen. Hang- en sluitwerk in orde. Geen open wartel openingen. NEN3140 keuring binnen 5 jaar plaatsgevonden.</i>	
BEL.003		Aardlekschakelaar: Aardlekschakelaar	Goed <i>Bij test aardlek reageert direct, geen schade zichtbaar.</i>	
BEL.004		Thermischblok: Thermischblok	Goed <i>Bij test reageert direct, geen schade zichtbaar</i>	
BEL.005		Magneetschakelaar: Magneetschakelaar / schakelmateriaal	Goed <i>Bij bediening pomp reageert direct, geen schade zichtbaar aan magneetschakelaar.</i>	
BEL.006	Niveauregelaar 1: VEGAWELL 52 (-0,4 Bar / 4-20mA) - Toebehoren Pompput (RG/BBV)	Niveauregelaar: Niveau meetapparatuur drukopnemer / vlotter	Goed <i>Meting reageert direct, geen beschadigingen, aansluiting kabel in orde, geen nulpuntsdrift, afgegeven signaal stabiel</i>	
BEL.007	Buitenopstellingskast 1: VRH 344 - Buitenopstellingskast	Buitenopstellingskast: Bekabeling algemeen	Goed <i>Geen zichtbare beschadigingen, kabelbevestiging / trekontlasting aanwezig.</i>	
BEL.008	Telemetrie 1: Besturingsapparatuur / Telemetrie Hoofdpost Volledig - Telemetrie	Telemetrie: Besturingsapparatuur / Telemetrie	Goed <i>Geen zichtbare beschadigingen, werkt naar behoren.</i>	
BEL.009	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-	Pomp: Draairichting	Goed <i>Pomp draait in de juiste richting</i>	
BEL.010	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Pomp: Motor Isolatiewaarde	Goed <i>Isolatiewaarde ligt tussen oneindig en 10 M.Ohm</i>	
		Motor isolatiewaarde	1000 M Ohm	10-03-2025
BEL.011	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Stroomopname	4 A	10-03-2025
BEL.012	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Urenteller dompelpomp.	4555 Uur	10-03-2025

Mechanisch II			
#	Product	Onderdeel / Opgenomen waarde	Status bij vertrek
BME.001	Hijsmiddel 1: Ketting Hijsketting RVS 3.16 - Toebehoren Pompput	Hijsmiddel: Hijsmiddel	Goed <i>Geen beschadigingen zichtbaar, RVS.</i>
BME.002		Geleiding: Stang/Kabel	Goed <i>Nagenoeg geen beschadigingen zichtbaar, montage beugels solide</i>
BME.003	Terugslagklep 1: Terugslagklep/Balkeerklep Oud - Gegalvaniseerd - Toebehoren Pompput	Terugslagklep: Terugslagklep/Balkeerklep	Goed <i>Geen zichtbare lekkage, niet of nauwelijks gecorrodeerd.</i>
BME.004	Afsluiter 1: Persafsluiter Afsluiter Niet Aanwezig - Toebehoren Pompput	Afsluiter: Zuig / Persafsluiter	Goed <i>Soepele bediening, afsluiter dicht goed af, geen lekkages naar buiten.</i>
BME.005		Leidingwerk: Persleiding / Muurdoorvoer	Goed <i>Nagenoeg geen beschadigingen zichtbaar.</i>
BME.006		Rioolschuif: Rioolafsluiter	n.v.t.

Pomp II			
#	Product	Onderdeel / Opgenomen waarde	Status bij vertrek
BPO.001	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Pomp: Waaier / Pomphuis Vortex pompen	Goed <i>Geen of lichte slijtage.</i>
BPO.002	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Pomp: Waaier / Slijtring kanaal & Versnijdende pompen	Goed <i>Maatvoering valt binnen de opgegeven toleranties. (Minder dan 2 mm)</i>
BPO.003	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Pomp: Snijmechanisme	Goed <i>Maatvoering valt binnen de opgegeven toleranties (Minder dan 0,1mm)</i>
		Speling snijmechanisme	0 mm 10-03-2025
BPO.004		Pompklauw: Pompklauw	Goed <i>Klauw heeft geen zichtbare schade, corrosie minimaal, geen barsten.</i>
BPO.005	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Pomp: Pomphuisflens / rubbers	Goed <i>Rubbers zijn onbeschadigd, geen overmatige slijtage, geen scheurtjes.</i>
BPO.006	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Pomp: Lagers	Goed <i>Waaier loopt soepel, geen speling voelbaar, geen ruis hoorbaar.</i>
BPO.007	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-08BE - DSP22-08BE	Pomp: Olie / dichtingen	Goed <i>Geen of nauwelijks emulsie, helder van kleur.</i>

Vastleggen van de Werkzaamheden in Onderhoudsmanagement pakket Glomasys:

NEN formulier :

Meldingen 0	Materialen 2	Kosten	Rapport	Werkzaamheden 1	Afbeeldingen 6	Documenten	Status-historie
-------------	--------------	--------	---------	-----------------	----------------	------------	-----------------

- Invullen Rapport (zie voorbeeld hieronder)
- Vastleggen urenstanden
- Vastleggen van de eventuele werkzaamheden
- Vastleggen van de eventuele toegepaste materialen
- Uploaden afbeeldingen van locatie, conform protocol

Algemeen			
#	Product	Onderdeel / Opgenomen waarde	Status bij vertrek
BEL.012	Pomp 1: Dompelpomp Pomp DSP22-07BE - DSP22-07BE	Urenteller dompelpomp.	2 Uur 23-04-2025

Visuele inspectie			
#	Product	Onderdeel / Opgenomen waarde	Status bij vertrek
BU: 1A		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>Schemapakket aanwezig, compleet en met juiste informatie</i>
BU: 1B		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De verschillende installatiedelen zijn eenduidig herkenbaar</i>
BU: 1C		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>Eventuele beschadigingen vormen geen gevaar</i>
BU: 1D		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>Geen zichtbare tekenen van oververhitting</i>
BU: 1E		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>Het elektrisch materieel is tenminste in overeenstemming met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften</i>
BU: 1F		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen zijn voldoende ruim en goed toegankelijk</i>
BU: 1G		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningleidingen, zijn in orde</i>
BU: 1H		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De juiste beveiligingstoestellen zijn aanwezig en zijn juist ingesteld</i>
BU: 1I		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De veiligheidsketens zijn in orde</i>
BU: 1J		Algemeen: Gemaal	n.v.t.
BU: 1K		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen.</i>

Metingen en beproevingen			
#	Product	Onderdeel / Opgenomen waarde	Status bij vertrek
BU: 2A		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De beschermingsleidingen, inclusief vereffeningleidingen en hun verbindingen zijn in orde.</i>
BU: 2B		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De circuitimpedanties van de foutstroomketen zijn in orde.</i>
BU: 2C	Buitenopstellingskast 1: VRH 444 - Buitenopstellingskast (DK)	Buitenopstellingskast: Buitenopstellingskast	Voldoet <i>De aardverspreidingsweerstand van aardelektroden is in orde.</i>
BU: 2D		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie is in orde.</i>
BU: 2E		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De veilige scheiding van stroomketens is in orde.</i>
BU: 2F		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De werking van aardlekbeveiligingen is in orde.</i>
BU: 2G		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom is in orde.</i>
BU: 2H		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De werking van de veiligheidsketens is in orde.</i>
BU: 2I		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De werking van veiligheidssignaleringen is in orde.</i>
BU: 2J		Algemeen: Gemaal	Voldoet <i>De deugdelijkheid van de verbindingen is in orde.</i>

Opmerkingen:

Er zijn geen opmerkingen...