

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:Maaien bermen en watergangen
Gemeente DeurneBesteknr.: DN-2026-01
Datum: 01-10-2026Nota van inlichtingen besteknr.: 1
Datum: 29-10-2026**1. ALGEMEEN****01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

Deze opdracht gaat in op 12 januari 2027 t/m 31 december 2027 met een optie, eenzijdig uit te oefenen door opdrachtgever, tot verlenging van deze overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van 3 keer 1 jaar.

Opdrachtgever stelt opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de opdracht schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door opdrachtgever van de verlengingsoptie. Het staat de aannemer vrij om van de verlenging gebruik of geen gebruikt te maken. Dit dient de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de opdracht.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Bermen

- Bestekstekeningen bermen d.d. 01-10-2026
- Kaasweg maaien langs pad

Watergangen

- Bestekstekeningen watergangen d.d. 01-10-2026

Waterbergingen (incl. verwijderen blad en maaien rietvegetatie)

- Bestekstekeningen waterbergingen d.d. 01-10-2026
- Bestekstekeningen natuurvriendelijke oevers d.d. 01-10-2026
- Merlenweg de Wijst afspraken maaien rietvegetatie

Overige tekeningen:

- Houtachtige Vegetatie en Japanse Duizendknoop
- Bermen maaien BUKO 2026, 1e ronde d.d. 04-03-2026
- Bermen maaien BUKO 2026, 2e ronde d.d. 04-03-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen****05 Werkzaamheden door derden**

De gemeente Deurne beschikt over een eigen dienst genaamd 'Deurne doet 't'. Dit betreft een samenwerking tussen de gemeente Deurne, werkbedrijf Senzer en Donker Groen. De eigen dienst voert maaiwerkzaamheden uit die invloed hebben op dit bestek. Onderstaande werkzaamheden voert 'Deurne doet 't' uit:

Berm 1e meter

- 2 per jaar (mei/juni en eind augustus/september)
- Obstakels: 2 per jaar

De aannemer dient de eerste meter van de berm te maaien op de locaties waar dit niet door Deurne Doet 't wordt uitgevoerd. De locaties waar Deurne Doet 't de eerste meter maait, zijn aangegeven op de kaarten 'Bermen maaien BUKO 2026, 1e ronde' en 'Bermen maaien BUKO 2026, 2e ronde', volgens tekeningen deel 2.1. De aannemer dient per maaironde uit te gaan van de bijbehorende kaart.

Zichthoeken

- 2 per jaar (mei/juni en september)
- Obstakels: 2 per jaar

Tussen de aannemer en de eigen dienst dient er afstemming plaats te vinden over de werkzaamheden.

06 Te beschermen plant en diersoorten

07 Bereikbaarheid werkterreinen

De werkzaamheden zijn verdeeld over meerdere locaties en liggen niet aaneengesloten maar verspreid over het werkgebied, e.e.a. zoals weergegeven op bijgevoegde tekeningen. Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld terreinen die alleen bereikbaar zijn via smalle toegangen, smalle bermen, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Bij kwetsbare locaties (natuurvriendelijke oevers) is het gebruik van licht materieel en/of handwerk verplicht. Waar nodig worden rij- of draagkrachtplaten toegepast om wortelzones en oevertvegetatie te sparen. Bij werkzaamheden nabij of in water worden drijvende schermen of maaiselvangers ingezet om uitspoeling en verstoring te voorkomen.

De aannemer moet er tevens rekening mee houden dat er niet altijd aaneengesloten doorgaande rijroutes langs de watergangen en bermen aanwezig zijn.

Watergangen die vanaf aanliggend perceel (uit)gemaaid moeten worden en die niet langs een openbare weg zijn gelegen moeten via eigendommen (percelen) van derden bereikt worden. Aannemer dient dit te melden bij directie zodat opdrachtgever het contact kan leggen met particuliere eigenaar (i.v.m. AVG- en privacygegevens).

08 Terreinomstandigheden en werkterrein

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								BERMEN		
10								BERMEN VOLLEDIG		
100								BERMEN VOLLEDIG - VLAK		
100010								Wijziging tekst: 'Betreft: het maaien, zuigen en afvoeren van maaisel bermen volledig, inclusief de eerste meter en de uitzichthoeken.'		
100010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien, zuigen en afvoeren van maaisel bermen volledig, inclusief de eerste meter en de uitzichthoeken. 'Uitvoeringsperiode: oktober t/m november Gerekend met totale oppervlakte berm volledig minus de bermen volledig - talud en kruidenberm. Gerekend met 1,2 km Kaasweg, maaien aan beide zijden van de verharding met een breedte van 1 m per zijde. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	18.307,49 V
101		2						BERMEN VOLLEDIG - TALUD		
101010			2		1	5		Wijziging tekst: 'Betreft: het maaien, zuigen en afvoeren van maaisel bermen volledig, inclusief de eerste meter en de uitzichthoeken.' Wijziging tekst: 'Situering: op aanwijs van directie, voornamelijk ter plaatse van viaducten en bruggen.'		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien, zuigen en afvoeren van maaisel bermen taluds, inclusief de eerste meter en de uitzichthoeken. Uitvoeringsperiode: oktober t/m november Situering: op aanwijs van directie, voornamelijk ter plaatse van viaducten en bruggen. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 per jaar 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	30,00	V
11			2					KRUIDENBERM			
110010								Wijziging tekst: 'De aannemer doet hier een voorstel naar de directie.'			
110010	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft: gefaseerd maaien kruidenberm met ecokop waarvan 30% blijft staan. Uitvoeringsperiode: november Situering: op aanwijs van directie De aannemer doet hier een voorstel naar de directie. Aantal percelen: nvt Ecologisch beheer Kruidachtige vegetatie 9 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 6 Vrijgekomen materialen 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	4,20	V
2		1						WATERGANGEN			
21			4					C-WATERGANGEN			
220020								Wijziging tekst: 'Het noordwestelijke deel (NW) wordt gemaaid in de oneven jaren: 2027 en, bij eventuele verlenging conform deel 1, 2029. Het zuidoostelijke deel (ZO) wordt gemaaid in de even jaren: 2028 en, bij eventuele verlenging conform deel 1, 2030.'			
220020	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: maaien van bermsloot buiten de bebouwde kom. Aantal maaibeurten: 1 per 2 jaar, januari t/m februari. Het noordwestelijke deel (NW) wordt gemaaid in de oneven jaren: 2027 en, bij eventuele verlenging conform deel 1, 2029. Het zuidoostelijke deel (ZO) wordt gemaaid in de even jaren: 2028 en, bij eventuele verlenging conform deel 1, 2030. Standaard beheer Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Droge watergang Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Minimaal 1 zijde beschikbaar. 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	126.296,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							RIET VEGETATIE VIJVER/GRACHT EN NATUURLIJKE OEVERS			
400010							Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting: '214,99 are' naar '33,35 are'			
400010	511507						Maaaien rietvegetatie. Betreft: maaaien rietvegetatie 1 per jaar gefaseerd vijver en gracht en volledig afvoeren. Afmaaaien boven het wateroppervlak. Situering: Kasteelgracht, poel Kasteeltuin, Merlenberg de Wijst en Beukelsdijk, volgens tekening deel 2.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: januari t/m februari 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	214,99 V	
400020							Wijziging bestekspostnummer: '400040' naar '400020' Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting: '228,34 are' naar '22,95 are'			
400020	511507						Maaaien rietvegetatie. Betreft: maaaien machinaal rietvegetatie 1 per jaar rondom steigers van vijver en volledig afvoeren. Afmaaaien boven het wateroppervlak. Situering: Heiakkervijver en Clarinetvijver. Volgens tekening deel 2.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: januari t/m februari 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	22,95 V	
400030							Wijziging bestekspostnummer: '400050' naar '400030' Wijziging tekst: 'Betreft: het selectief maaaien (bloksgewijs) van 50% van de totale oeverlengte van de natuurvriendelijke oevers van de vijver. De aannemer doet hier een voorstel naar de directie. Het betreft zowel de natte als de droge oevers, van bodem tot insteek.'			
400030	511499						Maaaien natuurvriendelijke oevers Betreft: het selectief maaaien (bloksgewijs) van 50% van de totale oeverlengte van de natuurvriendelijke oevers van de vijver. De aannemer doet hier een voorstel naar de directie. Het betreft zowel de natte als de droge oevers, van bodem tot insteek. Situering: Peellandvijver. Volgens tekening 'Bestekstekeningen natuurvriendelijke oevers' deel 2.1. Aantal maaibeurten: 1 per jaar, waarvan 50% van de totale oeverlengte Ecologisch beheer Droog en nat gedeelte tot gemiddeld max. 6 m uit de insteek. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: variabel Op naastliggend terrein is de werkbreedte variabel Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	10,19 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
41							FLORA EN FAUNA			
410020							Wijziging tekst: 'Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermd plant conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen. Dit dient uitgevoerd te worden door een erkende ecoloog.'			
410020	645099						Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermd plant conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen. Dit dient uitgevoerd te worden door een erkende ecoloog.	EUR		N
410030							Wijziging tekst: 'Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermd dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen met een risico op aanwezigheid van fauna. Dit dient uitgevoerd te worden door een erkende ecoloog.'			
410030	640199						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermd dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen met een risico op aanwezigheid van fauna. Dit dient uitgevoerd te worden door een erkende ecoloog.	EUR		N

3. BEPALINGEN

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 04 VCA

01 De aannemer dient gedurende looptijd van de overeenkomst VCA* gecertificeerd te zijn.

01 05 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 05 01 Algemeen

01 In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2025, is de volgende risicoregeling van toepassing:

De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd en voor het eerst met ingang van 1 januari 2028. De inputprijsindex 2020= 100 van CBS, GWW (deelgebied 42/43 Grond-, weg- en waterbouw), wordt hiervoor gehanteerd.

De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:
Per Inputprijsindex
Tarieven vast tot 31 december 2027

De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:
(€) Tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. januari 2025 CBS = (€) tarief na indexering.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaal slagen op niet doorgevoerde indexeringen zijn niet toegestaan.

01 29 Communicatie

01 29 01 Communicatie - bouwvergaderingen

- 01 De aannemer dient rekening te houden met bouwvergaderingen 1 keer per 4 weken. Het moment en de locatie van de desbetreffende bouwvergaderingen wordt minimaal 7 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn. Agenda vaststellen en verslaglegging geschiedt door de directie.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 03 Periode van uitvoeren

- 01 Maaiwerkzaamheden van grassen en kruidachtigen langs watergangen dienen te worden gemaaid en maaisel geruimd voorafgaand aan het maaien van de watergangen.
02 Bepaling 51 02 03, lid 02 van deel 3 van het bestek komt te vervallen.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 01 Maaien

- 01 Bepaling 51 25 031 lid 01 van deel 3 van het bestek komt te vervallen.