

Algemene informatie

Aanbesteding: Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen

Aanbestedende Dienst: Gemeente Wijchen

Referentie: 2026-08/350073

Toelichting:

Naast de beantwoorde vragen zijn diverse mededelingen gedaan, welke ook zichtbaar zijn. Er wordt een map met aangepaste/toegevoegde aanbestedingsstukken toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

214

Vraag:

Hoe om te gaan het 3 jarig hout in deze posten. Volgens 512206 geeft alleen één en tweejarig hout maar recht op verrekening. De aanwezigheid van 3 jarig hout mag blijven staan of wordt tegen verrekening weg gehaald?

Antwoord:

Een- of tweejarige houtige opslag in gras- en kruidachtige vegetaties is inbegrepen in al het maaiwerk en wordt niet verrekend (bepaling 51 22 06). Houtachtige oeverbegroeiing tot een leeftijd van maximaal 3 jaar is opgenomen in bestekpost 214310, ook 3-jarig hout dient dus meegenomen te worden in de eenheidsprijs van deze post. Ook binnen post 214320 en 214330 mag verwacht worden dat 3-jarig hout aanwezig is, gezien de maaifrequentie, en ook hier dient dit in de eenheidsprijs meegenomen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

2

Onderwerp:

512206

Vraag:

Indien het houtig opslag niet maaibaar is dient het verwijderd te worden. Dit is een hele andere werkzaamheid dan maaien en kan dan ook niet in deze post meegenomen worden. Kunt u dit artikel aanpassen?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. Bepaling 51 22 06 beperkt zich tot één- of tweejarige houtige opslag in gras- en kruidachtige vegetaties. Dat is jonge opslag die bij het reguliere maaibeheer hoort en

die de inschrijver in de eenheidsprijs van de maaipost verwerkt. Het is juist benoemd vanwege de mogelijkheid op een aparte werkzaamheid. Hier dient de aannemer in zijn eenheidsprijzen rekening mee te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

3

Onderwerp:

501229 en 510303

Vraag:

Bij parkeerplaatsen is dit een veel voorkomend probleem. Is het gestelde hier reëel deze verantwoordelijkheid bij de aannemer neer te leggen?

Antwoord:

Ja, de veegwerkzaamheden worden op beeldkwaliteit uitgevoerd, de aannemer blijft verantwoordelijk voor het beeld. Bepaling 51 03 03 bepaalt dat vertraging door geparkeerde auto's voor rekening van de aannemer is en dat de aannemer zorgt voor tijdige communicatie met bewoners. Deze eisen gelden voor alle inschrijvers en kunnen in de prijs worden verwerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

4

Onderwerp:

100403

Vraag:

Fouten zijn menselijk. Is het gestelde in dit artikel wel reëel?

Antwoord:

Ja, de aannemer wordt op uren betaald, maar er is wel sprake van een resultaatsverplichting. Bepaling 10 04 03 gaat uit van een steekproef: pas wanneer meer dan 5% van de gecontroleerde steekproef fouten bevat, wordt de wekelijkse levering afgekeurd, en de aannemer herstelt de fouten binnen 2 werkdagen. Die marge biedt ruimte voor incidentele fouten. Alleen de uren voor het herstellen van eigen foutieve invoer komen niet voor vergoeding in aanmerking, net als herstel van andere foutief uitgevoerde werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

5

Onderwerp:

012402

Vraag:

Is de beschreven boete regeling bij het niet voldoen niet overtrokken. Als door onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan de gestelde eisen is een redelijke en billijke hersteltermijn gewenst. Dit is niet mogelijk binnen deze beschreven methode.

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. De schouwssystematiek in bepaling 01 24 02 geeft de aannemer ruimte om te herstellen: een herschouw volgt pas een week na de schouw, en de korting gaat pas in wanneer herschouw 1 niet voldoet, en dan alleen voor de bestekposten waarvan de beeldmeetlat niet voldoet. Dit is reeds milder dan de korting conform de Standaard die meteen de korting oplegt bij niet voldoen. Bovendien: bij weekposten is de gevraagde prestatie een doorlopend proces. Herstel achteraf is feitelijk niet mogelijk, omdat de gemeente per week betaalt voor een beeldniveau. Bij onwerkbaar omstandigheden kan het werk na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden opgeschort (bepaling 01 03 06 lid 03).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Ref.nr.
6

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Onderwerp:

012402

Vraag:

In lid 01 wordt aangegeven dat er at random wordt beoordeeld. In lid 04 en verder wordt wij "wanneer" "naar wens opdrachtgever" geschreven. Dit is niet at random.

Antwoord:

Dit is geen tegenstrijdigheid. 'At random' en 'willekeurig' in bepaling 01 24 02 lid 01 en lid 04 gaan over de selectie van de locaties die worden beoordeeld. 'Wanneer' in lid 04 gaat over het moment van de schouw. Het bestek blijft op dit punt ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
7

Onderwerp:

011801

Vraag:

Hoe wordt er omgegaan met schade die is ontstaan zonder dat het is opgemerkt tijdens uitvoering? Denk aan wegvliegende stenen?

Antwoord:

Op grond van bepaling 01 18 01 lid 01 zijn het herstellen en afhandelen van schade die door de aannemer is veroorzaakt, en de schadevergoeding, voor rekening van de aannemer. Dat geldt ook voor schade die achteraf wordt geconstateerd en aantoonbaar door de werkzaamheden is veroorzaakt. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de in deze bepaling genoemde korting op te leggen voor het niet melden van die schade. De aannemer heeft hierin een waarnemingsplicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
8

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Onderwerp:

010121lid 03 en 04

Vraag:

De regels in de UAV t.a.v. dit onderwerp zijn niet voor niet opgenomen. Kan ervan uitgegaan worden dat de opgenomen hoeveelheden niet meer dan 10% afwijken?

Antwoord:

Nee, daarvan kan niet worden uitgegaan. Het bestek garandeert geen maximale afwijking van de opgenomen hoeveelheden. Bepaling 01 01 21 lid 03 wijkt alleen af voor hoeveelheden ter inlichting binnen beeldgestuurde posten (als het areaal wijzigt, wordt dit verrekend) en lid 04 en 05 betreffen enkel een afwijking voor de regie- en stelposten in hoofdstuk 8 en 9 van deel 2.2, niet voor de overige posten. Voor deze overige posten worden afwijkingen verrekend volgens paragraaf 39 van de UAV 2012.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
9

Onderwerp:

Algemeen - Water voor materieel

Vraag:

Kan de OG aangeven op welke locaties water kan worden ingenomen voor bijvoorbeeld een veegwagen of een Wave-machine?

Antwoord:

Het water voor de schoonwatertank wordt niet door de opdrachtgever ter beschikking gesteld (bepaling 50 12 29 lid 02) en bij thermische methoden is er bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om water te tanken (bepaling 51 82 34 lid 01). Van de aannemer wordt gevraagd hiervoor zelf zorg te dragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Algemeen - Kaartmateriaal

Vraag:

Is de opdrachtgever (OG) bereid om vóór de inschrijving een kaart beschikbaar te stellen waarop is aangegeven welke delen op beeldkwaliteitsniveau B en welke delen op beeldkwaliteitsniveau C moeten worden onderhouden?

Antwoord:

Het areaal zoals aanwezig kan door inschrijvers worden ingezien in GeoVisia, zoals beschreven in deel 2.1 bepaling 01. Een aparte kaart met de beeldkwaliteitsniveaus B en C wordt niet verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek, Deel 2, alle posten betreft maaien rondom obstakels

Vraag:

Om een gelijk speelveld te waarborgen, is het van belang om te weten met hoeveel obstakels per are rekening moet worden gehouden. Is de OG bereid om per bestekspost de juiste aantallen te vermelden?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. Bij de meeste bestekposten is het maaien rondom obstakels inbegrepen in de eenheidsprijs. Alleen bij de beeldposten 211050, 211060, 221020 en 221060 is het een aparte post, met het areaal als resultaatsverplichting. Het aantal obstakels is niet bekend bij de opdrachtgever en dus niet per bestekpost vastgesteld. Van de inschrijver wordt verwacht op basis van de plaatselijke omstandigheden (deel 1 paragraaf 07), en op basis van zijn kennis en

ervaring hiervan een juiste inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Bestek, Deel 2, Post 214310

Vraag:

Hoe dient de opdrachtnemer (ON) om te gaan met houtige gewassen die niet met de maaikorf kunnen worden afgeknipt?

Antwoord:

Het bestek schrijft geen maaikorf voor. Bestekpost 214310 gaat uit van houtachtige vegetatie van maximaal 3 jaar oud op maximaal 33% van de oevers per jaar, op aanwijzing van de directie. Het materieel en de werkwijze zijn aan de inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bestek, Deel 2, Post 214320

Vraag:

Hoe dient de ON om te gaan indien er niet machinaal met de trekker gemaaid kan worden, doordat het te nat is of dat er geen vorst is? Is de OG bereid deze post op te delen in een handmatige en een machinale bewerking, zodat we een reële prijs kunnen aanbieden?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. De uitvoeringsperiode 'vorstperiode' in bestekpost 214320 is indicatief en het exacte moment van uitvoering is op aanwijzing van de directie. De uitvoeringsmethode en het materieel zijn aan de inschrijver. Een uitsplitsing in een handmatige en een machinale post wordt niet doorgevoerd. Mocht het in de praktijk niet mogelijk blijken te zijn om te maaien, dan wordt hier in redelijkheid en billijkheid mee omgegaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek, Deel 2, Post 221070

Vraag:

Is onze aanname juist dat overgroei, zowel bij bermen als bij gazons, dient te worden verrekend via bestekspost 221070?

Antwoord:

Nee, bij bestekpost 221070 is 'Beheersen overgroei van gras bij verharding' niet van toepassing. De overgroei van gras op verharding is opgenomen in bestekpost 211070 (afsteken en afsnijden van graskanten, inclusief het verwijderen van de overgroei op verharding), zie ook bestekpost 221010. Voor bermen is geen aparte post voor overgroei opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek, Deel 2, Post 240010 - vraag 1

Vraag:

Hoe dient de ON om te gaan indien er niet machinaal met de trekker gemaaid kan worden, doordat het te nat is of dat er geen vorst is? Is de OG bereid deze post op te delen in een handmatige en een machinale bewerking, zodat we een reële prijs kunnen aanbieden?

Antwoord:

Bestekpost 240010 betreft het beheersen van uitwerpselen op hondenuitlaatplaatsen en losloopvelden. De post kent geen vorstperiode en geen uitvoering met een trekker. De uitvoeringsmethode is aan de inschrijver. Een uitsplitsing in een handmatige en een machinale post wordt niet doorgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bestek, Deel 2, Post 240010 - vraag 2

Vraag:

Bij het verwijderen van uitwerpselen vervalt de betreffende reststroom aan de ON. In de praktijk blijkt het echter lastig om hiervoor een afvalstroomnummer te verkrijgen, omdat erkende verwerkers deze afvalstroom niet willen accepteren. Hoe gaat de OG hiermee om wanneer de ON aantoonbaar geen afvalstroomnummer kan verkrijgen bij een erkende verwerker?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. Bestekpost 240010 bepaalt dat vrijgekomen materialen naar een inrichting worden vervoerd, met acceptatiekosten voor rekening van de aannemer (bepaling 01 17 08). Het aantonen van de afvoer volgt uit bepaling 01 17 08 lid 04 en het vinden van een daartoe bevoegde inrichting is een verantwoordelijkheid van de aannemer. In de praktijk zal hier met redelijkheid en billijkheid mee worden omgegaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Ref.nr.
17

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Onderwerp:

Bestek, Deel 2, Post 801060

Vraag:

In de omschrijving wordt aangegeven dat de werkzaamheden in week 1 moeten worden uitgevoerd. Mag de ON ervan uitgaan dat deze werkzaamheden tijdens de reguliere werktijden kunnen worden uitgevoerd?

Antwoord:

Ja. Voor bestekpost 801060 gelden de werktijden van bepaling 01 01 17 lid 01 en 02: werken op werkdagen van 07.00 tot 18.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Bijlage 1

Vraag:

Is de OG bereid om het format voor het referentieproject ook in een bewerkbare versie beschikbaar te stellen?

Antwoord:

Ja, het format in bijlage 1 wordt als aparte bewerkbare versie in Word verstrekt bij deze Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Ref.nr.
19

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Onderwerp:

Bestek, Aanpassingen na Nvl

Vraag:

Zou u de eventuele wijzigingen na Nvl willen aanleveren via een RSX en een NSX?

Antwoord:

Aanpassingen in het bestek worden als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd. Een nsx wordt niet aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Bestek deel 3 51 02 08 lid 06

Vraag:

De locaties met invasieve exoten worden pas bij de eerste bouwvergadering gedeeld, terwijl invasieve soorten niet gemaaid mogen worden en afgezet moeten worden. Kunt u de bekende locaties en het areaal (bijv. Japanse duizendknoop) bij de Nvl verstrekken?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. Op grond van bepaling 51 02 08 lid 06 worden de digitale gegevens van de bekende hoedanigheid en aanwezigheid van invasieve exoten bij de eerste bouwvergadering met de aannemer gedeeld. De gegevens worden niet vooraf verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Post 214120; 214220; 01 17 07 lid 02

Vraag:

Bij de B-watergangen mag het maaisel 5 tot 7 dagen blijven liggen. Bij poelen moet het "direct" worden verwerkt en de C-watergangen "meteen". 01 17 07 lid 02 eist afvoer vóór einde werkdag. Bevestigt u dat de termijnen per post voorgaan op 01 17 07 lid 02?

Antwoord:

Ja, dit is correct. Indien een termijn in de bestekpost is genoemd, gaat deze voor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Post 211610; kop 2116

Vraag:

De post zegt "inclusief meteen verwijderen en afvoeren van maaisel inclusief blad" (kop: "maaïen en zuigen"), terwijl code .1 voorschrijft "vrijgekomen maaisel laten liggen". Een afvoerbestemming ontbreekt. Wat is juist?

Antwoord:

In bestekpost 211610 is een tegenstrijdigheid aangetroffen. De tekst van de post en de kop (maaïen en zuigen) gelden. De verwerkingsmethode wordt bij de deficode aangepast. Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
23

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Onderwerp:

Posten 211050 en 211060

Vraag:

Het aantal obstakels in gazon niet vermeld. Kunt u het aantal obstakels (excl. bomen) per kwaliteitsniveau opgeven?

Antwoord:

Het bestek blijft hierin ongewijzigd. Bij bestekposten 211050 en 211060 is het areaal de resultaatsverplichting. Het aantal obstakels is niet bekend bij de opdrachtgever en dus niet per bestekpost vastgesteld. Van de inschrijver wordt verwacht op basis van de plaatselijke omstandigheden (deel 1 paragraaf 07), en op basis van zijn kennis en ervaring hiervan een juiste inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Post 211510; deel 3 51 22 03 lid 02; 01 30 02 lid 02

Vraag:

Binnen 1 m van de stam moet handmatig gemaaid worden, met een accu-bosmaaier met nylonkoord. Is het aantal van 13.643 bomen inclusief bomen in watergangtaluds, oevers en bosbrandstroken, waar ook naar 211510 wordt verwezen (bijv. 211610)? Kunt u per beheergroep aangeven hoeveel bomen er staan?

Antwoord:

De hoeveelheid in bestekpost 211510 betreft één maaibeurt per jaar over de bomen in grasvegetaties gedurende drie jaar. Deze bomen staan in vegetaties van posten waar naar deze post 211510 is verwezen. In bijvoorbeeld watergangen is het maaien rondom bomen een aanvullende verplichting. Een uitsplitsing per beheergroep wordt niet verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 05; posten 221110, 221120, 222010 t/m 222120, 231010 t/m 231030, 801040, 801050

Vraag:

Volgens par. 05 zijn alleen de veegposten op 1 jaar gebaseerd (eigen dienst vanaf 2028). Alleen 221110/221120 (52 weken) en 232110/232120 (52 beurten) zijn op 1 jaar gezet. Natuurlijk afval op verharding (bladvegen, 231010-231030) en zwerfafval op verharding (222010-222120) staan op 156 weken; Welke van deze posten vallen onder de overname door de eigen dienst?

Antwoord:

Onder de overname van het veegwerk door de eigen dienst vallen de bestekposten 221110, 221120, 232110 en 232120, waarvan de hoeveelheid resultaatsverplichting op één kalenderjaar is gebaseerd. Voor de posten 801040 en 801050 geldt in de basis één kalenderjaar, hoewel hier mogelijk nog een beroep op gedaan wordt ter ondersteuning. De posten 222010, 222020, 222110, 222120, 231010, 231020 en 231030 (beheersen zwerfafval en natuurlijk afval op verharding) worden ook door de eigen dienst overgenomen. Bij deze bestekposten wordt de hoeveelheid resultaatsverplichting daarom gewijzigd van 156 weken naar 52 weken. Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 05 02 lid 01 en 02; 01 30 01 lid 07

Vraag:

Lid 01 verwijst naar artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard, terwijl de paragraaf indexering 01.05 betreft en 01 04 01 de risicoregeling uitsluit. Daarnaast wordt het

energiebestanddeel geïndexeerd op gasolie, terwijl 01 30 01 lid 07 HVO50 of duurzamer verplicht stelt, met een andere prijsontwikkeling. Welke artikelen bedoelt u in lid 01, en wilt u de index voor het energiebestanddeel afstemmen op de voorgeschreven brandstof?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. Hoewel bepaling 01 04 01 de risicoregeling zelf uitsluit, wordt in 01 05 02 wel verwezen naar de naamgevingen en indexcijfers van de door het CROW beschikbaar te stellen indexgetallen. Bepaling 01 05 02 lid 02 bepaalt dat het energiebestanddeel wordt geïndexeerd op Gasolie met hoog accijnstarief, met een aandeel van 10% van de aanneemsom, op basis van de door de CROW beschikbaar gestelde indexgetallen. Hieronder wordt ook de voorgeschreven brandstof HVO50 of duurzamer geschaard, evenals andere brandstoffen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek deel 3 01 05 02 lid 02

Vraag:

De 2e indexering (1-1-2029) wordt genoemd onder "indien van toepassing, als gebruik wordt gemaakt van de opties tot verlenging". 2029 valt echter binnen de vaste looptijd; alleen 2030 is optioneel, en er is één optie, niet meerdere. Bevestigt u dat de indexering per 1-1-2029 altijd plaatsvindt en alleen die per 1-1-2030 afhankelijk is van de verlenging?

Antwoord:

Ja, de indexering per 1 januari 2029 vindt altijd plaats, omdat 2029 binnen de vaste looptijd valt. Alleen de indexering per 1 januari 2030 is afhankelijk van de optie tot verlenging. In bepaling 01 05 02 lid 02 wordt 'de betreffende opties' vervangen door 'de betreffende optie' en de tekst 'Indien van toepassing, als gebruik wordt gemaakt van de betreffende optie tot verlenging' wordt verplaatst naar vóór de 3e indexering. Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Bestek deel 1 par. 05; deel 3 01 01 13 lid 01 en lid 06

Vraag:

Par. 05 noemt een vaste looptijd 1-1-2027 t/m 31-12-2029 en baseert de resultaatsverplichting op 3 kalenderjaren (156 weken). Bepaling 01 01 13 lid 01 spreekt van "3 jaar na startdatum" en lid 06 staat een latere aanvang toe. Blijft bij latere gunning de einddatum 31-12-2029 staan en worden de hoeveelheden (o.a. 156 weken) dan naar rato verlaagd, of schuift de looptijd mee?

Antwoord:

De einddatum blijft 31 december 2029. Bij een latere aanvangsdatum conform bepaling 01 01 13 lid 06 worden de hoeveelheden resultaatsverplichting (en dus ook de weken) naar rato verrekend. Omdat de weken in het voorjaar in het algemeen minder kosten opleveren voor de aannemer terwijl de omzet wel evenredig over de weken wordt verdeeld, zou daar in het geval van latere start van het contract in redelijkheid en billijkheid mee worden omgegaan. Lees: de gemiste weken worden uitbetaald, van de aannemer wordt wel verwacht dat hij de eventuele achterstanden die in deze periode zijn ontstaan zonder verdere verrekening van meerwerk weer op beeld brengt. Zie hiervoor bepaling 01 03 06 in deel 3 van dit bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u een eenmalige export uit GIS aanleveren in de vorm van shapefiles?

Antwoord:

Het areaal kan door inschrijvers worden ingezien in GeoVisia, zoals beschreven in deel 2.1 bepaling 01. Shapefiles worden niet verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

30

Onderwerp:

2113

Vraag:

Bij de post Ruw gras 2113 staat: "Meterstroken ruw gras, 2 keer per jaar klepelen: <<INVULLEN>> km". Wij vermoeden dat hier vergeten is een hoeveelheid in te vullen. Kunt u dit bevestigen / de hoeveelheid invullen?

Antwoord:

In het overzicht 'Totaal aanwezig' bij hoofdgroep 2113 staat de regel 'Meterstroken ruw gras, 2 keer per jaar klepelen: <<INVULLEN>> km'. Voor deze werkzaamheid is geen bestekpost of areaal opgenomen en de regel vervalt. Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Flora en fauna

Vraag:

Kan opdrachtgever een overzicht verstrekken van bekende locaties met beschermde flora en fauna die relevant zijn voor de uitvoering?

Antwoord:

De directie heeft geen F&F-gegevens ter beschikking (bepaling 64 02 01 lid 07). De aannemer kan bekende aanwezige beschermde soorten terugvinden op de website van het NDFF.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
32**Onderwerp:**

Invasieve exoten

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven hoeveel locaties van invasieve exoten momenteel bekend zijn binnen het contractgebied?

Antwoord:

Het aantal bekende locaties wordt niet vooraf verstrekt. Op grond van bepaling 51 02 08 lid 06 worden de digitale gegevens van de bekende invasieve exoten bij de eerste bouwvergadering met de aannemer gedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
33**Onderwerp:**

Diemewei

Vraag:

Bij bestekspost 214330 wordt vermeld dat Diemewei alleen bereikbaar is per vaartuig of tijdens vorst. Kan opdrachtgever verduidelijken welke uitvoeringsmethode momenteel wordt gehanteerd?

Antwoord:

Het bestek schrijft geen uitvoeringsmethode voor. Bestekpost 214330 vermeldt alleen dat de Diemewei met een vaartuig of tijdens de vorst bereikbaar is. De inschrijver kiest de methode en beschrijft die in het gedetailleerde werkplan (bepaling 01 13 06). Gegevens over de huidige methode worden niet verstrekt. Zie ook het antwoord op vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
34**Onderwerp:**

Obstakels

Vraag:

Kan opdrachtgever inzicht geven in het aandeel van de arealen dat uitsluitend handmatig onderhouden kan worden rondom obstakels, meubels, kolken en objecten?

Antwoord:

Dit aandeel is niet vastgesteld. Het maaien rondom obstakels is inbegrepen in de eenheidsprijs en de methode is aan de inschrijver. Handmatig maaien is voorgeschreven binnen 1 meter van de stam van bomen (bepaling 51 22 03 lid 02) en waar nodig langs de waterlijn. Zie ook het antwoord op vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
35**Onderwerp:**

Actualisatie

Vraag:

Bij de jaarlijkse actualisatie van arealen: worden nieuwe arealen toegevoegd tegen de ingeschreven verrekenprijzen of kan een heronderhandeling plaatsvinden?

Antwoord:

Toegevoegd of vervallen areaal wordt verrekend tegen de ingeschreven eenheidsprijzen van de betreffende bestekposten (bepaling 01 01 13 lid 02 en 01 01 21, deel 2.2 paragraaf 02). Een

afzonderlijke heronderhandeling van prijzen vindt in beginsel niet plaats. Voor het herzien van de verrekenprijs geldt paragraaf 39 van de UAV 2012, zoals aangevuld in bepaling 01 01 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
36

Onderwerp:

GeoVisia

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven hoeveel uur de afgelopen jaren gemiddeld is afgenomen op post 800110 (GeoVisia-mutatieverwerking)?

Antwoord:

Deze post is niet aanwezig in het oude bestek. De hoeveelheid in bestekpost 800110 is verrekenbaar. De uren worden wekelijks verantwoord via de regiebon (bepaling 10 03 04).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Herschouw

Vraag:

Kan opdrachtgever inzicht geven in de resultaten van recente beeldschouwen zodat inschrijvers het risico op herschouwen kunnen beoordelen?

Antwoord:

Deze informatie wordt niet verstrekt en is niet relevant. De beeldsystematiek is eenduidig en laat geen ruimte voor interpretatie van het beeld. E.e.a. is dus afhankelijk van de geleverde werkzaamheden van de aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Meldingen

Vraag:

Kan opdrachtgever een overzicht verstrekken van het aantal bewonersmeldingen per jaar over de afgelopen drie onderhoudsjaren?

Antwoord:

Deze informatie wordt niet verstrekt en is niet relevant. Aantallen bewonersmeldingen zijn sterk afhankelijk van de geleverde werkzaamheden van de aannemer en zijn alleen relevant voor een aannemer als deze niet voldoet aan het beeld of de resultaatsverplichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Beeldposten

Vraag:

Voor de beeldbestekposten geldt een reactietermijn van 3 werkdagen. Geldt deze reactietermijn ook gedurende perioden van extreme neerslag, langdurige natheid of groeiexplosies?

Antwoord:

De reactietijd na besteksmelding in deel 2.2 geldt ook bij extreme weersomstandigheden. Bij onwerkbaar omstandigheden kan het werk na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden opgeschort (bepaling 01 03 06 lid 03). Groei en natheid zijn omstandigheden waarmee de inschrijver in zijn prijs rekening dient te houden. Uiteraard wordt hier in de uitvoering wel in redelijkheid en billijkheid mee omgegaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Areaalwijziging

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven wat de gemiddelde en maximale jaarlijkse areaaltoename/-afname is geweest binnen vergelijkbare onderhoudscontracten?

Antwoord:

Deze informatie wordt niet verstrekt. Hoeveelheden worden jaarlijks bijgesteld en verrekend, zie bepaling 01 01 13 lid 02.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Areaalwijziging

Vraag:

Kan opdrachtgever inzicht verstrekken in de jaarlijkse areaalmutaties van de afgelopen drie

contractjaren zodat inschrijvers het risico van jaarlijkse areaalherzieningen beter kunnen beoordelen?

Antwoord:

Deze informatie wordt niet verstrekt. Hoeveelheden worden jaarlijks bijgesteld en verrekend, zie bepaling 01 01 13 lid 02. Het risico is binnen de UAV al beperkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Mededelingen

Ref.nr.

M1

Onderwerp:

Deel 2.2; posten gazon en wadi's

Inhoud mededeling:

Het areaal voor diverse gazonposten wordt bijgesteld. Zie hieronder een overzicht van de wijzigingen per bestekpost (de arealen worden ook bij de hoofdgroep gewijzigd):

- Bestekpost 211010. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 27.156,25 are. Wordt: 27.105,32 are
- Bestekpost 211030. Hoeveelheid ter inlichting was: 6.813,83 are. Wordt: 6.841,07 are
- Bestekpost 211040. Hoeveelheid ter inlichting was: 2.238,26 are. Wordt: 2.194,04 are
- Bestekpost 211050. Hoeveelheid ter inlichting was: 6.813,83 are. Wordt: 6.841,07 are
- Bestekpost 211060. Hoeveelheid ter inlichting was: 2.238,26 are. Wordt: 2.194,04 are
- Bestekpost 211070. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 336.627,71 m. Wordt: 335.394,75 m
- Bestekpost 211250. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 6,54 are. Wordt: 12,04 are
- Bestekpost 211260. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 1.758,67 are. Wordt: 1.737,66 are

Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

M2

Onderwerp:

Deel 2.2; posten ruw gras en bloemrijk gras

Inhoud mededeling:

Het areaal voor diverse ruw gras en bloemrijk gras posten wordt bijgesteld. Zie hieronder een overzicht van de wijzigingen per bestekpost (de arealen worden ook bij de hoofdgroep gewijzigd):

- Besteksposthoofdgroep 2113. De zin 'Ruw gras 1 keer per jaar 1/3 deel maaien Oosterpark:

123,76 are' vervalt.

- Bestekpost 211310. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 6.628,02 are. Wordt: 5.682,95 are.
 - Bestekpost 211330. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 5.745,99 are. Wordt: 6.480,28 are.
 - Bestekpost 211340. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 26.323,22 are. Wordt: 25.257,20 are.
 - Bestekpost 211370. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 500,90 km. Wordt: 329,08 km.
 - Bestekpost 211510. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 40.929 st. Wordt: 40.974 st.
 - Bestekpost 212010. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 1.396,38 are. Wordt: 1.402,03 are.
 - Bestekpost 212020. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 65.038,58 are. Wordt: 63.147,44 are.
- Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

M3

Onderwerp:

Deel 2.2; posten watergangen en waterpartijen

Inhoud mededeling:

Het areaal voor diverse watergangen en oeverposten wordt bijgesteld. Zie hieronder een overzicht van de wijzigingen per bestekpost (de arealen worden ook bij de hoofdgroep gewijzigd):

- Bestekpost 214010. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 186.928,60 m. Wordt: 193.098,44 m.
- Bestekpost 214110 en 214120. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 51.150,88 m. Wordt: 53.089,73 m.

Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

M4

Onderwerp:

Deel 2.2; posten onkruid en afval op verharding en gazon

Inhoud mededeling:

Het areaal voor diverse verhardingsposten en gazon wordt bijgesteld. Zie hieronder een overzicht van de wijzigingen per bestekpost (de arealen worden ook bij de hoofdgroep gewijzigd):

- Bestekpost 221010. Hoeveelheid ter inlichting was: 13.965,14 are. Wordt: 13.994,82 are.
- Bestekpost 221020. Hoeveelheid ter inlichting was: 13.965,14 are. Wordt: 13.994,82 are.
- Bestekpost 221030. Hoeveelheid ter inlichting was: 719,15 are. Wordt: 732,29 are.
- Bestekpost 221060. Hoeveelheid ter inlichting was: 801,12 are. Wordt: 814,26 are.
- Bestekpost 221070. Hoeveelheid ter inlichting was: 758,76 km. Wordt: 761,16 km.
- Bestekpost 221110. Hoeveelheid ter inlichting was: 14.719,85 are. Wordt: 1.240,53 are.
- Bestekpost 221120. Hoeveelheid ter inlichting was: 8.615,65 are. Wordt: 22.310,45 are.
- Bestekpost 222010. Hoeveelheid ter inlichting was: 14.719,85 are. Wordt: 1.240,53 are.
- Bestekpost 222020. Hoeveelheid ter inlichting was: 14.719,85 are. Wordt: 1.240,53 are.
- Bestekpost 222110. Hoeveelheid ter inlichting was: 8.615,65 are. Wordt: 22.310,45 are.
- Bestekpost 222120. Hoeveelheid ter inlichting was: 8.615,65 are. Wordt: 22.310,45 are.
- Bestekpost 231010. Hoeveelheid ter inlichting was: 14.000,70 are. Wordt: 1.240,53 are.
- Bestekpost 231030. Hoeveelheid ter inlichting was: 8.615,65 are. Wordt: 21.591,30 are.
- Bestekpost 231130. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 51.836,37 are. Wordt: 51.734,51 are.

Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

M5

Onderwerp:

Deel 2.2; bestekspost 800110

Inhoud mededeling:

Het aantal uren voor inzet van werknemer binnen t.b.v. databeheer wordt bijgesteld.

Bestekpostnummer 800110:

- Was: 1.500 uur

- Is geworden: 1.000 uur

Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

M6

Onderwerp:

Deel 2.2; bestekspost 960020 en deel 3; bepaling 01 08 02

Inhoud mededeling:

De bestekpost 960020 en bepaling 01 08 02 met betrekking op de bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving komen te vervallen. De aannemer hoeft deze bijdrage dus niet te leveren. Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

M7

Onderwerp:

Deel 3; bepaling 51 22 05 lid 06, bepaling 51 22 07 lid 08

Inhoud mededeling:

Genoemde leden komen te vervallen. Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029

Ref.nr.

M8

Onderwerp:

Datum inschrijving

Inhoud mededeling:

De inschrijvingsdatum stond gepland voor 11 november om 13.00 uur. Deze wordt i.v.m. de wijzigingen verplaatst naar 19 november om 13.00 uur om zo de inschrijvers extra tijd te geven om hun inschrijving te doen.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Wijchen 2027-2029