

Algemene informatie

Aanbesteding: Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten 2027-2029
Aanbestedende Dienst: Gemeente Druten
Referentie: 2026-07/350070
Toelichting: Naast de vragen zijn ook diverse mededelingen gepubliceerd.

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 512206

Vraag:

Indien het houtig opslag niet maaibaar is dient het verwijderd te worden. Dit is een hele andere werkzaamheid dan maaien en kan dan ook niet in deze post meegenomen worden. Kunt u dit artikel aanpassen?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. Bepaling 51 22 06 beperkt zich tot één- of tweejarige houtige opslag in gras- en kruidachtige vegetaties. Dat is jonge opslag die bij het reguliere maaibeheer hoort en die de inschrijver in de eenheidsprijs van de maaipost verwerkt. Het is juist benoemd vanwege de mogelijkheid op een aparte werkzaamheid. Hier dient de aannemer in zijn eenheidsprijzen rekening mee te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 501229 en 510303

Vraag:

Bij parkeerplaatsen is dit een veel voorkomend probleem. Is het gestelde hier reëel om dit bij de aannemer neer te leggen?

Antwoord:

Ja, de veegwerkzaamheden worden op beeldkwaliteit uitgevoerd, de aannemer blijft verantwoordelijk voor het beeld. Bepaling 51 03 03 bepaalt dat vertraging door geparkeerde auto's voor rekening van de aannemer is en dat de aannemer zorgt voor tijdige communicatie met bewoners. Deze eisen gelden voor alle inschrijvers en kunnen in de prijs worden verwerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
3**Onderwerp:**

100403

Vraag:

Fouten zijn menselijk. Is het gestelde in dit artikel wel reëel?

Antwoord:

Ja, de aannemer wordt op uren betaald, maar er is wel sprake van een resultaatsverplichting. Bepaling 10 04 03 gaat uit van een steekproef: pas wanneer meer dan 5% van de gecontroleerde steekproef fouten bevat, wordt de wekelijkse levering afgekeurd, en de aannemer herstelt de fouten binnen 2 werkdagen. Die marge biedt ruimte voor incidentele fouten. Alleen de uren voor het herstellen van eigen foutieve invoer komen niet voor vergoeding in aanmerking, net als herstel van andere foutief uitgevoerde werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
4**Onderwerp:**

012402

Vraag:

Is de beschreven boete regeling bij het niet voldoen niet overtrokken. Als door onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan de gestelde eisen is een redelijke en billijke hersteltermijn gewenst. Dit is niet mogelijk binnen deze beschreven methode.

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. De schouwssystematiek in bepaling 01 24 02 geeft de aannemer ruimte om te herstellen: een herschouw volgt pas een week na de schouw, en de korting gaat pas in wanneer herschouw 1 niet voldoet, en dan alleen voor de bestekposten waarvan de beeldmeetlat niet voldoet. Dit is reeds milder dan de korting conform de Standaard die meteen de korting oplegt bij niet voldoen. Bovendien: bij weekposten is de gevraagde prestatie een doorlopend proces. Herstel achteraf is feitelijk niet mogelijk, omdat de gemeente per week betaalt voor een beeldniveau. Bij onwerkbare omstandigheden kan het werk na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden opgeschort (bepaling 01 03 06 lid 03).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

5

Onderwerp:

012402

Vraag:

In lid 01 wordt aangegeven dat er at random wordt beoordeeld. In lid 04 en verder wordt wij "wanneer" "naar wens opdrachtgever" geschreven. Dit is niet at random.

Antwoord:

Dit is geen tegenstrijdigheid. 'At random' en 'willekeurig' in bepaling 01 24 02 lid 01 en lid 04 gaan over de selectie van de locaties die worden beoordeeld. 'Wanneer' in lid 04 gaat over het moment van de schouw. Het bestek blijft op dit punt ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

6

Onderwerp:

011801

Vraag:

Hoe wordt er omgegaan met schade die is ontstaan zonder dat het is opgemerkt tijdens uitvoering? Denk aan wegvliegende stenen?

Antwoord:

Op grond van bepaling 01 18 01 lid 01 zijn het herstellen en afhandelen van schade die door de aannemer is veroorzaakt, en de schadevergoeding, voor rekening van de aannemer. Dat geldt ook voor schade die achteraf wordt geconstateerd en aantoonbaar door de werkzaamheden is veroorzaakt. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de in deze bepaling genoemde korting op te leggen voor het niet melden van die schade. De aannemer heeft hierin een waarnemingsplicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

7

Onderwerp:

010121lid 03 en 04

Vraag:

De regels in de UAV t.a.v. dit onderwerp zijn niet voor niet opgenomen. Kan ervan uitgegaan worden dat de opgenomen hoeveelheden niet meer dan 10% afwijken?

Antwoord:

Nee, daarvan kan niet worden uitgegaan. Het bestek garandeert geen maximale afwijking van de opgenomen hoeveelheden. Bepaling 01 01 21 lid 03 wijkt alleen af voor hoeveelheden ter inlichting binnen beeldgestuurde posten (als het areaal wijzigt, wordt dit verrekend) en lid 04 en 05 betreffen enkel een afwijking voor de regie- en stelposten in hoofdstuk 8 en 9 van deel 2.2, niet voor de overige posten. Voor deze overige posten worden afwijkingen verrekend volgens paragraaf 39 van de UAV 2012.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Deel 3 51 22 06 Houtige opslag in gras en kruidachtigen

Vraag:

Verzoek tot heroverweging van de verwerking van houtige opslag in de maaiwerkzaamheden

In het betreffende artikel is bepaald dat aanwezige één- of tweejarige houtige opslag in gras- en kruidachtige vegetaties onderdeel uitmaakt van de maaiwerkzaamheden en geacht wordt in de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen, zonder dat dit aanleiding geeft tot verrekening.

Wij begrijpen dat de Opdrachtgever streeft naar een doelmatige uitvoering en een eenduidige kostenverdeling. Het verwijderen van houtige opslag betreft echter naar aard en uitvoering een andere werkzaamheid dan het reguliere maaien van gras- en kruidachtige vegetaties. Afhankelijk van de omvang, de houtigheid en de locatie kan deze opslag niet of slechts beperkt met reguliere maaimachines worden verwijderd, waardoor aanvullende inzet van personeel en specifiek materieel noodzakelijk kan zijn.

Het opnemen van deze werkzaamheden binnen de reguliere maaiwerkzaamheden kan hierdoor leiden tot verschillen in de benodigde uitvoeringsinzet en de daarmee samenhangende kosten, die op basis van de huidige bestekspost niet afzonderlijk inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Is de Opdrachtgever bereid deze bepaling te heroverwegen en het verwijderen van één- of tweejarige houtige opslag onder te brengen in een separate bestekspost? Hiermee kunnen de werkzaamheden, de benodigde uitvoeringsmethode en de bijbehorende kosten transparanter en realistischer worden begroot, hetgeen bijdraagt aan een eenduidige uitvoering en een beter vergelijkbare inschrijving.

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. Bepaling 51 22 06 beperkt zich tot één- of tweejarige houtige opslag in gras- en kruidachtige vegetaties. Dat is jonge opslag die bij het reguliere maaibeheer hoort. In de basis is de aannemer ook vrij in zijn werk- en materieelkeuze om aan de besteks- en resultaatsverplichtingen te voldoen. Een aparte bestekpost vraagt een hoeveelheid die vooraf niet betrouwbaar is vast te stellen, omdat de aanwezigheid van opslag per jaar en per locatie verschilt. Voor alle inschrijvers geldt hetzelfde uitgangspunt, zodat de inschrijvingen vergelijkbaar blijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Deel 3 51 22 05 maaien gazons lid 06

Vraag:

Verzoek tot verduidelijking van de maaiwerkzaamheden langs waterkanten

In het bestek is opgenomen dat bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient te worden gemaaid tot 0,2 meter beneden de waterlijn.

Wij verzoeken de Opdrachtgever deze bepaling nader te verduidelijken. Het is op basis van de huidige omschrijving niet geheel duidelijk welke werkzaamheden en uitvoeringsmethode hiermee worden bedoeld, in het bijzonder voor de vegetatie onder de waterlijn.

Kan de Opdrachtgever aangeven of van de aannemer wordt verlangd dat de vegetatie daadwerkelijk tot 0,2 meter onder de waterlijn wordt gemaaid en, zo ja, voor welke typen waterkanten en oevers deze eis geldt? Tevens vernemen wij graag welke uitvoeringsmethode hierbij wordt voorgeschreven of toegestaan en of het vrijkomende maaisel dient te worden verzameld en afgevoerd.

Een nadere toelichting is gewenst om de werkzaamheden op een eenduidige wijze te kunnen uitvoeren en de benodigde inzet van materieel, personeel en bijbehorende kosten op een juiste en realistische wijze in de inschrijving te kunnen verwerken.

Antwoord:

Dit lid is voornamelijk van belang i.v.m. wisselende waterstanden en om te voorkomen dat stroken vegetatie blijven staan (waarbij onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over de verantwoordelijkheid hiervoor). Aangezien de aannemer binnen dit bestek alle maaiwerkzaamheden uitvoert, zowel van watergangen, bermen als gazons, is dit risico beperkt. Om deze reden komt dit lid, en ook bepaling 51 22 07 lid 08 te vervallen. Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Deel 3 50 12 29 Eisen gesteld aan uitvoering bij vegen

Vraag:

Verzoek tot verduidelijking van de uitvoering van veegwerkzaamheden op locaties met langdurige obstakels

Wij verzoeken de Opdrachtgever om nader toe te lichten op welke wijze de aannemer dient om te

gaan met locaties waar gedurende langere tijd obstakels aanwezig zijn, zoals geparkeerde voertuigen, aanhangers en overige objecten, waardoor de reguliere veegwerkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd.

Wij begrijpen dat het wenselijk kan zijn om deze locaties op een later moment opnieuw te bezoeken, zodra de obstakels zijn verwijderd. Het is echter niet in alle gevallen praktisch of doelmatig om de werkzaamheden handmatig uit te voeren, bijvoorbeeld vanwege de aard, omvang of bereikbaarheid van de betreffende locatie.

Kan de Opdrachtgever aangeven welke werkwijze in dergelijke situaties wordt verwacht? Daarbij vernemen wij graag of het volstaat om de betreffende locatie te registreren en de werkzaamheden op een later moment uit te voeren, en onder welke voorwaarden eventueel handmatige reiniging wordt verlangd.

Een duidelijke afspraak hierover draagt bij aan een eenduidige uitvoering van de werkzaamheden en voorkomt onduidelijkheid over de kwaliteitsbeoordeling en de eventuele financiële gevolgen wanneer locaties door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de aannemer niet volledig kunnen worden gereinigd.

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. De veegwerkzaamheden worden op beeldkwaliteit uitgevoerd, de aannemer blijft verantwoordelijk voor het beeld. Bij tijdelijke obstakels, zoals geparkeerde voertuigen, wordt zo dicht mogelijk om het obstakel geveegd en keert de aannemer ten minste één keer terug. Is het obstakel dan nog aanwezig, dan lost de aannemer het handmatig op (bepaling 50 12 29 lid 01). Uiteindelijk dient de aannemer hier ook het areaal op beeld te houden en is hij daarin vrij in zijn werkwijze. Alleen registreren volstaat dus niet. Vertraging door geparkeerde auto's is voor rekening van de aannemer (bepaling 51 03 03 lid 01).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Deel 3 10 04 03 Afhandeling van fouten en herstel

Vraag:

Verzoek tot verduidelijking van de verantwoordelijkheid en kostenverdeling bij foutieve mutatieverwerking

In de huidige bepalingen is opgenomen dat de uren die worden besteed aan het herstellen van foutief ingevoerde gegevens niet op de begroening mogen worden verantwoord.

Wij constateren echter dat de verwerking van mutaties plaatsvindt door zowel een medewerker van de aannemer als een medewerker van de groenbeheerder en/of de BOR-gegevensbeheerder

van de gemeente. Vervolgens controleert de groenbeheerder de ingevoerde gegevens conform stap 2 van het stappenplan, waarna de mutaties in stap 3 door de groenbeheerder worden geaccordeerd.

Gelet op deze werkwijze vragen wij ons af in hoeverre de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevensverwerking als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen moet worden beschouwd. De controle en accordering door de groenbeheerder maken immers deel uit van het beschreven proces.

Wij zijn daarom van mening dat het niet zonder meer redelijk is om de volledige verantwoordelijkheid voor het herstel van foutief ingevoerde gegevens, inclusief de daarmee samenhangende kosten, bij de aannemer neer te leggen, ongeacht de oorzaak van de fout of het moment waarop deze is ontstaan of had kunnen worden geconstateerd.

Is de Opdrachtgever bereid de betreffende bepaling te heroverwegen en de verantwoordelijkheids- en kostenverdeling nader te verduidelijken, waarbij rekening wordt gehouden met de oorzaak van de fout, de rol van de betrokken partijen bij de invoer, controle en accordering, en de mogelijkheid om eventuele fouten tijdig te signaleren en te herstellen?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. De mutaties worden alleen ingevoerd door een medewerker van de aannemer (bepaling 10 03 02 en 10 04 01 stap 1). De groenbeheerder controleert hierna steekproefsgewijs en accordeert (stap 2 en 3) of keurt af, en de aannemer blijft verantwoordelijk voor de juistheid van zijn eigen invoer. Op grond van bepaling 10 04 03 wordt bij een constatering van een foutmarge boven 5% bij de steekproef (conform stap 2) de levering pas afgekeurd. Daarbij komen alleen de uren voor het herstellen van eigen foutieve invoer niet voor vergoeding in aanmerking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Deel 3 01 24 02 kwaliteitsbeoordeling opdrachtgever beeld gestuurde posten

Vraag:

Verzoek tot verduidelijking en aanpassing van de schouwmethodiek

Op basis van de beschreven schouwmethodiek begrijpen wij dat bij afkeur een nieuwe schouwrunde kan worden uitgevoerd op basis van 48 nieuwe locaties. Uit de huidige formulering blijkt niet dat hieraan een maximum is verbonden, waardoor deze procedure in beginsel herhaaldelijk kan worden toegepast.

Indien bij iedere schouwrunde sprake is van een afkeurpercentage van 10%, zou binnen een

termijn van vier weken theoretisch viermaal een schouw kunnen plaatsvinden, waarbij in totaal 192 locaties worden beoordeeld. Wanneer deze systematiek gedurende het gehele jaar wordt toegepast, kan dit leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal schouwrondes en de daarmee samenhangende kosten.

Daarnaast kunnen zich extreme weersomstandigheden voordoen waardoor het tijdelijk niet mogelijk is om volledig aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Naar onze mening is het wenselijk dat de schouwmethodiek in dergelijke situaties ruimte biedt voor een redelijke en proportionele hersteltermijn, rekening houdend met de aard en de omstandigheden van de geconstateerde afwijkingen. Een dergelijke mogelijkheid blijkt naar onze lezing onvoldoende uit de huidige artikelbeschrijving.

Bij een maximale theoretische toepassing van de beschreven systematiek kan het aantal beoordeelde locaties oplopen tot 2.496 per jaar (52 schouwrondes van elk 48 locaties). Tevens lijkt het mogelijk dat de Opdrachtgever (OG) tot 51 maal kosten voor een herschouw in rekening brengt, hetgeen op basis van het genoemde bedrag kan leiden tot een totaal van € 48.450,00.

Wij begrijpen dat de schouwmethodiek bedoeld is om de overeengekomen kwaliteit te borgen. Tegelijkertijd achten wij het van belang dat de toepassing hiervan voldoende duidelijk, proportioneel en voorspelbaar is, zodat beide partijen vooraf inzicht hebben in de mogelijke financiële en operationele gevolgen.

Is de Opdrachtgever bereid de schouwmethodiek nader te verduidelijken en aan te passen, bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan het aantal herschouwen en de daarmee samenhangende kosten, en door te voorzien in een redelijke hersteltermijn bij bijzondere omstandigheden, waaronder extreme weersomstandigheden?

Antwoord:

Het bestek blijft ongewijzigd. De € 950 per herschouw is alleen verschuldigd wanneer de schouw of herschouw niet voldoet. De genoemde 2.496 locaties en € 48.450 zijn een theoretisch maximum dat alleen ontstaat als de beoordeling elke week wordt herhaald en telkens niet voldoet. Dit is niet wenselijk en zal in de praktijk niet gebeuren. Een aannemer die aan de beeldkwaliteit voldoet, krijgt geen herschouw. Bij onwerkbare omstandigheden kan het werk na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden opgeschort (bepaling 01 03 06 lid 03). Bovendien is de schouw- en herschouwmethodiek, zoals u correct opmerkt, bedoeld om de overeengekomen kwaliteit te waarborgen. De toepassing hiervan is duidelijk en voorspelbaar en wordt proportioneel geacht, gezien het opbouwende karakter en de kans op herstel die na de reguliere schouw geboden wordt. Daarbij verwijzen wij u ook naar het antwoord op vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

Onderwerp:

13

Deel 3 01 17 08 Afvoer vrijgekomen materialen

Vraag:

Acceptatiekosten zijn voor opdrachtgever, kan artikel 01 17 08 worden verwijderd uit deel 3?

Antwoord:

Nee, bepaling 01 17 08 blijft in deel 3. Lid 01 bepaalt dat de acceptatiekosten bij afvoer naar een inrichting voor rekening van de aannemer zijn, tenzij het bestek anders vermeldt. Waar een bestekpost bepaalt dat de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever zijn, geldt de bestekpost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druuten

Ref.nr.

14

Onderwerp:

BPN 114 Watergangen en waterpartijen

Vraag:

Met hoeveel obstakels en/of bomen (p/are) dient ON rekening te houden onder de bestekposten van H114?

Antwoord:

In de bestekposten van hoofdgroep 114 (watergangen en waterpartijen) is het maaien rondom obstakels inbegrepen in de eenheidsprijs (waar de post dit vermeldt: 'Inclusief maaien rondom bomen en obstakels'). Het aantal obstakels is niet per bestekpost vastgesteld. Van de inschrijver wordt verwacht op basis van de plaatselijke omstandigheden (deel 1 paragraaf 07), en op basis van zijn kennis en ervaring hiervan een juiste inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
15

Onderwerp:

BPN 1120 maaien rondom obstakels bloemrijk gras

Vraag:

Met hoeveel obstakels (p/are) dient ON rekening te houden onder de bestekposten van H1120?

Antwoord:

In de bestekposten van hoofdgroep 1120 is het maaien rondom obstakels inbegrepen in de eenheidsprijs. Het aantal obstakels is niet per bestekpost vastgesteld. Van de inschrijver wordt verwacht op basis van de plaatselijke omstandigheden (deel 1 paragraaf 07), en op basis van zijn kennis en ervaring hiervan een juiste inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
16

Onderwerp:

BPN 1115 maaien rondom obstakels grasbetonsstenen

Vraag:

Met hoeveel obstakels (p/are) dient ON rekening te houden onder de bestekposten van H1115?

Antwoord:

In de bestekposten van hoofdgroep 1115 is het maaien rondom obstakels inbegrepen in de eenheidsprijs. Het aantal obstakels is niet per bestekpost vastgesteld. Van de inschrijver wordt verwacht op basis van de plaatselijke omstandigheden (deel 1 paragraaf 07), en op basis van zijn kennis en ervaring hiervan een juiste inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Ref.nr.
17

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Onderwerp:

BPN 1114 maaien rondom obstakels ruw gras

Vraag:

Met hoeveel obstakels (p/are) dient ON rekening te houden onder de bestekposten van H1114?

Antwoord:

In de bestekposten van hoofdgroep 1114 is het maaien rondom obstakels inbegrepen in de eenheidsprijs. Het aantal obstakels is niet per bestekpost vastgesteld. Van de inschrijver wordt verwacht op basis van de plaatselijke omstandigheden (deel 1 paragraaf 07), en op basis van zijn kennis en ervaring hiervan een juiste inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
18

Onderwerp:

BPN 1113 beheersen grashoogte rondom obstakels gazon in wadi's

Vraag:

Met hoeveel obstakels (p/are) dient ON rekening te houden bij de bestekposten onder H 1113?

Antwoord:

In de bestekposten van hoofdgroep 1113 is het maaien rondom obstakels inbegrepen in de eenheidsprijs en in het areaal. Het aantal obstakels is niet per bestekpost vastgesteld, maar het aanwezig areaal. Van de inschrijver wordt verwacht op basis van de plaatselijke omstandigheden (deel 1 paragraaf 07), en op basis van zijn kennis en ervaring hiervan een juiste inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
19

Onderwerp:

BNP 1110 beheersen grashoogte rondom obstakels gazon vlak

Vraag:

Met hoeveel obstakels (p/are) dient ON rekening te houden bij de bestekposten onder H 1110?

Antwoord:

In de bestekposten van hoofdgroep 1110 is het maaien rondom obstakels inbegrepen in de eenheidsprijs en in het areaal. Het aantal obstakels is niet per bestekpost vastgesteld, maar het aanwezig areaal. Van de inschrijver wordt verwacht op basis van de plaatselijke omstandigheden (deel 1 paragraaf 07), en op basis van zijn kennis en ervaring hiervan een juiste inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:

Deel 2.2; posten gazon en wadi's

Inhoud mededeling:

Het areaal voor diverse gazonposten wordt bijgesteld. Zie hieronder een overzicht van de wijzigingen per bestekpost (de arealen worden ook bij de hoofdgroep gewijzigd):

- Bestekpost 111010. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 5.417,31 are. Wordt: 5.162,26 are
 - Bestekpost 111030. Hoeveelheid ter inlichting was: 1.496,48 are. Wordt: 1.441,82 are
 - Bestekpost 111040. Hoeveelheid ter inlichting was: 309,29 are. Wordt: 278,93 are
 - Bestekpost 111050. Hoeveelheid ter inlichting was: 1.496,48 are. Wordt: 1.441,82 are
 - Bestekpost 111060. Hoeveelheid ter inlichting was: 309,29 are. Wordt: 278,93 are
 - Bestekpost 111330. Hoeveelheid ter inlichting was: 59,86 are. Wordt: 52,05 are
 - Bestekpost 111340. Hoeveelheid ter inlichting was: 59,86 are. Wordt: 52,05 are
 - Bestekpost 111360. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 278,76 are. Wordt: 329,28 are
- Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
M2

Onderwerp:

Deel 2.2; posten ruw gras en bloemrijk gras

Inhoud mededeling:

Het areaal voor diverse ruw gras en bloemrijk gras posten wordt bijgesteld. Zie hieronder een overzicht van de wijzigingen per bestekpost (de arealen worden ook bij de hoofdgroep gewijzigd):

- Bestekpost 111410. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 9.452,35 are. Wordt: 9.289,39 are.
- Bestekpost 111420. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 8.192,67 are. Wordt: 7.310,12 are.
- Bestekpost 111430. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 352,33 km. Wordt: 398,32 km.
- Bestekpost 111490. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 424,09 are. Wordt: 425,52 are.
- Bestekpost 111510. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 1.368,49 are. Wordt: 1.668,92 are.
- Bestekpost 111610. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 13.800 st. Wordt: 13.875 st.
- Bestekpost 112010. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 2.703,65 are. Wordt: 2.167,67 are.
- Bestekpost 112020. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 9.262,35 are. Wordt: 8.964,54 are.

Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
M3

Onderwerp:

Deel 2.2; posten watergangen en waterpartijen

Inhoud mededeling:

Het areaal voor diverse watergangen en oeverposten wordt bijgesteld. Zie hieronder een overzicht van de wijzigingen per bestekpost (de arealen worden ook bij de hoofdgroep gewijzigd):

- Bestekpost 114210 en 114220. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 74.592,47 m. Wordt: 76.160,31 m.
- Bestekpost 114310. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 156.115,12 m. Wordt: 158.786,95 m.

Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.
M4

Onderwerp:

Deel 2.2; posten onkruid en afval op verharding en gazon

Inhoud mededeling:

Het areaal voor diverse verhardingsposten en gazon wordt bijgesteld. Zie hieronder een overzicht van de wijzigingen per bestekpost (de arealen worden ook bij de hoofdgroep gewijzigd):

- Bestekpost 121010 en 121020. Hoeveelheid ter inlichting was: 4.786,64 are. Wordt: 4.645,28 are.
- Bestekpost 121030. Hoeveelheid ter inlichting was: 62,11 are. Wordt: 57,14 are.
- Bestekpost 121040. Hoeveelheid ter inlichting was: 76,03 are. Wordt: 92,72 are.
- Bestekpost 121050. Hoeveelheid ter inlichting was: 138,13 are. Wordt: 149,86 are.
- Bestekpost 121060. Hoeveelheid ter inlichting was: 244,36 km. Wordt: 313,94 km.

- Bestekpost 121110. Hoeveelheid ter inlichting was: 6.523,27 are. Wordt: 7.008,67 are.
 - Bestekpost 121120. Hoeveelheid ter inlichting was: 761,17 are. Wordt: 951,21 are.
 - Bestekpost 122010 en 122020. Hoeveelheid ter inlichting was: 6.523,27 are. Wordt: 7.008,67 are.
 - Bestekpost 122110 en 122120. Hoeveelheid ter inlichting was: 761,17 are. Wordt: 951,21 are.
 - Bestekpost 131010. Hoeveelheid ter inlichting was: 6.523,27 are. Wordt: 7.008,67 are.
 - Bestekpost 131030. Hoeveelheid ter inlichting was: 761,17 are. Wordt: 951,21 are.
 - Bestekpost 131130. Hoeveelheid resultaatsverplichting was: 9.788,10 are. Wordt: 9.277,98 are.
- Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

M5

Onderwerp:

Deel 2.2; besteksposthoofdgroepen 122 en 1310

Inhoud mededeling:

Naast het beheersen van veegvuil zal ook het beheersen van zwerfafval en het beheersen van natuurlijk afval vanaf 2028 door de eigen dienst worden uitgevoerd.

De hoeveelheden resultaatsverplichting onder deze hoofdgroepen zijn gewijzigd.

Bestekspostnummers 122010, 122020, 122110, 122120, 131010, 131020, 131030:

- Was: 156 weken

- Is geworden: 52 weken

Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

M6

Onderwerp:

Deel 2.2; bestekspost 800110

Inhoud mededeling:

Het aantal uren voor inzet van werknemer binnen t.b.v. databeheer wordt bijgesteld.

Bestekpostnummer 800110:

- Was: 1.500 uur

- Is geworden: 500 uur

Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

M7

Onderwerp:

Deel 2.2; bestekspost 960020 en deel 3; bepaling 01 08 02

Inhoud mededeling:

De bestekpost 960020 en bepaling 01 08 02 met betrekking op de bijdrage Fonds Fysieke

Leefomgeving komen te vervallen. De aannemer hoeft deze bijdrage dus niet te leveren. Het aangepaste bestek wordt als pdf en rsx bij de nota gepubliceerd.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten

Ref.nr.

M8

Onderwerp:

Datum inschrijving

Inhoud mededeling:

De inschrijvingsdatum stond gepland voor 11 november om 13.00 uur. Deze wordt i.v.m. de wijzigingen verplaatst naar 19 november om 13.00 uur om zo de inschrijvers meer tijd te geven voor hun inschrijving.

Aangemaakt op:

29 okt 2026

Percelen:

P1 Machinaal groenonderhoud openbare ruimte, gemeente Druten