Algemene informatie

Aanbesteding: Tuin- en terreinonderhoud Waterschap Brabantse Delta
Aanbestedende Dienst: Waterschap Brabantse Delta
Referentie: 1072256
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **29**

Onderwerp:
Nulbeurt / aanvangsniveau

Vraag:
Opdrachtgever geeft aan dat gebreken en achterstallig onderhoud uit de eindschouw vóór 31 december 2026 door de huidige opdrachtnemer moeten zijn verholpen. Kan opdrachtgever bevestigen dat de terreinen bij aanvang van de overeenkomst voldoen aan het voorgeschreven onderhoudsniveau? Indien bij de start blijkt dat dit niveau niet is bereikt, kan opdrachtgever bevestigen dat de werkzaamheden die nodig zijn om het areaal alsnog op het vereiste niveau te brengen, worden beschouwd als een afzonderlijke nulbeurt en aanvullend worden vergoed?

Antwoord:
Nee. Conform paragraaf III, lid 1 van het PvE aanvaardt de opdrachtnemer de onderhoudsstaat zoals deze bij aanvang van de overeenkomst is. Eventueel bij de startopname geconstateerd achterstallig onderhoud komt voor rekening van de nieuwe opdrachtnemer en wordt niet afzonderlijk verrekend. De huidige aannemer dient de resterende herstel- en opleveringswerkzaamheden vóór 30 december 2026 af te ronden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr. **30**

Onderwerp:
Tegenstrijdigheid sanctieregeling Programma van Eisen en RAW-bestek

Vraag:
In het Programma van Eisen, onderdeel III.4, wordt voor de behandeling van prestatieafwijkingen, herstel, kortingen en overige sancties verwezen naar paragraaf 01 20 03 "Compensatie" van het RAW-bestek. Deze paragraaf is in het verstrekte RAW-bestek niet opgenomen. Het RAW-bestek bevat wel kortingsbepalingen in deel 1 paragraaf 05 en deel 3 artikel 01.01.13 lid 12. Kunt u aangeven welke contractuele bepaling in onderdeel III.4 van het Programma van Eisen bedoeld

Rijksoverheid

wordt en welke bepalingen uitputtend van toepassing zijn op prestatieafwijkingen, herstel, kortingen en overige sancties?

Antwoord:
De verwijzing in onderdeel III.4 van het Programma van Eisen naar paragraaf 01 20 03 'Compensatie' van het RAW-bestek is onjuist en vervalt. Van toepassing zijn de kortingsbepalingen in deel 1, paragraaf 05, en deel 3, artikel 01.01.13, lid 12, van het RAW-bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Regio Oost

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Samenloop kortingen €250 per geval en €500 per werkdag

Vraag:
Deel 1 paragraaf 05 bepaalt dat bij het niet tijdig gereed of goedgekeurd zijn van onderhoudswerkzaamheden een korting van €500 per werkdag geldt. Daarnaast bepaalt artikel 01.01.13 lid 12 dat bij het niet naleven van tijdsbepalingen, reactietermijnen en werktijden een korting van €250 per geval kan worden opgelegd zonder ingebrekestelling. Kunt u aangeven wat voor toepassing van de korting van €250 als één afzonderlijk "geval" geldt en of dit per gebeurtenis, locatie, bestekspost, werkdag of geconstateerde tekortkoming wordt bepaald? Kunt u tevens aangeven hoe beide kortingsregelingen zich tot elkaar verhouden wanneer dezelfde tekortkoming onder beide bepalingen valt, of beide kortingen in dat geval cumulatief worden toegepast en hoe de financiële consequentie van dezelfde tekortkoming wordt begrensd?

Antwoord:
Artikel 01.01.13, lid 12, ziet op het niet naleven van tijdsbepalingen, reactietermijnen en werktijden. De korting van EUR 250 per geval wordt toegepast bij herhaalde tekortkomingen, nadat deze tijdens een bouwvergadering zijn besproken en een afgesproken hersteltermijn niet is nagekomen. Onder een afzonderlijk geval wordt verstaan: een afzonderlijke gebeurtenis waarbij op een specifieke locatie een dergelijke tekortkoming wordt geconstateerd. De korting wordt per gebeurtenis per locatie opgelegd, niet afzonderlijk per bestekspost of per werkdag.

Als dezelfde tekortkoming zowel onder deel 1, paragraaf 05, als onder artikel 01.01.13, lid 12, valt, wordt uitsluitend de korting van EUR 500 per werkdag uit deel 1, paragraaf 05, toegepast. De korting van EUR 250 wordt voor diezelfde tekortkoming niet daarnaast opgelegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Afwijking §40 UAV 2012 - goedkeuring onder voorbehoud

Vraag:
Artikel 01.01.13 lid 11 bepaalt dat goedkeuring van gemaaide trajecten via de maai-app onder voorbehoud plaatsvindt en dat opdrachtgever ook na goedkeuring alsnog kan constateren dat een traject niet of niet naar behoren is uitgevoerd. Kunt u aangeven binnen welke maximale termijn na gereedmelding en/of goedkeuring opdrachtgever hierop kan terugkomen, op basis van welke objectieve gegevens de toestand ten tijde van de oorspronkelijke uitvoering wordt beoordeeld en vanaf welk moment een uitgevoerde onderhoudsprestatie definitief als geaccepteerd geldt?

Antwoord:
De aannemer meldt de uitgevoerde werkzaamheden af via de Field Maps-omgeving. De opdrachtgever deelt een eventuele afkeuring uiterlijk binnen twee werkdagen na deze afmelding gemotiveerd aan de aannemer mee. De beoordeling is gebaseerd op de bij de afmelding aangeleverde foto's in de Field Maps-omgeving, waarmee de toestand na uitvoering wordt vastgelegd.

Ook op een eerdere goedkeuring kan de opdrachtgever uitsluitend binnen deze termijn van twee werkdagen na afmelding terugkomen. Als binnen deze termijn geen afkeuring is meegedeeld, geldt de onderhoudsprestatie als definitief geaccepteerd en eindigt het voorbehoud van artikel 01.01.13, lid 11.

Bij afkeuring herstelt de aannemer de geconstateerde tekortkomingen binnen twee werkdagen na ontvangst van de afkeuring.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Rijksoverheid

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Afwijking §12 UAV 2012 - verborgen gebreken

Vraag:
In artikel 01.01.13 lid 05 wordt §12 lid 2 UAV 2012 vervangen door een afwijkende bepaling ten aanzien van verborgen gebreken, terwijl sprake is van repeterend onderhoud, digitale gereedmelding en kwaliteitscontroles en geen onderhoudstermijn van toepassing is. Kunt u aangeven voor welke onderhoudsprestaties deze bepaling concreet geldt, welk moment daarbij als opneming of oplevering wordt beschouwd en gedurende welke periode na goedkeuring of betaling opdrachtgever opdrachtnemer op grond van deze bepaling nog kan aanspreken?

Antwoord:
De afwijkende bepaling over verborgen gebreken in artikel 01.01.13, lid 05, van het RAW-bestek vervalt voor alle werkzaamheden binnen deze overeenkomst. De vragen over het oplevermoment en de aansprakelijkheidsperiode op grond van deze afwijkende bepaling zijn daarmee niet meer van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Spoedopdrachten watergangen - "terstond of binnen twee werkdagen"

Vraag:
Artikel 01.01.13 lid 04 verplicht opdrachtnemer een verzoek tot het met spoed of voorrang maaien van een watergang "terstond of binnen twee werkdagen" op te volgen. Kunt u aangeven in welke gevallen "terstond" geldt, wanneer de termijn van twee werkdagen geldt en of deze termijn betrekking heeft op het starten of volledig afronden van de werkzaamheden? Kunt u tevens aangeven welke maximale omvang een dergelijke spoedopdracht kan hebben en hoe aantoonbare extra kosten als gevolg van het aanpassen van een reeds overeengekomen onderhoudsplanning worden verrekend?

Antwoord:
Voor artikel 01.01.13 lid 04 geldt, in afwijking van de formulering 'terstond of binnen twee werkdagen', het volgende. Bij overlast door sterke vegetatiegroei die het zuiveringsproces of de waterafvoer belemmert, start de opdrachtnemer de werkzaamheden uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het verzoek van de directie. De werkzaamheden worden vervolgens binnen drie werkdagen na de start volledig afgerond.

De onderhoudsplanning wordt hiervoor in overleg met de directie aangepast. Aantoonbare extra

Rijksoverheid

kosten die uit deze aanpassing voortvloeien, worden vergoed.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bestekspost 240010 - straatkolken en lijngoten

Vraag:
Bestekspost 240010 omvat 105 stuks straatkolken en lijngoten en vermeldt voor een lijngoot een maximale lengte van 3 m. Kunt u aangeven hoeveel van de 105 stuks (Noord) straatkolken en hoeveel lijngoten betreffen en welke totale lengte aan lijngoten aanwezig is? Kunt u tevens verduidelijken hoe een lijngoot voor de verrekening als één stuk wordt aangemerkt?

Antwoord:
Per perceel zijn twee lijngoten aanwezig, elk met een maximale lengte van 3 meter. Gezien de aard van de werkzaamheden telt iedere lijngoot voor de verrekening als één straatkolk. De lijngoten zijn inbegrepen in het opgegeven aantal stuks per perceel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bestekspost 230010 - hoeveelheid onderhoud hekwerken

Vraag:

Rijksoverheid

Bestekspost 230010 heeft een resultaatsverplichting van 8.065,33 m en vermeldt twee onderhoudsbeurten per jaar. De onderliggende hoeveelheden 230011 en 230012 bedragen ieder 16.130,66 m ter inlichting, waarbij tevens werkzaamheden aan weerszijden van het hekwerk zijn omschreven. Kunt u toelichten hoe de hoeveelheden 8.065,33 m en 16.130,66 m (Noord) exact zijn opgebouwd en aangeven welke totale jaarlijkse hoeveelheden maaien en snoeien inschrijvers aan de eenheidsprijs van post 230010 ten grondslag moeten leggen?

Antwoord:
Bestekspost 230010 is dubbel opgenomen in het RAW-bestek. Dit wordt aangepast. De opgegeven lengte is de som van de lengtes van alle hekwerken rond de objecten; zie de bijlage 'WBD hoeveelheden per locatie'. De hekwerken staan langs beplanting en grasvelden of op verhardingen. Omdat alle hekwerken vrij moeten zijn van beplanting, gras en onkruid, is de totale hekwerklengte opgenomen, inclusief de hekwerken op verhardingen. Bij hekwerken op verhardingen hoeft niet te worden gemaaid of gesnoeid; daar wordt onkruidbeheer toegepast. De volledige hekwerklengte wordt tweemaal per jaar aan beide zijden onderhouden. Bij hekwerken op verhardingen betekent dit dat beide zijden onkruidvrij worden gemaakt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bestekspost 210010 - paddenpoelen/vijvers (Noord)

Vraag:
Bestekspost 210010 bevat een resultaatsverplichting van drie stuks paddenpoelen/vijvers. In de onderliggende specificaties 210011 en 210012 is 0,60 are ter inlichting opgenomen en wordt een frequentie van eenmaal per twee jaar voorgeschreven. Kunt u per paddenpoel/vijver de oppervlakte aangeven en verduidelijken of de genoemde 0,60 are betrekking heeft op één poel of op het totaal van drie poelen? Kunt u tevens aangeven in welk contractjaar de eerste uitvoeringsronde van deze tweejaarlijkse werkzaamheden plaatsvindt?

Antwoord:
De drie paddenpoelen/vijvers hebben ieder een oppervlakte van circa 1 are. De eerste uitvoeringsronde vindt eind 2027 plaats.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

Ref.nr.
38

Onderwerp:
estekposten 180010, 180020, 190010 en 200010 - uitvoeringsfrequentie boomonderhoud

Vraag:
Voor de bestekposten 180010, 180020, 190010 en 200010 worden verschillende werkzaamheden aan bomen voorgeschreven, waarbij uit de omschrijvingen niet voor alle posten eenduidig blijkt welke fysieke uitvoeringsfrequentie gedurende de contractperiode aan de inschrijving ten grondslag moet worden gelegd. Kunt u voor iedere afzonderlijke bestekspost 180010, 180020, 190010 en 200010 aangeven hoeveel volledige controle- en/of uitvoeringsrondes gedurende de initiële contractperiode worden verlangd, in welk contractjaar deze werkzaamheden moeten plaatsvinden en welke hoeveelheid per uitvoeringsronde voor verrekening van toepassing is?

Antwoord:
Bestekspost 180010 betreft de controle van bomen gedurende het gehele jaar, onder meer op gevaarlijke takken en takken die langs gebouwen schuren.

Bestekspost 180020 betreft het onderhoud aan bestaande bomen. De aannemer doet jaarlijks een onderhoudsvoorstel op basis van de bij de controles geconstateerde gebreken. Niet iedere boom heeft jaarlijks onderhoud nodig. De uitgevoerde werkzaamheden worden per boom per jaar verrekend.

Bestekspost 190010 betreft het tweejaarlijks knotten van de wilgen. De uitvoering vindt plaats in 2027 en 2029.

Bestekspost 200010 betreft het driejaarlijks kandelaberen van bomen. Het eerste uitvoeringsjaar is 2028.

Alle knot- en kandelaberbomen zijn in Field Maps ingetekend. Voor het knotten en kandelaberen gelden eenheidsprijzen per boom. Verrekening vindt plaats na uitvoering.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Rijksoverheid

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bestekspost 170010 - bewerkingspercentage 80%

Vraag:
Bestekspost 170010 heeft een resultaatsverplichting van 12.511 m (noord), terwijl een bewerkingspercentage van 80% is voorgeschreven. Kunt u aangeven of jaarlijks 80% van de totale lengte daadwerkelijk moet worden behandeld, hoe wordt bepaald welke delen worden behandeld en of voor de verrekening de volledige resultaatsverplichting van 12.511 m of de daadwerkelijk behandelde 80% wordt gehanteerd?

Antwoord:
Jaarlijks wordt 80% van de totale lengte behandeld. De overige 20% blijft gespaard vanwege de meerwaarde van de aanwezige beplanting voor de biodiversiteit. De aannemer bepaalt zelf welke delen hiervoor worden gespaard. Na uitvoering conform deze werkwijze wordt de volledige bestekhoeveelheid verrekend, niet uitsluitend de behandelde 80%.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Regio Oost

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bestekspost 110610 - sinusmaaien en 20% laten staan

Vraag:
Bestekspost 110610 heeft een resultaatsverplichting van 236,84 are (noord) en schrijft voor dat 20% van het oppervlak moet blijven staan. Kunt u verduidelijken of bij de verrekening de volledige beheeroppervlakte van 236,84 are geldt of uitsluitend het daadwerkelijk gemaaide gedeelte van circa 80%? Kunt u tevens aangeven of het bepalen, situeren en gedurende de betreffende periode in stand houden van de ongemaaide 20% onderdeel vormt van de eenheidsprijs?

Antwoord:
Ja. De bestekhoeveelheid van 236,84 are betreft de totale oppervlakte. Jaarlijks wordt hiervan 80% gemaaid en blijft 20% ongemaaid. Voor de verrekening wordt de volledige bestekhoeveelheid van 236,84 are aangehouden, niet uitsluitend het daadwerkelijk gemaaide oppervlak. De eenheidsprijs dient op deze werkwijze te worden gebaseerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
41

Onderwerp:
52-weekposten en vereiste uitvoeringsfrequentie

Vraag:
Voor besteksposten 100010, 100110, 100210, 130110, 140110, 160110, 170050 en 180010 is een resultaatsverplichting van 52 weken opgenomen. In de eerste Nota van Inlichtingen is aangegeven dat in ArcGIS 8 of 9 werkrondes worden ingericht. Kunt u per hiervoor genoemde 52-weekpost aangeven welke minimale fysieke controle- en/of uitvoeringsfrequentie de opdrachtgever verlangt en bevestigen of de opdrachtnemer de feitelijke uitvoeringsfrequentie zelf mag bepalen, mits gedurende het gehele jaar aan het voorgeschreven resultaat of beeldniveau wordt voldaan?

Antwoord:
Voor de genoemde beeldposten wordt geen vast minimumaantal controle- of onderhoudsronden voorgeschreven. De aannemer bepaalt zelf de benodigde frequentie, mits gedurende de contractperiode aan het voorgeschreven resultaat of beeldniveau B wordt voldaan. De inrichting van de registratieronden in ArcGIS bepaalt deze frequentie niet.

Bestekspost 180010 betreft de controle van bomen gedurende het gehele jaar, onder meer op gevaarlijke takken en takken die langs gebouwen schuren. Deze controleverplichting is niet beperkt tot het groeiseizoen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Leidende hoeveelheden Excel, RAW-bestek en ArcGIS

Vraag:

Rijksoverheid

Deel 1 paragraaf 03 bepaalt dat de Excel-lijst onderdeel uitmaakt van de contractstukken en leidend is voor de locaties en hoeveelheden. In deel 2 wordt voor situering en arealen tevens verwezen naar ArcGIS, terwijl de hoeveelheden resultaatsverplichting volgens de RAW-systematiek eveneens bepalend zijn voor de verrekening. Kunt u de rangorde tussen de hoeveelheden in de RAW-inschrijvingsstaat, de Excel-lijst en ArcGIS verduidelijken en aangeven welke hoeveelheid voor verrekening geldt indien deze bronnen tijdens uitvoering onderling afwijken?

Antwoord:
De Excel-lijst is leidend voor de locaties en hoeveelheden, conform deel 1, paragraaf 03. De hoeveelheden zijn afgeleid van de ArcGIS-tekeningen en per locatie opgenomen in de Excel-lijst. Deze hoeveelheden zijn overgenomen in de RAW-inschrijvingsstaat voor facturatie.

Bij verschillen tussen de Excel-lijst, de ArcGIS-tekeningen en de RAW-inschrijvingsstaat zijn de locaties en hoeveelheden uit de Excel-lijst bepalend. De daaruit voortvloeiende correcties in de hoeveelheden worden zowel naar boven als naar beneden verwerkt en verrekend in de RAW-termijnstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Jaarhoeveelheden 2027 bij contractstart 1 februari

Vraag:
In de eerste Nota van Inlichtingen is bevestigd dat de overeenkomst ingaat op 1 februari 2027 en de initiële looptijd daarmee 35 maanden bedraagt. In deel 1 paragraaf 09 is bepaald dat de in het bestek vermelde hoeveelheden betrekking hebben op gedurende één jaar uit te voeren werkzaamheden. Kunt u per type bestekspost aangeven hoe de jaarhoeveelheden voor het eerste contractjaar 2027 worden verrekend? Kunt u daarbij specifiek aangeven of frequentiegestuurde jaarhoeveelheden naar rato worden aangepast, vervallen onderhoudsbeurten worden ingehaald of dat de volledige in de inschrijvingsstaat opgenomen jaarhoeveelheid in 2027 beschikbaar blijft?

Antwoord:
De overeenkomst start op 1 februari 2027. Het eerste contractjaar loopt tot en met 31 december 2027. In deze periode worden de volledige jaarhoeveelheden en voorgeschreven onderhoudsfrequenties uitgevoerd en verrekend, zonder vermindering naar rato. Voor de 52-weekposten geldt de resultaatsverplichting vanaf 1 februari tot en met 31 december 2027; voor de verrekening blijft de volledige hoeveelheid van 52 weken gehandhaafd. Vanaf 2028 lopen de contractjaren van 1 januari tot en met 31 december.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Gecorrigeerde RAW-bestanden

Vraag:
In de antwoorden op vragen 8, 9 en 13 kondigt u aanpassingen aan de bestekken of inschrijvingsstaten aan. Kunt u voor beide percelen een bijgewerkte set publiceren, inclusief de bijbehorende RSX-bestanden, en aangeven welke versie moet worden gebruikt voor inschrijving?

Antwoord:
Na verwerking van de antwoorden in de Nota van Inlichtingen worden voor beide percelen de bijgewerkte RAW-bestekken en inschrijvingsstaten, inclusief de bijbehorende RSX-bestanden, opnieuw gepubliceerd. Inschrijvers dienen voor hun inschrijving de bij die publicatie behorende nieuwe inschrijvingsstaat te gebruiken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
45

Onderwerp:
2. Jaarhoeveelheden 2027 – vervolg op vraag 2

Vraag:
U bevestigt dat het contract op 1 februari 2027 ingaat. Kunt u bevestigen of voor 2027 alle jaarfrequenties en hoeveelheden uit de inschrijvingsstaat gelden? Indien deze worden aangepast,

Rijksoverheid

wilt u dan per betrokken post de frequentie en hoeveelheid voor 2027 publiceren?

Antwoord:
Ja. Voor de periode van 1 februari tot en met 31 december 2027 gelden de volledige jaarhoeveelheden en voorgeschreven onderhoudsfrequenties uit de laatst gepubliceerde inschrijvingsstaat en bijbehorende RSX-bestanden. Deze worden niet naar rato verminderd vanwege de kortere contractperiode.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Maatvoering takkenrillen – vervolg op vraag 22

Vraag:
In uw antwoord noemt u maximaal 2 × 1,5 × 20 m. In de oorspronkelijke RAW-tekst en het PvE staan andere maten. Kunt u bevestigen welke maximale lengte, breedte en hoogte gelden en deze maten expliciet opnemen in de gecorrigeerde RAW-post?

Antwoord:
Deze maatvoering voorkomt dat de takkenrillen te groot worden. Voor de lengte, breedte en hoogte is elk een afwijking van maximaal 0,5 m ten opzichte van de genoemde maat toegestaan, zowel naar boven als naar beneden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Rijksoverheid

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Ecologische voorbereiding eerste snoeironde – vervolg op vragen 13 en 22

Vraag:
Wanneer ontvangen wij per locatie de uitkomsten van de ecologische scan en het snoeiadvies voor de eerste ronde in 2027? Kunt u bevestigen hoe de uitvoeringsplanning wordt aangepast als het ecologisch advies pas beschikbaar komt nadat de geplande uitvoeringsweek is verstreken?

Antwoord:
De ecologische scans worden momenteel uitgevoerd. Naar verwachting zijn de resultaten en snoeiadviezen eind december 2026 beschikbaar. Deze worden voor de eerste uitvoeringsronde per locatie aan de opdrachtnemer verstrekt. Indien een advies onverhoopt later beschikbaar komt dan de geplande uitvoeringsweek, wordt de planning voor de betreffende locatie in overleg met de opdrachtnemer aangepast, met inachtneming van de ecologische randvoorwaarden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Regio Oost

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Gasdetectie op RWZI's en bij gemalen – vervolg op vraag 17

Vraag:
U geeft aan dat één H_2S-meter per ploeg volstaat als medewerkers binnen een toelaatbare veilige straal werken. Welke operationele criteria gelden voor deze afstand en waar worden die per locatie vastgelegd?

Antwoord:
De voorwaarden waaronder een H2S-meter per werkploeg kan worden gebruikt, worden op basis van een locatiespecifieke risicobeoordeling vastgesteld en vastgelegd in de veiligheidsinstructies voor de betreffende locatie. Een algemene veilige straal van 15 meter wordt hiermee niet bevestigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Indexeringsgrondslag – vervolg op vraag 10

Vraag:
U geeft aan dat het indexeringsvoorstel uiterlijk vóór 15 november moet worden ingediend. Kunt u de exacte CBS-reeks, basisperiode en vergelijkingsperiode noemen en bevestigen welk cijfer wordt gebruikt als het beoogde indexcijfer op de indieningsdatum nog niet is gepubliceerd?

Antwoord:
De indexeringsregeling is opgenomen in artikel 01.05.01 van het gecorrigeerde RAW-bestek. De indexering vindt eenmaal per jaar plaats, voor het eerst per 1 januari 2028. De aangepaste eenheidsprijzen gelden voor het gehele betreffende contractjaar.

Voor de indexering geldt de door het CBS gepubliceerde inputprijsindex Grond-, weg- en waterbouw (GWW), reeks 2020 = 100, deelgebied 42/43. De prijsindex van oktober van het voorafgaande kalenderjaar wordt vergeleken met die van oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Voor de indexering per 1 januari 2028 betreft dit oktober 2027 ten opzichte van oktober 2026. Het indexeringspercentage wordt afgerond op een decimaal. Zowel een verhoging als een verlaging wordt toegepast.

Het op het moment van indexeren gepubliceerde CBS-cijfer is bindend, ongeacht of dit voorlopig of definitief is. Als het bedoelde oktobercijfer op dat moment nog niet is gepubliceerd, wordt volgens het gecorrigeerde bestek de meest recent gepubliceerde prijsindex gehanteerd.

De eerder genoemde indieningstermijn voor 15 november vervalt. Het schriftelijke en controleerbare indexeringsvoorstel moet uiterlijk op 15 december worden ingediend. De terugvalregel in het gecorrigeerde bestek ziet op het moment van indexeren, niet uitdrukkelijk op deze indieningsdatum.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Rijksoverheid

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Afmelding van de 12 maaibeurten – vervolg op vraag 18

Vraag:
U geeft aan dat deze maaibeurten buiten ArcGIS Field Maps worden bijgehouden. In welk format en via welk kanaal moeten wij de uitgevoerde beurten registreren voor controle en acceptatie van de kwartaaltermijn?

Antwoord:
Voor het onderdeel '12 keer maaien per jaar' worden de uitgevoerde maaibeurten buiten ArcGIS Field Maps geregistreerd in een Excel-overzicht. Dit overzicht vermeldt per locatie de uitvoeringsdatum en het volgnummer van iedere uitgevoerde maaibeurt. Het overzicht wordt per e-mail aangeleverd als bijlage bij de betreffende kwartaaltermijn, ten behoeve van de controle en acceptatie daarvan. Deze registratiewijze geldt uitsluitend voor het onderdeel '12 keer maaien per jaar'.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Regio Oost

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Werkbare aanmeldprocedure – vervolg op vraag 16

Vraag:
Kan voor kleine, onbemande objecten een vooraf gedeelde weekplanning via het door u aangewezen communicatiekanaal gelden als 24-uursaanmelding, mits de locatieverantwoordelijke die planning tijdig ontvangt? Welke locaties vereisen altijd een afzonderlijke voorafmelding?

Antwoord:
Ja. Voor kleine, onbemande objecten mag een vooraf gedeelde weekplanning gelden als 24-uursaanmelding, mits de locatieverantwoordelijke deze minimaal 24 uur voor aanvang ontvangt via het door WBD aangewezen communicatiekanaal. De aannemer beschrijft de werkwijze in het plan van aanpak.

Voor werkplaatsen, RWZI's en rioolgemalen blijft een afzonderlijke voorafmelding verplicht. Dit is nodig om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en inzicht te houden in wie op het terrein aanwezig is.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Meerjarige onderhoudscycli

Vraag:
Kunt u per perceel aangeven welke poelen, knotbomen en te kandelaberen bomen in 2027 aan de beurt zijn? Indien dit pas na gunning wordt bepaald, welk uitgangspunt moeten inschrijvers hanteren voor de eerste planning?

Antwoord:
Voor beide percelen gelden dezelfde eerste uitvoeringsmomenten. De betreffende objecten zijn per locatie opgenomen in de Excel-lijst:
- Poelen: najaar 2027.
- Knotbomen: snoeironde 2027.
- Te kandelaberen bomen: snoeironde 2028; deze zijn dus niet in 2027 aan de beurt.

De inschrijver neemt de prijs per onderhoudsbeurt op volgens de eenheid van de betreffende bestekspost. De verrekenbare werkzaamheden worden na uitvoering per onderhoudsbeurt afgerekend. De voorgeschreven twee- of driejaarlijkse cyclus bepaalt het uitvoeringsjaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
53

Onderwerp:
SROI-uitvoeringsregels

Vraag:
In § 1.2.8 verwijst de leidraad naar bijlage 4 met de uitvoeringsregels voor social return. Kunt u

Rijksoverheid

aangeven waar deze bijlage in TenderNed staat of haar alsnog beschikbaar stellen?

Antwoord:
De bijlage is onder de documenten bij ´Nota van inlichtingen´ gevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Sinusmaaibeheer post 1106010

Vraag:
In het bestek is voor sinusmaaibeheer een frequentie van één maaibeurt per jaar voorgeschreven, waarbij 20% van de oppervlakte ongemaaid blijft. Kunt u bevestigen dat hiermee één maaibeurt op één uitvoeringsmoment wordt bedoeld, waarbij 80% van de oppervlakte wordt gemaaid? Of wenst u dat deze maaibeurt wordt opgesplitst in twee afzonderlijke uitvoeringsmomenten, waarbij eerst het sinuspad wordt gemaaid en op een later moment de binnenzijde, conform de methodiek van De Vlinderstichting?

Antwoord:
Wij bevestigen dat jaarlijks één maaibeurt op één uitvoeringsmoment wordt voorgeschreven. Daarbij wordt 80% van de oppervlakte gemaaid en blijft 20% ongemaaid. Het is niet vereist deze maaibeurt op te splitsen in twee afzonderlijke uitvoeringsmomenten, waarbij eerst het sinuspad en later de binnenzijde wordt gemaaid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Rijksoverheid

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Cirkelmaaien

Vraag:
Is het bij 4, 8 en 12 keer maaien noodzakelijk om op te vangen? Doordat het gras al zo kort is, is het dan welnoodzakelijk om op te vangen?

Antwoord:
Bij acht en twaalf maaibeurten per jaar is het opvangen of verzamelen en afvoeren van het maaisel niet verplicht. De betreffende verplichtingen worden uit de besteksposten verwijderd. Bij vier maaibeurten per jaar blijft het verzamelen en afvoeren van het maaisel wel verplicht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord

P2 Regio Oost

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Deel 2.2, pagina 10 en 12

Vraag:
Bij de besteksposten 11.02.20 (12x maaien) en 11.03.10 (8x maaien) staat vermeld dat het vrijgekomen maaisel moet worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft hier (half-)intensieve maaiwerkzaamheden waarbij het gebruikelijk is dat het vrijgekomen egaal verspreid en fijn versnipperd achterblijft. Klopt het dat vrijgekomen maaisel bij deze besteksposten toch moet worden verzameld en afgevoerd ?

Antwoord:
Nee. Bij besteksposten 11.02.20 (12 keer maaien) en 11.03.10 (8 keer maaien) is het verzamelen en afvoeren van het maaisel niet verplicht. De betreffende verplichtingen worden uit deze besteksposten verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Deel 3

Vraag:
Deel 3 betreft uitsluitend de paragrafen 01.01.01 t/m 01.08.02. Klopt dit ?

Antwoord:
Ja, dat klopt. Deel 3 van het verstrekte RAW-bestek bevat uitsluitend de opgenomen bepalingen vanaf artikel 01.01.01 tot en met artikel 01.08.02. Niet alle tussenliggende artikelnummers zijn opgenomen. Daarnaast zijn de in het bestek van toepassing verklaarde Standaard RAW Bepalingen 2025 en UAV 2012 (versie 2025) van toepassing. Daarnaast gelden de eisen uit het Programma van Eisen (PvE). Deze moeten in samenhang met het RAW-bestek worden gelezen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Regio Noord
P2 Regio Oost

Rijksoverheid