'Werkbestek'

Bestek en voorwaarden:	Tuin en terreinonderhoud perceel noord
Bestek:	NOORD
Status:	Definitief
Versie:	1.0 incl. Nota van inlichtingen d.d. 20-11-2026
Opdrachtgever:	Waterschap Brabantse Delta
Contactpersoon:	Bert-Jan Sprangers

"ONDANKS DAT DIT WERKBESTEK MET DE NODIGE ZORGVULDIGHEID IS SAMENGESTELD, IS DIT DOCUMENT GEEN CONTRACT-DOCUMENT.
ER KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND"

Ingenieursbedrijf	: Aveco de Bondt
Auteur	: J. Nijkamp
Datum	: 20-11-2026
Projectnr. AdB	: 267782
Goedkeuring vrijgave	: Bert-Jan Sprangers

Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt
BL Infrastructuur & Ruimte
Burgemeester van der Borchstraat 2
7451 CH Holten
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 88 004 82 12
holten@avecodebondt.nl
www.avecodebondt.nl

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **1**

01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Korting 3
09 Hoeveelheden 4
10 Precontractuele waarschuwingsplicht 4

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
04 Bijlagen 6

2.2 Nadere beschrijving **7**

1 **VERHARDINGEN** 9
10 **ONDERHOUD VERHARDINGEN** 9
1000 Gesloten verhardingen 9
1001 Element verhardingen 9
1002 Ongebonden verhardingen 10
11 **ONDERHOUD GRASVEGITATIE** 10
1102 Onderhoud gazon 12x per jaar 10
1103 Onderhoud grasvelden en grasbetonblokken 8x per jaar 11
1104 Onderhoud grasveld 4 maal en taluds 12
1105 Onderhoud ruw gras 2 maal 12
1106 Onderhoud sinus maaibeheer 12
12 **GRASKANTEN** 13
1200 Graskanten hard 13
13 **BODEMBEDEKKERS** 13
1301 Bodembedekkers 13
14 **HEESTERS** 14
1401 Heesters 14
15 **HAGEN** 15
1501 Haag 15
16 **HAAGVOET** 15
1601 Haagvoet 15
17 **BOSPLANTSOEN EN STRUWEEL** 16
1700 Bosplantsoen en struweel 16
18 **BOMEN** 17
1800 Bomen 17
19 **KNOTTEN BOMEN** 18
1900 Knotten bomen 18
20 **KANDELABEREN BOMEN** 18
2000 Kandelaberen bomen 18
21 **PADDENPOEL** 18
2100 Onderhoud paddenpoel 18
22 **SLOTEN EN WATERGANGEN** 19
2200 Onderhouden sloten en watergangen 19
23 **HEKWERKEN** 20

2300 Hekwerken 20
24 **STRAATKOLK EN AFVOERGOTEN** 20
2400 Straatkolken en afvoergoten 20
9 **Staartposten** 22
91 **Eenmalige kosten** 22
95 **Stelposten** 22

3. B e p a l i n g e n **23**

01 Algemeen en administratief 24
01 01 Algemene bepalingen 24
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling 24
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling 25
01 08 Bijdragen 25

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever
Waterschap Brabantse Delta

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door het Waterschap Brabantse Delta.

In aanvulling op par. 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.

03 Locatie
Perceel Noord

De locaties behorende tot Perceel Noord zijn opgenomen in de bij dit bestek behorende Excel-lijst (zie bijlage). In deze Excel-lijst zijn per locatie het adres, de uit te voeren werkzaamheden en de bijbehorende hoeveelheden opgenomen.

De Excel-lijst maakt onderdeel uit van de contractstukken en is leidend voor de locaties en hoeveelheden binnen Perceel Noord.

De bijbehorende digitale ondergronden worden beschikbaar gesteld via ArcGIS.

04 Algemene beschrijving
Onderhouden van verhardingen, groenelementen en hekwerken op en rondom objecten van Waterschap Brabantse Delta (WBD).
Deze objecten bestaan uit: rioolwaterzuiveringen, rioolgemalen, werkplaatsen, poldergemalen, stuwen en sluiscomplexen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onderhoud op verhardingen;
b. Onderhoud grasvelden met de maaifrequenties van 12, 8, 4, 2 maal en sinus maaibeheer
c. Graskanten snijden: hard (verhardingen) of zacht;
d. Bodembedekkers;
e. Heesters;
f. Haag en haagvoet;
g. Bosplantsoen/ struweel;
h. Bomen, knotbomen of bomen kandelaberen;
i. Sloten, vijvers, watergangen en paddenpoelen;
j. Hekwerk;
k. Straatkolken en afvoerlijngoten.

05 Tijdsbepaling
1. Het contract loopt van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2029.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar.
Gedurende de werkzaamheden kan meerdere malen geëvalueerd worden (zie ook par. 07 kwaliteitsborging) en wanneer het werk naar tevredenheid wordt uitgevoerd zal verlenging van het contract plaats vinden.

De overeenkomst kan 2 keer met een periode van telkens 3 jaar worden verlengd.
De optie tot verlenging is uitsluitend eenzijdig en schriftelijk door Opdrachtgever uit te oefenen, uiterlijk drie (3) maanden voor einde van de looptijd en geschieden onder gelijkblijvende voorwaarden. De totale contractduur bedraagt niet meer dan 9 jaar.

3. (Tussentijdse) beëindiging:
Tijdens de evaluatie, zoals hierboven omschreven, wordt o.a. getoetst of de werkzaamheden conform bestekseisen worden uitgevoerd. Bij onvoldoende en/of slechte prestaties wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld zijn prestaties te verbeteren. Indien bij de volgende evaluatie wederom door de opdrachtgever wordt geconstateerd dat de prestaties onvoldoende en/of slecht zijn, kan opdrachtgever besluiten de overeenkomst met aannemer te beëindigen.

4. De opdrachtgever behoudt ondanks hetgeen hierboven vermeldt altijd het recht voor om zonder opgaaf van reden alsnog te besluiten het contract niet te verlengen. Indien voornoemde situatie zich voor zal doen, dan zal dit minimaal drie (3) maanden voor de opleverdatum bekend worden gemaakt. Hiermee eindigt de overeenkomst van rechtswege aan het einde van de looptijd.

PAR

5. Bij geen verlenging door de opdrachtgever heeft de aannemer geen recht op enige vorm van verrekening.

6 Als te late oplevering van het werk zoals bedoeld in par. 42 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangemerkt: het niet gereed hebben of niet goedgekeurd zijn van de betreffende onderhoudswerkzaamheden voor of op de uiterste datum als overeengekomen met de directie.

7. Het bedrag van de korting, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt 500,-- EUR per werkdag.

06 Onderhoudstermijn
Niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk. De aannemer stelt voor het uit te voeren werk een kwaliteitsplan op overeenkomstig het bepaalde in het bestek en de van toepassing verklaarde Standaard RAW Bepalingen.

De aannemer controleert ten minste eenmaal per kwartaal op minimaal tien locaties de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden dan wel, voor zover van toepassing, de staat van de overeengekomen kwaliteit. De aannemer legt de resultaten van deze controles schriftelijk vast en verstrekt deze aan Waterschap Brabantse Delta.

Indien uit een controle gebreken of afwijkingen ten opzichte van de eisen van de overeenkomst blijken, meldt de aannemer deze aan de directie. De aannemer herstelt de geconstateerde gebreken of afwijkingen binnen vijf werkdagen na constatering, tenzij de directie hiervoor schriftelijk een andere termijn vaststelt.

De opdrachtgever is gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst door of namens hem controles te laten uitvoeren op de naleving van de eisen uit de overeenkomst. Het uitvoeren van deze controles laat de verantwoordelijkheid van de aannemer voor de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst onverlet.

Waterschap Brabantse Delta stelt een digitale afmeldmodule in ArcGIS beschikbaar. De aannemer registreert hierin alle uitgevoerde werkzaamheden, zowel frequentiegestuurde als beeldgestuurde werkzaamheden. De registratie bevat ten minste:

- de locatie van de uitgevoerde werkzaamheden;
- een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;
- de datum van uitvoering;
- een foto van de situatie na uitvoering.

Indien de aannemer niet of niet tijdig voldoet aan de eisen van de overeenkomst, waaronder het niet tijdig herstellen van geconstateerde gebreken of afwijkingen, kan de directie de aannemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.

08 Korting
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard mag na het subtotaal geen post 'korting' worden opgenomen. Een eventuele korting moet zijn verwerkt in de prijzen per eenheid boven het subtotaal.

PAR

09 Hoeveelheden

Periode:

1. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar en kan door de opdrachtgever driemaal met één jaar worden verlengd.
2. Tenzij bij een bestekspost anders is aangegeven, hebben de in het bestek vermelde hoeveelheden betrekking op de gedurende één jaar uit te voeren werkzaamheden.
3. Indien bij een bestekspost een oppervlakte is vermeld, betreft deze oppervlakte het totaal van alle locaties waarop de betreffende werkzaamheden van toepassing zijn.
4. Voor werkzaamheden met een uitvoeringsfrequentie van eenmaal per twee jaar heeft de in de betreffende bestekspost vermelde hoeveelheid betrekking op één volledige uitvoeringsronde. Deze hoeveelheid wordt derhalve niet omgerekend naar een gemiddelde hoeveelheid per contractjaar.
5. Werkzaamheden als bedoeld in lid 4 worden gedurende de looptijd van de overeenkomst uitgevoerd overeenkomstig de bij de betreffende bestekspost aangegeven frequentie.

Posten percentage:

1. Indien bij een bestekspost een percentage is vermeld, betreft dit het genoemde percentage van de totale oppervlakte waarop de betreffende werkzaamheden van toepassing kunnen zijn.
2. De bij de bestekspost vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale oppervlakte van de betreffende vlakken. De daadwerkelijk te behandelen oppervlakte wordt bepaald aan de hand van het bij de bestekspost vermelde percentage.

10 Precontractuele waarschuwingsplicht

Dit document is met grote zorg samengesteld. Mocht de inschrijver echter onvolkomenheden, procedurefouten, tegenstrijdigheden constateren en/of eventuele bezwaren hebben tegen (delen van) dit document, (bijv. m.b.t. criteria, termijnen, werkwijze), dan wel bijlagen, dan dient de inschrijver dit kenbaar te maken met opgave van de eventuele consequenties en/of correctie voorstellen, tezamen met de vragen voor de Nota van Inlichtingen. Bij gebreke hiervan heeft de inschrijver zijn rechten verwerkt om hier later nog (in of buiten rechte) bezwaar tegen te maken.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De opdrachtgever stelt via ArcGIS digitale ondergronden van de onderhoudslocaties beschikbaar. Hierin zijn, voor zover van toepassing, de onderhoudsfrequenties en de te onderhouden arealen voor maaibeheer, beplantingen (exclusief bomen) en verhardingen opgenomen.

De aannemer draagt zelf zorg voor de benodigde apparatuur en voorzieningen voor het raadplegen en bewerken van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde digitale gegevens.

Na iedere uitgevoerde onderhoudsbeurt registreert de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden in ArcGIS. De registratie bevat ten minste:

- de locatie van de uitgevoerde werkzaamheden;
- een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;
- de datum van uitvoering;
- één of meerdere foto's waaruit de uitvoering van de werkzaamheden blijkt.

De registratie dient na afronding van de werkzaamheden met foto afgerond te worden in ArcGIS.

Werkzaamheden die niet overeenkomstig het voorgaande zijn geregistreerd, worden niet als gereed gemeld. Deze werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking zolang de vereiste registratie niet volledig is aangeleverd.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01 Programma van eisen;
02 Excel Sheet met locaties, adres en uit te voeren werkzaamheden met hoeveelheden in are, m1, m2 of stuks;
03 Format planning op te vragen via Negometrix;
04 10 gouden veiligheidsregels;
05 Gedragscode- wet natuurbescherming;
06 Contractuele veiligheidsvoorschriften

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**VERHARDINGEN**					
		. . . . .						
10			**ONDERHOUD VERHARDINGEN**					
		. . . . .						
1000			Gesloten verhardingen					
		. . . . .						
100010	518899		Beheersen - gesloten verharding.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft: Onkruidvrij maken door middel van door de					
		. . . . .	aannemer omschreven behandelmethode omschreven					
		. . . . .	in de case 52 weken per jaar					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte (totaal asfaltverharding)	are			97,62	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Betreft: oppervlakten en randen langs asfalt als					
		. . . . .	opsluitbanden, beton en- of klinker molgoten en					
		. . . . .	hekwerken.					
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: gehele oppervlak					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. . . . .	Aard: groenafval					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
100020	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	195,24	V		
		. . . . .	Betreft gesloten verhardingen					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 97,62 are.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
100030	501311		Verwijderen veegvuil.	are	195,24	V		
		. . . . .	Betreft gesloten verhardingen					
		2.	Betreft: weg inclusief goot					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Totale aanwezige asfaltoppervlakte: 97,62 are					
		. . . . .	Incl. opvegen grof en fijn zwerfafval.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,					
		. . . . .	bestekspostnr. 950010					
		. . . . .						
1001			Element verhardingen					
		. . . . .						
100110	518899		Beheersen - element verharding.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft: Onkruidvrij maken door middel van door de					
		. . . . .	aannemer omschreven behandelmethode omschreven					
		. . . . .	in het plan van aanpak					
		. . . . .	Periode: 52 weken per jaar					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte (totaal verharding)	are			310,87	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B:					
		. . . . .	Betreft: betonklinkers, natuursteen, gebakken klinkers					
		. . . . .	en betonplaten incl. randen langs opsluitbanden, beton					
		. . . . .	en- of klinker molgoten en hekwerken.					
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: gehele oppervlak					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. . . . .	Aard: groenafval					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
100120	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	621,74	V		
		. . . . .	Betreft: betonklinkers, natuursteen, gebakken klinkers					
		. . . . .	en betonplaten incl. randen langs opsluitbanden, beton					
		. . . . .	en- of klinker molgoten en hekwerken.					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 310,87 are.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
100130	501311		Verwijderen veegvuil.	are	621,74	V		
		9.	Betreft: betonklinkers, natuursteen, gebakken klinkers					
		. . . . .	en betonplaten incl. randen langs opsluitbanden, beton					
		. . . . .	en- of klinker molgoten en hekwerken.					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 310,87 are.					
		. . . . .	Incl. opvegen grof en fijn zwerfafval.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,					
		. . . . .	bestekspostnr. 950010					
		. . . . .						
1002			Ongebonden verhardingen					
		. . . . .						
100210	518899		Onkruidbeheersing ongebonden verhardingen.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft: Onkruidvrij maken door middel van door de					
		. . . . .	aannemer omschreven behandelmethode omschreven					
		. . . . .	in het plan van aanpak.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte (totaal verharding)	are			11,00	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Betreft: ongebonden verharding: Kleischelpen, grind,					
		. . . . .	gralux of gelijkwaardig					
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: gehele oppervlak					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. . . . .	Aard: groenafval					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
100220	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	22,00	V		
		. . . . .	Betreft: ongebonden verharding: Kleischelpen, grind,					
		. . . . .	gralux of gelijkwaardig					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 11 are.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
100230	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	22,00	V		
		. . . . .	Betreft: ongebonden verharding: Kleischelpen, grind,					
		. . . . .	gralux of gelijkwaardig					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.1. . . .	Verwijderen grof zwerfafval					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 11 are.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,					
		. . . . .	bestekspostnr. 950010					
		. . . . .						
11			**ONDERHOUD GRASVEGITATIE**					
		. . . . .						
1102			Onderhoud gazon 12x per jaar					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110210	512525		Slepen grasveld.	are	255,38	V		
		. . . . .	Betreft: slepen molshopen					
		. . . . .	Aantal percelen: zie bijlage 02					
		.3. . . .	Slepen met weidesleep					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .9. .	Gerekend is met 1 beurt voorafgaande eerste maaibeurt					
		. . . . .	volgens bestekspost 110220					
		. . . . .						
110220	512503		Maaien gras- en kruidachtigen.	are	3.064,56	V		
		. . . . .	Betreft het maaien van ruw gras en grasbetonblokken.					
		. . . . .	Eerste maaibeurt na 1 april uitvoeren.					
		. . . . .	Aantal Percelen: zie bijlage 02					
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 255,38 are per					
		. . . . .	onderhoudsronde					
		4.	Functioneel beheer					
		.3. . . .	Schraal grasveld					
		. . . . .	Inclusief het maaien langs randen, rondom bomen en					
		. . . . .	obstakels.					
		. . . . .	Werkwijze: uitsluitend door een cirkelmaaier of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 12 per jaar					
		1	Maaisel laten liggen					
		. . . . .						
110230	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	510,76	V		
		. . . . .	Betreft: blad ruimen grasveld					
		.2. . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 255,38 are per					
		. . . . .	onderhoudsronde.					
		. . . . .	Oppervlaktepercentage te verwijderen blad langs					
		. . . . .	beplantingen en los verspreid over het perceel ca. 50%					
		. . . . .	per keer.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
1103			Onderhoud grasvelden en grasbetonblokken 8x per jaar					
		. . . . .						
110310	512503		Maaien gras- en kruidachtigen.	are	1.358,24	V		
		. . . . .	Betreft het maaien van ruw gras en grasbetonblokken.					
		. . . . .	Eerste maaibeurt na 1 mei uitvoeren.					
		. . . . .	Aantal Percelen: zie bijlage 02					
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 169,78 are per					
		. . . . .	onderhoudsronde					
		4.	Functioneel beheer					
		.3. . . .	Schraal grasveld					
		. . . . .	Inclusief het maaien langs randen, rondom bomen en					
		. . . . .	obstakels.					
		. . . . .	Werkwijze: uitsluitend door een cirkelmaaier of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 8 per jaar					
		1	Maaisel laten liggen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110320	512531		Grasveld ontdoen van blad.	are	339,56	V	
		. . . . .	Betreft: blad ruimen grasveld				
		.2. . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 169,78 are per				
		. . . . .	onderhoudsronde.				
		. . . . .	Oppervlaktepercentage te verwijderen blad langs				
		. . . . .	beplantingen en los verspreid over het perceel ca. 50%				
		. . . . .	per keer.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
1104			Onderhoud grasveld 4 maal en taluds				
		. . . . .					
110410	512503		Maaien gras- en kruidachtigen.	are	107,76	V	
		. . . . .	Betreft: taluds, sliblagunes en gras tussen hekwerk en				
		. . . . .	grenssloot.				
		. . . . .	Aantal Percelen: zie bijlage 02				
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 26,94 are per				
		. . . . .	onderhoudsronde				
		4.	Functioneel beheer				
		.3. . . .	Schraal grasveld				
		. . . . .	Inclusief het maaien langs randen, trappen, rondom				
		. . . . .	bomen en obstakels				
		. . . . .	Maaiwijze: uitsluitend door een cirkelmaaier of				
		. . . . .	gelijkwaardig.				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 4 per jaar				
		6	Maaisel vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
1105			Onderhoud ruw gras 2 maal				
		. . . . .					
110510	512503		Maaien gras- en kruidachtigen.	are	248,80	V	
		. . . . .	Aantal Percelen: zie bijlage 02				
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 124,40 are per				
		. . . . .	onderhoudsronde				
		4.	Functioneel beheer				
		.3. . . .	Schraal grasveld				
		. . . . .	Inclusief het maaien langs randen, trappen, rondom				
		. . . . .	bomen en obstakels				
		. . . . .	Maaiwijze: uitsluitend door een cirkelmaaier of				
		. . . . .	gelijkwaardig.				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
		6	Maaisel vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
1106			Onderhoud sinus maaibeheer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110610	511506		Maaien gras- en kruidachtigen.	are	236,84	V		
		. . . . .	Betreft sinus maaibeheer					
		. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld					
		. . . . .	Aantal Percelen: zie bijlage 02					
		1.	Ecologisch beheer; sinusmaaien					
		.1. . . .	Ruw gras					
		. . . . .	Maaiwijze: uitsluitend door een cirkelmaaier of					
		. . . . .	gelijkwaardig.					
		. .9. . .	Inclusief het maaien langs randen, trappen, rondom					
		. . . . .	bomen en obstakels					
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . . .9.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar.					
		. . . . .	20% van het oppervlak laten staan.					
		. . . . .	Grootte: totaal oppervlak 236,84 are					
		6	Maaisel vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
12			**GRASKANTEN**					
		. . . . .						
1200			<u>Graskanten hard</u>					
		. . . . .						
120010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10.245,13	V		
		. . . . .	Situatie: volgens ArcGis ondergronden					
		9.	Langs verharding en halfverharding					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Uitvoering november					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .						
13			**BODEMBEDEKKERS**					
		. . . . .						
1301			<u>Bodembedekkers</u>					
		. . . . .						
130110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft beplantingsvakken met bodembedekkende					
		. . . . .	heesters.					
		. . . . .	Aantal te onderhouden percelen: divers					
		. . . . .	Aard: groenafval					
		. . . . .	Inclusief zaailingen met wortel verwijderen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,10	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . .9. .	Grondsoort: zand / klei					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
130120	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	110,34	V		
		. . . . .	Situatie: bodembedekkers					
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 110,34 m2					
		3.	Vormsnoei (terugsnoeien/knippen)					
		.5. . . .	Betreft: bodembedekkende, eensoortige heesters					
		. . .1. .	Snoeiregiem: 1x per jaar bovenzijde terugknippen					
		. . . .1.	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
130130	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,20	V		
		. . . . .	Situatie: bodembedekkers					
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 110,34 m2					
		. .4. . .	Betreft: bodembedekkende heesters					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
130140	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	2,20	V		
		. . . . .	Situatie: bodembedekkers					
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 110,34 m2					
		2.	Betreft: onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .4. . .	Bedrijventerrein					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,					
		. . . . .	bestekspostnr. 950010					
		. . . . .						
14			**HEESTERS**					
		. . . . .						
1401			Heesters					
		. . . . .						
140110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft beplantingsvakken met opgaande heesters.					
		. . . . .	Aantal te onderhouden percelen: divers					
		. . . . .	Aard: groenafval					
		. . . . .	Inclusief zaailingen met wortel verwijderen.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,60	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . .9. .	Grondsoort: zand / klei					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
140120	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	460,03	V		
		. . . . .	Betreft snoeien beplantingsvakken met opgaande					
		. . . . .	heesters.					
		1.	Verjongingssnoei 50% terugzetten.					
		.2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
		. .4. . .	Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2					
		. . .1. .	Snoeiregiem: 1x per jaar 20% van totaal oppervlak.					
		. . . . .	Totale aanwezige oppervlakte: 460,03 m2					
		. . . .1.	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
140130	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	469,38	V		
		. . . . .	Betreft het snoeien van randen beplantingsvakken.					
		. . . . .	Gerekend is met 2 beurten per jaar (zomersnoei)					
		. . . . .	Lengte per beurt: ca. 234,69 m1					
		.3. . . .	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met					
		. . . . .	bodembedekkende heesters					
		. .9. . .	Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen					
		. . . . .	verhardingen, voor ramen, nooduitgangen e.d.					
		. . . . .	Dichtheid: 100-200 st/100 m2					
		. . . . .	Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting 25-50%					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
140140	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	9,20	V		
		. . . . .	Situatie: heesters					
		. .3. . .	Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met					
		. . . . .	bodembedekkende heesters					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 4,6 are					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
140150	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	9,20	V		
		. . . . .	Situatie: heesters					
		2.	Betreft: onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .4. . .	Bedrijventerrein					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 4,6 are					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,					
		. . . . .	bestekspostnr. 950010					
		. . . . .						
15			**HAGEN**					
		. . . . .						
1501			Haag					
		. . . . .						
150110	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.572,00	V		
		. . . . .	Betreft knippen van diverse hagen.					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		.9. . . .	Betreft: blokhaag en/of hagen					
		. .2. . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . .9. .	Hoogte van de hagen: ca. 1 tot 2 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar					
		. . . . .	1e keer voor eind juni, 2e keer voor eind oktober					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca 786 m2					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
16			**HAAGVOET**					
		. . . . .						
1601			Haagvoet					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
160110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft haagvoet					
		. . . . .	Periode: gedurende het gehele jaar					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,78	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . .9. .	Grondsoort: zand / klei					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
160120	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	3,56	V		
		. . . . .	Situatie: haagvoet					
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 1,78 are.					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
160130	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	3,56	V		
		. . . . .	Situatie: haagvoet					
		1.	Betreft: verhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .4. . .	Bedrijventerrein					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 1,78 are.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,					
		. . . . .	bestekspostnr. 950010					
		. . . . .						
17			**BOSPLANTSOEN EN STRUWEEL**					
		. . . . .						
1700			Bosplantsoen en struweel					
		. . . . .						
170010	514405		Onkruidvrij maken rand beplantingsvak.	m	12.511,00	V		
		. . . . .	Betreft het mulchen van een strook onkruid en					
		. . . . .	grasvegetatie					
		7.	Betreft: bosplantsoen					
		.3. . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant.					
		. . . . .	Maaien gras en andere vegatatie tussen bosplantsoen					
		. . . . .	d.m.v. mulchen.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verwerken in bosplantsoen					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau D (onkruidbeheersing, extensief)					
		. . . . .	Lengte te onderhouden randen ca. 12.511 m.					
		. . . . .	Periode: november bewerkingspercentage: 80 %					
		. . . . .	Maaien gras en andere vegatatie tussen bosplantsoen					
		. . . . .	d.m.v. mulchen.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verwerken in bosplantsoen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
170020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	239,04	V		
		. . . . .	Situatie: bosplantsoen					
		2.	Betreft: onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .4. . .	Bedrijventerrein					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Oppervlakte per beurt: ca. 239,04 are					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,					
		. . . . .	bestekspostnr. 950010					
		. . . . .						
170030	514430		Dunnen beplanting.	m2	23.903,74	V		
		. . . . .	Betreft het jaarlijks voor 15 maart uitdunnen/ snoeien en					
		. . . . .	verwijderen boomvormers.					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.2. . . .	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .5. .	Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en evt. verkleinen en					
		. . . . .	netjes stappelen in rillen in bosplantsoen op					
		. . . . .	beplantingsvrij gebied. Niet in de randen stapelen.					
		. . . . .	Afmeting rillen: max. L 2 m x B 1,5 m, x H 2 m					
		. . . . .						
170040	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	6.366,00	V		
		. . . . .	Betreft: Snoeien en vrijmaken rand beplantingsvak en					
		. . . . .	schouwstroken.					
		.9. . . .	Betreft snoeien en vrijmaken bosplantsoen langs					
		. . . . .	paden, wegen, gazon en dergelijk.					
		. . . . .	Inclusief snoeien van hinderlijke takken t.p.v. randen,					
		. . . . .	voor ramen, nooduitgangen, hekwerken, lantaarnpalen,					
		. . . . .	verkeersborden en schouwstroken e.d.					
		. . . . .	Hinderlijke takken tot aan de stobbe wegnemen.					
		. . . . .	Bij schouwstroken scheren min. 5 meter breed en 5					
		. . . . .	meter hoog i.v.m. doorgang kraan t.b.v. onderhoud					
		. . . . .	sloten.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.					
		. . . . .	Lengte per beurt: ca. 6.366 m					
		. .9. . .	Inclusief snoeien van hinderlijke takken t.p.v. randen,					
		. . . . .	voor ramen, nooduitgangen, hekwerken, lantaarnpalen,					
		. . . . .	verkeersborden e.d.					
		. . . . .	Hinderlijke takken tot aan de stobbe wegnemen.					
		3	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden					
		. . . . .	tussen de beplanting in het perceel.					
		. . . . .						
170050	514299		Beheersen / verwijderen bramen	week	52,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen / verwijderen van bramen of					
		. . . . .	bramenstruiken in bosplantsoen d.m.v. maaien met					
		. . . . .	shreddermes of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Bewerkingspercentage: rekening houdend met ca. 2 %					
		. . . . .	van de totale oppervlakte (23903,74 m2)					
		. . . . .						
18			**BOMEN**					
		. . . . .						
1800			Bomen					
		. . . . .						
180010	514199		Controle van bomen.	week	52,00	V		
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar.					
		. . . . .	Betreffen 140 stuks bomen.					
		. . . . .	Boombanden zonodig verruimen.					
		. . . . .	Boompaal(-palen) controleren op vervanging.					
		. . . . .	Boompaal(-palen) en -band(en) zodra mogelijk					
		. . . . .	verwijderen.					
		. . . . .	Boom en boompaal zonodig rechtzetten.					
		. . . . .	Stam van de boom vrijmaken van waterlot.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
180020	515521		Onderhoudssnoei.	st	140,00	V		
		. . . . .	Betreft wintersnoei					
		. . . . .	Alle werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren					
		. . . . .	Aard: groenafval					
		. . . . .	In beplanting, verharding of gras					
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m					
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld:					
		. . . . .	Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het					
		. . . . .	wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of					
		. . . . .	foutstandige takken en eventueel opkronen tot minimaal					
		. . . . .	5 meter boven maaiveld.					
		. . . . .	Lichtmasten, gebouwen en obstakels moeten vrij zijn					
		. . . . .	van takken incl. doorgang van de wegen mogen niet					
		. . . . .	door begroeiing belemmerd zijn					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
19			**KNOTTEN BOMEN**					
		. . . . .						
1900			Knotten bomen					
		. . . . .						
190010	515534		Knotten vormbomen.	st	8,00	V		
		. . . . .	Leeftijd te knotten boom: ca. 10 jaar of ouder					
		. . . . .	Bomen zonder of met onderbeplanting					
		. . . . .	Lichtmasten, gebouwen en obstakels moeten vrij zijn					
		. . . . .	van takken incl. doorgang van de wegen mogen niet					
		. . . . .	door begroeiing belemmerd zijn.					
		2.	Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 9 m knothoogte = ca. 3m					
		.1. . . .	Leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar					
		. .1. . .	Betreft: knotten					
		. . .1. .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . . . .	Vrije takval mogelijk					
		. . . .1.	Verwijderen van waterlot tot 3 m boven maaiveld					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
20			**KANDELABEREN BOMEN**					
		. . . . .						
2000			Kandelaberen bomen					
		. . . . .						
200010	515599		Kandelaberen van bomen	st	12,00	V		
		. . . . .	Bomen zonder of met onderbeplanting					
		. . . . .	Leeftijd te knotten boom: ca. 10 jaar of ouder					
		. . . . .	Leeftijd afkomend hout: tot max. 3 jaar					
		. . . . .	Lichtmasten, gebouwen en obstakels moeten vrij zijn					
		. . . . .	van takken incl. doorgang van de wegen mogen niet					
		. . . . .	door begroeiing belemmerd zijn					
		. . . . .	Het betreffen in totaal 12 bomen					
		. . . . .	Gerekend is met 1 x per 3 jaar te kandelaberen.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een door bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
21			**PADDENPOEL**					
		. . . . .						
2100			Onderhoud paddenpoel					
		. . . . .						
210010	999999		Onderhoud paddenpoel / vijvers	st	3,00	V		
		. . . . .	Betreft het uitmaaien/onderhouden van paddenpoelen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210011	999999		Uitmaaien vijverl					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 maal per 2 jaar voor november.	are			0,60	I
		. . . . .	Ecologisch beheer					
		. . . . .	Droge taluds en nat talud: tot ca. 2 m					
		. . . . .	Waterdiepte: tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: geen					
		. . . . .	Op naastgelegen terrein is geen werkbreedte of een					
		. . . . .	werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		. . . . .	maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
210012	999999		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud vijver.	are			0,60	I
		. . . . .	Betreft verwerken van op het naastliggend terrein					
		. . . . .	gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 210011					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 maal per 2 jaar.					
		. . . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien					
		. . . . .	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder					
		. . . . .	dan 3 m beschikbaar					
		. . . . .	maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
22			**SLOTEN EN WATERGANGEN**					
		. . . . .						
2200			Onderhouden sloten en watergangen					
		. . . . .						
220010	511403		Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	709,48	V		
		. . . . .	Betreft: Watergangen binnen of buiten de					
		. . . . .	perceelgrenzen, beide zijden.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1x/jaar voor 1 juli					
		1.	Ecologisch beheer					
		.1. . . .	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m					
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer					
		. . .1. .	Droge watergang					
		. . . . .	Oeververdediging: geen					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
220020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	709,48	V		
		. . . . .	watergang.					
		. . . . .	Betreft verwerken van vrijgekomen maaisel bij het					
		. . . . .	maaien van droge profiel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1x per jaar					
		. . . . .	Aard: groenafval					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens 220010					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220030	511402		Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.418,96	V		
		. . . . .	Betreft: Watergangen binnen of buiten de					
		. . . . .	perceelgrenzen, beide zijden.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 2x per jaar					
		. . . . .	Droge profiel: voor 1 juli					
		. . . . .	Natte en droge profiel: voor 30 November.					
		. . . . .	Totale lengte per beurt: 709,48 m					
		1.	Ecologisch beheer					
		.9. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de					
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m					
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer					
		. . .3. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: geen					
		. . . .1.	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten					
		. . . . .	minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
220040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	709,48	V		
		. . . . .	watergang.					
		. . . . .	Betreft verwerken van vrijgekomen maaisel bij het					
		. . . . .	maaien van het nat en droog profiel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1x per jaar					
		. . . . .	Aard: groenafval					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens 220030					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .						
23			**HEKWERKEN**					
		. . . . .						
2300			Hekwerken					
		. . . . .						
230010	514299		Onderhouden hekwerken en poorten.	m1	16.130,66	V		
		. . . . .	Betreft het maaien en snoeien t.b.v. het vrijmaken van					
		. . . . .	hekwerken en (electrische) poorten.					
		. . . . .	Locatie: volgens bijlage 02					
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.					
		. . . . .	Lengte per beurt: ca. 8.065,33 m1					
		. . . . .						
230011	514299		Maaien langs hekwerken en (elektrische) poorten	m1			16.130,66	I
		. . . . .	Betreft: maaien van alle vegetatie aan weerszijden van					
		. . . . .	hekwerken en poorten.					
		. . . . .	Maaien aan 2 zijden.					
		. . . . .	Incl. verwijderen houtachtige gewassen					
		. . . . .	Totale breedte: 1 m binnen hekwerk van de voet en 0,5					
		. . . . .	m buiten hekwerk					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verspreiden tussen de					
		. . . . .	beplanting.					
		. . . . .						
230012	514299		Beplanting snoeien langs hekwerk en (elektrische)	m1			16.130,66	I
		. . . . .	poorten					
		. . . . .	Betreft: vrijsnoeien hekwerk van aangrenzende vegatatie					
		. . . . .	incl. bomen, aan weerszijde 1 m.					
		. . . . .	Totale breedte tot 2,50 meter					
		. . . . .	Incl. vrijmaken van de vegetatie in de hekwerken.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden					
		. . . . .	tussen de beplanting					
		. . . . .						
24			**STRAATKOLK EN AFVOERGOTEN**					
		. . . . .						
2400			Straatkolken en afvoergoten					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
240010	257521	. . . . .	Reinigen kolken.	st	105,00	V		
		. . . . .	Betreft het reinigen van straatkolken en lijngoten					
		9.	Straatkolken en lijngoten (met een max. van 3 meter)					
		.1. . . .	Hoeveelheid vervuiling per kolk ca. 10 kg					
		. .1. . .	Machinaal reinigen 1x/jaar					
		. . .1. .	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan					
		. . . . .	locatiebepaling					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					
91		. . . . .	**Eenmalige kosten**					
95		. . . . .	**Stelposten**					
950010	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	5.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		6.	Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die					
		. . . . .	betrekking hebben op het doen van betalingen aan					
		. . . . .	derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV)					
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2026, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2026 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

01 Klachten en/of meldingen die betrekking hebben op het onderhoud van de aannemer die bij het Waterschap binnenkomen worden doorgegeven aan de aannemer. De aannemer dient binnen 24 uur na het doorgeven contact op te nemen met de externe melder. Vervolgens moet het probleem uiterlijk binnen 5 dagen opgelost worden en zijn gemeld aan de desbetreffende directievoerder van het Waterschap.

02 Indien er in de onderhavige resultaatsverplichting geen sprake is van een separate uitwerking voor het instand houden en/of verwijderen van het toegepaste materiaal (bouwstof) dient dit rechtstreeks onderdeel te zijn van de onderhavige resultaatsverplichting.

03 In afwijking op par. 5 UAV 2012 geldt: de aannemer pleegt overleg met de eigenaren van de percelen die langs de waterlopen gelegen zijn, dit t.b.v. privaatrechtelijke toestemmingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn. De aannemer pleegt deze overleggen bijtijds zodat er geen belemmeringen optreden tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

04 In aanvulling op par. 6 lid 2 UAV 2012: wanneer de directievoerder de aannemer verzoekt om een watergang met spoed/voorrang te maaien is hij verplicht deze order en aanwijzing terstond of binnen twee werkdagen op te volgen.

06 In aanvulling op par. 44 UAV 2012 wordt ook onder schade aan het werk verstaan: het niet aanpassen van de in te zetten machines, gewicht machines en zo nodig de spoorbreedte van de machines aan de beschikbare breedte van het onderhoudspad, spoorbreedte i.r.t. de aanwezige (akkerbouw) gewassen c.q. recht van overgang met als gevolg schade aan gewas en land van de aanliggende eigenaar. Deze schade is voor rekening van de aannemer.

07 In aanvulling op par. 44 UAV 2012 wordt ook onder schade verstaan: het niet aanpassen van de zwaarte, afmeting en omvang van de machines aan de terreinomstandigheden en omgeving of de omvang van de onderhoudssysteem / berm of verharding en aanwezigheid van obstakels. Par. 6 lid 6 UAV 2012 is onverkort van toepassing. De schade is voor rekening van de aannemer.

08 In aanvulling op par. 44 UAV 2012 wordt ook onder schade aan het werk verstaan: het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden vanaf de watergangzijde die niet tot het onderhoudspad c.q. recht van overweg behoort. Deze schade is voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op par. 44 UAV 2012 wordt ook onder schade aan de infrastructuur verstaan die het gevolg is van de door de aannemer gekozen maai, werk- of uitvoeringswijze.

10 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden, onvolkomenheden, hinderlijke overhangende takken, grote beschadigingen aan het onderhoudspad en/of profiel van de watergang etc. worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

11 In afwijking op par. 40 UAV 2012 geldt ten aanzien van het goedkeuren van gemaaide trajecten dat dit onder voorbehoud geschiedt. Reden is dat het voor het Waterschap onmogelijk is om alle gemaaide trajecten daadwerkelijk op te nemen. Mocht na het goedkeuren via de maai-app blijken dat trajecten niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd dan dient de aannemer alsnog aan zijn resultaatsverplichting te voldoen.

12 In aanvulling op par. 6 lid 1 UAV 2012 dient de aannemer zich aan alle tijdsbepalingen, reactie termijnen en werktijden zoals in deel 3 van dit bestek te houden. Indien de aannemer hier niet aan voldoet, kan per geval een korting opgelegd worden van € 250,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 01 Algemeen

01 In plaats van hetgeen gesteld in paragraaf 01.04 van de Standaard is de indexeringsregeling, zoals opgenomen in 01.05. van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexeringsregeling

01 In afwijking van artikel 01.04 van de Standaard 2025, zullen slecht éénmalig per jaar de verrekenprijzen per eenheid, opnieuw worden vastgesteld.

02 Wijziging loonkosten en andere kosten worden na afloop van het 1e contractjaar verrekend door verhoging cq. verlaging van de eenheidsprijzen.

03 De geïndexeerde eenheidsprijzen zullen per jaar vanaf 1 januari 2028 worden vastgesteld en gelden voor het gehele contractjaar. Vervolgens zal elk volgend contractjaar opnieuw de geïndexeerde eenheidsprijzen worden vastgesteld en gelden voor het gehele volgende contractjaar.

04 De door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde Grond-, weg- en waterbouw (GWW) inputprijsindex, zoals deze geldt op het moment van indexeren, is, ongeacht of deze voorlopig of definitief is, bindend voor beide partijen.

05 Voor de indexering geldt de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde inputprijsindex Grond-, weg- en waterbouw (GWW), reeks 2020 = 100, deelgebied 42/43.

06 Na het eerste contractjaar, volgens paragraaf 1.05 Tijdsbepaling, vindt jaarlijks verrekening plaats, waarbij de prijsindex van oktober van het voorafgaande kalenderjaar wordt vergeleken met de prijsindex van oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Deze systematiek wordt gedurende ieder volgend contractjaar ongewijzigd toegepast. Indien de prijsindex over de betreffende maand op het moment van indexeren nog niet door het CBS is gepubliceerd, wordt de meest recent gepubliceerde prijsindex gehanteerd.

07 Wijziging van de verrekenprijzen zal plaatst vinden door de eenheidsprijzen te verhogen/verlagen met de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW, vastgestelde percentages, op basis van de vooraf tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgestelde productgroepen.

08 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 × 100%, waarin:

B01 = de prijsindex van oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar;
B1 = de prijsindex van oktober van het voorafgaande kalenderjaar.

09 Het indexeringspercentage wordt afgerond op één decimaal.

Voorbeeld: bij een B01 van 136,1 en een B1 van 140,2 bedraagt het indexeringspercentage (140,2 - 136,1) / 136,1 × 100% = 3,0%.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

Planning bijlage
Zie Mercell.

Bezichting locaties
Zie de aanbestedingsleidraad.

Toegang tot locaties
Voor het verkrijgen van toegang tot de verschillende terreinen stelt de opdrachtgever toegangssleutels ter beschikking.

Per perceel worden maximaal drie toegangssleutels verstrekt. Voor iedere sleutel wordt een borg van € 50,00 in rekening gebracht. Na beëindiging van de overeenkomst wordt de borg terugbetaald, onder voorwaarde dat de verstrekte sleutel is ingeleverd.

Iedere sleutel wordt geregistreerd op naam van de betreffende sleutelhouder. De sleutelhouder is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van de verstrekte sleutel.

Het betreden van de terreinen buiten de reguliere werktijden is niet toegestaan. Het uitlenen, overdragen of anderszins ter beschikking stellen van toegangssleutels aan derden is eveneens niet toegestaan.

Vergunningen en TRA (Taak Risico Analyse)
De werkzaamheden worden uitgevoerd op verschillende locaties binnen de watersystemen en de waterketen (zuiveringsbeheer). De opdrachtnemer dient bij inschrijving een plan voor veiligheid en gezondheid in, dat door de KAM-afdeling van de opdrachtgever wordt beoordeeld.

Vanwege het overwegend repeterende karakter en het relatief lage risicoprofiel van de werkzaamheden worden deze jaarlijks door de KAM-afdeling beoordeeld en met de opdrachtnemer besproken. Op basis daarvan wordt een jaarvergunning verstrekt. Deze vergunning geldt uitsluitend voor de daarin vermelde werkzaamheden en dient tijdens de uitvoering op locatie aanwezig te zijn.

Alle werkzaamheden dienen vooraf bij de betreffende objectbeheerder te worden gemeld en mogen uitsluitend na diens toestemming worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met eventueel gelijktijdig geplande werkzaamheden op de locatie. Na gunning wordt een telefoonlijst van de objectbeheerders aan de opdrachtnemer verstrekt.

Werkzaamheden met een verhoogd risico, waaronder werkzaamheden binnen ATEX-zones, zijn afzonderlijk vergunningsplichtig. Hiervoor wordt per onderhoudsronde door de objectbeheerder op locatie een werkvergunning verstrekt.

Ook werkzaamheden buiten de scope van de overeenkomst zijn afzonderlijk vergunningsplichtig. Voor dergelijke werkzaamheden dient de opdrachtnemer vooraf een TRA ter beoordeling in te dienen.

Behoort bij: TTO Noord

Tuin- en Terreinonderhoud perceel Noord

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: TTO Noord
Onderhouden van verhardingen, groenelementen en hekwerken op en rondom objecten van Waterschap Brabantse Delta (WBD)
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: TTO Noord

Tuin- en Terreinonderhoud perceel Noord

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VERHARDINGEN**					
10	**ONDERHOUD VERHARDINGEN**					
1000	Gesloten verhardingen					
100010	Beheersen - gesloten verharding.	week	52,00	V		
100020	Verharding ontdoen van blad.	are	195,24	V		
100030	Verwijderen veegvuil.	are	195,24	V		
1001	Element verhardingen					
100110	Beheersen - element verharding.	week	52,00	V		
100120	Verharding ontdoen van blad - element verharding,	are	621,74	V		
100130	Verwijderen veegvuil - element verharding,	are	621,74	V		
1002	Ongebonden verhardingen					
100210	Onkruidbeheersing ongebonden verhardingen.	week	52,00	V		
100220	Verharding ontdoen van blad - ongebonden verhard terrein	are	22,00	V		
100230	Verwijderen zwerfafval.	are	22,00	V		
11	**ONDERHOUD GRASVEGITATIE**					
1102	Onderhoud gazon 12x per jaar					
110210	Slepen grasveld.	are	255,38	V		
110220	Maaien gras- en kruidachtigen - 12x	are	3.064,56	V		
110230	Grasveld ontdoen van blad.	are	510,76	V		
1103	Onderhoud grasvelden en grasbetonblokken 8x per jaar					
110310	Maaien gras- en kruidachtigen - 8x	are	1.358,24	V		
110320	Grasveld ontdoen van blad.	are	339,56	V		
1104	Onderhoud grasveld 4 maal en taluds					
110410	Maaien gras- en kruidachtigen - 4x	are	107,76	V		
1105	Onderhoud ruw gras 2 maal					
110510	Maaien gras- en kruidachtigen - 2x	are	248,80	V		
1106	Onderhoud sinus maaibeheer					
110610	Maaien gras- en kruidachtigen.	are	236,84	V		
12	**GRASKANTEN**					
1200	Graskanten hard					
120010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10.245,13	V		
13	**BODEMBEDEKKERS**					
1301	Bodembedekkers					
130110	Beheersen onkruid-beplanting - bodembedekkers	week	52,00	V		
130120	Snoeien bodembedekkers	m2	110,34	V		
130130	Verwijderen blad uit beplantingsvak - bodembedekkers	are	2,20	V		
130140	Verwijderen zwerfafval - bodembedekkers	are	2,20	V		
14	**HEESTERS**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1401	Heesters					
140110	Beheersen onkruid-beplanting - opgaande heesters	week	52,00	V		
140120	Snoeien sierplantsoen.	m2	460,03	V		
140130	Snoeien rand beplantingsvak - heesters	m	469,38	V		
140140	Verwijderen blad uit beplantingsvak - heesters	are	9,20	V		
140150	Verwijderen zwerfafval - heesters	are	9,20	V		
15	**HAGEN**					
1501	Haag					
150110	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.572,00	V		
16	**HAAGVOET**					
1601	Haagvoet					
160110	Beheersen onkruid-beplanting - haagvoet	week	52,00	V		
160120	Verwijderen blad uit beplantingsvak - haagvoet	are	3,56	V		
160130	Verwijderen zwerfafval - haagvoet	are	3,56	V		
17	**BOSPLANTSOEN EN STRUWEEL**					
1700	Bosplantsoen en struweel					
170010	Onkruidvrij maken rand beplantingsvak - mulchen	m	12.511,00	V		
170020	Verwijderen zwerfafval - bosplantsoen	are	239,04	V		
170030	Dunnen beplanting.	m2	23.903,74	V		
170040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	6.366,00	V		
170050	Beheersen / verwijderen bramen	week	52,00	V		
18	**BOMEN**					
1800	Bomen					
180010	Controle van bomen.	week	52,00	V		
180020	Onderhoudssnoei bomen	st	140,00	V		
19	**KNOTTEN BOMEN**					
1900	Knotten bomen					
190010	Onderhoud knotbomen.	st	8,00	V		
20	**KANDELABEREN BOMEN**					
2000	Kandelaberen bomen					
200010	Kandelaberen van bomen	st	12,00	V		
21	**PADDENPOEL**					
2100	Onderhoud paddenpoel					
210010	Onderhoud paddenpoel / vijvers	st	3,00	V		
22	**SLOTEN EN WATERGANGEN**					
2200	Onderhouden sloten en watergangen					
220010	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	709,48	V		
220020	Opladen maaisel vrijgekomen bij watergang droog profiel	m	709,48	V		
220030	Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.	m	1.418,96	V		
220040	Opladen maaisel vrijgekomen bij watergang nat en	m	709,48	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	droog profiel					
23	**HEKWERKEN**					
2300	Hekwerken					
230010	Onderhouden hekwerken en poorten.	m1	16.130,66	V		
24	**STRAATKOLK EN AFVOERGOTEN**					
2400	Straatkolken en afvoergoten					
240010	Reinigen kolken en lijngoten (max. 3m)	st	105,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					