Gezamenlijke aanbesteding van:
Gemeente Deventer
Team Inrichting Beheer Leefomgeving (IBL)

Gemeente Olst-Wijhe
Openbare Ruimte

Gemeente Raalte
Domein Beheer

ROK Reinigen en Inspecteren riolen DOWR
Besteknummer DOWR2026-01

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	29-10-2026
Opdrachtgever	:	Gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte
Projectnaam	:	ROK Reinigen en Inspecteren DOWR 2027-2030
Projectnummer	:	P2026073
Besteknummer	:	DOWR2026-01
Status	:	D01
Auteur	:	M. Busscher
Collegiale toets	:	S. Slagman
Autorisatie	:	L. Kuiper Gemeente Deventer Team Inrichting Beheer Leefomgeving

RAW SYSTEMATIEK

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 4
05 Tijdsbepaling 5
06 Onderhoudstermijn 5
07 Kwaliteitsborging 5
08 Voertaal op het werk 5
09 Social return on investment 5

2. B e s c h r i j v i n g **6**

2.1 Algemene gegevens **6**

01 Tekeningen 7
02 Peilen en hoofdafmetingen 7
03 Kwaliteitsborging 7
04 Bijlagen 7

3. B e p a l i n g e n **8**

01 Algemeen en administratief 9
01 01 Algemene bepalingen 9
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling 9
01 08 Bijdragen 9
01 11 Verband met andere werken 9
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 9
01 16 Verzekeringen 10
01 17 Vrijgekomen materialen 11
01 19 Arbeidsomstandigheden 11
01 21 RAW-raamovereenkomst 12
01 23 Communicatie 13
01 26 Social Return on Investment 13
01 51 Werkgebied en overlast omwonenden 13
01 52 Wet ketenaansprakelijkheid 14
25 Riolering 15
25 3 Rioolreiniging 15
25 33 Informatieoverdracht, Rioolreiniging 15
25 4 Rioolinspectie 15
25 42 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie 15
25 43 Informatieoverdracht, Rioolinspectie 15
25 44 Risicoverdeling en garanties 16
25 47 Meet- en verrekenmethoden 16
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 17
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 17
62 12 Eisen en uitvoeringen, Tijdelijke verkeersmaatregelen 17
62 13 Informatieoverdracht, Tijdelijke verkeersmaatregelen 17
62 14 Risicoverdeling en garanties, Tijdelijke verkeersmaatregelen 18
62 15 Bijbehorende verplichtingen, Tijdelijke verkeersmaatregelen 18
62 16 Bouwstoffen, Tijdelijke verkeersmaatregelen 18

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Voor perceel 1:
Het college van burgemeester en wethouders van de:
Gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Bezoekadres:
Grote Kerkhof 1
7411 KT Deventer
Telefoon: 14 0570

Voor perceel 2:
Het college van burgemeester en wethouders van de:
Gemeente Olst-Wijhe
Postbus 23
8130 AA Wijhe

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
Telefoon: 14 0570

Voor perceel 3:
Het college van burgemeester en wethouders van de:
Gemeente Raalte
Postbus 140
8100 AC Raalte

Bezoekadres:
Zwolsestraat 16
8101 AC Raalte
Telefoon: 0572 34 77 99

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd door de gemeente Deventer voor perceel 1, gemeente Olst Wijhe voor perceel 2 en de gemeente Raalte voor perceel 3.
Namen en bereikbaarheidsgegevens van directievoerder en toezichthouder worden bij de opdrachtverstrekking bekend gemaakt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gesplitst in drie percelen. De percelen omvatten de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Omschrijving perceel 1 Deventer:
De werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrens van de gemeente Deventer.

Omschrijving perceel 2 Olst-Wijhe:
De werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrens van de gemeente Olst-Wijhe.

Omschrijving perceel 3 Raalte:
De werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrens van de gemeente Raalte.

PAR

04 Algemene beschrijving

Perceel 1 Deventer:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van een voorschouw;
- het reinigen van hoofdriolering;
- het reinigen van inspectieputten;
- het afvoeren van RKG-slib;
- het inspecteren van hoofdriolering;
- het inspecteren van inspectieputten;
- het frezen van wortelingroei;
- het treffen van verkeersmaatregelen.

Het totale areaal van de gemeente Deventer bestaat uit ca. 550 km vrijvervalriolering. De fictieve hoeveelheden opgenomen in het bestek zijn de totale verwachte hoeveelheden voor de maximale looptijd van 4 jaar.

De werkzaamheden worden geclusterd opgedragen in de deelopdrachten.

Perceel 2 Olst-Wijhe:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van een voorschouw;
- het reinigen van hoofdriolering;
- het reinigen van infiltratieriolering;
- het afvoeren van RKG-slib;
- het inspecteren van hoofdriolering;
- het inspecteren van infiltratieriolering;
- het treffen van verkeersmaatregelen.

Het totale areaal van de gemeente Olst-Wijhe bestaat uit ca. 109 km vrijvervalriolering. De fictieve hoeveelheden opgenomen in het bestek zijn de totale verwachte hoeveelheden voor de maximale looptijd van 4 jaar.

De werkzaamheden worden geclusterd opgedragen in de deelopdrachten.

Perceel 3 Raalte:
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van een voorschouw;
- het reinigen van hoofdriolering;
- het reinigen van inspectieputten;
- het afvoeren van RKG-slib;
- het inspecteren van hoofdriolering;
- het treffen van verkeersmaatregelen.

Het totale areaal van de gemeente Raalte bestaat uit ca. 220 km vrijvervalriolering. De fictieve hoeveelheden opgenomen in het bestek perceel 3 zijn, in tegenstelling tot de andere percelen, de totale verwachte hoeveelheden voor 1 jaar.

De werkzaamheden worden geclusterd opgedragen in de deelopdrachten.

PAR

05 Tijdsbepaling

De tijdsbepaling is gelijk voor alle drie de percelen.

1. De overeenkomsten worden aangegaan voor de periode van 11-01-2027 tot en met 31-12-2028.
2. De opdrachtgevers zijn voornemens de overeenkomst te verlenging met maximaal 2 x 1 kalenderjaar. Bij één jaar verlenging is de einddatum 31-12-2029 en bij twee keer één jaar verlenging is de einddatum 31-12-2030.
3. Per deelopdracht zal een opleverdatum overeengekomen worden met de aannemer.
   - Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk binnen 20 werkdagen na het ontvangen van de uitvraag een deelopdracht aan de opdrachtgever;
   - Opdrachtnemer voert uiterlijk 45 werkdagen na ontvangst van de uitvraag de voorschouw uit;
   - Opdrachtnemer start uiterlijk binnen 90 werkdagen na ontvangst van de uitvraag met reinigen en inspecteren en voert deze werkzaamheden in een aaneengesloten periode uit.
4. Reguliere reiniging en inspectie worden uitgevoerd in de volgende perioden:
   - Perceel 1 (Deventer) januari t/m april met oplevering uiterlijk eind april van het betreffende jaar;
   - Perceel 2 (Olst-Wijhe) mei t/m november met oplevering uiterlijk november van het betreffende jaar;
   - Perceel 3 (Raalte) mei t/m november met oplevering uiterlijk november van het betreffende jaar.
5. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 1000,-- (zegge duizend euro) voor de eerste dag en EUR 500,-- (zegge vijfhonderd euro) voor alle volgende dagen waarop de uitvoeringstermijn van een deelopdracht wordt overschreden zoals omschreven in de leden 3 en 4 van deze paragraaf. De korting geldt voor iedere deelopdracht afzonderlijk, onverminderd het recht van opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en aannemer overleg plaats en zal tenminste 1 maand voor de afloop van de contract termijn hierover overeenstemming moeten worden bereikt.

Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

06 Onderhoudstermijn

Er is geen onderhoudstermijn van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Voertaal op het werk

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV is de voertaal met betrekking tot correspondentie, aanbesteding, opdracht en werk, in woord en schrift in de Nederlandse taal. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient er namens de opdrachtnemer altijd minimaal een verantwoordelijk contactpersoon bij de dienst aanwezig te zijn die het gebruik van de Nederlandse taal in woord en schrift beheerst, conform NT2 niveau B1 of gelijkwaardig.

09 Social return on investment

De gemeenten hechten waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is social return onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeenten een social return verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezonde arbeidsmarktregio te krijgen. Verwezen wordt naar Bijlage 3 Social Return On Investment van dit bestek.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Er zijn geen tekeningen toegevoegd aan deze raamovereenkomst. De opdrachtgever verstrekt per deelopdracht tekeningen of een digitale GIS-kaart.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Er zijn geen peilen en hoofdafmetingen van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:
Stoppunten:

1. Het aantreffen van vastzittende of beschadigde putranden;

Bijwoonpunten:
1. De voorschouw;
2. Het afvoeren en storten van rioolsib;

Registratiepunten:
1. Het aantreffen van vastzittende of beschadigde putranden;
2. Onvindbare putten;
3. Het aantreffen van foutieve aansluitingen vuil- en schoonwater;
4. Het aantreffen van een hogere vervuilingsgraad;
5. Het melden van ernstige schadebeelden waar directe actie vereist is.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1: Veiligheid- en Gezondheidsplan
- Bijlage 2: Overzicht van te registreren toestandsaspecten.
- Bijlage 3: Social Return On Investment

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

50 In aanvulling op artikel 01.01.03 lid 1 van de de Standaard moet de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (overeenkomstig de papieren versie en sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) leveren aan de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 Schade aan materieel en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg is van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 (van artikel 01.01.13 van de de Standaard) bedoelde voorwerpen, is voor rekening van de aannemer.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het periodiek ophalen van huisvuil door derden;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden opdrachtgever en derden.

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens de door de directie te overleg voorafgaand aan de uitvoering van deelopdrachten.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- omgaan met vrijkomende materialen (plan);
- benodigde wegafsluitingen en wegomleidingen;
- resultaten beoordeling tekening bij deelopdracht ten aanzien van "verloren berging" alsmede voorstel om de vulling ter voorbereiding op inspectie te verwijderen;
- toe te passen verkeersmaatregelen;
- het inspecteren binnen 24 uur na reiniging van de riolering;
- Het inspectieplan omvat in ieder geval de aspecten genoemd in KIWA BRL K 10015: Inspecteren van rioleringsobjecten.
- procedure met betrekking tot spoedopdrachten bij calamiteiten.
- welke riolen zullen worden gereinigd;
- de volgorde waarin de riolen worden gereinigd;
- de startdatum en het aantal benodigde (werkbare) dagen;
- de datum van oplevering;
- het type rioolreinigingsvoertuig dat zal worden ingezet;
- bijzondere omstandigheden.
- contactgegevens personeel welke de reiniging uitvoeren

In het werkplan is voor het maken van de video-opnames vanuit het riool in ieder geval opgenomen:
- welke riolen zullen worden geinspecteerd;
- de volgorde van deze riolen;
- de startdatum en het aantal benodigde (werkbare dagen);
- de datum van oplevering;
- bijzondere omstandigheden.

02 De aannemer dient gedurende de looptijd van de overeenkomst één alarmnummer voor spoedopdrachten te hanteren en deze 24 uur per dag, elke dag, bereikbaar te houden. Dit alarmnummer dient bij de directie UAV bekend te zijn.

03 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalender(werk)dagen.
In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

04 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien.
Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V. 2012 paragraaf 26 lid 3 van toepassing.

05 De aannemer geeft bewoners/eigenaren minimaal vijf (5) werkdagen, voordat er werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen plaatsvinden, bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden.

01 13 07 Weekrapporten

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

02 Het weekrapport zal wekelijks, op de eerste werkdag na het weekend, met de directie worden doorgenomen en ondertekend.

01 13 50 Werktijden

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 17:00 uur 's avonds en 07:00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen, tenzij op verzoek van de opdrachtgever.

02 De directie behoudt zich het recht voor om, in verband met de verkeersveiligheid, de werktijden aan bepaalde rioolstrengen dwingend voor te schrijven. Hiervoor vindt geen verrekening plaats.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

02 In aanvulling op bepaling 01.17.08 lid 01 van de de Standaard voegt de aannemer een kopie van het acceptatiebewijs van een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting toe aan het kwaliteitsdossier.

03 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.

04 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie het VIHB - nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

03 Opdrachtverstrekking betekent dat opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) op het voornoemde project aanvaardt. De verplichtingen van de opdrachtnemer houden op hoofdlijnen in:
- handelen conform de wettelijke bepalingen en geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
- medewerkers en onderaannemers voor aanvang van de werkzaamheden instrueren over de geldende regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
- alleen deugdelijk en gekeurd materieel gebruiken;
- benodigde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen;
- toezicht houden op veilig werken middels maandelijkse werkplekinspecties.

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het bijbehorende dossier moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

05 De kosten verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

HFD PAR ART LID

01 19 50 Korting bij niet naleven V&G plan

01 Als de aannemer de maatregelen volgens het V&G-plan het gebruik van PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) niet naleeft, zal per voorkomend geval en/of per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat in gebreke stelling nodig is.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-overeenkomst

01 In afwijking van artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 50 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 Per deelopdracht zullen opdrachtgever en aannemer onderling in redelijkheid en billijkheid overeenkomen wanneer de uitvoering gereed is.

02 Indien er sprake is van een spoedeisende deelopdracht dient de uitvoering te starten binnen 2 uur na verstrekking van de opdracht

03 Deelopdrachten kunnen bestaan uit afzonderlijke verspreid liggende objecten binnen de gemeente.

01 21 51 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten

01 De gemeenten hebben per jaar gemiddeld een budget voor het reinigen en inspecteren. Het budget wordt als taakstellend gezien. De omvang van de opdracht kan als gevolg van areaalwijzigingen en budgetwijzigingen wijzigen, met dien verstande dat de omvang van de opdracht het plafondbedrag niet te boven kan gaan.

De opdrachtnemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomsten deelopdrachten zullen worden verstrekt tot de hieronder per gemeente vermelde budgetten.

Het plafondbedrag (excl. omzetbelasting) aan deelopdrachten voor de maximale looptijd van het contract is per perceel vastgesteld en weergegeven in onderstaande tabel. De raamovereenkomst eindigt van rechtswege zodra het plafondbedrag voor het betreffende perceel aan deelopdrachten is bereikt. Opdrachten die vóór het bereiken van het plafondbedrag rechtsgeldig zijn verstrekt, blijven onverminderd van kracht tot de volledige uitvoering daarvan.

	Gemeente Deventer	Gemeente Olst-Wijhe	Gemeente Raalte
Per jaar	€300.000	€50.000	€120.000
Verwacht totaal (4 jaar)	€1.200.000	€200.000	€480.000
Plafondbedag (4 jaar)	€1.800.000	€300.000	€720.000

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werkzaamheden gelijksoortig als in deze overeenkomst, aan derden op te dragen. Bijvoorbeeld (niet uitputtend):

- Het reinigen en inspecteren van rioleringen in andersoortige contracten van de gemeenten voor bijvoorbeeld reconstructie en nieuwe aanleg. Deze werkzaamheden kunnen dus door andere aannemers worden uitgevoerd.
- Verhelpen van (calamiteiten)storingen en het reinigen van huis- en kolkaansluitleidingen.

Het betreft een raamovereenkomst zonder omzetgarantie. Aan de genoemde bedragen en/of aantal deelopdrachten kunnen geen rechten worden ontleend.

HFD PAR ART LID

01 21 52 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = …… % , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 23 Communicatie

01 23 50 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De directie belegt één keer per vier weken een bouwvergadering. Van deze bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt die binnen 5 werkdagen na de betreffende vergadering digitaal ter goedkeuring worden toegezonden.

01 26 Social Return on Investment

01 26 50 Werkgelegenheid

01 Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden is het behalen van meerwaarde op het gebied van social return bij inkopen opgenomen in het Inkoop-en aanbestedingsbeleid.
Voor de invulling en toelichting zie bijlage 3 'Social Return On Investment' bij dit bestek.

01 51 Werkgebied en overlast omwonenden

01 51 50 Bijbehorende verplichtingen van de aannemer

01 De aannemer is verplicht om het bedrijf dat belast is met het ophalen van het afval van aan- en omwonenden, op de hoogte te houden van het wel of niet bereikbaar zijn van de woningen voor de reguliere afvalophaalwagen.

02 Wanneer de afvalcontainers niet bereikbaar zijn voor de reguliere afvalophaalwagen dient de aannemer er voor te zorgen dat de afvalcontainers op de inzameldagen (wekelijks) naar een voor de reguliere afvalophaalwagen te bereiken plaats worden gebracht. Na lediging dient de aannemer de afvalcontainers weer terug te brengen naar de desbetreffende woningen.

03 Bij verzuim zal de gemeente de afvalcontainers alsnog laten ledigen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 51 51 Toegang tot het werk

01 Indien de aannemer buiten de reguliere werktijden en met toestemming daartoe werkzaamheden verricht, moet te allen tijde een leidinggevend en verantwoordelijk persoon van de aannemer op het werk aanwezig zijn.

02 De aannemer dient regelmatig en ieder geval aan het eind van iedere werkdag te controleren of bouwmateriaal, hulpmateriaal en bouwmaterieel niet vermist wordt en voldoende beveiligd is.

HFD PAR ART LID

01 51 52 Geluidsniveau

01 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de werkgrens geen geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen - op enig punt op een afstand van 50 meter van de werkgrens niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) in de uren tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 45 dB(A) in de uren tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 40 dB(A) in de uren tussen 23:00 en 07:00 uur.

Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk, mag ter plaatse van de in het voorgaande voorschrift genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de uren gelegen tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 65 dB(A) in de uren gelegen tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 23:00 en 07:00 uur;

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

02 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

03 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde woningen en/of geluidgevoelige bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998).

01 52 Wet ketenaansprakelijkheid

01 52 50 Algemeen

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op het niet afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de wet "Ketenaansprakelijkheid".

02 De aannemer reikt binnen 14 dagen na gedane verzoek van de directie hiertoe een bewijs van vrijwaring aan, afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties.

03 Indien een bewijs niet beschikbaar is, omdat de aannemer niet is aangesloten bij een aannemersorganisatie, is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het loonsombestanddeel van de aanneemsom te storten op een geblokkeerde G-rekening van de aannemer.

04 De aannemer is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk te laten uit voeren door een derde.

05 De aannemer is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet bevoegd gebruik te maken van de door derden ter beschikking gestelde werkkrachten. Indien de aannemer het werk of bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming wenst te laten uit voeren, dan moet hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de opdrachtgever een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken in zake lid 02 genoemde stukken.

06 Indien in de situaties, genoemd in lid 04 en lid 05 van deze paragraaf van de opdrachtgever schriftelijk toestemming is verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel uit te maken. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden opgesteld. De aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de betreffende gemeente, mett dien verstande dat de leden 04 en 05 voornoemd ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijk toestemming van de opdrachtgever vereist is en de door deze bijzondere voorwaarden op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op verzoek zullen worden overlegd.

07 De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door hem verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de aanneemsom voor de aannemer over te maken naar een door de aannemer opgegeven G-rekening. Het door de opdrachtgever voor de aannemer te betalen bedrag wordt vastgesteld op 25% van de aanneemsom.

08 Bij het niet nakomen van de in de leden 02 en 03 van deze paragraaf genoemde bedingen verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepalingen overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dagelijks opeisbare boete van € 5.000,-; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het gedeelte aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd.

09 De inning van in lid 08 bedoelde boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de eventuele geleden meerdere schade van de aannemer vorderen.

10 De hoofdelijk aansprakelijken van de onderaannemer(s) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of juiste (her)uitbestedingen.

HFD PAR ART LID

25 Riolering

25 3 Rioolreiniging

25 33 Informatieoverdracht, Rioolreiniging

25 33 02 Rioolreiniging: meldingsplicht

07 Indien door de reiniging overlast of schade in woningen of bedrijven ontstaat, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.

08 Indien tijdens de reiniging foutieve aansluitingen worden ontdekt, vermeld de aannemer die op de werktekeningen en brengt hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

25 33 03 Voortgangsrapportage

02 Indien putdeksels niet te openen zijn dan de leiding reinigen via een andere put. Wanneer dit ook niet mogelijk is brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. De reiniging op andere locaties voortzetten.

03 Indien putten onvindbaar zijn dan reinigen via een andere put. Wanneer dit niet mogelijk is brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. De reiniging op andere locaties voortzetten.

25 33 04 Hoeveelheid vrijgekomen materiaal

02 In aanvulling op artikel 25 33 04 registreert de aannemer de reiniging in een RIBX bestand.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie

25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 moeten begin- en eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie. Starten van de beelden in de leiding is niet toegestaan. Van beginputten zonder stroomprofiel worden foto's gemaakt.

08 Indien de rijdende camera tijdens de inspectie door een obstakel in de rioolbuis niet verder kan rijden dient deze locatie direct te worden gemeld bij opdrachtgever. De betreffende rioolstreng dient vervolgens in tegenovergestelde richting geïnspecteerd te worden.

09 Van alle schadebeelden met classificatie 2 of hoger dient minimaal één digitale kleurenfoto te worden gemaakt. De foto's dienen scherp, goed belicht en voldoende gedetailleerd te zijn om aard, omvang en ernst van het schadebeeld eenduidig vast te stellen. De foto's dienen minimaal een resolutie van 1920 × 1080 pixels (Full HD) te hebben.

25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 43 Informatieoverdracht, Rioolinspectie

25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.01 lid 01 van de Standaard moet de registratie van de toestandsaspecten volgens de tabel in bijlage 2 van het model Programma van Eisen van stichting RIONED. Het model is als bijlage 2 toegevoegd aan dit bestek.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 moeten de werktekeningen in kleur worden gescand en digitaal worden aangeleverd tegelijk met de inspectiegegevens en de in het veld gemaakte opmerkingen.

07 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 moeten de inspectiegegevens uiterlijk binnen 3 weken na inspectie en per deelopdracht worden aangeboden.

08 Voorafgaand aan de deelopdracht ontvangt de aannemer een Rib-X met daarin de strenginformatie en bijbehorende situatietekeningen.

09 Daar waar de ligging van de riolering niet overeenkomt met de tekening dient de situatie in kaart te worden gebracht. Hierbij wordt een bandbreedte van 1,00 meter aangehouden ten opzichte van de ligging op de tekening. De geconstateerde afwijkingen dienen bijgehouden te worden op de situatietekeningen.

10 Wanneer putten en strengen worden aangetroffen die niet op de aangeleverde tekeningen zijn terug te vinden wordt dit bijgehouden op de situatietekeningen.

11 Indien tussenputten worden aangetroffen die niet in de aangeleverde gegevens staan, dienen deze te worden voorzien van een afwijkend putnummer. De te gebruiken afwijkende putnummers worden binnen perceel 1 (Deventer) ter beschikking gesteld. De betreffende rioolstreng dient vervolgens te worden "opgeknipt" in 2 aparte riool-ID's met elk een aparte film/video.

12 Voor perceel 3 Raalte het volgende:
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de

HFD PAR ART LID

inspectie (pdf-rapport).

25 44 Risicoverdeling en garanties

25 44 03 Bereikbaarheid ten behoeve van rioolinspectie

03 Indien één of meerdere locaties voor het reinigen of inspecteren van de riolering onbereikbaar zijn voor de reiniging of de inspectie dan meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.

04 Indien één of meerdere locaties voor het reinigen of inspecteren van de riolering onbereikbaar zijn treft de aannemer - in overleg met de directie - maatregelen om schade aan bermen, plantsoenen en voetpaden te voorkomen.

25 47 Meet- en verrekenmethoden

25 47 01 Kwaliteitsmeting rioolinspectie

01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is 10% van de deelopdracht-productie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 van de Standaard controleert de directie een aangeleverde inspectie binnen 20 werkdagen nadat zij de rapportage van de inspectie heeft ontvangen.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoeringen, Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

02 Bij het afkruisen van de permanente bewegwijzering dienen de oorspronkelijke opschriften herkenbaar te blijven.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:
De verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen van:
a. de politie;
b. de wegbeheerder(s).
Indien een deel van de maatregelen, waaronder tevens begrepen omleidingsroutes, betrekking hebben op auto(snel)wegen, dient tevens te worden afgestemd met de betrokken afdeling(en) van het Korps Landelijke Politiediensten.
Indien een deel van de maatregelen, waaronder tevens begrepen omleidingsroutes, betrekking hebben op gelijkvloerse kruisingen met spoorwegen, dient tevens de worden afgestemd met de afd. Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten en de regiovertegenwoordiger van ProRail.

04 Ten behoeve van de fasering en/of uit te voeren werkzaamheden dienen de daartoe benodigde verkeersmaatregelen (inclusief eventuele omleidingsroutes) ten minste voor toepassing te worden ingediend ter goedkeuring door de directie.

05 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt noodzakelijk te handhaven.

06 De aannemer dient de benodigde ontheffingen ten minste 2 weken vooraf aan te geven bij de directie.

07 Binnen een week na verstrijken geldigheidsduur dienen de ontheffingen en vrijstellingen waarmee ontheffing wordt verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens bij de directie te worden ingeleverd. Bij niet tijdig inleveren zal door de directie een korting van EUR 500,00 worden opgelegd.

62 12 50 Tijdelijke verkeersregelinstallaties

01 In verband met de Regeling Verkeerslichten 1997 (nr. DGP/WJZ/V725907 - Publicatie Staatscourant 245) toont de aannemer aan dat, voordat de VRI in gebruik wordt genomen, dat de installatie voldoet aan de eisen met betrekking tot de bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van lantaarns als bedoeld in NEN 3384 " Elektrische verkeersregeltoestellen (met correktieblad augustus 1993) en NEN 3322 "Verkeersregelinstallaties voor wegverkeer", zoals deze 3 maanden voor de dag van aanbesteding luiden.

02 In aanvulling op lid 01 mag er een mobiele (radiografische bestuurde) VRI gebruikt worden, uitsluitend indien voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden:
- bij werkzaamheden overdag;
- bij wisselende wegvakken;
- personeel van de aannemer moet steeds op het werk aanwezig zijn.
De mobiele (radiografisch bestuurde) VRI moet voldoen aan NEN 3384 en NEN 3322,genoemd in lid 02, uitgezonderd de reactietijd. De reactietijd van 100msec van de NEN-normen worden vervangen door een reactietijd van 500 msec.

03 Ten behoeve van het voertuigafhankelijk afwikkelen van het verkeersaanbod dient radardetectie te worden toegepast.

62 12 51 Eisen aan de verkeersmaatregelen

01 Onverminderd de eisen gesteld in artikel 62.12.01 resp. 62.13.01 van dit bestek respectievelijk de Standaard geldt het gestelde in navolgende leden 02 t/m 04:

02 Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartegen uitdrukkelijk verzet, dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.

03 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
Indien een tijdelijke onbereikbaarheid niet voorkomen kan worden, treedt de aannemer tijdig in overleg met de betrokkenen en legt de gemaakte afspraken vast. Een afschrift hiervan verstrekt hij hiervan aan de directie.

04 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat omliggende woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsverkeer) altijd bereikbaar blijven. De aannemer stelt daartoe loopschotten, e.d. tijdelijk beschikbaar, brengt deze aan, onderhoudt deze, en verwijdert deze na afloop.

62 13 Informatieoverdracht, Tijdelijke verkeersmaatregelen

HFD PAR ART LID

62 13 01 Algemeen

03 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer, in overleg met de directie, de hulpdiensten, de belanghebbenden en omwonenden langs de wegen en straten waar werkzaamheden en/of afsluitingen gaan plaats vinden minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte brengen.

09 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

10 De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever een algemeen telefoonnummer t.b.v. calamiteiten ter beschikking dat dag en nacht bereikbaar is.

62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening

10 Het plan en/of de tekening dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken onderdelen bij de directie te worden ingediend.

62 14 Risicoverdeling en garanties, Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14 50 Algemeen

02 Indien de aannemer zorg moet dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als bedoeld in par. 30 lid 1 van de U.A.V. 2012, is het navolgende van toepassing:

a. de aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte voorzieningen, ook buiten werktijd;

b. de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd, herstellen, vervangen, herplaatsen c.q. terugzetten van de aangebrachte voorzieningen;

c. ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam en adres van een of meerdere werknemers, belast met de uitvoering van de werkzaamheden.

03 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door betrokken instanties.

62 15 Bijbehorende verplichtingen, Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 15 50 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 De aannemer inspecteert dagelijks bij aanvang en bij beëindiging van zijn werkzaamheden de geplaatste bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen als bedoeld in dit hoofdstuk.
Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht dagelijks bij aanvang en beëindiging van zijn werk te worden geïnspecteerd.

62 16 Bouwstoffen, Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 16 50 Tijdelijke bebording

01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden en bebakening moeten retroreflecterend klasse II (NEN 3381) zijn en in metaal zijn uitgevoerd.
De afmetingen van de borden moeten zijn conform type I (voor wegen waar een maximum snelheid geldt van 50 km/uur of minder).
Voor wegen waarop een hogere maximum snelheid geldt dienen de afmetingen te voldoen aan type II.

02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

03 De in lid 01 bedoelde maximum snelheid betreft de "normale" maximumsnelheid voor het betreffende wegvak, en niet de gereduceerde maximum snelheid bij "werk in uitvoering".