Algemene informatie

Aanbesteding: ROK Reinigen en Inspecteren riolering DOWR 2027-2030
Aanbestedende Dienst: Gemeente Deventer
Referentie: DOWR2026-01
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **1**

Onderwerp:
Algemene Delen: hfst 01 § 21 lid 50

Vraag:
Kunt u nader toelichten wat onder een ‘spoedeisende deelopdracht’ wordt verstaan en welke werkzaamheden de opdrachtnemer in dat geval binnen 2 uur na opdrachtverstrekking moet starten? Geldt deze verplichting ook buiten reguliere werktijden, waaronder ’s nachts, in weekenden en op feestdagen? En betreft dit uitsluitend werkzaamheden binnen de scope van deze overeenkomst, zoals reinigen, inspecteren en het verhelpen van verstoppingen, of kunnen hieronder ook reparatie- en/of renovatiewerkzaamheden vallen?

Antwoord:
Onder een spoedeisende deelopdracht wordt verstaan een opdracht waarbij onmiddellijke inzet van opdrachtnemer noodzakelijk is. Opdrachtnemer dient binnen 2 uur na opdrachtverstrekking met de werkzaamheden aan te vangen, ook buiten reguliere werktijden. Dit betreft uitsluitend werkzaamheden binnen de scope van deze overeenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer
P2 Perceel 2 Olst-Wijhe
P3 Perceel 3 Raalte

Ref.nr. **2**

Onderwerp:
Algemene delen

Vraag:
Bestekpostnummers: 813130, 813140, 813170: Dient de in te zetten inspectie unit voor alle percelen vanaf ø160 mm tot en met ø1000 mm ook over resolutie 1920 × 1080 pixels (Full HD) te voldoen?

Rijksoverheid

Antwoord:
Ja. De inspectieapparatuur dient geschikt te zijn om te voldoen aan de contractuele eisen ten aanzien van de vastlegging van schadebeelden. Dit betekent dat de in te zetten inspectie-unit beelden en foto's moet kunnen genereren met een kwaliteit die het mogelijk maakt foto's van schadebeelden klasse 2 of hoger aan te leveren met een minimale resolutie van 1920 × 1080 pixels (Full HD).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer
P2 Perceel 2 Olst-Wijhe
P3 Perceel 3 Raalte

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Algemene delen

Vraag:
Onderdeel 01-19-01 en 02: U vraagt een uitgebreid V&G-plan inclusief een V&G coordinator gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, daarin mist het SCL certificaat trede 3 waarmee de opdrachtnemer aantoonbaar veilig & gezond werken in de bedrijfscultuur heeft opgenomen.

Antwoord:
Het beschikken over een SCL-certificaat trede 3 is geen eis binnen deze aanbesteding. De in de aanbestedingsstukken opgenomen eisen ten aanzien van het V&G-plan en de V&G-coördinatie acht opdrachtgever passend en voldoende voor de aard en omvang van de werkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer
P2 Perceel 2 Olst-Wijhe

Rijksoverheid

P3 Perceel 3 Raalte

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Algemene delen

Vraag:
Het contract kent een verlenging, dat zou betekenen dat deze actief kan zijn tot 31 december 2030. Kan de opdrachtgever een CO2 bewust certificaat niveau 5 voorschrijven aangezien de emissie eisen binnen deze periode strenger worden door Europese en Nederlandse regelgeving.

Antwoord:
Nee, een certificering CO_2-Prestatieladder wordt niet opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer

P2 Perceel 2 Olst-Wijhe

P3 Perceel 3 Raalte

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Algemene delen

Vraag:
Onderdeel 01-13-06 paragraaf 1: Het inspectieplan dient te voldoen aan de BRL K10015 mogen wij daarmee aannemen dat voor de reiniging de BRL K10014 ook van toepassing is?

Antwoord:
Certificering conform BRL K10014 is geen eis binnen deze opdracht. Opdrachtgever gaat er wel van uit dat de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de relevante bepalingen en werkwijzen uit de BRL-richtlijnen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer

P2 Perceel 2 Olst-Wijhe

P3 Perceel 3 Raalte

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Algemene delen

Vraag:
Onderdeel 25-43-03 paragraaf 12: Bedoelt u hiermee dat er voor elke streng een kolom met classificaties dient te worden toegevoegd volgens de standaard Rioned classificatiemethodiek?

Antwoord:
Ja. De gemeente Raalte (en Deventer is hieraan toegevoegd) bedoelen hiermee dat de classificaties van de waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek uit het RIONED rapport 2019-02 inzichtelijk dienen te worden opgenomen in de rapportage per geïnspecteerde streng. De wijze van presentatie is aan opdrachtnemer, mits de classificaties eenduidig herleidbaar zijn tot de betreffende streng en inspectieresultaten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer

P2 Perceel 2 Olst-Wijhe

P3 Perceel 3 Raalte

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Algemene delen

Vraag:
Onderdeel 25-42-02 paragraaf 9: Van elk schadebeeld klasse 2 dient een foto met resolutie 1920 × 1080 pixels (Full HD) gemaakt te worden, mag daarmee aangenomen worden dat de videobeelden ook aan resolutie 1920 × 1080 pixels (Full HD) dienen te voldoen?

Antwoord:
Nee. Voor de videobeelden zijn geen aanvullende eisen gesteld aan de videoresolutie. De videobeelden dienen wel van voldoende kwaliteit te zijn om de inspectie conform de gestelde eisen uit te voeren en schadebeelden eenduidig te kunnen beoordelen.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer
P2 Perceel 2 Olst-Wijhe
P3 Perceel 3 Raalte

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlage 2 - Overzicht van te registreren toestandsaspecten

Vraag:
Pagina 2, BBH ‘Ongedierte’, onderdeel ‘Oplevering’, kolom ‘Plaats om omtrek’.
Het betreffende vak is wit, terwijl dit in de landelijke tabel zwart is. Bij het onderdeel ‘Regulier’ is het vak wel correct zwart.

Antwoord:
Bijlage 2 - Overzicht van te registreren toestandsaspecten is gewijzigd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer
P2 Perceel 2 Olst-Wijhe
P3 Perceel 3 Raalte

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestekspost 310250

Vraag:
Deze post noemt een eivormig riool met de profielafmeting ‘< Ø800 mm’. Hiermee ontstaat onduidelijkheid of het een rond of eivormig gerelined riool betreft.

Antwoord:

Rijksoverheid

Het betreft hier rond gerelined riool. Tekstuele omschrijving is juist. Deficode is gewijzigd in bijgevoegde nota bestanden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Perceel 1 Deventer

P2 Perceel 2 Olst-Wijhe

Rijksoverheid