Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2027-08-03

Inlichtingen
Tot en met maandag 23 november 2026 was het mogelijk om vragen te stellen over het bestek 2027-08-03.
Voor een overzicht van vraag en antwoord wordt verwezen naar Tenderned.
Eventuele consequenties voor de besteksposten zijn verwerkt in deel 2.2 van deze nota.
Er wordt een nieuw rsx-bestand verstrekt in verband met de gewijzigde inschrijvingsstaat.

Wijzigingen en toevoegingen
De volgende besteksposten geheel vervangen of toevoegen aan het bestek.
Daar waar een paragraaf, bestekspost of bepaling vervalt wordt dit specifiek aangegeven.

RAW SYSTEMATIEK

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114010	210199		Leegpompen zinkers <10 m3 300 en 400 mm	keer	1.00	F	
		. . . . .	Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers				
		. . . . .	voorafgaand aan de reiniging en				
		. . . . .	inspectiewerkzaamheden.				
		. . . . .	De maximale Inhoud van de betreffende zinker is minder				
		. . . . .	dan 10 m3.				
		. . . . .	Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.				
		. . . . .					
114020	210199		Leegpompen zinkers <10 m3 500 t/m 700 mm	keer	1.00	F	
		. . . . .	Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers				
		. . . . .	voorafgaand aan de reiniging en				
		. . . . .	inspectiewerkzaamheden.				
		. . . . .	De maximale Inhoud van de betreffende zinker is minder				
		. . . . .	dan 10 m3.				
		. . . . .	Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.				
		. . . . .					
114030	210199		Leegpompen zinkers <10 m3 >= 800 mm	keer	1.00	F	
		. . . . .	Betreft: het leegpompen van permanent gevulde zinkers				
		. . . . .	voorafgaand aan de reiniging en				
		. . . . .	inspectiewerkzaamheden.				
		. . . . .	De maximale Inhoud van de betreffende zinker is minder				
		. . . . .	dan 10 m3.				
		. . . . .	Lozen op de nabijgelegen bovenstroomse inspectieput.				
		. . . . .					
116030	250199		Toepassen pompinstallatie 50 m3/h	week	1.00	F	
		. . . . .	Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht				
		. . . . .	en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	116010.				
		. . . . .	Pomp met pompcapaciteit van 50 m3/h				
		. . . . .	Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m				
		. . . . .					
116050	250199		Toepassen pompinstallatie 100 m3/h	week	1.00	F	
		. . . . .	Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht				
		. . . . .	en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	116010.				
		. . . . .	Pomp met pompcapaciteit van 100 m3/h				
		. . . . .	Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m				
		. . . . .					
116070	250199		Toepassen pompinstallatie 200 m3/h	week	1.00	F	
		. . . . .	Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht				
		. . . . .	en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	116010.				
		. . . . .	Pomp met pompcapaciteit van 200 m3/h				
		. . . . .	Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m				
		. . . . .					
116110	250199		Toepassen leidingbrug	week	1.00	F	
		. . . . .	Betreft: leidingbrug t.b.v. het bereikbaar houden van				
		. . . . .	wegen en percelen tijdens de rioolrenovatie				
		. . . . .	aangebracht en naderhand verwijderd volgens				
		. . . . .	bestekpostnr. 116090				
		. . . . .					
51			**Aanbrengen deelrenovatie/deelliner 300 en 400 mm**				
		. . . . .	De deelliner dient uit één aaneengesloten lengte te				
		. . . . .	bestaand zonder naden.				
		. . . . .					
5112			<u>Aanbrengen deelliners 1,0 m, rond profiel</u>				
		. . . . .	De deelliner dient uit één aaneengesloten lengte te				
		. . . . .	bestaand zonder naden.				
		. . . . .					
5113			<u>Aanbrengen deelliners 1,40 m, rond profiel</u>				
		. . . . .	De deelliner dient uit één aaneengesloten lengte te				
		. . . . .	bestaand zonder naden.				
		. . . . .					
5114			<u>Aanbrengen deelliners 1,80 m, rond profiel</u>				
		. . . . .	De deelliner dient uit één aaneengesloten lengte te				
		. . . . .	bestaand zonder naden.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5115			Aanbrengen deelliners 2,20 m, rond profiel					
		. . . . .	De deelliner dient uit één aaneengesloten lengte te					
		. . . . .	bestaand zonder naden.					
		. . . . .						
5116			Aanbrengen deelliners 2.60 m, rond profiel					
		. . . . .	De deelliner dient uit één aaneengesloten lengte te					
		. . . . .	bestaand zonder naden.					
		. . . . .						
702010	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	3.00	F		
		. . . . .	werkzaamheden aan de rioleringen					
		. . . . .	Voor het volledig afsluiten van het wegvak conform de op					
		. . . . .	te stellen verkeerstekening volgens bestekspost					
		. . . . .	701010 en toe te passen omleidingsmateriaal conform					
		. . . . .	bestekspost 7030.					
		9.	Betreft: volledige afzetting van de rijbaan, incl.					
		. . . . .	aanbrengen, instandhouden en naderhand opruimen					
		. . . . .	van de afzetting, conform voorwaarden					
		. . . . .	CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
702030	620203		Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	keer	5.00	F		
		. . . . .	werkzaamheden aan de rioleringen					
		. . . . .	Voor het gedeeltelijk afsluiten van het wegvak conform					
		. . . . .	de op te stellen verkeerstekening volgens bestekspost					
		. . . . .	701030.					
		9.	Betreft: halve rijbaan afzetting van de rijbaan, incl.					
		. . . . .	aanbrengen, instandhouden en naderhand opruimen					
		. . . . .	van de afzetting, conform voorwaarden					
		. . . . .	CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"					
		. . . . .	figuurnummer 1122, betreft stationaire afzetting.					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
702050	620206		Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	5.00	F		
		. . . . .	werkzaamheden aan de rioleringen					
		. . . . .	Voor het gedeeltelijk afsluiten van het wegvak conform					
		. . . . .	de op te stellen verkeerstekening volgens bestekspost					
		. . . . .	701030.					
		9.	Betreft: afzetting van kruispunten en rotondes, incl.					
		. . . . .	aanbrengen, instandhouden en naderhand opruimen					
		. . . . .	van de afzetting, conform voorwaarden					
		. . . . .	CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"					
		. . . . .	figuurnummer 1236					
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
702070	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	5.00	F		
		. . . . .	werkzaamheden aan de rioleringen					
		. . . . .	Voor het gedeeltelijk afsluiten van het wegvak conform					
		. . . . .	de op te stellen verkeerstekening volgens bestekspost					
		. . . . .	701030.					
		9.	Betreft: afzetting van het fietspad/voetpad, incl.					
		. . . . .	aanbrengen, instandhouden en naderhand opruimen					
		. . . . .	van de afzetting, conform voorwaarden					
		. . . . .	CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering"					
		. . . . .	figuurnummer 1122b					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
7030			Omleidingen					
		. . . . .	Uitgangssituatie: onderstaande hoeveelheden zijn					
		. . . . .	gebaseerd op één gemiddelde omleidingsroute.					
		. . . . .	Er zullen geen meerdere omleidingsroutes tegelijkertijd					
		. . . . .	plaatsvinden.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
703010	620399		Toepassen tekstbord	st	20.00	F		
		. . . . .	Omleidingsroute volgens verkeerstekeningen					
		. . . . .	bestekspostnr 701010 en/of 701030					
		. . . . .	Borden bevestigen aan lichtmast of bordpaal					
		. . . . .	Tekstbord kleur geel met zwarte letters, pijlen en					
		. . . . .	kaderlijn en gekleurde symbolen					
		. . . . .	Lettertype ANWB Uu hoog 100 mm					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse III					
		. . . . .	Bordafmeting ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
703030	620399		Toepassen pijlbord	st	20.00	F		
		. . . . .	Omleidingsroute volgens verkeerstekeningen					
		. . . . .	bestekspostnr. 701010 en/of 701030					
		. . . . .	Borden bevestigen aan lichtmast of bordpaal					
		. . . . .	Tekstbord kleur geel met zwarte letter/cijfer					
		. . . . .	Type T201 en T101					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse III					
		. . . . .	Afmeting 600 x 400 mm					
		. . . . .	Materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
703050	620399		Toepassen bordpaal	st	40.00	F		
		. . . . .	Betreft bordpaal ten behoeve van borden volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010 en/of 703030					
		. . . . .	In maaiveld of bestrating					
		. . . . .	Stalen buispaal ø48mm inclusief grondpot met					
		. . . . .	spiesluiting van voldoende lengte.					
		. . . . .	Materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
703070	620399		Toepassen afzethek	st	15.00	F		
		. . . . .	Omleidingsroute volgens verkeerstekeningen					
		. . . . .	bestekspostnr. 701010 en/of 701030					
		. . . . .	Dubbelzijdig afzethek type BB16-2 compleet met					
		. . . . .	staanders en buispaal voor montage van tekstbord					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse III					
		. . . . .	Materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
		. . . . .						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

25 12 05 AFSLUITEN / OMLEIDEN AFVALWATERSTROMEN

03 Onderstaande lid 03 komt te vervallen.
Bij gebruik van overpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden gehouden met een vrije doorgang van 4,20 m1.

25 35 01 Calamiteiten

01 De opdrachtnemer dient in geval van calamiteiten en spoedeisende omstandigheden voortvloeiende uit door de opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden 7 dagen per week en 24 uren per dag bereikbaar en binnen 2 uur aanwezig te zijn op de locatie. De status van de calamiteiten en spoedeisende omstandigheden worden door de directie bepaald.

25 35 03 Verstoppingen

01 De opdrachtnemer dient na een melding van een rioolverstopping binnen 2 uur na het verstrekken van de opdracht ter plaatse te starten met (reinigings)werkzaamheden. Dit is 24 uur per dag, 7 dagen per week, gedurende de gehele looptijd van het bestek en geldt alleen voor de werkzaamheden die de opdrachtnemer heeft uitgevoerd.