Behoort bij: 2027-08-03

Rioolstrengen relinen en deelliners plaatsen 2027-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
111	**Opstellen deelopdrachten**					
111010	Opstellen van een deelopdracht_1 verificatieinspectie	keer	1.00	F		
111020	Opstellen verificatiedocument verificatie-inspectie	keer	1.00	F		
111050	Opstellen van een deelopdracht_2 rioolstrengen relinen en plaatsen deelliners	keer	1.00	F		
112	**Controle en vastleggen bestaande situatie**					
112010	Controle putten en rioolstrengen	keer	1.00	F		
112030	Inmeten te relinen riool	st	1.00	F		
113	**Leegpompen te relinen strengen**					
113010	Leegpompen te relinen strengen	keer	2.00	F		
114	**Leegpompen zinkers**					
114010	Leegpompen zinkers <10 m3 300 en 400 mm	keer	1.00	F		
114020	Leegpompen zinkers <10 m3 500 t/m 700 mm	keer	1.00	F		
114030	Leegpompen zinkers <10 m3 >= 800 mm	keer	1.00	F		
116	**Overpompen afvalwater**					
116010	Aanbrengen en verwijderen pompinstallatie	keer	1.00	F		
116030	Toepassen pompinstallatie 50 m3/h	dag	5.00	F		
116050	Toepassen pompinstallatie 100 m3/h	dag	5.00	F		
116070	Toepassen pompinstallatie 200 m3/h	dag	5.00	F		
116090	Aanbrengen en naderhand verwijderen leidingbrug	keer	1.00	F		
116110	Toepassen leidingbrug	keer	1.00	F		
2	**REINIGING EN INSPECTIE**					
21	**Reiniging en inspectie t.b.v. relinen en deelliners**					
211	**Reiniging t.b.v verificatie-inspectie beton**					
211010	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	150.00	F		
211030	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	100.00	F		
211050	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	50.00	F		
211070	Riool reinigen beton 1000, 1250 en 1500 mm	m	50.00	F		
211090	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton).	m	150.00	F		
211110	Riool reinigen 350/525 mm (ei-beton).	m	150.00	F		
211130	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100.00	F		
211150	Riool reinigen 600/900 mm (ei-beton)	m	50.00	F		
212	**Verificatie-Inspectie betonriolen**					
212010	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	150.00	F		
212030	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	100.00	F		
212050	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	50.00	F		
212070	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000, 1250 en 1500 mm	m	50.00	F		
212090	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	150.00	F		
212110	Uitvoeren visuele inspectie beton 350/525 mm	m	150.00	F		
212130	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	100.00	F		
212150	Uitvoeren visuele inspectie beton 600/900 mm	m	50.00	F		
213	**Reiniging t.b.v frezen obstakels**					
213010	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	300.00	F		
213030	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	200.00	F		
213050	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	100.00	F		
213070	Riool reinigen beton 1000, 1250 en 1500 mm	m	100.00	F		
213090	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton).	m	300.00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213110	Riool reinigen 350/525 mm (ei-beton).	m	300.00	F		
213130	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	200.00	F		
213150	Riool reinigen 600/900 mm (ei-beton)	m	100.00	F		
214	**Reiniging t.b.v voor-inspectie**					
214010	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	150.00	F		
214030	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	100.00	F		
214050	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	50.00	F		
214070	Riool reinigen beton 1000, 1250 en 1500 mm	m	50.00	F		
214090	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton).	m	150.00	F		
214110	Riool reinigen 350/525 mm (ei-beton).	m	150.00	F		
214130	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100.00	F		
214150	Riool reinigen 600/900 mm (ei-beton)	m	50.00	F		
215	**Voor-inspectie tbv te relinen riolen**					
215010	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	150.00	F		
215030	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	100.00	F		
215050	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	50.00	F		
215070	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000, 1250 en 1500 mm	m	50.00	F		
215090	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	150.00	F		
215110	Uitvoeren visuele inspectie beton 350/525 mm	m	150.00	F		
215130	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	100.00	F		
215150	Uitvoeren visuele inspectie beton 600/900 mm	m	50.00	F		
216	**Reiniging t.b.v oplever-inspectie**					
216010	Riool reinigen beton 300 en 400 mm	m	150.00	F		
216030	Riool reinigen beton 500 en 600 mm	m	100.00	F		
216050	Riool reinigen beton 700, 800 en 900 mm	m	50.00	F		
216070	Riool reinigen beton 1000, 1250 en 1500 mm	m	50.00	F		
216090	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton).	m	150.00	F		
216110	Riool reinigen 350/525 mm (ei-beton).	m	150.00	F		
216130	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100.00	F		
216150	Riool reinigen 600/900 mm (ei-beton)	m	50.00	F		
217	**Oplever-inspectie betonriolen**					
217010	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	150.00	F		
217030	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	100.00	F		
217050	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	50.00	F		
217070	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000, 1250 en 1500 mm	m	50.00	F		
217090	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	150.00	F		
217110	Uitvoeren visuele inspectie beton 350/525 mm	m	150.00	F		
217130	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	100.00	F		
217150	Uitvoeren visuele inspectie beton 600/900 mm	m	50.00	F		
23	**Reiniging en inspectie t.b.v. putrenovaties**					
231	**Reiniging t.b.v renovatie inspectieputten**					
231010	Rioolput reinigen t/m 800 mm	st	2.00	F		
231030	Rioolput reinigen 1000 en 1250 mm	st	1.00	F		
231050	Rioolput reinigen 1500 mm	st	1.00	F		
232	**Reiniging t.b.v oplever-inspectie inspectieputten**					
232010	Rioolput reinigen t/m 800 mm	st	2.00	F		
232030	Rioolput reinigen 1000 en 1250 mm	st	1.00	F		
232050	Rioolput reinigen 1500 mm	st	1.00	F		
233	**Oplever-inspectie inspectieputten**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233010	Uitvoeren visuele inspectie rioolput t/m 800 mm	st	2.00	F		
233030	Uitvoeren visuele inspectie rioolput 1000 en 1250 mm	st	1.00	F		
233050	Uitvoeren visuele inspectie rioolput 1500 mm	st	1.00	F		
3	**VERWIJDEREN OBSTAKELS**					
31	**Uitvoeren freeswerkzaamheden**					
311	**Verwijderen afdichtingsmateriaal/rubberring**					
3111	Frezen afdichtingsmateriaal/rubberring, rond profiel					
311110	Verwijderen obstakel uit riool Ø300 mm tot Ø800mm	st	4.00	F		
311150	Verwijderen obstakel uit riool Ø800 en groter	st	1.00	F		
3112	Frezen afdichtingsmateriaal, ei profiel					
311210	Verwijderen obstakel uit riool 250/375mm tot 500/750 mm	st	4.00	F		
311230	Verwijderen obstakel uit riool 600/900 mm	st	1.00	F		
312	**Verwijderen wortels**					
3121	Frezen wortels, rond profiel t/m klasse 3					
312110	Verwijderen obstakel uit riool Ø300mm tot Ø800mm	st	4.00	F		
312130	Verwijderen obstakel uit riool Ø800 en groter	st	1.00	F		
3122	Frezen wortels, ei profiel t/m klasse 3					
312210	Verwijderen obstakel uit riool 250/375mm tot 500/750 mm	st	4.00	F		
312230	Verwijderen obstakel uit riool 600/900 mm	st	1.00	F		
3123	Frezen wortels, rond profiel klasse 4 en 5					
312310	Verwijderen obstakel uit riool Ø300mm tot Ø800mm	st	4.00	F		
312330	Verwijderen obstakel uit riool Ø800 en groter	st	1.00	F		
3124	Frezen wortels, ei profiel 4 en 5					
312410	Verwijderen obstakel uit riool 250/375mm tot 500/750 mm	st	4.00	F		
312430	Verwijderen obstakel uit riool 600/900 mm	st	1.00	F		
313	**Verwijderen instekende inlaten**					
3131	Frezen instekende inlaten, rond profiel (Klokstand 11-01)					
313110	Van bin. verw. inst. deel van inlaat uit riool Ø300mm tot Ø800mm	st	4.00	F		
313150	Van bin. verw. inst. deel van inlaat uit riool Ø800mm en groter	st	1.00	F		
3132	frezen instekende inlaten, ei profiel (klokstand 11-01)					
313210	Van binnenuit verw. inst. deel van inlaat uit riool 250/375 tot 500/750 mm	st	4.00	F		
313230	Van binnenuit verw. inst. deel van inlaat uit riool 600/900 mm	st	1.00	F		
314	**Verwijderen afzetting uit riool**					
3141	Verwijderen aangehechte afzetting, rond profiel					
314110	Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Ø300mm tot Ø800mm	m	4.00	F		
314150	Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Ø800mm en	m	1.00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	groter					
3142	Verwijderen aangehechte afzetting, ei profiel					
314210	Verw. aangehechte afzetting uit riool. 250/375mm tot 500/750mm	m	4.00	F		
314230	Verw. aangehechte afzetting uit riool. 600/900 mm	m	8.00	F		
3143	Verwijderen bezonken afzetting, rond profiel					
314310	Verw. bezonken afzetting uit riool van Ø300mm tot Ø800mm	st	4.00	F		
314350	Verw. bezonken afzetting uit riool Ø800mm en groter	st	1.00	F		
3144	Verwijderen bezonken afzetting, ei profiel					
314410	Verw. bezonken afzetting uit riool 250/375mm tot 500/750mm	st	4.00	F		
314430	Verw. bezonken afzetting uit riool 600/900 mm	st	1.00	F		
4	**AANBRENGEN KUNSTOFVOERING IN RIOOL**					
41	**Inrichten inbreng-opstelplaatsen**					
411	**Inrichten inbreng-opstelplaatsen putten t/m 800 mm**					
411010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 50 m	keer	4.00	F		
411030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte 50-150 m	keer	4.00	F		
411050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte > 150 m	keer	4.00	F		
412	**Inrichten inbreng-opstelplaatsen putten 1000 en 1250 mm**					
412010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 50 m	keer	1.00	F		
412030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte 50-150 m	keer	1.00	F		
412050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte > 150 m	keer	1.00	F		
413	**Inrichten inbreng-opstelplaatsen putten 1500 mm**					
413010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 50 m	keer	1.00	F		
413030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte 50-150 m	keer	1.00	F		
413050	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte > 150 m	keer	1.00	F		
414	**Inrichten inbreng-opstelplaatsen putten >1500 mm**					
414010	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte tot 50 m	keer	1.00	F		
414030	Inrichten opstelplaatsen t.b.v. inbrengen kous lengte 50-150 m	keer	1.00	F		
42	**Aanbrengen kous met kunststofvoering**					
421	**Uitgangspunt: grondwaterstand 2.0 m rond profiel**					
421010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300 mm.	m	150.00	F		
421030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400 mm.	m	150.00	F		
421050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500 mm.	m	150.00	F		
421070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600 mm.	m	100.00	F		
421090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm.	m	100.00	F		
421110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm.	m	100.00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421130	Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm.	m	50.00	F		
421150	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm.	m	50.00	F		
421170	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1250 mm.	m	50.00	F		
421190	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1500 mm.	m	50.00	F		
422	**Uitgangspunt: grondwaterstand 2.0 m ei profiel**					
422010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250/375 mm.	m	150.00	F		
422030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300/450 mm.	m	150.00	F		
422050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 350/525 mm.	m	100.00	F		
422070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400/600 mm.	m	100.00	F		
422090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500/750 mm.	m	50.00	F		
422110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600/900 mm.	m	50.00	F		
423	**Uitgangspunt: grondwaterstand 2.50 m rond profiel**					
423010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300 mm.	m	150.00	F		
423030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400 mm.	m	150.00	F		
423050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500 mm.	m	150.00	F		
423070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600 mm.	m	100.00	F		
423090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm.	m	100.00	F		
423110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm.	m	100.00	F		
423130	Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm.	m	50.00	F		
423150	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm.	m	50.00	F		
423170	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1250 mm.	m	50.00	F		
423190	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1500 mm.	m	50.00	F		
424	**Uitgangspunt: grondwaterstand 2.50 m ei profiel**					
424010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250/375 mm.	m	150.00	F		
424030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300/450 mm.	m	150.00	F		
424050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 350/525 mm.	m	100.00	F		
424070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400/600 mm.	m	100.00	F		
424090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500/750 mm.	m	50.00	F		
424110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600/900 mm.	m	50.00	F		
425	**Uitgangspunt: grondwaterstand 3.0 m rond profiel**					
425010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300 mm.	m	150.00	F		
425030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400 mm.	m	150.00	F		
425050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500 mm.	m	150.00	F		
425070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600 mm.	m	100.00	F		
425090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 700 mm.	m	100.00	F		
425110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 800 mm.	m	100.00	F		
425130	Aanbrengen CIPP-liner in riool 900 mm.	m	50.00	F		
425150	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1000 mm.	m	50.00	F		
425170	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1250 mm.	m	50.00	F		
425190	Aanbrengen CIPP-liner in riool 1500 mm.	m	50.00	F		
426	**Uitgangspunt: grondwaterstand 3.0 m ei profiel**					
426010	Aanbrengen CIPP-liner in riool 250/375 mm.	m	150.00	F		
426030	Aanbrengen CIPP-liner in riool 300/450 mm.	m	150.00	F		
426050	Aanbrengen CIPP-liner in riool 350/525 mm.	m	100.00	F		
426070	Aanbrengen CIPP-liner in riool 400/600 mm.	m	100.00	F		
426090	Aanbrengen CIPP-liner in riool 500/750 mm.	m	50.00	F		
426110	Aanbrengen CIPP-liner in riool 600/900 mm.	m	50.00	F		
46	**PROEFSTUKKEN**					
461	**Uitnemen proefstukken**					
461010	Uitnemen proefstukken riool 300 en 400 mm	st	5.00	F		
461030	Uitnemen proefstukken riool 500 t/m 700	st	5.00	F		
461050	Uitnemen proefstukken riool groter dan 800	st	2.00	F		
461070	Uitnemen proefstukken riool 250/375-350/525	st	5.00	F		
461090	Uitnemen proefstukken riool 400/600-500/750	st	2.00	F		
461110	Uitnemen proefstukken riool 600/900	st	2.00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
462	**Beproeven proefstukken**					
462010	Beproeven proefstukken riool 300 en 400 mm	st	5.00	F		
462030	Beproeven proefstukken riool 500 t/m 700	st	5.00	F		
462050	Beproeven proefstukken riool groter dan 800	st	2.00	F		
462070	Beproeven proefstukken riool 250/375-350/525	st	5.00	F		
462090	Beproeven proefstukken riool 400/600-500/750	st	2.00	F		
462110	Beproeven proefstukken riool 600/900	st	2.00	F		
47	**WERKZAAMHEDEN T.B.V. INLATEN**					
471	**Inmeten inlaten rond profiel**					
471010	Inmeten inlaten riool 300 mm	st	30.00	F		
471030	Inmeten inlaten riool 400 t/m 600 mm	st	20.00	F		
471050	Inmeten inlaten riool 700 t/m 900 mm	st	10.00	F		
471070	Inmeten inlaten riool 1000 mm en groter	st	5.00	F		
472	**Inmeten inlaten ei-profiel**					
472010	Inmeten inlaten riool t/m 350/525 mm	st	20.00	F		
472030	Inmeten inlaten riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	10.00	F		
472050	Inmeten inlaten riool 600/900 mm	st	5.00	F		
473	**Heropen inlaten rond profiel**					
473010	Heropenen inlaat van binnenuit riool 300 mm	st	30.00	F		
473030	Heropenen inlaat van binnenuit riool 400 t/m 600 mm	st	20.00	F		
473050	Heropenen inlaat van binnenuit riool 700 t/m 900 mm	st	10.00	F		
473070	Heropenen inlaat van binnenuit riool 1000 mm en groter	st	5.00	F		
474	**Heropen inlaten ei-profiel**					
474010	Heropenen inlaat van binnenuit riool t/m 350/525 mm	st	20.00	F		
474030	Heropenen inlaat van binnenuit riool 400/600 t/m 500/750 mm	st	10.00	F		
474050	Heropenen inlaat van binnenuit riool 600/900 mm	st	5.00	F		
475	**Inlaatrenovatie rond profiel 125 mm**					
475010	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie t/m 300 mm	st	30.00	F		
475030	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 400 t/m 600 mm	st	20.00	F		
475050	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 700 t/m 900 mm	st	10.00	F		
475070	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 1000 mm en groter	st	5.00	F		
476	**Inlaatrenovatie ei-profiel 125 mm**					
476010	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie t/m 350/525 mm	st	20.00	F		
476030	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 400/600 t/m 500/750 mm	st	10.00	F		
476050	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 600/900 mm	st	5.00	F		
477	**Inlaatrenovatie rond profiel 160 mm**					
477010	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie t/m 300 mm	st	30.00	F		
477030	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 400 t/m 600 mm	st	20.00	F		
477050	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 700 t/m 900 mm	st	10.00	F		
477070	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 1000 mm en groter	st	5.00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
478	**Inlaatrenovatie ei-profiel 160 mm**					
478010	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie t/m 350/525 mm	st	20.00	F		
478030	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 400/600 t/m 500/750 mm	st	10.00	F		
478050	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie 600/900 mm	st	5.00	F		
49	**WERKZAAMHEDEN INSPECTIEPUTTEN**					
491	**Verwijderen kous in inspectieput**					
491010	Verwijderen kous in inspectieput riool 300-400 mm	st	20.00	F		
491030	Verwijderen kous in inspectieput riool 500-700 mm	st	10.00	F		
491050	Verwijderen kous in inspectieput riool 800-1000 mm	st	5.00	F		
491070	Verwijderen kous in inspectieput riool 1250 en 1500 mm	st	5.00	F		
491090	Verwijderen kous in inspectieput riool 250/350-375/525	st	10.00	F		
491110	Verwijderen kous in inspectieput riool 400/600-500/750	st	5.00	F		
491130	Verwijderen kous in inspectieput riool 600/900	st	5.00	F		
492	**Afwerken aansluitingen inspectieputten eindputten**					
492010	Afwerken aansluitingen inspectieputten t/m 800 mm	st	20.00	F		
492030	Afwerken aansluitingen inspectieputten 1000 mm	st	10.00	F		
492050	Afwerken aansluitingen inspectieputten 1250 en 1500 mm	st	5.00	F		
493	**Afwerken aansluitingen inspectieputten tussenputten**					
493010	Afwerken aansluitingen inspectieputten t/m 800 mm	st	20.00	F		
493030	Afwerken aansluitingen inspectieputten 1000 mm	st	10.00	F		
493050	Afwerken aansluitingen inspectieputten 1250 en 1500 mm	st	5.00	F		
494	**Afwerken stroomprofiel inspectieputten tussenputten**					
494010	Afwerken stroomprofiel inspectieputten t/m 800 mm	st	20.00	F		
494030	Afwerken stroomprofiel inspectieputten 1000 mm	st	10.00	F		
494050	Afwerken stroomprofiel inspectieputten 1250 en 1500 mm	st	5.00	F		
5	**AANBRENGEN DEELLINERS**					
51	**Aanbrengen deelrenovatie/deelliner 300 en 400 mm**					
5111	Aanbrengen deelliners kort 0.60 m, rond profiel					
511110	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 300 mm)	m	0.60	F		
511130	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 400 mm)	m	0.60	F		
5112	Aanbrengen deelliners 1,0 m, rond profiel					
511230	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 300 mm)	m	1.00	F		
511240	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 400 mm)	m	1.00	F		
5113	Aanbrengen deelliners 1,40 m, rond profiel					
511330	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 300 mm)	m	1.40	F		
511340	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 400 mm)	m	1.40	F		
5114	Aanbrengen deelliners 1,80 m, rond profiel					
511430	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 300 mm)	m	1.80	F		
511440	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 400 mm)	m	1.80	F		
5115	Aanbrengen deelliners 2,20 m, rond profiel					
511530	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 300 mm)	m	2.20	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511540	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 400 mm)	m	2.20	F		
5116	Aanbrengen deelliners 2.60 m, rond profiel					
511630	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 300 mm)	m	2.60	F		
511640	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 400 mm)	m	2.60	F		
513	**Openen inlaat**					
5131	Klokstand 11-01					
513110	Heropenen inlaat van binnenuit, rond profiel 300 en 400 mm	st	8.00	F		
5132	Klokstand 01-11					
513210	Heropenen inlaat van binnenuit, rond profiel tot 300 en 400 mm	st	8.00	F		
52	**Aanbrengen deelreparaties 500, 600 en 700 mm**					
521	**Aanbrengen deelrenovatie/deelliner**					
5211	Aanbrengen deelliners kort 0.60 m, rond profiel					
521110	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 500 mm)	m	0.60	F		
521130	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 600 mm)	m	0.60	F		
521150	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 700 mm)	m	0.60	F		
5212	Aanbrengen deelliners 1,0 m, rond profiel					
521210	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 500mm)	m	1.00	F		
521220	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 600 mm)	m	1.00	F		
521230	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 700 mm)	m	1.00	F		
5213	Aanbrengen deelliners 1,40 m, rond profiel					
521310	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 500mm)	m	1.40	F		
521320	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 600mm)	m	1.40	F		
521340	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 700 mm)	m	1.40	F		
5214	Aanbrengen deelliners kort 1,80 m, rond profiel					
521410	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 500mm)	m	1.80	F		
521420	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 600mm)	m	1.80	F		
521430	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 700 mm)	m	1.80	F		
5215	Aanbrengen deelliners kort 2,20 m, rond profiel					
521510	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 500mm)	m	2.20	F		
521520	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 600mm)	m	2.20	F		
521530	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 700 mm)	m	2.20	F		
5216	Aanbrengen deelliners kort 2.60 m, rond profiel					
521610	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 500mm)	m	2.60	F		
521620	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 600mm)	m	2.60	F		
521630	Aanbrengen deelreparatie, deelliner (Ø 700 mm)	m	2.60	F		
523	**Openen inlaat**					
5231	Klokstand 11-01					
523110	Heropenen inlaat van binnenuit, rond profiel 500 t/m 700 mm	st	8.00	F		
5232	Klokstand 01-11					
523210	Heropenen inlaat van binnenuit, rond profiel 500 t/m 700	st	8.00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	mm					
6	**AANBRENGEN PUTRENOVATIES**					
621	**Voorbereidende werkzaamheden**					
621010	Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput 800 mm	st	1.00	F		
621030	Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput 1000 en 1250 mm	st	1.00	F		
621050	Herstellen plaatselijke beschadiging in rioolput 1500 mm	st	1.00	F		
621070	Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren 800 mm	st	1.00	F		
621090	Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren 1000 en 1250 mm	st	1.00	F		
621110	Reparatie waterdichtheid van rioolput d.m.v. injecteren 1500 mm	st	1.00	F		
622	**Renoveren putten**					
622010	Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij aangetast oppervlak (niet constructief) 800 mm	st	1.00	F		
622030	Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij aangetast oppervlak (niet constructief) 1000/1250 mm	st	1.00	F		
622050	Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij aangetast oppervlak (niet constructief) 1500 mm	st	1.00	F		
7	**VERKEERSMAATREGELEN**					
7010	Verkeerstekeningen					
701010	Opstellen verkeerstekening(en) wegen met omleiding	st	2.00	F		
701030	Opstellen verkeerstekening(en) wegen zonder omleiding	st	2.00	F		
7020	Verkeersmaatregelen					
702010	Toepassen volledige afzetting op enkelbaansweg.	keer	5.00	F		
702030	Toepassen halve afzetting op enkelbaansweg.	keer	5.00	F		
702050	Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	5.00	F		
702070	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	5.00	F		
7030	Omleidingen					
703010	Toepassen tekstbord	st	50.00	F		
703030	Toepassen pijlbord	st	200.00	F		
703050	Toepassen bordpaal	st	100.00	F		
703070	Toepassen afzethek	st	20.00	F		
7040	Verkeersregelaar					
704010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40.00	F		
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
81	**Voorzieningen bereikbaarheid**					
810010	Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid	keer	10.00	F		
82	**Communicatie**					
820010	Communicatie t.b.v. reliningswerkzaamheden	keer	1.00	F		
820030	Overige communicatie aanwonenden	keer	1.00	F		
83	**Aanleveren werkplan en weekrapporten**					
830010	Opstellen gedetailleerd werkplan	keer	1.00	F		
830030	Aanleveren wekelijks de weekrapportage	keer	5.00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	**KWALITEITSBORING**					
840010	V&G-coördinatie	keer	1.00	F		
840030	Afsluiten verzekeringen	keer	1.00	F		
86	**VRIJKOMEND RIOOLSLIB EN FREESMATERIAAL**					
860010	Rioolslib vervoeren.	ton	15.00	F		
860030	Storten bij erkende verwerkingsinrichting	ton	15.00	F		
88	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
880010	Inzetten van een combiwagen, inclusief bediening	uur	8.00	F		
880030	Inzetten van een TV-inspectieunit, inclusief bediening	uur	8.00	F		
880050	Inzetten van een waterjet, inclusief bediening	uur	4.00	F		
880070	Inzetten van een robotfrees, inclusief bediening	uur	4.00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0.25			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0.15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					