BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	A	Inschrijfprijs	TOTAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					0,00
11	**VERIFICATIE REINIGING**					0,00
	Reinigen t/m Ø600	m	3.574,55	V		0,00
	Reinigen Ø700 t/m Ø1000	m	637,10	V		0,00
12	**VERIFICATIE INSPECTIE**					0,00
	Inspectie (NEN-EN 13508-2)	m	4.211,65	V		0,00
13	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOOLRENOVATIE**					0,00
	Verwijderen obstakels mbv robotfrees t/m Ø700	m	2.704,89	V		0,00
	Verwijderen obstakels mantoegankelijk riool	m	425,13	V		0,00
	Inmeten diameter en strenglengte t.b.v. dimensionering kousen	EUR		N	1,00	0,00
2	**HERSTEL MAATREGELEN**					0,00
21	**VOOR REINIGING, DIRECT VOOR UITVOEREN MAATREGEL**					0,00
	Reinigen t/m Ø600	m	3.574,55	V		0,00
	Reinigen Ø700 t/m Ø1000	m	637,10	V		0,00
22	**VOORINSPECTIE, DIRECT VOOR UITVOEREN MAATREGEL**					0,00
	Inspectie (geen NEN-EN 13508-2)	m	4.211,65	V		0,00
23	**LEVEREN EN AANBRENGEN KOUS**					0,00
	t/m Ø300mm	m	613,04	V		0,00
	Ø400mm	m	1.032,92	V		0,00
	Ø500mm	m	341,79	V		0,00
	Ø600mm	m	328,19	V		0,00
	Ø700mm	m	211,97	V		0,00
	Ø800mm	m	398,26	V		0,00
	Ø1000mm	m	26,87	V		0,00
	EI 300/450mm	m	112,23	V		0,00
	EI 400/600mm	m	64,75	V		0,00
24	**PUTRENOVATIE**					0,00
	Reiniging t.b.v. verticale putlining	put	35,00	V		0,00
	Leveren en aanbrengen verticale putlining	put	35,00	V		0,00
25	**LEVEREN EN AANBRENGEN DEELREPARATIES**					0,00
	Deelreparatie Ø200	st	3,00	V		0,00
	Deelreparatie Ø250	st	6,00	V		0,00
	Deelreparatie Ø300/315	st	6,00	V		0,00
	Deelreparatie Ø400	st	7,00	V		0,00
	Deelreparatie Ø500	st	4,00	V		0,00
	Deelreparatie EI300/450	st	3,00	V		0,00
26	**OPLEVERING**					0,00
	Nemen en analyseren proefstukken kousrenovatie	st	50,00	V		0,00
	Nemen en analyseren proefstukken putrenovatie	st	10,00	V		0,00
	Reinigen t/m Ø600	m	3.574,55	V		0,00
	Reinigen Ø700 t/m Ø1000	m	637,10	V		0,00
	Inspectie (NEN-EN 13508-2)	m	4.211,65	V		0,00
3	**Overige werkzaamheden**					0,00
	Opstellen veiligheidsplan "afdalen en werken in riolering"	EUR		N	1,00	0,00
	Vergroten van putten om maatregelen te kunnen uitvoeren	EUR		N	1,00	0,00
	Communicatie met bewoners/stakeholders etc.	EUR		V	1,00	0,00
	Inmeten, openen en afborstelen inlaten in te relinen strengen	st	436,00	V		0,00
	Vervoers- en acceptatiekosten rioolslib.	ton	150,00	V		0,00
	Ter beschikking stellen van rioolcombi incl. bediening	uur	40,00	V		0,00
	Ter beschikking stellen van zuig- en spoelwagen (beide ≥ 15m3) incl. bediening	uur	40,00	V		0,00
	Ter beschikking stellen van een inspectieunit incl. bediening	uur	40,00	V		0,00

	Ter beschikking stellen tankwagen (>25m3) incl. bediening	uur	80,00	V		0,00
	Ter beschikking stellen van freeswagen incl. bediening	uur	40,00	V		0,00
4	**STELPOSTEN**					85.000,00
	Tijdelijke omleidingsroutes	EUR	25.000,00	V	1,00	25.000,00
	Tijdelijke verkeersmaatregelen Rembrandtlaan	EUR	50.000,00	V	1,00	50.000,00
	Verhelpen infiltratie t.b.v. (put)renovatie	EUR	10.000,00	V	1,00	10.000,00
	Subtotaal					**85.000,00**
9	**STAARTPOSTEN**					0,00
91	**KORTING**					
918870	Korting		%	0,00		0,00
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten		%	0,00		0,00
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten		%	0,00		0,00
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico		%	0,00		0,00
	Aanneemsom inschrijver (exclusief VAT)					**85.000,00**