Ref. Nr.	Vragenronde	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	1	Hyperlink in overzicht maatregelen	Wij kunnen geen verbinding maken met inspectiebeelden. Er wordt een foutmelding weergegeven, waardoor wij niet kunnen zien welke data er beschikbaar is. Om toch een beeld van het werk te krijgen zouden wij per ommegaande (voor de nota) alle Ribx bestanden ontvangen, zodat wij deze in ons systeem kunnen inlezem. Kunt u deze beschikbaar stellen?	In de aanbestedingsleidraad is onder 5.3 het volgende opgenomen" In het bij deze aanbesteding gevoegde maatregeloverzicht (Bijlage 1) wordt via een link verwezen naar de inspectiebeelden. De Inschrijvers dienen via de berichtenmodule van TenderNed een verzoek in te dienen om inloggegevens te ontvangen, per inschrijvende partij krijgt één e-mailaccount toegang tot de beelden. Bij het verzoek dient men aan te geven met welk e-mailaccount men toegang wil hebben."
2	1	Tekening te renoveren strengen	Wij gaan ervan uit dat de tekeningen van de te renoveren strengen in de GeoPackage beschikbaar zijn. Echter kunnen de data genoemd in GeoPackage niet uitlezen. Hierbij het verzoek om de rioleringstekeningen als pdf beschikbaar te stellen voor de nota zodat wij een beelden kunnen krijgen van de te renoveren strengen.	Een Geopackage kan worden ingelezen in een GIS-applicatie, bijvoorbeeld Qgis. In de GeoPackage zijn de put- en strengmaatregelen opgenomen. Indien gewenst kunt u zelf hiervan werktekeningen opstellen. Met behulp van de link naar pdok.nl kunt u het gehele rioleringsstelsel inladen.
3	1	RibX	Zouden wij het RibX bestand kunnen ontvangen?	Zie antwoord vraag 1.
4	1	Programma van Eisen	4.3: Klopt het dat alle te nemen verkeersmaatregelen op stelpost verrekend mogen gaan worden?	Niet alle verkeersmaatregelen worden op stelpost verrekend. Alleen de omleidingsroutes en de verkeersmaatregelen op de Rembrandtlaan worden op stelpost verrekend. Voor de overige verkeersmaatregelen is een Euro-post opgenomen in de inschrijfstaat, zie regel 50 in de herziene inschrijfstaat V1.3.
5	1	Programma van Eisen	4.3: Waar dienen de kosten voor het aanleveren van het algemeen verkeersplan incl. tekeningen in meegenomen te worden?	Zie herziene inschrijfstaat V1.3, regel 49.
6	1	Programma van Eisen	3.6: Hier wordt gesproken over aanpassingen aan maatregelnummer 93 en 93a aanpassingen aan putten. Klopt het dat dit aanpassingen aan de putten zijn die wij niet in deze aanbieding hoeven mee te nemen?	Correct, deze aanpassingen worden namens de opdrachtgever uitgevoerd buiten dit PvE om.
7	1	Inschrijfstaat	Post 11: Met welke vervuilingsgraad dient rekening gehouden te worden?	Zie de 150 ton rioolslib van de inschrijfstaat regel 51.
8	1	Inschrijfstaat	Hoofdstuk 3: TBS tankwagen >25m^3. Hoeveel m^3 maximaal?	Maximaal 33m^3. Zie herziene inschrijfstaat.
9	1	Inschrijfstaat	Waarom zijn er bij post 11 en 13 geen besteksposten opgenomen voor het plaatsen van afsluiters in de riolering?	Afsluiten dient in de meterprijs te zitten. Veilig afsluiten bij het leveren en aanbrengen van de kous dient in de meterprijs onder 23 te zitten.
10	1	Inschrijfstaat	Wat zijn de afmetingen (breedte x lengte x hoogte)van de te renoveren inspectieputten?	Zie de herziene bijlage 1 - maatregelenoverzicht V1.1. In het tweede tabblad putmaatregelen zijn de inwendige afmetingen van de putten opgenomen.
11	1	Programma van Eisen	4.2 - bullit 11: Bedoelt u dat wanneer een inspectieput afmetingen heeft kleiner dan 0,80x0,80m er niet in gewerkt mag worden en deze ten allen tijde dan vergroot moeten worden naar deze minimale afmeting?	Indien het betreden van een put kleiner dan 0,80x0,80 niet nodig is om de voorgeschreven reparatie/renovatie goed uit te kunnen voeren is het vergroten/aanpassen van de put niet nodig. Alleen wanneer betreden wel noodzakelijk is en de put dient vergroot te worden is de nieuw aan te brengen inwendige afmeting minimaal 0,80x0,80.
12	1	Programma van Eisen	3.4: Asbesthouden voegenkit; Met hoeveel stuks asbesthoudend voegenkit dient rekening gehouden te worden voor inschrijving?	In de aangeleverde inspectie is enkel bij regelnummers (Bijlage 1, tabblad 1+3, kolom A) 9, 10 ,11 en 12 indringend afdichtingsmateriaal - voegenkit geconstateerd. Hiervoor is het aanvullende post opgenomen in de inschrijfstaat, zie regel 57. Het is aannemelijk dat de hoeveelheid indringend afdichtingsmateriaal niet correct is vastgelegd door elke inspecteur, daarom is de hoeveelheid opgehoogd naar 20 strengen.

13	1	Programma van Eisen	3.2: Hier wordt genoemd dat de relining met glasvezel en/of naaldvilt dient te gebeuren. Hoe gaat u als opdrachtgever ermee om wanneer na gunning en/of tijdens uitvoering blijkt dat de inschrijver een gedeelte van het te renoveren tracé niet kan uitvoeren met de koustechniek waarmee zij heeft ingeschreven?	De opdrachtgever is van mening dat alle relevante informatie beschikbaar is om de juiste koustechniek te kiezen. Zo niet, kan hier een verdiepende vraag over worden gesteld. Opdrachtnemers zijn vrij om op locatie(s) te gaan kijken om zo een correct afweging te maken. Mocht blijken dat de gecalculeerde koustechniek niet mogelijk is, na gunning of tijdens uitvoering, is het aan de opdrachtnemer om alsnog, desnoods met een andere koustechniek, tot een goed eindresultaat te komen. Aanpassing van inschrijfstaat zal om deze reden niet plaatsvinden.
14	1	Programma van Eisen	3.3: Is het genoemde in deze paragraaf niet in strijd met het genoemde in het aanbestedingsdocument onder 6.4?	Nee. Opdrachtgever heeft voor de putrenovatie bewust niet voor coaten en/of beplating gekozen om de overlast(sduur) voor de omgeving/verkeer te minimaliseren.
15	1	Programma van Eisen	3.3: Waarom is het coaten of beplaten van de putten niet toegestaan?	Zie antwoord vraag 14.
16	1	Programma van Eisen	3.3: hier schrijft u voor een verticale lining met uv licht. Waarom heeft de opdrachtgever specifiek gekozen voor dit systeem?	Zie antwoord vraag 14.
17	1	Programma van Eisen	1.5: Met de recente Geopolitieke problemen in het Midden-Oosten en omliggende gebieden is de onzekerheid in de wereldeconomie verder toegenomen. De prijzen van olie, gas en diverse grondstoffen laten een stijgende lijn zien en levertijden zullen naar verwachting toenemen. Het is op dit moment onduidelijk hoe dit zich verder ontwikkelt, maar deskundigen voorzien dat de effecten ook op langere tijd merkbaar kunnen zijn. De geschetste ontwikkelingen hebben mogelijk gevolgen voor de uitvoering van onze projecten, waar wij op het moment van onze aanbieding geen rekening mee kunnen houden. Kunt u aangeven hoe u wenst om te gaan met specifiek deze onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden als het gaat om extreem stijgende prijzen en problemen met leveranties?	Voor dit project is geen specifieke indexerings- of risicoregeling van toepassing. Prijs- en leveringsrisico's behoren in beginsel tot het reguliere ondernemersrisico van de opdrachtnemer en dienen in de inschrijfsom te worden verdisconteerd. Indien zich tijdens de uitvoering aantoonbaar extreme en onvoorziene omstandigheden voordoen, zal een eventueel beroep hierop strikt worden getoetst aan het wettelijk kader van paragraaf 47 UAV 2012 (versie 2025) en de aanbestedingsrechtelijke regels. Op voorhand worden hiervoor geen aanvullende compensatieregelingen toegezegd.
18	1	Aanbestedingsdocument	5.1: Indien er nog aanvullende vragen zijn die niet over de eerst nota gaan mogen deze dan nog wel gesteld worden in de 2 ronde nota van inlichtingen?	Dat is akkoord.
19	1	Aanbestedingsdocument	3.5.1: de prijzen zijn vast tot einde overeenkomst. Betekent dit dat er geen prijsstijgingen in loon en/of materialen doorberekend mogen worden voor 2027?	Dat is correct.
20	1	Planning aanbestedingsformulier	In §3.4 van het aanbestedingsformulier staat dat de overeenkomst initieel loopt van 03-02-2027 t/m 31-12-2027, terwijl de planning zowel definitieve gunning als ingangsdatum overeenkomst op 04-02-2027 zet. Kunt u aangeven welke de juiste is?	De juiste datum is 04-02-2027.
21	1	Asbesthoudende voegenkit	In het PvE schrijft u dat niet bekend is of asbesthoudende voegenkit aanwezig is in het stelsel. Bij voorkomen van asbest dient deze te worden verwijderd volgens bijlage 3. Hoe gaat u om met extra kosten tgv de extra te nemen maatregelen in asbestcondities? Zonder een actuele asbestinventarisatie is het niet mogelijk om hier vooraf een exacte hoeveelheid te bepalen voor deze werken en zo een kosten homogene prijsbepaling aan te leveren. Kunt u mogelijk een stelpost toevoegen in de meetstaat voor de opmaak van de asbestinventarisatie en werken in asbestcondities indien deze zich voordoen?	Zie antwoord vraag 12.

22	1	PvE - neerslag - ompompen Rembrandtlaan	Er is in het PvE aangetoond dat bij een neerslag van maximaal 10mm per 24 uur het gebruik van een tijdelijke pompinstallatie niet noodzakelijk is op de Rembrandtlaan. Dit uitgangspunt hanteert de opdrachtgever t.b.v. het opstellen van dit PvE. Ompompen van afvalwater is niet noodzakelijk, daarom is hiervoor geen post opgenomen in de inschrijfstaat, zie bijlage 7. Opdrachtgever realiseert zich dat een hogere neerslag per 24 uur een negatief effect heeft op de doorlooptijd van de werkzaamheden op de Rembrandtlaan. Echter weegt dit op tegen de (langere) overlast die behoort bij het leidingwerk van een pompinstallatie. Indien neerslag boven het dit genoemde uitgangspunt van 10 mm per 24 uur werkzaamheden aan de Rembrandtlaan verhindert of vertraagt, hoe gaat u om met het financiële risico van stilstand, herplanning en eventueel aanvullend noodzakelijk pompwerk?	Kosten als gevolg van stilstand, herplanning en pompwerk zijn voor opdrachtnemer. Graag maakt de opdrachtgever hierbij ook gebruik van de expertise en inbreng van de opdrachtnemer. De expertise en inbreng kan de opdrachtnemer verwoorden en aantonen in de EMVI-gunningscriteria.