

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 1				
11	VOORZIENINGEN C.A.				
111	VERKEER				
1111	<u>Rijplatenbaan</u>				
111110	Aanbr. inst.houden en opr. rijplatenbaan.	EUR		N	
111120	Toepassen tijd.dienstweg van betonplaten.	EUR		N	
113	AFDAMMINGEN T.B.V. ECOLOGIE				
113010	Toepassen tijdelijke afdammingen.	EUR		N	
114	Waterbeheersing				
114010	Toepassen tijdelijke afdammingen.	EUR		N	
114020	Toep. tijd. voorzieningen t.b.v. waterbeheersing.	EUR		N	
116	BEMALINGEN				
1160	<u>Open bemaling</u>				
116010	Toepassen bemaling.	EUR		N	
118	LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
118110	Plaatsen zakbaken.	st	15,00V		
118120	Verlengen zakbaken.	m	15,00V		
118130	Verwijderen zakbaken.	st	11,00V		
118140	Inmeten zakbakens	st	205,00V		
12	DIVERSEN				
129	KABELS EN LEIDINGEN				
129010	Graven proefsleuven	EUR		N	
13	OPRUIMEN LEIDINGWERK				
131	DUIKERS				
131210	Verwijderen betonnen duiker - elementen -	m	8,00V		
131220	Verw. betonnen duikers diam. 300 mm	m	20,00V		
131230	Verw. betonnen duikers diam. 400 t/m 900 mm	m	108,00V		
132	Leidingen				
132010	Verwijderen kunststofbuis diam. 250 mm	m	400,00V		
14	OPRUIMEN TALUD EN OEVERWERKEN				
142	TALUDBEKLEDING VEERDAM				
1422	<u>Opruimen bekleding onder maaiveld</u>				
142210	Verwijderen van opsluitbanden.	m	120,00V		
142220	Verwijderen bekleding.	m2	300,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142230	Verwijderen granulaire onderlaag.	m2	300,00V		
142240	Verwijderen kunststofinlage	m2	300,00V		
15	OPRUIMEN VERHARDING				
153	BITUMINEUZE VERHARDING				
153010	Zagen verharding.	m	40,00V		
1531	<u>Verwijderen d.m.v. frezen</u>				
153110	Frezen van asfalt, dik 40 mm aansluitingen	m2	100,00V		
1532	<u>Kantopsluiting langs Kanteldijk</u>				
153210	Opbreken betonbanden met rollaag	m	1.250,00V		
1534	<u>Opbreken asfalt</u>				
153410	Opbreken asfalt dik 0,20 m Kanteldijk	m2	3.650,00V		
153420	Opbreken asfalt.dik 0,22 m inrit naar kassen	m2	250,00V		
153430	Opbreken asfalt.dik 0,22 m onderhoudspad Oasen	m2	360,00V		
1535	<u>Opbreken asfalt, teerhoudend</u>				
153510	Opbreken teerhoudend asfalt dik 0,15 m Veerдам	m2	370,00V		
157	BETONVERHARDING				
1570	<u>Betontegels</u>				
157010	Opbreken betontegels	m2	50,00V		
158	STEENMENGSELS				
1582	<u>Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren</u>				
158210	Opbr. fund.ongeb.steenm.dik ca 0,3 m dienstweg RW	m2	4.200,00V		
158220	Opbr. fund.ongeb.steenm.dik ca 0,3 m Veerдам	m2	400,00V		
158230	Opbr. fund.ongeb.steenm.dik ca 0,3 m puinpad Oasen	m2	360,00V		
158240	Opbr. fund.ongeb.steenm.dik ca 0,3 m inrit kassen	m2	300,00V		
159	VERW. VERONTREINIGING IN PUINPAD1				
159010	Opbr. fund.ongeb.steenm.dik ca 0,5 m puinpad Oasen	m2	275,00V		
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
161	MAAIEN TERREIN				
1610	<u>Maaien gewas horizontaal, maaisel afvoeren</u>				
161010	Maaien gewas en afvoeren	are	7.200,00V		
17	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
172	BEGROEIING				
1720	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
172010	Verwijderen begroeiing 25 st /are	are	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
173	BOMEN				
1730	<u>Bomen rooien</u>				
173020	Verwijderen bomen stam diam.ca 0,3 tot ca 0,5 m	st	7,00V		
178	SCHONEN TERREIN				
178010	Opruimen diverse elementen verspreid in terrein	m3	40,00V		
179	OEVERBEKLEDING				
179010	Verwijderen bestorting.	m2	300,00V		
18	OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING				
181	AFSCHIEDINGEN C.A.				
181010	Verwijderen afrastering.	m	2.100,00V		
182	AFSCHIEDINGEN C.A.				
182010	Verwijderen toegangshek dienstweg	st	1,00V		
182020	Toepassen van tijdelijk hek werk dienstweg	EUR	N		
2	GRONDWERKEN C.A.				
20	VOORBEREIDENDE WERKEN				
201	FREZEN				
2010	<u>Frezen horizontaal terrein</u>				
201010	Frezen. terrein diep 0,10 m t.p.v. grondwerk	are	7.200,00V		
21	ONTGRAVEN ALGEMEEN				
211	CUNET				
2110	<u>Ontgraven cunet</u>				
211010	Grond ontgr. uit cunet t.b.v. kleischelpen paden	m3	50,00V		
211020	Grond ontgr. uit cunet t.b.v. asfalt paden	m3	200,00V		
211030	Grond ontgr. uit cunet t.b.v. aansluitingen paden	m3	50,00V		
211040	Grond ontgr. uit cunet t.b.v. aansl. botenhelling	m3	75,00V		
211050	Grond ontgr. uit cunet t.b.v. aansl. paden op brug	m3	125,00V		
22	ONTGRAVEN CULTUURTECHNISCH				
220	OPSCHONEN WATERGANG				
2200	<u>Opschonen in den natte te ontgraven</u>				
220010	Opschonen watergangen	m	3.700,00V		
2201	<u>Hoeveelheidsbepaling</u>				
220110	Onderzoekskosten baggerwerk	EUR	N		
220120	Controle metingen baggerwerk	EUR	N		
2202	<u>Beschermings- en veiligheidsmaatregelen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220210	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse Basiskl.	EUR		N	
220220	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse 2T.	EUR		N	
2203	<u>Baggerwerk per m3</u>				
220310	Grond ontgraven uit haventje vak 1 klasse B	m3	8.500,00V		
220320	Grond ontgraven uit haventje vak 2 klasse B	m3	5.100,00V		
220330	Grond ontgraven uit haventje vak 3 klasse B	m3	4.700,00V		
220340	Vervoeren.baggerspecie klasse B uit vak 1	m3	8.500,00V		
220350	Vervoeren.baggerspecie klasse B uit vak 2 en 3	m3	9.800,00V		
221	VERRUIMEN WATERGANG				
2214	<u>Verruimen watergang</u>				
221410	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.	m3	900,00V		
222	ONTGRAVEN DAMMEN				
2220	<u>Verwijderen dam</u>				
222010	Verwijderen dammen	st	3,00V		
223	ONTGRAVEN UIT KANTELDIJK				
223010	Grond ontgr. uit verl. Kanteldijk profiel 13 t/m15	m3	39.300,00V		
223020	Grond ontgr. uit verl. Kanteldijk prof 17 t/m 19	m3	5.800,00V		
225	ONTGRAVEN UIT SCHAARDIJK				
225010	Grond ontgr. uit Schaardijk en rechtstreeks verw.	m3	19.150,00V		
225020	Grond ontgr. uit Schaardijk elders verwerken	m3	1.100,00V		
226	ONTGRAVEN UIT VEERDAM				
226010	Grond ontgr. uit doorgraving Veerdam	m3	5.100,00V		
23	ONTGRAVEN NATUURTECHNISCH				
231	TERREIN				
2315	<u>Ontgraven t.b.v. natuurbouw</u>				
231510	Grond ontgraven t.b.v. overige poelen	m3	26.100,00V		
231520	Grond ontgraven t.b.v. hevelgeul	m3	8.500,00V		
231530	Grond ontgraven t.b.v. geul	m3	93.000,00V		
231540	Grond ontgraven t.b.v. poelen E1 en E2	m3	7.000,00V		
24	VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING				
240010	Grond vervoeren, transportafstand tot 100 m	m3	13.100,00V		
240020	Grond vervoeren, transportafstand ca. 100-200 m	m3	13.575,00V		
240030	Grond vervoeren, transportafstand ca. 200-500 m	m3	26.275,00V		
240040	Grond vervoeren, transportafstand ca. 500-1000 m	m3	44.400,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240050	Grond vervoeren.transportafstand ca. 800-1200 m	m3	90.100,00V		
25	VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND				
251	GRONDLICHAAM				
2515	<u>Grond verwerken en verdichten in grondlichaam</u>				
251500	Onderzoekskosten overhoogte grondwerk	EUR	N		
251510	Gr. verw. verd. gr.lich.Kanteldijk prof 13 t/m 15	m3	34.000,00V		
251520	Gr. verw. en verd.aansl. Oostmolendijk Kanteldijk	m3	2.300,00V		
251530	Gr. verw. en verd. in gr.lich. keerlus Schaardijk	m3	100,00V		
251540	Grond verw. en verd. in grondlichaam Oasen	m3	74.650,00V		
251550	Grond verw. en verd. in grondlich. Oostmolendijk	m3	21.250,00V		
251560	Grond verw. en verd. in grondlich. knuppelpad	m3	2.600,00V		
251570	Grond verw. en verd. in grondlich. botenhelling	m3	300,00V		
251580	Grond verw. en verd. in grondlichaam heveldijk	m3	9.250,00V		
251590	Gr. verw. en verd. in grondlich. naast ter. Oasen	m3	5.100,00V		
251600	Gr. verw. verd.gr. lich. Kanteldijk prof 17 t/m 20	m3	5.400,00V		
251610	Grond verw. en verd. in grondlich. Veerdam	m3	3.725,00V		
26	VERWERKEN GROND CULTUURTECHNISCH				
261	WATERGANGEN				
2610	<u>Grond verwerken in watergang</u>				
261010	Grond verwerken in watergang.	m3	28.775,00V		
263	GRONDBEWERKINGEN NA AANVULLING				
2630	<u>Nabewerking terrein</u>				
263010	Egaliseren, verdichten en eggen terrein.	are	1.000,00V		
263020	Maaien, frezen en profileren terrein.	are	1.600,00V		
4	OEVER EN BOUWWERKEN				
41	VLONDERPAD				
411	FUNDERING				
4110	<u>Fundering hard houten palen</u>				
411010	Aanbr. hard ht. palen afm. 150x150 mm lg 5,75 m	st	80,00V		
4111	<u>Houtwerk</u>				
411110	Aanbr. hard houten schoren afm 50x150 mm	st	80,00V		
411120	Aanbr. hard houten kespen afm. 100x200 mm	st	80,00V		
411130	Aanbr. hard houten langsliggers afm 100x200 mm	m	222,00V		
411140	Aanbrengen hard ht. dekdelen, dik 35 mm	m2	110,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4112	<u>METAALWERK</u>				
411210	Aanbrengen L-profielen	st	80,00V		
411220	Aanbrengen strips langsligger	st	74,00V		
42	<u>LOOPPLANK / BRUGGETJE</u>				
4210	<u>Fundering</u>				
421010	Aanbr. hard ht. palen afm. 150x150 mm lg 8,0 m	st	12,00V		
421020	Aanbr. hard ht. damwand dik 50 mm lg 3,0 m	m	6,00V		
4211	<u>Houtwerk</u>				
421110	Aanbr. hard houten schoren afm 50x150 mm	st	12,00V		
421120	Aanbr. hard houten kespen afm. 100x200 mm	st	12,00V		
421130	Aanbr. hard houten langsliggers afm 100x200 mm	m	45,00V		
421140	Aanbrengen hard ht. dekdelen, dik 35 mm	m2	11,25V		
421150	Aanbrengen hard houten leuning hoog 0,90 m	st	1,00V		
4212	<u>Metaalwerk</u>				
421210	Aanbrengen L-profielen langs-/ en dwarsliggers	st	24,00V		
45	BESCHERMING				
451	BESCHERMING BODEM EN OEVER				
4510	<u>Betonblokkenmat</u>				
451010	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	18,00V		
451020	Aanbr. hard ht. damwand dik 50 mm lg 3,0 m	m	20,00V		
451030	Aanbr. hard ht. gording afm 50x100 mm	m	40,00V		
452	Steenbestorting				
452010	Aanbrengen steenbestorting op zinkstuk	m2	310,00V		
453	OEVERBEPLANTING				
4530	<u>Rietbeplanting</u>				
453010	Grond ontgr. uit terrein en rechtstr. in grondwal.	m3	800,00V		
453020	Ontgraven verv. en verwerken rietvegetatie.	m	15.600,00V		
453030	Vervoeren rietvegetatie.	m3	1.950,00V		
453040	Aanbrengen rietkuiten in kweekbakken.	m2	7.800,00V		
453050	Onderhouden rietvegetatie	EUR	N		
453060	Groei garantie rietvegetatie	EUR	N		
46	ANTI-INVAARVOORZIENING				
461	FUNDERING				
461110	Aanbr. stalen palen diam 219,1 mm lg. 9,0 m	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
461120	Aanbr.hard ht. paal afm. 150x150 mm lg. 7,0 m	st	2,00V		
462	DRIJVERSLIJN				
462110	Aanbrengen drijverslijn	m	65,00V		
463	METAALWERK				
463110	Aanbrengen bevestigingsmateriaal drijverlijn	EUR	N		
464	BEBORDING				
464110	Aanbrengen borden t.b.v. de scheepvaart.	st	1,00V		
47	BOUWEN VOETBRUG				
471010	Technische uitwerking voetbrug	EUR	N		
471020	Voorbereidende werkzaamheden voetbrug	EUR	N		
471030	Toepassen bemaling ten behoeve van voetbrug	EUR	N		
471040	Uitvoeren grondwerk ten behoeve van voetbrug	EUR	N		
471050	Leveren en aanbrengen damwanden	EUR	N		
471060	Leveren en aanbrengen onderbouw voetbrug	EUR	N		
471070	Leveren en aanbrengen brugdek voetbrug	EUR	N		
471080	Leveren en aanbr. conservering brugdek voetbrug	EUR	N		
49	HEVEL				
4911	<u>Voorbereidende werken</u>				
491110	Opnemen staalwerk	EUR	N		
491120	Opnemen afdekking hevelput	EUR	N		
491130	Hevelput reinigen	st	1,00N		
4912	<u>Hevel put</u>				
491210	Aanpassen en verhogen hevelput	st	1,00V		
491220	Samengestelde schotbalkspanning	m	7,00V		
491230	Aanbrengen staalwerk	EUR	N		
491240	Aanbrengen kunststof afdekrooster	EUR	N		
4913	<u>Bodem en talud voorzieningen</u>				
491310	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. zetsteen	m3	165,00V		
491320	Grond vervoeren, transportafstand tot 100 m.	m3	165,00V		
491330	Gr. verwerken en verdichten in Oostmolendijk.	m3	165,00V		
491340	Aanbr. opsluitbanden van beton langs zetsteen.	m	100,00V		
491350	Aanbr. geotextiel PE 180 onder zetsteen.	m2	600,00V		
491360	Aanbrengen zetsteen type Basalton	m2	480,00V		
491370	Aanbrengen damwand van hardhout lg. 3,0 m	m	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4914	<u>Vlonder bij hevel</u>				
491410	Aanbr. hard ht. palen afm. 150x150 mm lg. 5,75 m	st	8,00V		
491420	Aanbr. hard houten schoren afm 50x150 mm	st	16,00V		
491430	Aanbr. hard houten kespen afm. 100x200 mm	st	16,00V		
491440	Aanbr. hard houten langsliggers afm 100x200 mm	m	20,00V		
491450	Aanbrengen hard ht. dekdelen, dik 35 mm	m2	12,00V		
491460	Aanbrengen L-profielen	st	16,00V		
491470	Aanbrengen strips langsligger	st	6,00V		
491480	Aanbrengen hard houten leuning hoog 0,90 m	st	1,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKEN				
511010	Verw. en verdichten zand in cunet dienstweg RWS	m3	2.800,00V		
511020	Verw. en verdichten zand in cunet pad Oasen	m3	510,00V		
511030	Aanbr. laag zandcement cunet kleischelpenpad	m2	165,00V		
511040	Leveren cement voor gebonden funderingen.	ton	1,25V		
52	KUNSTSTOFINLAGE				
521	GEOTEXTIEL				
521010	Aanbr. geotextiel breed 1,40 m wandelpad asfalt	m2	1.350,00V		
521020	Aanbr. geotextiel breed 1,60 m kleischelpenpad	m2	220,00V		
521030	Aanbr. geotextiel breed 4,10 m botenhelling	m2	250,00V		
521040	Aanbr. geotextiel breed 7,30 m dienstweg RWS	m2	4.125,00V		
525	FUNDERINGEN e.d.				
5251	<u>Menggranulaat</u>				
525110	Aanbr. ongeb. verhardingslaag cunet dik 0,20 m	m2	1.000,00V		
525120	Aanbr. ongeb. verhardingslaag cunet dik 0,30 m	m2	220,00V		
525130	Aanbr. ongeb. verhardingslaag cunet dik 0,40 m	m2	3.675,00V		
525140	Aanbr. ongeb. verhardingslg cunet dikte variabel	m2	160,00V		
525150	Leveren menggranulaat sortering 0/31,5	ton	3.420,00V		
5252	<u>Afwerklaag kleischelpen</u>				
525210	Aanbrengen kleischelpen dik 0,10 m (los)	m2	165,00V		
526	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
5260	<u>Onderlaag</u>				
526010	Aanbr. onderlg asfaltbt AC22 base 0L-A botenh.	ton	37,50V		
526020	Aanbr. onderlg.asfaltbt. AC22 base OL-A oh. pad	ton	24,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
526030	Aanbr. onderlg.asfaltbt. AC22 base OL-A d.wg RWS	ton	647,00V		
5261	<u>Kleeflaag</u>				
526110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.780,00V		
526120	Leveren bindmiddel	ton	1,15V		
5262	<u>Deklaag</u>				
526210	Aanbr. deklg asfaltbt AC16 surf DL-C dienstwg RWS	ton	340,00V		
526220	Aanbr. deklg asfaltbt AC16 surf DL-C botenhelling	ton	18,00V		
526230	Aanbr. deklg asfaltbt AC16 surf DL-C wandelpad	ton	83,00V		
526240	Aanbr. deklg asfaltbt AC16 surf DL-C oh.pad	ton	12,00V		
53	OPSLUITINGEN				
533	BETONNEN BETONBANDEN				
5330	<u>Opsluitbanden in zand</u>				
533010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.040,00V		
54	TALUDBANDEN				
543	BETONNEN TALUDBANDEN				
5430	<u>Taludbanden in klei</u>				
543010	Aanbrengen taludbanden t.b.v. trappen	st	60,00V		
58	ELEMENTVERHARDING				
582	BETONTEGELS				
5820	<u>Grasbetontegels 600x400x105 mm</u>				
582010	Aanbrengen betontegels onderhoudspad Oasen	m2	1.455,00V		
582020	Aanbrengen betontegels paden Schaardijk	m2	150,00V		
59	WEGMARKERING				
591	MARKERINGEN				
591010	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	km	0,08V		
591020	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	8,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	TERREIN				
611	ZAAIEN				
611010	Zaaien terrein natuurtechnisch beheer	are	715,00V		
611020	Zaaien terrein agrarisch beheer / beweiden	are	835,00V		
64	BEPLANTINGSWERK				
641	VOORBEREIDEND WERK				
6411	<u>Lossen en inkuilen bosplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
641110	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen	st	10.760,00V		
641120	Lossen en zo nodig inkuilen veren	st	40,00V		
642	PLANTEN BOSPLANTSOEN EN VEREN				
6420	<u>Plantafstand variabel</u>				
642010	Maken plantgat bosplantsoen afst. 1,50x1,50 m	st	9.840,00V		
642020	Planten van bosplantsoen.afst 1,50x1,50 m	st	9.840,00V		
642030	Maken plantgat bosplantsoen afst.3,0x3,0 m	st	920,00V		
642040	Planten van bosplantsoen.afst 3,0x3,0 m	st	920,00V		
642050	Maken plantgat veren afst. 6,0x6,0 m	st	40,00V		
642060	Planten van veren afst. 6,0 x 6,0 m	st	40,00V		
65	NAZORG				
651	INBOETEN				
651010	Inboeten bosplantsoen (nazorg).	st	550,00V		
651020	Inboeten veren.	st	5,00V		
652	Watergeven				
652010	Beregenen terreinen, plantvakken	are	2.560,00V		
7	TERREININRICHTINGSWERKEN				
70	TERREINAFRATERING				
701	AFRATERINGEN				
7016	<u>Afrastering palen, gaas en puntdraad</u>				
701610	Aanbrengen afrastering palen met gaas	m	2.650,00V		
702	PREFAB HEKWERKEN				
7021	<u>Staalmat hekwerk</u>				
702110	Aanbrengen staalmat hekwerk	m	550,00V		
7022	<u>Toegangspoort</u>				
702210	Aanbrengen dubbele poort	st	2,00V		
703	HEKKEN				
7032	<u>Beweegbare hekken</u>				
703210	Aanbr. stalen schapenhek breed 3,50 m	st	9,00V		
703220	Aanbrengen ht. klaphek breed 1,25 m	st	4,00V		
78	MEUBILAIR				
789	TERREINMEUBILAIR				
789010	Aanbrengen insteek klappaal	st	4,00V		
789020	Aanbrengen zitbank	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
789030	Aanbrengen overstap hekjes	st	7,00V		
789040	Aanbrengen fietsensteunen	st	4,00V		
789050	Aanbrengen houten fietsensluisje	st	1,00V		
789060	Aanbrengen kijkscherm	st	2,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	Invulling kwaliteitsborging				
810010	Kwaliteitsborging aannemer perceel 1	EUR	N		
82	Opstellen uitvoeringsdocumenten				
820010	Opst. overige uitvoeringsdocumenten perceel 1	EUR	N		
83	TER BESCHIKKING STELLEN				
831	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
831010	T.b.s. cultuurtechnische werknemer perceel 1	uur	80,00V		
831020	T.b.s. werknemer (stratenmaker).	uur	80,00V		
831030	T.b.s. faunadeskundige.perceel 1	uur	80,00V		
832	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.perceel 1	uur	40,00V		
832020	T.b.s. tractor perceel 1	uur	40,00V		
832030	T.b.s. vrachtauto laadverm t.m. 10 ton perceel 1	uur	40,00V		
832040	T.b.s. wiellader ten minste 2 m3 perceel 1	uur	40,00V		
84	HULPMIDDELEN				
8411	<u>Directieverblijf</u>				
841110	Gebruik keet	EUR	N		
8420	<u>Aanduidingsborden</u>				
842010	Toepassen projectaanduidingsbord	st	2,00V		
85	REVISIE				
851110	Verrichten werkzaamheden te behoeve van revisie	EUR	N		
852	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
87	Flora- en faunamaatregelen en voorzieningen				
870010	Controleren, vangen en uitzetten ' Fauna '.	uur	40,00V		
870020	Inventariseren en markeren broedplaatsen	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910	Perceel 1				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	Aanvoer materieel EUR				
910040	Afvoer materieel EUR				
910050	Coördinatie werkzaamheden EUR				
910060	Schoonhouden wegen. EUR				
910070	Voorzieningen kabels en leid EUR				
910080	Opstellen verkeersplan EUR				
910090	Toolbox Flora en Fauna EUR				
910100	Toolbox werken in waterwinge EUR				
910110	Coördinatie en afstemming EUR				
910120	Onderhouden werkgebied EUR				
910130	Contr. berekening dikte zets EUR				
910140	Opstellen V&G plan uitvoerin EUR				
910150	Opst. gedetailleerde plannin EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950	Perceel 1				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	8.000,00V		
950020	Stelpost t.b.v. ecologie	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost t.b.v. behoefte van keuringskosten	EUR	4.000,00V		
950040	Stelpost t.b.v. bijwerk van nutsbedrijven	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost t.b.v. terrein en inrichtingsmeubilair	EUR	12.500,00V		
950060	Stelpost t.b.v. bemonsteren en acceptatiekosten	EUR	70.000,00V		
950070	Stelpost t.b.v. inrichten tussendepots	EUR	5.500,00V		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
950080	Stelpost t.b.v. automatisering hevel	EUR	30.000,00V		
950090	Stelpost onderhoudswerkzaamheden	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR	N		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR	N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				