
01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Betreft: 2e Nota van Inlichtingen

AANBESTEDENDE DIENST/: Provincie Zuid-Holland, namens deze Dienst Landelijk Gebied

OPDRACHTGEVER:

PROJECT: Natuurontwikkeling Crezéepolder

BESTEK: 5669

PROJECTNUMMER: C01025.000150.0100

Mede naar aanleiding van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen tot woensdag 5 november 2014 wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

Er zijn de volgende relevante schriftelijke vragen gesteld:

Vraag: Besteksposten 220310, 220320, 220330
De aangegeven dwarsprofielen zijn alleen te vinden in het Rapport Waterbodemonderzoek Crezee Polder op blad 25 en 26 van het aangeleverde PDF-bestand. Deze tekeningen zijn niet te lezen. Kunt u genoemde profielen en een bovenaanzicht waar deze genomen zijn, in goede kwaliteit kunnen aanleveren?

Antwoord: Zie in deze nota vervangen tekening 11 en bijlage 6 en 7 van bijlage Verkennend waterbodemonderzoek herinrichting Crezéepolder.

Vraag: Deel III, algemeen
Zijn alle afprijsbare verplichtingen, conform de RAW-systematiek verwerkt in bestekposten onder deel 2.2. van het bestek?

Antwoord: De opdrachtgever heeft zich ingespannen om alle afprijsbare verplichtingen in deel 2.2 op te nemen. Indien de inschrijver van mening is dat dit niet het geval is dan dient de inschrijver voor deze verplichtingen een post op te nemen bij de eenmalige kosten.

Vraag: art. 01 12 02, lid 03
Op welke post worden deze eventueel te maken kosten verrekend?

Antwoord: In het bestek zijn verschillende maatregelen getroffen die het vastrijden van bestaande of opgehoogde terreinen dienen te voorkomen. Indien er ondanks deze maatregelen, verwijtbaar aan de aannemer, alsnog terreinen worden vastgereden dan dient de aannemer dit terrein op zijn kosten over de volle diepte door middel van woelen, ploegen en/of spitten los te maken.

Vraag: art. 01 11 01
Graag ontvangen wij een gedetailleerde opgave / omschrijving van de door de nevenaannemers uit te voeren werkzaamheden inclusief hun planning? Dit om een goede inschatting te kunnen maken van de invloed op de volgens dit contract uit te voeren werkzaamheden.

Antwoord: Er wordt geen nadere informatie verstrekt.

Vraag: art. 01 10 03
Op welke post kunnen de legeskosten van deze door de aannemer aan te vragen vergunningen verrekend worden?

Antwoord: Hiervoor dient de inschrijver een post op te nemen bij de eenmalige kosten.

Vraag: art. 01 10 03
Kunt u een overzicht aanleveren van de legeskosten voor de benodigde door de aannemer aan te vragen vergunningen?

Antwoord: Neen. Zie tevens paragraaf 6 van de U.A.V. 2012.

Vraag: art. 01 10 03

- In een aantal gevallen zal de aannemer de vergunningen aanvragen uit naam van de opdrachtgever. Wordt de aannemer hier dan t.z.t. voor gemachtigd?"
- Antwoord: Indien dit noodzakelijk is zal dit t.z.t. worden geregeld.
- Vraag: art. 01 08 02
Vanwaar dit specifieke bedrag van €800,-- in plaats van 0,15% van de aanneemsom? Is dit een afgesproken bedrag?
- Antwoord: Zie deze nota, 0,15% is van toepassing.
- Vraag: art. 01 04 01
Gezien de doorlooptijd van het project zien wij graag dat de risicoregeling van toepassing verklaard wordt?
- Antwoord: De risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard.
- Vraag: hfdstk 8411
Is er een locatie voor de keet bekend i.v.m. de kosten voor de gewenste/benodigde aansluitingen?
- Antwoord: Neen, plaatsing keet is binnen het werkterrein.
- Vraag: post 525210
Moeten deze kleischelpen expliciet uit de Waddenzee komen?
- Antwoord: Neen, mits het materiaal gelijkwaardig is.
- Vraag: post 411010
Is aanbrengen door middel van heien voorgeschreven? Mag dit ook op andere wijze geschieden?
- Antwoord: Ja een andere wijze is toegestaan mits uitvoeringsresultaat technisch gelijkwaardig is.
- Vraag: posten 220340 en 220350
Voor wie zijn de acceptatiekosten en waar kan / mag deze specie naartoe?
- Antwoord: Acceptatiekosten worden rechtstreeks door de opdrachtgever verrekend, vervoerskosten en kosten voor (locatie gebonden) overslag op de stort worden geacht in de resultaatsverplichting te zijn opgenomen, uitgaande van stortlocatie "De Slufter". De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de toegangseisen van de stortlocatie.
- Vraag: hfdstk 2203
Wat zijn de waterdieptes ter plaatse? Kunt u tekeningen aanleveren waarop aangegeven de aan te treffen situatie (incl. peilingen) en de te realiseren situatie?
- Antwoord: Zie in deze nota vervangen tekening 11 en bijlage 6 en 7 van bijlage Verkennend waterbodemonderzoek herinrichting Crezéepolder.
- Vraag: post 159010
De locatie van verwerking is afhankelijk van de aangetroffen verontreiniging, graag de vervoerskosten tevens onderdeel laten zijn van de stelpost?
- Antwoord: Neen, stortlocatie keuze aannemer rekening houdend met transport afstand van max. 40 km.
- Vraag: Inschrijfbiljet
Kunt u een biljet aanleveren?Dient er op het biljet een inschrijfbedrag per perceel vermeld te worden en 2 inschrijfstaten of wordt alles samengevoegd in 1 inschrijfsom met 1 staat?
- Antwoord: Het inschrijvingsbiljet is bij het bestek gevoegd. Inschrijver dient één inschrijvingsbiljet bij inschrijving in te dienen. Het bedrag op het inschrijvingsbiljet dient gelijk te zijn aan de som van de totalen van de inschrijvingsstaten van perceel 1 en 2.

- Vraag: Referentie Werken 2
Voor inschrijving op dit project verlangt u een referentieproject met betrekking tot het verwerken van klei, erosieklasse 1 en/of 2 in ophoging met een omvang van minimaal 30.000m³. U vraagt echter ook een referentie voor het uitvoeren van natuurtechnisch grondwerk met een ontgravingsomvang van 70.000m³. Is de eis voor het verwerken van 30.000m³ erosiebestendige klei dan niet overbodig? Wij verzoeken u deze eis aan te passen- waarbij de eis voor erosiebestendige klei komt te vervallen en wordt aangepast in 'het verwerken van 30.000m³ grond in een ophoging'.
- Antwoord: De eisen worden niet aangepast. Het betreft hier twee verschillende kerncompetenties. Het is de inschrijver vrij om één of meerdere referenties in te dienen mits de gevraagde kerncompetenties in deze referentie of referenties vertegenwoordigd zijn.
- Vraag: Referentie Werken 3
Voor inschrijving op dit project verlangt u een referentieproject met betrekking tot het leveren en aanbrengen van een brug met een vrije overspanning van minimaal 30m1 waarbij het werk volgens de regelen der kunst tot een goed einde is gebracht. Wij vinden deze eis erg stevig en is voor veel partijen waarschijnlijk niet haalbaar. Hierdoor worden potentiële inschrijvers uitgesloten of hierdoor verplicht om met een onderaannemer in te schrijven. Wij verzoeken u deze eis aan te passen naar een kleinere vrije overspanning van bijvoorbeeld 15m1.
- Antwoord: De gevraagde referenties worden niet aangepast. Het staat de inschrijver vrij om gebruik te maken van de vakbekwaamheid van een onderaannemer. Zie tevens artikel 2.7.4 van het ARW 2012 en de aankondiging van dit werk op TenderNed.
- Vraag: Erkenningcertificaat
De inschrijver dient gecertificeerd te zijn en in het bezit te zijn van een geldig “Erkeningscertificaat” afgegeven door de Stichting Certificatieregeling Kabelinfrastructuur Buizenlegbedrijven. Mag hiervoor ook gebruik gemaakt worden van een onderaannemer?
- Antwoord: Ja. Zie tevens artikel 2.7.4 van het ARW 2012 en de aankondiging van dit werk op TenderNed.
- Vraag: Referentiewerk 4
Mag er voor deze referentie gebruik worden gemaakt van de ervaringseisen van een onderaannemer?
- Antwoord: Ja. Zie tevens artikel 2.7.4 van het ARW 2012 en de aankondiging van dit werk op TenderNed.
- Vraag: Referentiewerk 3
Mag er voor deze referentie gebruik worden gemaakt van de ervaringseisen van een onderaannemer?
- Antwoord: Ja. Zie tevens artikel 2.7.4 van het ARW 2012 en de aankondiging van dit werk op TenderNed.
- Vraag: U vraagt om opgave van referentiewerken conform eis: Referentie Werken 4. Wij kunnen niet plaatsen dat hierom gevraagd wordt daar deze werkzaamheden door Oasen worden uitgevoerd conform bijlage 4a Putkopconstructie deel 1. Zelfs het materiaal wordt geleverd door Oasen en de opdrachtnemer moet alleen zorgdragen voor het monteren van de putkopconstructie. Een dergelijke eis voor deze is derhalve overbodig en ligt meer in het ervaring hebben met het monteren van de geleverde putkopconstructie. Ons verzoek is dan ook om deze eis te laten vervallen of deze te herzien.
- Antwoord: De eis komt niet te vervallen. Naar mening van de opdrachtgever betreft het hier een erg risicovol onderdeel van werk. Dit onderdeel betreft het herstellen van een puttenveld bestaande uit 5 drinkwaterwinputten. Een viertal drinkwaterwinputten dienen ingrijpend aangepast te worden en een drinkwaterwinput dient aangebracht

te worden. Gezien deze scope acht de opdrachtgever de gevraagde ervaring proportioneel.

Vraag: Tekening 12 profiel 1 t/m 5 waarna verwezen wordt in post 2201 en 2203, zit niet bij de aanbestedingsdocumenten. Kunt U deze tekening als nog verstrekken?

Antwoord: Tekening 12 betreft een verkeerde verwijzing. Hiervoor dient 'tekening 11 van bijlage Verkennend waterbodemonderzoek herinrichting Crezéepolder' gelezen te worden.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

BIJLAGEN

Tekening 11 en bijlage 6 en 7 van bijlage Verkennend waterbodemonderzoek herinrichting Crezéepolder komen te vervallen en worden vervangen door de bij deze nota gevoegde tekening 11 en bijlage 6 en 7 van bijlage Verkennend waterbodemonderzoek herinrichting Crezéepolder.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat van perceel 1 vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat voor perceel 1.

Namens de opdrachtgever, 11 november,

Bijlage(n):

- gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdelen 2.2 en 3;
- gewijzigde inschrijvingsstaat perceel 1;
- toegevoegde tekening 11 dwarsprofielen 1 t/m. 10 en bijlage 6 detailtekeningen en bijlage 7 overzichtstekening van bijlage Verkennend waterbodemonderzoek herinrichting Crezéepolder.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
010010		Tekst wijzigingen en tekst aanvullingen.			
010010	253899	Herinrichting Puttenveld Crezeepolder.	EUR		N
		Situering: volgens bijlagen PvE.			
		Uit te voeren werk volgens bijlagen:			
		Oasen PvE en Ontwerp, d.d 19 September 2014 en			
		aanvullend PvE instandhouden winput, d.d. 5			
		november 2014, Herinrichting Puttenveld			
		Crezeepolder programma van Eisen en Ontwerp			
		Oasen"en Programma van Eisen instandhouden Winput			
		De werkzaamheden volgens Programma van Eisen			
		uitvoeren.			
159010		4e deficode tekst aanvulling			
159010	307401	Verwijderen funderingslaag.	m2	275,00	V
		Situering: tekening 04, puinpad Oasen			
		Betreft: verontreinigd materiaal			
		Voor samenstelling zie bijlage onderzoeken			
		(analysecertificaten)			
		3.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.8. . . .	Gemiddelde dikte 500 mm			
		.1. . . .	Ongebonden funderingsmateriaal			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
		het bevoegd gezag vergunde inrichting			
		Maximale transport afstand 40 km			
		Acceptatiekosten worden verrekend volgens			
		bestekpostnummer 950060			
220340		1e deficode tekst wijziging / aanvulling			
220340	220201	Grond vervoeren.	m3	8.500,00	V
		Baggerspecie uit vak 1 vervoeren d.m.v. transport			
		over water			
		Grondsoort: baggerspecie klasse B, niet			
		verspreidbaar op aangrenzend perceel, klasse 2			
		(NW4) op basis van toetsing volgens 4e nota			
		waterhuishouding, vrijkomend uit			
		bestekspostnummer 220310			
		Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijk			
		gesteld aan bestekspost van herkomst			
		2.	Vervoeren naar: door bevoegd gezag vergunde			
		inrichting uitgaande van stortlocatie "de Slufter"			
		Inclusief overslag en locatiegebonden storkosten			
		zijn voor rekening aannemer			
		Acceptatiekosten worden rechtstreeks door de			
		opdrachtgever verrekend			
220350		1e deficode tekst wijziging / aanvulling			
220350	220201	Grond vervoeren.	m3	9.800,00	V
		Baggerspecie uit vak 2 en 3 vervoeren d.m.v.			
		transport over water			
		Grondsoort: baggerspecie klasse B, niet			
		verspreidbaar op aangrenzend perceel, klasse 4			
		(NW4) op basis van toetsing volgens 4e nota			
		waterhuishouding. waterhuishouding, vrijkomend			
		uit bestekspostnummer 220320 en 220330			
		Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid wordt gelijk			
		gesteld aan bestekspost van herkomst			
		2.	Vervoeren naar: door bevoegd gezag vergunde			
		inrichting uitgaande van stortlocatie "de Slufter"			
		Inclusief overslag en locatiegebonden storkosten			
		zijn voor rekening aannemer			
		Acceptatiekosten worden rechtstreeks door de			
		opdrachtgever verrekend			
221410		3e deficode gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221410	221104	. 3. 3. 3. 9. 1.	Grond ontgraven uit te verruimen watergang. Situering: tekening 04, nader aan te geven Betreft: te verruimen watergang vanaf inlaat de Noord richting geul Grondsoort: klei Methode van hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m Verlagen waterstand door onder voorwaarden als gesteld in artikel 01.25.01 van dit bestek Ontgravingsbreedte op bodem van 4 tot 8 m Vereiste taluds 1 : 1,5 tot en met 1 : 2 Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m	m3	900,00	V	
525210		2e deficode tekst "of gelijkwaardig" toegevoegd				
525210	280201 9. 9. 4. 1	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: tekening 04 en 08, kleischelpen Breedte 1,00 m Kleischelpen afkomstig uit de Waddenzee of gelijkwaardig Los aangebracht dik 0,10 m , na verdichten dik minimaal 0,07 m Op een ondergrond, die is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 511030 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	165,00	V	
			m3			16,50 L
95		Stelposten				
950050		1e deficode tekst toevoeging regel 8	EUR		V	
950050	610501 9. .	Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen werkzaamheden ter plaats van Kanteldijk van het opnemen en terugzetten diverse inrichtingswerken o.a. - aanbrengen van toegangshek op dienstweg RWS - verplaatsen van 5 st. lantaarnpalen - verwijderen van kolken met afvoerbuizen langs te verwijderen asfaltverharding van Kanteldijk - bebording, km palen Waterschap e.d.	EUR	12.500,00	V	
950090		Bestekspost toegevoegd	EUR		V	
950090	610501 9. .	Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: o.a. de kosten voor terrein onderhouds- werkzaamheden gedurende ca 1 jaar na oplevering op aanwijs van de directie	EUR	15.000,00	V	

HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 GROOTTE ZEKERHEIDSTELLING

00 Lid 04 zekerheidsstelling 10% is gewijzigd naar 5%

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

04 In afwijking van paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V.2012 bedraagt de waarde van de zekerheidsstelling:

- voor de duur van de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden 5% van de aannemingssom;
- gedurende de nazorgperiode 5% van de aannemingssom.

Met dien verstande, dat het percentage niet eerder tot 5% wordt verlaagd dan wanneer de aanlegwerkzaamheden zijn voltooid.

Ter verkrijging van de verlaging van het percentage dient de aannemer een schriftelijk tot de opdrachtgever gericht verzoek in bij de directie.

01 08 Bijdragen

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT, voorheen Fonds Coll. Onderzoek GWW

00 Lid 01 gewijzigd

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID