Behoort bij: ARC-2026-016

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**A A N V A N G S W E R K E N**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
111	**Verkeer**					
1113	Rijplaten					
111310	Aanbrengen rijplatenbaan, 1,50 m breed.	m	4.000,00	F		
111320	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	540.000,00	F		
111330	Verwijderen rijplatenbaan.	m	4.000,00	F		
111340	Aanbrengen rijplatenbaan, 3,45 m breed.	m	1.000,00	F		
111350	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	135.000,00	F		
111360	Verwijderen rijplatenbaan.	m	1.000,00	F		
112	**Grondwerk**					
1121	Zakbaken					
112120	Plaatsen zakbaken.	st	52,00	F		
1122	Monitoring zetting					
112210	Meten nieuwe zakbaken.	st	104,00	F		
114	**Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen**					
1141	Tijdelijke afdammingen					
114110	Aanbrengen dam in watergang.	st	20,00	F		
114120	Instandhouden dam.	dag	100,00	F		
114130	Verwijderen dam.	st	20,00	F		
1142	Peilbuizen					
114210	Aanbrengen waarnemingsput, freatische bemaling	st	20,00	F		
114220	Aanbrengen peilbuizen watervoerend pakket	st	5,00	F		
114230	In stand houden waarnemingsput, freatisch vlak	dag	135,00	F		
114240	In stand houden waarnemingsput, watervoerend pakket	dag	135,00	F		
114250	Verwijderen waarnemingsput.	st	25,00	F		
114260	Monitoren bemaling.	week	27,00	F		
1143	Open bemalingen					
114310	Aanbrengen open bemaling.	keer	20,00	F		
114320	Instandhouden open bemaling.	dag	100,00	F		
114330	Verwijderen open bemaling.	keer	20,00	F		
1144	Bronbemaling					
114410	Aanbrengen bronbemaling.	m	250,00	F		
114420	Instandhouden bronbemaling.	dag	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114430	Verwijderen bronbemaling.	m	250,00	F		
1145	Spanningsbemaling					
114510	Aanbrengen spanningsbemaling.	keer	2,00	F		
114520	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	20,00	F		
114530	Verwijderen spanningsbemaling.	keer	2,00	F		
1146	Waterzuivering					
114610	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	keer	5,00	F		
114620	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	180,00	F		
114630	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	keer	5,00	F		
114640	Nemen en registreren van watermonsters.	st	10,00	F		
1147	Alarminstallatie					
114710	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	keer	25,00	F		
114720	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	180,00	F		
114730	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	keer	25,00	F		
1149	Tijdelijke damwanden / bouwkuipen					
114910	Toepassen bouwkuipconstructie gemaal.	keer	2,00	F		
116	**Groenvoorzieningen**					
1161	Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna					
116110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, geleidescherm.	m	5.000,00	F		
116120	Aanbrengen geleidescherm, padden.	m	5.000,00	F		
116130	Aanvullen sleuf, geleidescherm.	m	5.000,00	F		
118	**Diverse voorzieningen en werkzaamheden**					
1181	Tijdelijke hekwerken					
118110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	200,00	F		
118120	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	180,00	F		
118130	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	200,00	F		
1182	Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L					
118210	Graven proefsleuven i.h.k.v. CROW500, d=1,20 m	m	200,00	F		
1188	Schonen terrein					
118810	Schonen terrein.	m3	180,00	F		
13	**OPRUIMEN LEIDINGWERKEN**					
132	**Opruimen duikers**					
132010	Reinigen duiker.	m	230,00	F		
132020	Verwijderen stalen duiker.	m	230,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135	**Opruimen kunststof leidingen**					
135010	Verwijderen eindkap kunststofbuis, ø125 mm.	st	90,00	F		
15	**OPRUIMEN VERHARDINGEN**					
152	**Opruimen funderingen en steenmengsels**					
152010	Zagen van gebonden funderingslaag.	m	60,00	F		
152020	Verwijderen teervrije funderingslaag, dikte 250 mm.	m2	250,00	F		
152030	Verwijderen teervrije funderingslaag, dikte 350 mm.	m2	15.000,00	F		
153	**Opruimen asfaltverhardingen**					
1531	Zagen teervrij asfalt					
153110	Zagen van bitumineuze verharding, 250 mm	m	55,00	F		
1533	Frezen teervrij asfalt					
153310	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 1 trede.	m3	1,20	F		
153320	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, 3 treden.	m3	6,50	F		
153330	Frezen teervrij asfalt, 30 mm.	m2	8.050,00	F		
1535	Opbreken schoon asfalt					
153510	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt, 0,25 m dik.	m2	13.000,00	F		
154	**Opbreken betonverhardingen**					
1541	Opbreken prefab beton(elementen / -platen)					
154110	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	380,00	F		
155	**Opbreken straatwerk / elementenverhardingen**					
155010	Opbreken betonstraatstenen KF80.	m2	30,00	F		
155020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	30,00	F		
157	**Opbreken kantopsluitingen**					
157010	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	20,00	F		
157020	Opbreken opsluitbanden 200 x 250 mm.	m	160,00	F		
17	**OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN**					
171	**Opruimen terreinafscheidingen**					
171010	Verwijderen hek (m)	m	50,00	F		
173	**Opruimen markeringen**					
173010	Volledig verwijderen markering, thermoplast.	m2	2,50	F		
2	**G R O N D W E R K E N**					
21	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
211	**Maaien terrein**					
211010	Maaien kruidachtige gewassen, horizontaal.	are	2.775,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211020	Maaien kruidachtige gewassen, talud.	are	105,00	F		
211030	Klepelen kruidachtige gewassen, horizontaal.	are	2.000,00	F		
211040	Klepelen kruidachtige gewassen, talud.	are	100,00	F		
212	**Frezen terrein**					
212010	Frezen horizontaal.	are	2.775,00	F		
212020	Frezen talud.	are	105,00	F		
213	**Opschonen watergangen**					
213010	Opschonen watergang.	m3	740,00	F		
213020	Vervoeren baggerspecie.	m3	740,00	F		
22	**GROND ONTGRAVEN**					
221	**Ontgraven uit cunet**					
2211	Ontgraven uit cunet regulier					
221110	Grond ontgraven uit cunet, h: 0,25 m	m3	590,00	F		
221120	Grond ontgraven uit cunet, h: 0,50 m	m3	3.290,00	F		
221130	Grond ontgraven uit cunet, h: 1,00 m	m3	12.815,00	F		
221140	Grond ontgraven uit cunet, h: 1,50 m	m3	25.760,00	F		
221150	Grond ontgraven uit cunet, h: 2,00 m	m3	6.830,00	F		
2212	Ontgraven uit cunet onder archeologisch toezicht					
221210	Grond ontgraven uit cunet, h: 0,25 m, archeologie	m3	600,00	F		
221220	Grond ontgraven uit cunet, h: 0,50 m, archeologie	m3	865,00	F		
221230	Grond ontgraven uit cunet, h: 1,00 m, archeologie	m3	1.415,00	F		
221240	Grond ontgraven uit cunet, h: 1,50 m, archeologie	m3	1.245,00	F		
222	**Ontgraven uit watergang**					
222010	Grond ontgraven uit watergang, 1-3 m3/m1.	m3	400,00	F		
222020	Grond ontgraven uit watergang, 3-10 m3/m1.	m3	350,00	F		
222030	Grond ontgraven uit watergang, >10 m3/m1.	m3	5.595,00	F		
222040	Grond ontgraven uit te verruimen watergang, <1 m3/m1.	m3	215,00	F		
222050	Grond ontgraven uit te verruimen watergang, 1-3 m3/m1.	m3	815,00	F		
222060	Grond ontgrav uit te verruimen watergang, 3-10 m3/m1	m3	3.060,00	F		
222090	Grond ontgraven t.b.v. greppel.	m	800,00	F		
223	**Ontgraven uit sleuf**					
223010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h: 1,60, b: 1,70 m	m3	450,00	F		
224	**Ontgraven uit terrein**					
224010	Grond ontgraven uit ophoging, h: 0,60 m.	m3	530,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224020	Grond ontgraven uit ophoging, h: 1,00 m.	m3	305,00	F		
224030	Grond ontgraven uit ophoging, h: 2,00 m.	m3	9.115,00	F		
224040	Grond ontgraven uit ophoging, h: 2,70 m.	m3	3.615,00	F		
224050	Grond ontgraven uit ophoging, h: 3,00 m.	m3	1.615,00	F		
226	**Ontgraven uit depot**					
226010	Grond ontgraven uit depot, grond.	m3	110.000,00	F		
226020	Grond ontgraven uit depot, zand.	m3	110.000,00	F		
226040	Grond ontgraven uit depot, klei.	m3	200,00	F		
24	**GROND VERVOEREN**					
241	**Grond vervoeren naar plaats van verwerken**					
241010	Grond verv naar plaats van verwerken.	m3	110.000,00	F		
241020	Zand vervoeren naar plaats van verwerken.	m3	110.000,00	F		
241030	Klei verv naar plaats van verwerken.	m3	200,00	F		
242	**Grond vervoeren naar depot**					
242010	Grond vervoeren naar depot.	m3	80.000,00	F		
25	**GROND VERWERKEN**					
251	**Verwerken in cunet**					
2511	Zand verwerken in cunet					
251110	Zand verwerken in cunet, h: 0,30 m	m3	55,00	F		
251120	Zand verwerken in cunet, h: 0,50 m	m3	9.730,00	F		
251130	Zand verwerken in cunet, h: 1,00 m	m3	1.695,00	F		
251140	Zand verwerken in cunet, h: 1,40 m	m3	9.835,00	F		
251150	Zand verwerken in cunet, h: 1,75 m	m3	8.850,00	F		
2512	Grond verwerken in cunet					
251210	Grond verwerken in berm, bermen h: 0,00-0,50 m.	m3	4.865,00	F		
251220	Grond verwerken in berm, bermen h: 0,50-1,00 m.	m3	3.890,00	F		
2513	Bomengrond verwerken in cunet					
251310	Bomenzand verwerken in cunet, h: 0,50 m	m3	215,00	F		
252	**Verwerken in watergang**					
252010	Grond verwerken in watergang, 1-3 m3/m1.	m3	510,00	F		
252020	Grond verwerken in watergan, 3-10 m3/m1.	m3	175,00	F		
252030	Zand verwerken in watergang.	m3	200,00	F		
252040	Grond verwerken in watergang, klei.	m3	200,00	F		
253	**Verwerken in sleuf**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
253010	Aanvullen sleuf, h: 1,60 m	m3	450,00	F		
254	**Verwerken in terrein**					
254010	Grond verwerken in terrein, +0,30 m NAP	m3	40.000,00	F		
254020	Grond verwerken in voorbelasting, +1,00 m NAP	m3	27.180,00	F		
254030	Grond verwerken in voorbelasting, +1,70 m NAP	m3	5.280,00	F		
254040	Grond verwerken in voorbelasting, +2,00 m NAP	m3	1.165,00	F		
254050	Grond verwerken in voorbelasting, +2,60 m NAP	m3	20.365,00	F		
254060	Grond verwerken in voorbelasting, +3,30 m NAP	m3	7.010,00	F		
26	**GRONDBEWERKINGEN**					
262	**Profileren en afwerken terrein**					
262010	Verdichten grond.	m2	250.000,00	F		
262020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	250.000,00	F		
28	**LEVEREN GROND**					
280010	Leveren zand in zandbed.	m3	1.000,00	F		
280020	Leveren bomenzand grof.	m3	215,00	F		
280040	Leveren klei erosieklasse 2.	m3	200,00	F		
3	**L E I D I N G W E R K E N**					
32	**DUIKERS**					
323	**Betonduikers**					
323010	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker ø1000 mm	m	84,00	F		
323020	Aanbrengen gewapend betonnen duiker ø1000 mm	m	84,00	F		
33	**VRIJVERVAL RIOLERING**					
332	**Kunststof riool**					
3321	Graven sleuven					
332110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h: 0,70, b: 0,80 m	m3	50,00	F		
332120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h: 1,00, b: 0,80 m	m3	255,00	F		
332130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h: 1,30, b: 0,80 m	m3	2.620,00	F		
332140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h: 1,70, b: 0,80 m	m3	820,00	F		
332150	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, h: 2,80, b: 0,90 m	m3	360,00	F		
3322	Aanvullen sleuven					
332210	Aanvullen sleuf, h: 0,70 m	m3	50,00	F		
332220	Aanvullen sleuf, h: 1,00 m	m3	255,00	F		
332230	Aanvullen sleuf, h: 1,30 m	m3	2.620,00	F		
332240	Aanvullen sleuf, h: 1,70 m	m3	820,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332250	Aanvullen sleuf, h: 2,80 m	m3	360,00	F		
3323	Leidingen					
332310	Aanbrengen PVC-buis ø250 mm.	m	840,00	F		
332320	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	770,00	F		
332330	Aanbrengen PVC-buis ø400 mm.	m	70,00	F		
332340	Aanbrengen PP-buis IT-riool ø315 mm.	m	590,00	F		
333	**Betonriool**					
3331	Graven en aanvullen sleuven					
333110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riool.	m3	380,00	F		
333120	Aanvullen sleuf riool.	m3	380,00	F		
3332	Leidingen					
333210	Aanbrengen betonbuis rond profiel ø500 mm.	m	145,00	F		
333220	Maken passtuk uit betonbuis ø500 mm.	st	2,00	F		
335	**Huis- en kolkaansluitingen**					
3351	Graven en aanvullen sleuven					
335110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkleidingen ø125 mm.	m3	1.280,00	F		
335120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA uitleggers ø160 mm.	m3	3.645,00	F		
335130	Aanvullen sleuf kolkleidingen ø125 mm.	m3	1.280,00	F		
335140	Aanvullen sleuf VWA uitleggers ø160 mm.	m3	3.645,00	F		
3352	Leidingen					
335210	Aanbrengen kolkleidingen PVC ø125 mm.	m	1.600,00	F		
335220	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm, VWA uitlegger.	m	2.430,00	F		
3353	Hulpstukken					
335310	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45° ø125 mm.	st	932,00	F		
335320	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y-stuk ø125 mm.	st	86,00	F		
335330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk ø125 mm.	st	64,00	F		
335340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap ø125 mm.	st	89,00	F		
335350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochtstuk 45° ø160 mm.	st	500,00	F		
335360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk ø160 mm.	st	10,00	F		
335370	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap ø160 mm.	st	260,00	F		
3354	Maken inlaat HWA					
335410	Maken inlaat HWA-riool ø125 mm.	st	39,00	F		
335420	Maken inlaat HWA-riool ø125 mm, IT.	st	28,00	F		
335430	Aanbrengen knevelinlaat 315x125 mm.	st	39,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335440	Aanbrengen knevelinlaat 315x125 mm, IT.	st	28,00	F		
335450	Aanbrengen standpijp PVC ø125 mm.	st	67,00	F		
335460	Aanbrengen eindkap PVC ø125 mm.	st	67,00	F		
3355	Maken inlaat VWA					
335510	Maken inlaat VWA-riool ø160 mm.	st	128,00	F		
335520	Aanbrengen knevelinlaat 250x160 mm.	st	128,00	F		
335530	Aanbrengen standpijp PVC ø160 mm.	st	128,00	F		
335540	Aanbrengen eindkap PVC ø160 mm.	st	128,00	F		
35	**PUTTEN EN KOLKEN**					
351	**Prefab betonnen putten**					
351010	Maken put van prefab betonelementen 800 x 800 mm.	st	3,00	F		
351020	Maken put van prefab betonelementen 1500 x 1500 mm.	st	2,00	F		
352	**Kunststof putten**					
352010	Aanbrengen Tegra 600 inspectieputten	st	54,00	F		
353	**Putafdekkingen**					
353010	Aanbrengen putrand met deksel, vierkant.	st	27,00	F		
353020	Boren asfalt t.b.v. aanbrengen putranden.	st	32,00	F		
353030	Aanbrengen ronde putrand met deksel, in asfalt.	st	32,00	F		
355	**Kolken**					
355010	Aanbrengen trottoirkolk 450x300 mm.	st	128,00	F		
355020	Aanbrengen straatkolk Leicon.	st	16,00	F		
355030	Aanbrengen trottoirkolk rijwielpadband.	st	89,00	F		
36	**PERSLEIDINGEN**					
361	**Persleiding ø125 mm**					
3611	Aanleg persleiding					
361110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	460,00	F		
361120	Aanbrengen PE100-buis ø125 mm, persleiding.	m	460,00	F		
3612	Hulpstukken					
361210	Aanbrengen spiegellas in PE-buis ø125, SDR17.	st	53,00	F		
361220	Aanbrengen PE-hulpstuk, bochtstuk ø125, SDR17.	st	11,00	F		
361230	Aanbrengen PE-hulpstuk, eindkap ø125, SDR17.	st	3,00	F		
362	**Persleiding ø160 mm**					
3621	Aanleg persleiding					
362110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	1.660,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362120	Aanbrengen PE100-buis ø160 mm, persleiding.	m	1.660,00	F		
3622	Hulpstukken					
362210	Aanbrengen spiegellas in PE-buis ø160, SDR17.	st	165,00	F		
362220	Aanbrengen PE-hulpstuk, bochtstuk ø160, SDR17.	st	22,00	F		
362230	Aanbrengen PE-hulpstuk, eindkap ø160, SDR17.	st	4,00	F		
363	**Persleiding ø180 mm**					
3631	Aanleg persleiding					
363110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	560,00	F		
363120	Aanbrengen PE100-buis ø180 mm, persleiding.	m	560,00	F		
3632	Hulpstukken					
363210	Aanbrengen spiegellas in PE-buis ø180, SDR17.	st	59,00	F		
363220	Aanbrengen PE-hulpstuk, bochtstuk ø180, SDR17.	st	10,00	F		
363230	Aanbrengen PE-hulpstuk, eindkap ø180, SDR17.	st	2,00	F		
38	**OVERIG LEIDINGWERKEN**					
381	**Mantelbuizen regulier**					
3811	Mantelbuizen regulier					
381110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	3.050,00	F		
381120	Aanbrengen mantelbuis ø100 mm blauw.	m	535,00	F		
381130	Aanbrengen mantelbuis ø110 mm rood.	m	535,00	F		
381140	Aanbrengen mantelbuis ø200 mm rood.	m	1.120,00	F		
381150	Aanbrengen mantelbuis ø315 mm crème.	m	860,00	F		
382	**Mantelbuizen 50 kV**					
3821	Open bemalingen					
382110	Aanbrengen open bemaling.	keer	6,00	F		
382120	Instandhouden open bemaling.	dag	30,00	F		
382130	Verwijderen open bemaling.	keer	6,00	F		
382140	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	keer	3,00	F		
382150	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	30,00	F		
382160	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	keer	3,00	F		
382170	Nemen en registreren van watermonsters.	st	6,00	F		
3822	Grondwerkzaamheden					
382210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 50 kV kabel.	m	1.855,00	F		
382220	Aanvullen sleuf, 50 kV kabel.	m	1.855,00	F		
382230	Leveren zand type A.	m3	2.350,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3823	Kabelbuispakket					
382310	Aanbrengen kabelbuispakket in sleuf, 4x ø200 mm.	m	927,50	F		
382320	Aanbrengen kabelbuispakket in sleuf, 3x ø200 mm.	m	927,50	F		
382330	Aanbrengen lasverbinding in PE-kabelbuis ø200 mm.	st	550,00	F		
3824	Bijkomende werkzaamheden					
382410	Kalibreren kabelbuis.	m	6.492,50	F		
382420	Kabelbuis reinigen onder hoge druk ø200 mm.	m	6.492,50	F		
382430	Uitvoeren visuele inspectie kabelbuis ø200 mm.	m	6.492,50	F		
3825	Revisie					
382510	Fotografische vastlegging werkzaamheden.	keer	3,00	F		
382520	Verrichten van revisiewerkzaamheden, 50 kV.	keer	3,00	F		
382530	Samenstellen opleverdossier project, 50 kV.	keer	3,00	F		
383	**Uitstroomvoorzieningen**					
383010	Aanbrengen uitstroomvoorz. ø315 prefab beton 1:3.	st	8,00	F		
383020	Aanbrengen markeringspalen	st	16,00	F		
39	**BIJKOMENDE WERKEN**					
394	**Reinigen riool**					
394010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) ø250 mm.	m	840,00	F		
394020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) ø315 mm.	m	1.360,00	F		
394030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) ø400 mm.	m	70,00	F		
394040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) ø500 mm.	m	145,00	F		
395	**Opleveringsinspectie**					
395010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ø250 mm.	m	840,00	F		
395020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ø315 mm.	m	1.360,00	F		
395030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ø400 mm.	m	70,00	F		
395040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool ø500 mm.	m	145,00	F		
4	**O E V E R - E N B O U W W E R K E N**					
41	**AANBRENGEN BODEMBESCHERMING**					
411	**Voorbereidende werkzaamheden**					
411010	Afwerken zandbed betonblokkenmat.	m2	12,20	F		
411020	Aanbrengen funderingslaag, betonblokkenmat.	m2	12,20	F		
412	**Aanbrengen blokkenmat**					
412010	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	12,20	F		
413	**Afwerken betonblokkenmat**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4131	Afwerken betonblokkenmat					
413110	Afwerken betonblokkenmat.	m2	12,20	F		
5	**W E G E N B O U W W E R K E N**					
51	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
512	**Straatlaag**					
512010	Aanbrengen straatlaag 50 mm.	m2	600,00	F		
512020	Aanbrengen straatlaag 70 mm.	m2	8.871,00	F		
52	**FUNDERING STEENMENGSEL**					
520010	Aanbrengen fundering van menggranulaat, 250 mm.	m2	17.000,00	F		
520020	Aanbrengen fundering van menggranulaat, 300 mm.	m2	380,00	F		
53	**OPSLUITINGEN**					
531	**Opsluitbanden**					
5311	Aanbrengen opsluitbanden					
531110	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, op straatlaag.	m	9.070,00	F		
531120	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 mm, in specie.	m	95,00	F		
531130	Aanbr. opsluitbanden 200 x 250 mm, in specie.	m	960,00	F		
531140	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	100,00	F		
531150	Pasmaken van opsluitbanden 120 x 250 mm.	st	5,00	F		
531160	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.	st	50,00	F		
5312	Leveren rechte opsluitbanden					
531210	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	8.610,00	F		
531220	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm.	st	90,00	F		
531230	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.	st	865,00	F		
5313	Leveren gebogen opsluitbanden					
531310	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm.	st	585,00	F		
531320	Leveren bochtband opsluitband 120 x 250 mm.	st	6,00	F		
531330	Leveren bochtband opsluitband 200 x 250 mm.	st	113,00	F		
5314	Leveren hulpstukken opsluitbanden					
531410	Leveren hoekstuk 90° opsluitband 100 x 200 mm	st	66,00	F		
531420	Lev. verloopband 100x250 mm naar 180/200x250 mm.	st	8,00	F		
531430	Lev. verloopband 200x250 mm naar 180/200x250 mm.	st	75,00	F		
532	**Trottoirbanden**					
5321	Aanbrengen trottoirbanden					
532110	Aanbr trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	2.800,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532120	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st	50,00	F		
5322	Leveren rechte trottoirbanden					
532210	Lev rechte trottoirband van beton, 180/200 x 250 mm.	st	2.620,00	F		
5323	Leveren gebogen trottoirbanden					
532310	Leveren bochtband trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	234,00	F		
5324	Leveren hulpstukken trottoirbanden					
532410	Leveren hoekstuk 90° trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	4,00	F		
532420	Leveren hoekstuk 135° trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	4,00	F		
532430	Lev inritverloopband links en rechts, 180/200 x 250 mm.	st	36,00	F		
532440	Lev inritverloopband midden, 200 x 170 mm.	st	66,00	F		
534	**Inritbanden en blokken**					
5341	Aanbrengen inritbanden					
534110	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	290,00	F		
5342	Leveren rechte inritbanden					
534210	Leveren tussenstuk inritbanden, 650 x 200 x 500 mm.	m	270,00	F		
534220	Leveren eindstuk inritbanden, 650 x 200 x 500 mm.	m	13,50	F		
534230	Leveren tussenstuk inritbanden, 650 x 200 x 300 mm.	m	4,20	F		
535	**Rijwielpadbanden**					
5351	Aanbrengen rijwielpadbanden					
535110	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm.	m	2.620,00	F		
535120	Pasmaken van rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm.	st	80,00	F		
5352	Leveren rechte rijwielpadbanden					
535210	Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	2.490,00	F		
5353	Leveren gebogen rijwielpadbanden					
535310	Leveren bochtband rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	189,00	F		
5354	Leveren hulpstukken rijwielpadbanden					
535410	Lev. verloopb 40/120x250 mm naar 180/200x250 mm.	st	16,00	F		
535420	Lev. verloopb 40/120x250 mm naar 120x250 mm.	st	125,00	F		
536	**Leiconblokken**					
5361	Aanbrengen Leicon geleideband					
536110	Aanbrengen geleideband Leicon.	m	240,00	F		
536120	Pasmaken van Leicon geleideband 600/785 x 250 mm.	st	24,00	F		
5362	Leveren rechte Leicon geleideband					
536210	Leveren rechte Leicon geleideband van beton.	st	13,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5363	Leveren gebogen Leicon geleideband					
536310	Lev bochtband uitwendig Leicon 600/785 x 250 mm.	st	106,00	F		
536320	Lev bochtband inwendig Leicon 600/785 x 250 mm.	st	10,00	F		
54	**BITUMINEUZE VERHARDINGEN**					
541	**Onderlagen**					
541010	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B, 70 mm.	ton	1.426,25	F		
542	**Tussenlagen**					
542010	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B, 50 mm.	ton	1.012,50	F		
543	**Deklagen**					
543010	Aanbrengen van een deklaag van SMA 8B 70/100	ton	1.207,50	F		
543020	Aanbrengen van een deklaag van SMA 8B 70/100, rood	ton	9,75	F		
544	**Kleeflagen**					
544010	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	16.250,00	F		
544020	Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2.	m2	8.230,00	F		
55	**BETONVERHARDINGEN**					
551	**Prefab betonelementen / -platen**					
5511	Rammelstrook rotonde					
551110	Aanbrengen prefab rotonde-rammelstrook van beton.	st	56,00	F		
551120	Aanbrengen voegafdichting rotonde-rammelstrook.	m	95,20	F		
5512	Prefab betonplaten					
551210	Aanbrengen prefab. betonplaten 2,00 x 2,00 x 0,12 m.	st	95,00	F		
5513	Easypath betonplaten					
551310	Aanbrengen draineerzand in cunet voor fietspad.	m3	1.040,00	F		
551320	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.040,00	F		
551330	Aanbr fietspadelementen prefab. beton, recht, b: 2,50 m.	st	875,00	F		
551340	Aanbr fietspadelementen prefab. beton, bocht, b: 2,50 m.	st	630,00	F		
551350	Aanbr fietspadelementen prefab. beton, recht, b: 4,00 m.	st	465,00	F		
551360	Aanbr fietspadelementen prefab. beton, bocht, b: 4,00 m.	st	270,00	F		
551370	Aanbrengen voegafdichting fietspadelementen.	m	6.710,00	F		
551380	Engineering fietspadtraject.	keer	13,00	F		
551390	Inmeten fietspadtraject.	keer	13,00	F		
56	**ELEMENTENVERHARDINGEN**					
561	**Straatbakstenen**					
561010	Aanbr SBS waalformaat, halfsteensverband, roodbruin.	m2	1.410,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561020	Aanbr SBS keiformaat, keperverband, grijs.	m2	6.300,00	F		
561030	Aanbr SBS keiformaat, elleboogverband, roodbruin.	m2	1.510,00	F		
562	**Betonstraatstenen**					
562010	Aanbrengen wegafscheiding, 5 strekken BSS KF80	m	900,00	F		
562020	Aanbrengen BSS KF80, blokverband.	m2	30,00	F		
562030	Aanbrengen BSS KF80, halfsteensverband.	m2	190,00	F		
562040	Aanbrengen BSS KF80, elleboogverband.	m2	720,00	F		
562050	Aanbrengen BSS KF80 rood, halfsteensverband.	m2	5,00	F		
562060	Aanbrengen voetgangersoversteekplaats BSS KF80.	m2	36,00	F		
562070	Aanbrengen puntstuk van BSS KF80 wit.	m2	300,00	F		
563	**Betontegels**					
563010	Aanbr betontegels 300 x 300 x 45 mm, b: 1,5-3,0 m.	m2	7.465,00	F		
563020	Aanbr betontegels 300 x 300 x 80 mm, b: >3,0 m.	m2	169,00	F		
563030	Aanbr betontegels 600 x 400 x 50 mm, b: 1,5-3,0 m.	m2	70,00	F		
563040	Aanbrengen grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm.	m2	410,00	F		
563050	Aanbrengen haaientandtegels 300 x 300 x 60 mm.	st	40,00	F		
563060	Aanbrengen haaientandtegels 500 x 500 x 95 mm.	st	18,00	F		
563070	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm.	st	24,00	F		
563080	Aanbrengen betontegels 500 x 500 x 80 mm.	st	24,00	F		
564	**Molgoten**					
564010	Aanbrengen gootlaag van betonstraatsteen rollaag	m	2.500,00	F		
57	**HALFVERHARDINGEN**					
570010	Aanbrengen menggranulaat 0,20 m, zitelementen.	m2	1.560,00	F		
570020	Aanbrengen lavakorrels 0/16, 30 mm.	m2	1.550,00	F		
570030	Aanbrengen stabilizer halfverharding.	m2	1.540,00	F		
58	**OVERIGE VERHARDINGEN**					
580010	Aanbrengen grondwapening van kunststof honingraatplaten.	m2	970,00	F		
6	**G R O E N V O O R Z I E N I N G E N**					
61	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
612	**Wortelscherm/-doek**					
612010	Aanbrengen wortelscherm.	m	520,00	F		
612020	Aanbrengen worteldoek.	m	650,00	F		
62	**ZAAIEN**					
621	**Inzaaien eerste meters langs verharding**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621010	Frezen.	are	211,00	F		
621020	Eggen.	are	211,00	F		
621030	Zaaien horizontaal, M5 Nectar onder het maaidmes rondom verharding.	are	211,00	F		
622	**Inzaaien bermen horizontaal**					
622010	Frezen.	are	211,00	F		
622020	Eggen.	are	211,00	F		
622030	Zaaien horizontaal, Graszaadmengsel G1.	are	211,00	F		
623	**Inzaaien bermen talud**					
623010	Frezen talud.	are	130,00	F		
623020	Eggen talud.	are	130,00	F		
623030	Zaaien talud, graszaadmengsel G1.	are	130,00	F		
624	**Inzaaien sportveld, theater**					
624010	Frezen.	are	10,00	F		
624020	Eggen.	are	10,00	F		
624030	Zaaien horizontaal, graszaadmengsel SV7 voor intensief betreden.	are	10,00	F		
625	**Handmatig inzaaien**					
625010	Frezen.	are	5,00	F		
625020	Eggen.	are	5,00	F		
625030	Zaaien handmatig, Graszaadmengsel G1.	are	5,00	F		
63	**PLANTEN BOMEN**					
631	**Voorbereidende werkzaamheden**					
6311	<u>Lossen en inkuilen</u>					
631110	Lossen en inkuilen plantmateriaal.	st	516,00	F		
631120	Keuren bomen met draadkluit door aannemer, kwekerij.	st	516,00	F		
631130	Keuren bomen met draadkluit door aannemer, inkuilpl.	st	516,00	F		
631140	Inrichten, instandhouden en verw. kuilplaats bomen.	keer	10,00	F		
631150	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	st	516,00	F		
631160	Begeleidingssnoei.	st	516,00	F		
6312	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>					
631210	Verrichten van uitzetwerkzaamheden.	keer	10,00	F		
6313	<u>Plantplaats verbetering bomen in open grond</u>					
631310	Grondstructuurverbeteren bomen, 25 cm.	st	516,00	F		
631320	Diepspitten t.b.v. grondstructuurverbeteren bomen.	keer	516,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631330	Woelen.	are	422,00	F		
632	**Planten bomen**					
632010	Maken plantgat.	st	516,00	F		
632020	Planten bomen (RAW-raamovereenkomst).	st	516,00	F		
632030	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	516,00	F		
632040	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	516,00	F		
632050	Aanbrengen kokos boomstambescherming.	st	100,00	F		
632060	Water geven bomen.	st	516,00	F		
633	**Verankering**					
633010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	516,00	F		
639	**Leveren bomen**					
639010	Leveren bomen, Acer campestre	st	16,00	F		
639020	Leveren bomen, Acer platanoides 'Royal Red'	st	2,00	F		
639030	Leveren bomen, Acer pseudoplatanus 'Bruchum'	st	73,00	F		
639040	Leveren bomen, Acer pseudoplatanus 'Worley'	st	58,00	F		
639050	Leveren bomen, Acer x freemanii 'Celzam'	st	3,00	F		
639060	Leveren bomen, Alnus glutinosa	st	23,00	F		
639070	Leveren bomen, Alnus glutinosa 'Laciniata'	st	16,00	F		
639080	Leveren bomen, Alnus glutinosa 'Imperialis'	st	16,00	F		
639090	Leveren bomen, Alnus incana 'laciniata'	st	3,00	F		
639100	Leveren bomen, Alnus x spaethii	st	34,00	F		
639110	Leveren bomen, Betula pendula	st	16,00	F		
639120	Leveren bomen, Betula pubescens	st	8,00	F		
639130	Leveren bomen, Carpinus betulus	st	8,00	F		
639140	Leveren bomen, Cersis siliquastrum	st	3,00	F		
639150	Leveren bomen, Fagus sylvatica 'Aspleniifolia'	st	4,00	F		
639160	Leveren bomen, Fraxinus americana	st	31,00	F		
639170	Leveren bomen, Liriodendron tulipifera	st	10,00	F		
639180	Leveren bomen, Liquidambar styraciflua	st	11,00	F		
639190	Leveren bomen, Malus sylvestris	st	2,00	F		
639200	Leveren bomen, Populus canescens 'de Moffart'	st	5,00	F		
639210	Leveren bomen, Populus tremula	st	4,00	F		
639220	Leveren bomen, Prunus avium	st	12,00	F		
639230	Leveren bomen, Prunus padus	st	3,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
639240	Leveren bomen, Prunus x subhirtella 'Autumnalis Rosea'	st	2,00	F		
639250	Leveren bomen, Pyrus communis	st	2,00	F		
639260	Leveren bomen, Quercus phellos	st	9,00	F		
639270	Leveren bomen, Salix caprea	st	19,00	F		
639280	Leveren bomen, Salix cinerea	st	15,00	F		
639290	Leveren bomen, Salix viminalis	st	6,00	F		
639300	Leveren bomen, Sorbus aucuparia	st	2,00	F		
639310	Leveren bomen, Tilia tomentosa	st	4,00	F		
639320	Leveren bomen, Tilia tomentosa 'Varsaviensis'	st	7,00	F		
639330	Leveren bomen, Ulmus 'New Horizon'	st	59,00	F		
639340	Leveren bomen, Ulmus x hollandica 'Pioneer'	st	28,00	F		
639350	Leveren bomen, Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'	st	2,00	F		
64	**BEPLANTING**					
641	**Voorbereidende werkzaamheden**					
6411	Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen					
641110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	746,00	F		
641120	Keuren heesters door aannemer, kwekerij.	st	150,00	F		
641130	Keuren heesters door aannemer, inkuilplaats.	st	150,00	F		
641140	Inrichten, instandhouden en verw. kuilplaats heesters.	keer	10,00	F		
641150	Vervoeren plantmateriaal (RAW-bestek).	st	746,00	F		
6412	Uitzetwerkzaamheden					
641210	Verrichten van uitzetwerkzaamheden.	keer	10,00	F		
6413	Plantplaats verbetering heesters in open grond					
641310	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	4,00	F		
641320	Diepspitten.	are	4,00	F		
6414	Grondbewerkingen					
641410	Frezen.	are	4,00	F		
642	**Planten heesters**					
642010	Maken plantgat.	st	746,00	F		
642020	Planten van sierplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	746,00	F		
642040	Watergeven heesters aansluitend op planten.	st	746,00	F		
642050	Aanbrengen anti-maaischade palen.	st	20,00	F		
649	**Leveren beplanting**					
649010	Leveren plantmateriaal, Cornus mas	st	67,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
649020	Leveren plantmateriaal, Corylus avellana	st	68,00	F		
649030	Leveren plantmateriaal, Crataegus laevigata	st	68,00	F		
649040	Leveren plantmateriaal, Crataegus monogyna	st	68,00	F		
649050	Leveren plantmateriaal, Euonymus europaeus	st	68,00	F		
649060	Leveren plantmateriaal, Ligustrum vulgare	st	67,00	F		
649070	Leveren plantmateriaal, Prunus spinosa	st	68,00	F		
649080	Leveren plantmateriaal, Ribes nigrum	st	68,00	F		
649090	Leveren plantmateriaal, Rosa rubiginosa	st	68,00	F		
649100	Leveren plantmateriaal, Sambucus nigra	st	68,00	F		
649110	Leveren plantmateriaal, Viburnum opulus	st	68,00	F		
65	**SIERPLANTSOEN EN HAGEN**					
651	**Voorbereidende werkzaamheden**					
6511	Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen					
651120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	200,00	F		
651130	Keuren heesters door aannemer, kwekerij.	st	40,00	F		
651140	Keuren heesters door aannemer, inkuilplaats.	st	40,00	F		
651150	Inrichten, instandhouden en verw. kuilplaats heesters.	keer	2,00	F		
651160	Vervoeren plantmateriaal (RAW-bestek).	st	200,00	F		
6512	Uitzetwerkzaamheden					
651210	Verrichten van uitzetwerkzaamheden.	keer	2,00	F		
6513	Plantplaats verbetering heesters in open grond					
651310	Grondstructuurverbeteren terrein.	are	1,00	F		
651320	Diepspitten.	are	1,00	F		
6514	Grondbewerkingen					
651410	Frezen.	are	1,00	F		
652	**Planten heesters**					
652010	Maken plantgat.	st	200,00	F		
652020	Planten van haagplantsoen (RAW-raamovereenkomst).	st	200,00	F		
652040	Watergeven heesters aansluitend op planten.	st	200,00	F		
659	**Leveren beplanting**					
659010	Leveren plantmateriaal, Acer campestre	st	100,00	F		
659020	Leveren plantmateriaal, Ligustrum vulgare	st	100,00	F		
7	**I N R I C H T I N G S W E R K E N**					
71	**TERREINAFSCHEIDINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
713	**Hekwerken**					
713010	Aanbrengen hek (m).	m	100,00	F		
72	**BEBORDING EN BEBAKENING**					
721	**Verkeersborden**					
721010	Aanbrengen verkeersbordpalen 1,5 m.	st	8,00	F		
721020	Aanbrengen verkeersbordpalen 3,6 m.	st	64,00	F		
721030	Aanbrengen verkeersborden.	st	93,00	F		
721040	Aanbrengen verkeerszuil BB22.	st	21,00	F		
73	**MARKERINGEN**					
731	**Markering van wegenverf**					
731010	Aanbr. lengtemark. doorgetrokken streep in wegenverf	m	70,00	F		
731020	Aanbr. lengtemarkering 1-1 streep in wegenverf.	m	220,00	F		
731030	Aanbr. driehoeksmarkering 0,50 x 0,50 in wegenverf	m2	4,25	F		
731040	Aanbr. puntstukmarkering wegenverf	m2	300,00	F		
732	**Markering van thermoplast**					
732010	Aanbr lengtemark thermoplast, doorgetrokkken streep	m	230,00	F		
732020	Aanbr lengtemark thermoplast, 1-1 streep	m	220,00	F		
732030	Aanbr lengtemark thermoplast, 0,5-0,5 streep	m	180,00	F		
732040	Aanbr lengtemark thermoplast, 0,3-2,7 streep	m	1.500,00	F		
732050	Aanbr driehoeksmarkering 0,30 x 0,30 thermoplast	m2	16,83	F		
732060	Aanbr driehoeksmarkering 0,50 x 0,50 thermoplast	m2	5,50	F		
732070	Aanbr puntstukmarkering thermoplast	m2	300,00	F		
732080	Aanbr voetgangersoversteekplaats thermoplast	m2	15,00	F		
732090	Aanbr symbool 30 thermoplast	m2	1,00	F		
732100	Aanbrengen stopstreep 0,50 m thermoplast	m2	42,50	F		
732110	Aanbrengen blokmarkering 0,50 x 0,50 m thermoplast	m2	10,00	F		
74	**MEUBILAIR**					
740010	Aanbrengen zitelement met rugleuning.	st	7,00	F		
740020	Aanbrengen zitelement zonder rugleuning.	st	6,00	F		
740030	Aanbrengen afvalbak.	st	11,00	F		
740040	Aanbrengen fietsnietjes in elementenverharding.	st	24,00	F		
740050	Aanbrengen paddenpoel.	st	4,00	F		
76	**OPENBARE VERLICHTING**					
761	**Aanbrengen verlichtingsobjecten**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7611	Lichtmasten					
761110	Aanbrengen verlichtingsobject - 4m	st	57,00	F		
761120	Aanbrengen verlichtingsobject - 6m, amberkleurig	st	44,00	F		
761130	Aanbrengen verlichtingsobject - 6m, lichtgroen	st	35,00	F		
761140	Aanbrengen verlichtingsobject - 8m	st	74,00	F		
761150	Aanbrengen verlichtingsobject - 8m combi met uithouder 4m hoog	st	43,00	F		
7612	Leveranties					
761210	Leveren grondvleugelset	st	506,00	F		
761220	Leveren aansluitvoorziening.	st	253,00	F		
761230	Leveren aansluitsnoer.	m	1.771,00	F		
762	**Voedingsnet**					
7621	Grondwerk					
762110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	4.440,00	F		
7622	Aanbrengen kabels					
762210	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	4.440,00	F		
7623	Aansluiten verlichtingsobjecten					
762310	Aansluiten grondkabel (IN-UIT aansluiting 4x4)	st	253,00	F		
8	**WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD**					
82	**OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN**					
821	**Werkplannen**					
8211	Algemeen					
821110	Opstellen V&G-plan (uitvoeringsfase).	keer	5,00	F		
821120	Opstellen bemalingsplan.	keer	5,00	F		
821130	Opstellen puttenstaat.	keer	5,00	F		
821140	Opstellen straatwerkplan.	keer	5,00	F		
821150	Opstellen communicatieplan.	keer	5,00	F		
8213	Tijdelijke verkeersmaatregelen					
821310	Opstellen verkeersplan.	keer	5,00	F		
821320	Opstellen verkeerstekening.	st	5,00	F		
8215	Kwaliteitsborging					
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	keer	5,00	F		
823	**Mobilisatie materieel**					
823010	Mobiliseren van materieel t.b.v. asfaltwerkzaamheden	keer	5,00	F		
825	**Aanleveren revisiegegevens**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
825010	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	keer	5,00	F		
825020	Samenstellen opleverdossier project.	keer	5,00	F		
83	**ENGINEERING**					
831	**Vooropnamen en inmetingen**					
831010	Inmeten landbodem ter vaststelling hoeveelheden.	keer	5,00	F		
831020	Uitmeten landbodem ter vaststelling hoeveelheden.	keer	5,00	F		
832	**Deelopdrachten**					
832010	Controle bestek deelopdracht.	keer	5,00	F		
832020	Opstellen van een deelopdracht tot €500.000	keer	5,00	F		
832030	Opstellen van een deelopdracht tussen €500.000 - €2.000.000	keer	5,00	F		
84	**GEBRUIK HULPMIDDELEN**					
843	**Inzetten werknemers (t.b.s.)**					
843010	Inzetten grondwerker.	uur	120,00	F		
843020	Inzetten stratenmaker.	uur	80,00	F		
843030	Inzetten verkeersregelaar.	uur	80,00	F		
843040	Inzetten ecologisch deskundige.	uur	20,00	F		
843050	Inzetten vergunningsspecialist.	uur	20,00	F		
845	**Inzetten materieel (t.b.s.)**					
845010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F		
845020	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	40,00	F		
845030	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	20,00	F		
845040	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine mini.	uur	20,00	F		
845050	Inzetten wiellader.	uur	20,00	F		
845060	Inzetten tractor.	uur	40,00	F		
845070	Inzetten all terrain golfkar.	uur	40,00	F		
845080	Inzetten elektrische inspectieboot.	uur	40,00	F		
85	**WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN**					
855	**Tijdelijke voorzieningen bouwterrein**					
855010	Inrichten werkterrein.	keer	5,00	F		
855020	Opruimen werkterrein.	keer	5,00	F		
86	**BEHEER EN ONDERHOUD WEGEN**					
861	**Reinigen verharding**					
8611	Inspectie en registratie					
861110	Inspecteren verhardingen.	m	2.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861120	Vastleggen informatie verhardingen	keer	8,00	F		
861130	Opstellen rapportage verhardingen.	keer	8,00	F		
8612	Vegen rijbanen					
861210	Verwijderen veegvuil periodiek.	are	400,00	F		
861220	Verwijderen veegvuil incidenteel.	are	40,00	F		
861230	Vervoeren veegvuil.	ton	50,00	F		
8613	Onkruid bestrijden elementenverharding					
861310	Onkruidvrij maken elementverharding, periodiek.	are	400,00	F		
861320	Onkruidvrij maken elementverharding, incidenteel.	are	40,00	F		
861330	Vervoeren vrijkomend onkruid.	ton	50,00	F		
862	**Fiets- en voetpaden**					
8621	Inspectie en registratie					
862110	Inspecteren fiets- en voetpaden.	m	3.500,00	F		
862120	Vastleggen informatie fiets- en voetpaden	keer	8,00	F		
862130	Opstellen rapportage fiets- en voetpaden.	keer	8,00	F		
8622	Opbreken betontegels					
862210	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, b: 1,5-3,0 m.	m2	350,00	F		
8623	Schoonmaken en pakketteren materiaal					
862310	Betontegels 300 x 300 x 45 mm ontdoen van grond.	m2	350,00	F		
862330	Pakketteren betontegels 300 x 300 x 45 mm.	m2	350,00	F		
8624	Vervoeren bestratingsmateriaal uit depot					
862410	Vervoeren uit depot, BT 300 x 300 x 45 mm.	st	4.000,00	F		
8625	Bijleveren elementenverhardingen nieuw					
862510	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm.	st	800,00	F		
862520	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm.	st	80,00	F		
8626	Aanbrengen betontegels					
862610	Aanbr. BT 300 x 300 x 45 mm, halfsteens, b: 1,5-3,0 m.	m2	350,00	F		
8627	Herstraten betonstraatstenen					
862710	Herstraten BSS KF 80 mm, elleboog, b: >3,0 m.	m2	500,00	F		
862720	Leveren betonstraatstenen KF 80 mm.	st	4.500,00	F		
863	**Rijbaan**					
8631	Inspectie en registratie					
863110	Inspecteren rijbanen.	m	2.000,00	F		
863120	Vastleggen informatie rijbanen	keer	8,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
863130	Opstellen rapportage rijbanen.	keer	8,00	F		
8632	Inritten herstraten					
863210	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm, b: >3,0 m.	m2	100,00	F		
863220	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm.	st	200,00	F		
8633	Klein onderhoud asfaltverharding					
863310	Aanbrengen slemlaag.	m2	500,00	F		
863320	Leveren bitumineuze bindmiddelen.	ton	1,50	F		
863330	Beheersen oneffenheid-asfaltverharding.	m2	500,00	F		
864	**Kolken**					
8641	Reiniging					
864110	Reinigen kolken machinaal.	st	2.000,00	F		
864120	Reinigen kolken handmatig.	st	200,00	F		
864130	Rioolslib vervoeren.	ton	22,00	F		
8642	Vastlegging en registratie					
864210	Inmeten kolken.	st	250,00	F		
864220	Vastleggen informatie kolken.	keer	8,00	F		
864230	Opstellen 'Rapportage kolken'	keer	8,00	F		
865	**Verkeersborden**					
8651	Inspectie en registratie					
865110	Inspecteren verkeersborden.	st	700,00	F		
865120	Vastleggen informatie verkeersborden.	keer	4,00	F		
865130	Opstellen rapportage verkeersborden.	keer	4,00	F		
8652	Beheer verkeersborden					
865210	Beheersen schoonheid verkeersborden.	st	70,00	F		
865220	Beheersen beschadiging verkeersborden.	st	35,00	F		
865230	Beheersen scheefstand verkeersborden.	st	35,00	F		
866	**Duikers**					
866010	Verwijderen baggerspecie uit duiker, Ø1000 mm.	st	20,00	F		
866020	Maaien rietvegetatie.	are	2,00	F		
866030	Uitkrabben rietvegetatie.	are	2,00	F		
866040	Schoonhouden verharding	are	0,50	F		
87	**BEHEER EN ONDERHOUD GROEN**					
871	**Bijkomende werkzaamheden**					
871010	Bijhouden logboek	week	16,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
871020	Uitvoeren quickscan broedvogels.	keer	4,00	F		
872	**Onderhoud bomen**					
8721	Watergeven					
872120	Water geven bomen, 200 liter, kruidenmengsel, 17x/jaar	st	2.064,00	F		
872130	Aanbrengen bodemvochtsensoren.	st	4,00	F		
8722	Boomspiegels					
872230	Onkruidvrij maken boomspiegel, 1x.	st	2.064,00	F		
8723	Boom controle en indien nodig herstellen					
872310	Contr. bomen door visuele inspectie.	st	1.032,00	F		
872320	Contr. boomvoorziening bovengrondse verankering.	st	1.032,00	F		
872330	Contr. boomvoorziening gietrand.	st	1.032,00	F		
872340	Contr. boomvoorziening beluchtingsdrain.	st	1.032,00	F		
872350	Contr. boomvoorziening kokosmat.	st	1.032,00	F		
872360	Contr. boomvoorziening kokos boomstambescherming.	st	200,00	F		
872380	Rechtzetten bomen.	st	20,00	F		
8724	Snoeien					
872420	Begeleidingssnoei, 6 tot 9 m.	st	516,00	F		
873	**Onderhoud beplanting**					
8731	Water geven					
873120	Watergeven heesters 8x.	st	24.000,00	F		
873150	Aanbrengen bodemvochtsensoren.	st	40,00	F		
8732	Beplantingsvakken					
873210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.500,00	F		
873220	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.500,00	F		
873250	Snoeien sierplantsoen, maat 60-125.	st	3.000,00	F		
8733	Voorzieningen					
873310	Controleren anti-maaischade palen.	st	80,00	F		
873320	Vervangen anti-maaischade palen.	st	5,00	F		
874	**Onderhoud bermen en taluds**					
8741	Bermen en taluds					
874110	Maaien 1ste meter berm en bermkruisingen, 3x / jaar.	are	2.500,00	F		
874120	Maaien gras en kruidachtigen, 0 tot 500 m2 per perceel.	are	200,00	F		
874130	Maaien gras en kruidachtigen, tot ca. 2.000 m2 per perceel.	are	400,00	F		
874140	Maaien gras en kruidachtigen, ca. 2.000 m2 of meer per	are	800,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	perceel					
874150	Maaien rondom bomen.	st	2.000,00	F		
874160	Maaien randen beplantingsvakken.	m	320,00	F		
874170	Maaien rondom obstakels in berm, 1x.	st	500,00	F		
874180	Maaien rondom obstakels in bermtalud, 1x.	st	100,00	F		
8742	Verwerken maaisel					
874210	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	2.500,00	F		
874220	Verw. maaisel vrijgek. bij maaien grasveld, tot 2000 m2.	are	600,00	F		
874230	Verw. maaisel vrijgek. bij maaien kruidenvegetatie, > 2000 m2.	are	800,00	F		
8743	Watergangen					
874310	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	7.000,00	F		
874350	Verw. maaisel vrijgekomen bij nat profiel watergang.	m	7.000,00	F		
8745	Speciaal maaibeheer					
874520	Maaien gras en kruidachtigen (3 x distels).	are	150,00	F		
874530	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	15.000,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					