Opdrachtgever:

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
Postbus 10.001
5460 DA Veghel
telefoon 14 04 13

Raamovereenkomst en voorwaarden voor:

ROVK Beheer Openbare Ruimte, Meierijstad
Perceel 2

Besteknummer: 2026-GNS-12b
Versie: Definitief 01
Datum: 29 oktober 2026

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **3**

01 Opdrachtgever 5
02 Directie 5
03 Locatie 5
04 Algemene beschrijving 5
05 Tijdsbepaling 5
06 Onderhoudstermijn 5
07 Kwaliteitsborging 5

2. B e s c h r i j v i n g **7**

2.1 Algemene gegevens **7**

01 Tekeningen 9
02 Peilen en hoofdafmetingen 9
03 Hoeveelheden en herziening 9
04 Bijlagen 9
05 Groenconstructies 9
06 Afvoer vrij te komen materialen / adressen gemeentewerven 9

2.2 Nadere beschrijving **11**

1 **GROEN** 15
11 **BOMEN** 15
110 **Snoeien** 15
111 **Boomspiegels in verharding** 15
12 **BEPLANTINGEN** 16
121 **BOSPLANTSOEN** 16
122 **HEESTERS** 17
123 **BODEMBEDEKKERS** 18
124 **VASTE PLANTEN** 19
125 **HAGEN** 20
126 **BLOEMBAKKEN EN WISSELPERKEN** 21
1261 Bloembakken 21
1262 Wisselperken 21
2 **GRAS** 23
21 **INTENSIEF GRAS** 23
24 **GRASKANTEN** 24
3 **VERHARDINGEN** 25
31 **VEGEN VERHARDING** 25
32 **ONKRUID OP VERHARDING** 25
33 **WATERDOORLATENDE VERHARDING** 26
4 **HONDENUITLAATPLAATSEN** 28
41 **HONDENUITLAATSPLAATSEN - MAAIEN** 28
42 **HONDENUITLAATPLAATSEN - BEH. UITWERPSELEN** 28
43 **HONDENUITLAATPLAATSEN - VERVERSEN ZAND** 28
5 **TERREININRICHTING** 30
51 **AFVALBAKKEN** 30
52 **BRUGGEN EN CONTAINERS** 31
53 **OVERIG MEUBILAIR** 32
531 **OVERIG MEUBILAIR - AFVALBAKKEN** 32
532 **OVERIG MEUBILAIR - BANKEN** 33
533 **OVERIG MEUBILAIR - PICKNICKSETS** 33
54 **ZANDONDERGRONDEN** 34
6 **ZWERFVUIL EN NATUURLIJK AFVAL** 35
61 **ZWERFVUIL** 35

611 **BEPLANTINGEN** 35
6111 Beplanting -zwerfafval (fijn) 35
6112 Beplanting -zwerfafval (grof) 35
612 **BOOMSPIEGELS** 36
6121 Boomspiegels - zwerfafval (fijn) 36
6122 Boomspiegels - zwerfafval (grof) 37
613 **BOSPLANTSOEN** 37
6131 Bosplantsoen - Zwerfafval (fijn) 37
6132 Bosplantsoen - Zwerfafval (grof) 38
614 **HEESTERS** 38
6141 Heesters - Zwerfafval (fijn) 38
6142 Heesters - Zwerfafval (grof) 38
615 **HAGEN** 39
6151 Hagen - Zwerfafval (fijn) 39
6152 Hagen - Zwerfafval (grof) 39
616 **BLOEMBAKKEN EN WISSELPERKEN** 40
6161 Bloembakken - zwerfafval (fijn) 40
6162 Bloembakken - zwerfafval (grof) 40
617 **GRASSEN** 41
6171 Gras- en kruidachtigen - zwerfafval (fijn) 41
6172 Gras- en kruidachtigen - zwerfafval (grof) 41
6173 Gras- en kruidachtigen - natuurlijk afval 42
618 **VERHARDINGEN** 42
6181 Verhardingen - zwerfafval (fijn) 42
6182 Verhardingen - zwerfafval (grof) 43
6183 Verhardingen - natuurlijk afval 43
62 **DRIJFVUIL** 43
8 **ALGEMEEN** 45
81 **FLORA EN FAUNA** 45
82 **VERKEERSMAATREGELEN** 46
83 **MUTATIES EN INBOET** 46
84 **INZETTEN WERKNEMERS, DOORDEWEEKS OVERDAG** 46
85 **INZETTEN MATERIEEL** 47
851 **Inzetten materieel, handgereedschap** 47
852 **Inzetten materieel, vrachtwagen/ werkbus** 48
853 **Inzetten materieel, tractor** 49
86 **0-METING** 50
9 **Staartposten** 51

3. B e p a l i n g e n **53**

01 Algemeen en administratief 55
01 01 Algemene bepalingen 55
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 55
01 07 Zekerheidstelling 55
01 08 Bijdragen 56
01 09 Kabels en leidingen 56
01 11 Verband met andere werken 56
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 56
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 57
01 16 Verzekeringen 58
01 17 Vrijgekomen materialen 59
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 59
01 19 Arbeidsomstandigheden 59
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 60
01 23 Communicatie 60
01 24 Beeldkwaliteit 61
01 26 Inzet personen in het kader van social return 62
01 29 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen 62
50 Afval- en reinigingsdiensten 63
50 1 Afvaldiensten 63
50 15 Bijbehorende verplichtingen 63
50 6 Afvalbakken 63
50 65 Eisen en uitvoering 63
51 Groenvoorzieningen 64
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 64

51 01 Begrippen 64
51 02 Eisen en uitvoering 64
51 03 Informatieoverdracht 64
51 2 Gras en kruidachtigen 64
51 22 Eisen en uitvoering 64
51 4 Beplantingen 65
51 41 Begrippen 65
51 42 Eisen en uitvoering 65
51 47 Meet- en verrekenmethoden 65
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding 65
51 82 Eisen en uitvoering 65
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 67
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 67
62 12 Eisen en uitvoering 67
62 13 Informatieoverdracht 67

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Meierijstad:

Correspondentieadres:
Postbus 10.001
5460 DA te Veghel

Bezoekadres:
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

Telefoonnummer: 14 04 13
Email: info@meierijstad.nl
Website: www.meierijstad.nl

02 Directie
Vooraf aan de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de UAV, zal optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Meierijstad.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het beheersen van (fijn) zwerfafval bij groenvoorzieningen;
- het beheersen van (grof) zwerfafval bij groenvoorzieningen;
- het beheersen van grofvuil bij groenvoorzieningen;
- het beheersen van onkruid bij groenvoorzieningen;
- het beheersen van natuurlijk afval bij groenvoorzieningen;
- het beheersen van (fijn) zwerfafval bij verhardingen;
- het beheersen van (grof) zwerfafval bij verhardingen;
- het beheersen van grofvuil bij verhardingen;
- het beheersen van onkruid bij verhardingen;
- het beheersen van natuurlijk afval bij verhardingen;
- het onderhouden van hondenuitlaatplaatsen;
- het reinigen van diverse terreininrichting;
- het ledigen van diverse afvalbakken cq. containers;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het toepassen van Flora en Faunamaatregelen;
- het inzetten van werknemers en materieel.

05 Tijdsbepaling
Het werk vangt aan op 1 januari 2027 duurt tot en met 31 december 2028.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Shape files
Bij opdracht ontvangt de aannemer de bij dit contract horende digitale beheerbestanden peildatum 01-01-2027. De bestanden met
beheergegevens worden per jaar 1 maal geactualiseerd en digitaal ter beschikking gesteld.

Mutaties
Wanneer de aannemer tijdens de uitvoering afwijkingen op de aangeleverde beheergegevens constateerd, dient hij deze direct aan de directie te melden en de betreffende mutatie op tekening inzichtelijk te maken en aan te leveren opdat de gemeente Meierijstad deze informatie in het beheersysteem kan verwerken.

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Hoeveelheden en herziening

De hoeveelheden in deel 2.2. resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groen beheersysteem en ervaringscijfers.
De in deze RAW raamovereenkomst opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op een uitvoeringsperiode van twee jaar.
De hoeveelheden worden jaarlijks herzien.
De genoemde hoeveelheden zijn ter inlichting en indicatie.
De opdrachtgever behoudt altijd het recht af te wijken van deze hoeveelheden.
Tussentijds is het mogelijk dat er in overleg aanpassingen op het areaal plaatsvinden.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

Bijlage A	V & G plan (ontwerpfase)
Bijlage B	Definities Beheergroepen
Bijlage C	Gedragscode soortbescherming gemeenten (2025 Stadswerk)
Bijlage D	Flora & Faunagegevens
Bijlage E	Handboek bomen 2026
Bijlage F	Infoblad A Herkenning duizendknoop
Bijlage G	Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken

05 Groenconstructies

Groenreconstructies binnen de gemeente worden in het eerste jaar na aanleg onderhouden door de aannemer die de reconstructie heeft uitgevoerd, op een kwaliteitsniveau bepaald door de directie. De exacte locaties dienen in overleg met de directie bepaald te worden.

06 Afvoer vrij te komen materialen / adressen gemeentewerven

Vrij te komen materiaal kan naar de gemeentewerf worden gebracht.

Locaties gemeentewerf:

Veghel:	Doornhoek 3740, 5465 TA
Schijndel:	Bogaard 2, 5482 WL

Vrijgekomen materiaal in de onderstaande kernen mag worden verzameld op een door de directie aan te wijzen plaats waar het door de opdrachtgever wekelijks wordt opgehaald.
- Schijndel;
- Sint Oedenrode;
- Erp;
- Veghel

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**GROEN**					
11			**BOMEN**					
110			**Snoeien**					
110010	515551		Verwijderen waterlot.	st	15.068,00	F		
			Betreft alle bomen binnen de kernen, 1 maal per 3 jaar.					
			Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in afstemming met de directie					
		9.	Bereikbaar met stokzaag.	st			22.601,00	I
		.1. . . .	Verwijderen tot 4 m boven maaiveld of de eerste takkrans van de boom.					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot opdrachtgever.					
110020	515551		Verwijderen waterlot.	st	11.984,00	F		
			Betreft het 2 maal per jaar verwijderen van waterlot op de stam en tevens het knippen van het wortelopschot tot een blokhaag.					
			Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in afstemming met de directie					
			Alleen lindebomen.	st			2.996,00	I
		9.	Bereikbaar met stokzaag.					
		.1. . . .	Verwijderen tot 4 m boven maaiveld of de eerste takkrans van de boom.					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot opdrachtgever.					
111			**Boomspiegels in verharding**					
111010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	152.240,00	F		
			Te onderhouden aantal	st			19.030,00	I
			Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in afstemming met de directie					
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.1. . . .	Bomen in verharding met open boomspiegel					
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot aannemer					
111020	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	4.752,00	F		
			Te onderhouden aantal	st			594,00	I
			Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in afstemming met de directie					
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.1. . . .	Bomen in verharding met open boomspiegel					
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot aannemer					
111030	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	23.816,00	F		
			Te onderhouden aantal	st			2.977,00	I
			Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in afstemming met de directie					
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.1. . . .	Bomen in verharding met open boomspiegel					
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111050	512599		Maaien boomspiegels in verharding, vlak, 4x per jaar.	are	792,00	F		
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			99,00	I
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Bijzonderheden :					
		. . . . .	- inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en					
		. . . . .	het bijmaaien rondom overige obstakels;					
		. . . . .	maaien middels beschermkap zodat bomen niet					
		. . . . .	beschadigen					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode(n):					
		. . . . .	- uiterlijk 3e week april gereed;					
		. . . . .	- uiterlijk 3e week juni gereed;					
		. . . . .	- uiterlijk 3e week augustus gereed;					
		. . . . .	- uiterlijk 1e week november gereed.					
		. . . . .	Maximale uitvoeringstermijn per maaibeurt : 1 week					
		. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. . . . .	Oppervlak : horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 4 per jaar					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	gemeente.					
		. . . . .						
12			**BEPLANTINGEN**					
		. . . . .						
121			**BOSPLANTSOEN**					
		. . . . .						
121010	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	145.850,00	F		
		. . . . .	Betreft: Snoeien rand bosplantsoen, langs verhardingen					
		. . . . .	Alle randen 1 maal per jaar terugsnoeien.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. .1. . .	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						
121020	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	48.617,00	F		
		. . . . .	Betreft: Snoeien rand bosplantsoen, zachte kanten					
		. . . . .	Alle randen 1 maal per jaar 1/3 deel terugsnoeien.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. .1. . .	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						
121030	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	145.850,00	F		
		. . . . .	Betreft: Uitmaaien rand bosplantsoen, uitsluitend langs					
		. . . . .	verharding en grasveld. Randlengte bosplantsoen					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: divers					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. .1. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121040	514430		Dunnen beplanting.	m2	522.940,00	F		
		. . . . .	Betreft het jaarlijks dunnen van bosplantsoen					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .5. .	Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen					
		9	Vrijgekomen materiaal afvoeren door opdrachtgever.					
		. . . . .						
121050	514499		Op rillen zetten snoeihout.	m	99,00	F		
		. . . . .	Betreft: Op rillen zetten snoeihout					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Beheergroepen: bosplantsoen.					
		. . . . .	Uitsluitend in vakken die breder zijn dan 8 meter en					
		. . . . .	uitsluitend na overleg met en met toestemming van					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Met vrijkomend takhout van bestekspostnr.: 121040					
		. . . . .	In deze post ook het eventuele minderwerk op					
		. . . . .	bestekspostnr.: 121040 van de niet-af te voeren takken					
		. . . . .	verwerken					
		. . . . .						
122			**HEESTERS**					
		. . . . .						
122010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			91,92	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
122020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1.609,36	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
122030	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	133.976,00	F		
		. . . . .	Betreft uitsluiten randen langs verhardingen in mei tot					
		. . . . .	september, 1 x per jaar					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting	m			66.988,00	I
		. .2. . .	Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van de					
		. . . . .	verharding					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122040	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	42.532,00	F		
		. . . . .	Betreft: snoeien heesters, terug zetten naar aard van de	m2			170.128,00	I
		. . . . .	soort 25% van het totale areaal.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Beheergroepen: sierheester grof					
		. . . . .	Soorten onder meer: Ribes, Weigela e.d.					
		1.	Verjongingssnoei					
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande, eensoortige heesters					
		. .3. . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. . .1. .	Snoeiregiem:					
		. . . .1.	In beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						
122050	514499		Snoeien solitairs 1x/ jaar	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft: Snoeien solitaire heesters	st			99,00	I
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Beheergroepen: heesters					
		. . . . .	Soorten onder meer: Buddleja e.d.					
		. . . . .	Snoeiplan: zie snoeiplan (zie deel 2.1 §10)					
		. . . . .	Frequentie: elke solitair eens per jaar/ jaarlijks dus					
		. . . . .	100%					
		. . . . .	Uitvoeren volgens Tijdspad (zie deel 2.1 §4)					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een van de gemeentewerven. Zie ook deel 2.1 §7					
		. . . . .						
123			**BODEMBEDEKKERS**					
		. . . . .						
123010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			8.794,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
123020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			101.620,00	L
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
123030	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	97.670,00	F		
		. . . . .	Betreft 1 x per jaar randen langs verhardingen en gazons	m			48.835,00	I
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. .9. . .	Takken verwijderen tot aan de rand van het					
		. . . . .	beplantingsvak					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						
123040	514428		Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	66.249,00	F		
		. . . . .	Betreft: Knippen van bovenzijde bodembedekkende	m2			110.415,00	I
		. . . . .	heesters, m.u.v. bodembedekkende rozen					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Beheergroepen: bodembedekkers					
		. . . . .	Hoogte boven maaiveld na het knippen: maximaal					
		. . . . .	60cm, of lager op aanwijzing directie					
		1.	Bodembedekkers diverse soorten					
		. . . . .	deels gecombineerd met solitaire heesters					
		. . . .1.	Aantal beurten: 1 x per jaar 30% van het areaal					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgaver.					
		. . . . .						
124			**VASTE PLANTEN**					
		. . . . .						
124010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			99,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
124020	514499		Maaien-Mulchen vaste planten.	m2	198,00	F		
		. . . . .	Betreft: Maaien-Mulchen vaste planten.	m2			99,00	I
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Beheergroepen: vaste planten					
		. . . . .	Periode van uitvoering: maart / april in overleg met					
		. . . . .	directie.					
		. . . . .	Frequentie: elk vak eens per jaar/ jaarlijks dus 100%					
		. . . . .	Uitvoering volgens het Green to-Colour concept.					
		. . . . .	Maaisel gekneusd (<2cm) laten liggen					
		. . . . .						
124030	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	198,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bemesten beplantingsvak, vaste planten.	m2			99,00	I
		. . . . .	Beheergroepen: vaste planten					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Periode van uitvoering: direct na het mulchen					
		. . . . .	Frequentie: elk vak eens per jaar/ jaarlijks dus 100%					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof , meststof DCM mix 2 voor vaste					
		. . . . .	planten					
		. . . .1.	Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124040	514405		Onkruidvrij maken rand beplantingsvak.	m	198,00	F		
		. . . . .	Betreft: het onkruidvrij maken van randbeplanting ter	m			99,00	I
		. . . . .	plekke van vaste planten					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		9.	Betreft: het onkruidvrij maken van randbeplanting ter					
		. . . . .	plekke van vaste planten					
		.1. . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 0,5 m					
		. .2. . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .						
125			**HAGEN**					
		. . . . .						
125010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1.239,68	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
125020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			32,38	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
125030	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	4.024,00	F		
		. . . . .	Betreft: knippen van (blok)hagen 2 x per jaar					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		.9. . . .	Betreft: hoagen/blokhagen	m2			1.006,00	I
		. . .1. .	Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot aannemer					
		. . . . .						
125040	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	384.148,00	F		
		. . . . .	Betreft: knippen van (blok)hagen 2 x per jaar					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		.9. . . .	Betreft: hoagen/blokhagen	m2			96.037,00	I
		. . .2. .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
125050	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	197.772,00	F		
		. . . . .	Betreft: knippen van (blok)hagen 2 x per jaar					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		.9. . . .	Betreft: hoagen/blokhagen	m2			49.443,00	I
		. . .3. .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot aannemer					
		. . . . .						
125060	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	57.588,00	F		
		. . . . .	Betreft: knippen van (blok)hagen 2 x per jaar					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers					
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag					
		.9. . . .	Betreft: hoagen/blokhagen	m2			14.397,00	I
		. . .4. .	Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer					
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot aannemer					
		. . . . .						
126			**BLOEMBAKKEN EN WISSELPERKEN**					
		. . . . .						
1261			Bloembakken					
		. . . . .						
126110	514838		Beheersen onkruid-bloembak.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid					
		. . . . .	Betreft bloembakken					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Betreft eenjarige planten					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
126120	514838		Beheersen onkruid-bloembak.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid					
		. . . . .	Betreft bloembakken					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Betreft eenjarige planten					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
1262			Wisselperken					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
126210	514837		Beheersen onkruid-beplanting.	are	0,60	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft wisselperken met eenjarige planten.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			0,30	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Grondsoort: zand					
		. . . .9.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste					
		. . . . .	0,05m, waarbij het is toegestaan 0,10 m uit de stamvoet					
		. . . . .	te blijven.					
		. . . . .	Het gedeelte rond de stamvoet onkruidvrij maken d.m.v.					
		. . . . .	wieden.					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
126230	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft: het doorwerken van organische meststof voor					
		. . . . .	het aanbrengen van de wisselperken.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		9.	Betreft: vaste planten	m2			30,00	I
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof samengestelde organische					
		. . . . .	meststof NPK bevattende magnesium 7-6-12 + (4).					
		. . . . .	DCM mix 2					
		. . . .1.	Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2					
		3	Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m					
		. . . . .						
126240	514101		Verwijderen begroeiing.	are	1,20	F		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van wisselbeplanting, 2 keer per					
		. . . . .	jaar. in het voor- en najaar en t.b.v. het renoveren /					
		. . . . .	omvormen van beplanting					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: wisselbeplanting	are			0,30	I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Begroeiing : tot ca. 20 st/m2					
		. . .1. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m					
		. . . .9.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**GRAS**					
		. . . . .						
21			**INTENSIEF GRAS**					
		. . . . .	Bij grasvelden met bloembollen.					
		. . . . .	Van 1 januari tot 15 juni maaien rondom het loof van de					
		. . . . .	bloembollen.					
		. . . . .	Zie artikel 51.22.05 van deel 3 bepalingen					
		. . . . .	Inclusief trapvelden en speelplekken					
		. . . . .						
210010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-grasveld-grashoogte					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			59,60	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .1.	Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met					
		. . . . .	uitzondering van zichthoeken					
		9	Vrijgekomen maaisel laten liggen.					
		. . . . .						
210020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-grasveld-grashoogte					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			10.913,40	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .1.	Niet maaien onder de kroonprojectie van bomen, met					
		. . . . .	uitzondering van zichthoeken					
		9	Vrijgekomen maaisel laten liggen.					
		. . . . .						
210030	512804		Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.	week	104,00	F		
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden aantal	st			99,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom					
		. . . . .	obstakels en bomen					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .1. .	Grondsoort: zand					
		. . . .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . . .						
210040	512515		Maaien rondom bomen.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaien rondom bomen	st			99,00	I
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		.3. . . .	Grasveld					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
		. . . .1.	Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte					
		. . . . .	aangrenzende grasvegetatie					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210050	514423		Maaien loof van bolgewassen.	m2	46.570,00	F		
		. . . . .	Betreft: afmaaien loof van bolgewassen in grasvelden	m2			23.285,00	I
		. . . . .	van bestekspostnr(s).: 210010 en 210020					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Afmaaien na afsterven van loof in de laatste 2 weken van					
		. . . . .	Juni					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
24			**GRASKANTEN**					
		. . . . .						
240010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	69.958,00	F		
		. . . . .	Betreft: Afsteken/afsnijden van graskanten, langs	m			34.979,00	I
		. . . . .	beplantingsvakken aan alle kanten (harde en zachte					
		. . . . .	kanten)					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Beheergroepen: grasveld					
		1.	Langs beplantingsvakken					
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**VERHARDINGEN**					
31			**VEGEN VERHARDING**					
310010	501715		Beheersen veegvuil-verharding.	are	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden lengte:	m			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer					
		. . . . .	per 4 weken					
		. . . .2.	Termijn van uitvoering: 2 weken					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
310020	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en					
		. . . . .	randstroken					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs	km			81,24	I
		. . . . .	private terreinen:					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
32			**ONKRUID OP VERHARDING**					
		. . . . .						
320030	518899		Beheersen onkruid - elementen -tegelverharding B.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding- open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft: tegel verharding, goten en rond obstakels.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Obstakels bestaande uit: lichtmasten, verkeersborden,					
		. . . . .	paaltjes, banken en afvalbakken enz.					
		. . . . .	Aantal obstakels is onbekend.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			8.718,40	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .	Gebiedstype: winkel, woon en werkgebied					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s) :					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
320040	518899		Beheersen onkruid - elementen klinker verharding	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding- open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Betreft: tegel verharding inclusief residu, goten en rond					
		. . . . .	obstakels.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Obstakels bestaande uit: lichtmasten, verkeersborden,					
		. . . . .	paaltjes, banken en afvalbakken enz.					
		. . . . .	Aantal obstakels is onbekend.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			22.488,80	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .	Gebiedstype: winkel, woon en werkgebied.					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s) :					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
320050	518899		Beheersen onkruid - randstrook langs asfaltwegen B.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en					
		. . . . .	randstroken.					
		. . . . .	Betreft: de rand tussen asfaltwegen en opstaande band,					
		. . . . .	vaak bestaande uit tegel of klinker.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Gemiddelde breedte: ca. 0,15 m					
		. . . . .	Gerekend is met 40% van het totaal areaal asfaltwegen					
		. . . . .	Aantal obstakels is onbekend.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	km			113,00	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s) :					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
320060	518899		Beheersen onkruid- halfverharding.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR- beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-ongebonden verharding-onkruid.					
		. . . . .	Betreft: halfverharding en obstakels.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Obstakels bestaande uit: lichtmasten, verkeersborden,					
		. . . . .	paaltjes, banken en afvalbakken enz.					
		. . . . .	Aantal obstakels onbekend.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			1.010,50	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . . . .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
33			**WATERDOORLATENDE VERHARDING**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
330010	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	452,10	F		
		. . . . .	Betreft: maaien van gras en kruidachtigen uit					
		. . . . .	grasbetontegels					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Aantal percelen: o.b.v. shapefiles					
		2.	Standaard beheer					
		.9. . . .	Open verharding / grasstenen	are			56,51	I
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 4 x per jaar					
		9	vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
330020	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	79,60	F		
		. . . . .	Betreft: maaien van gras en kruidachtigen uit grasstenen					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Aantal percelen: o.b.v. shapefiles					
		2.	Standaard beheer					
		.9. . . .	Open verharding / grasstenen	are			9,95	I
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 4 x per jaar					
		9	vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**HONDENUITLAATPLAATSEN**					
		. . . . .						
41			**HONDENUITLAATSPLAATSEN - MAAIEN**					
		. . . . .						
410010	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	313,40	F		
		. . . . .	Betreft: het extra maaien van de hondenuitlaat zones					
		. . . . .	buiten het regulier groeiseizoen.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode in overleg met directie.					
		. . . . .	Aantal percelen:					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Grasveld	are			31,34	I
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . .2.	Aantal maaibeurten: 5 x per jaar					
		9	vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
42			**HONDENUITLAATPLAATSEN - BEH. UITWERPSELEN**					
		. . . . .						
420010	501813		Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.	are	78,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-uitwerpselen					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	uitwerpselen op grasondergrond van					
		. . . . .	hondenuitlaatplaatsen					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	1 x per week op: woensdag.					
		. . . . .	Oppervlakte hondentoiletten: 0,5 are per stuk					
		. . . . .	aantal hondentoiletten; 3 stuks.					
		. . . . .	Gerekend is met 52 onderhoudsbeurten per jaar.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: Inspectie	are			0,80	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Oppervlak : horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
420020	501813		Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.	are	12,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-uitwerpselen					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	uitwerpselen op grasondergrond van					
		. . . . .	hondenuitlaatplaatsen					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	1 x per week op: woensdag.					
		. . . . .	Oppervlakte hondentoiletten: 0,5 are per stuk					
		. . . . .	aantal hondentoiletten; 3 stuks.					
		. . . . .	Gerekend is met 52 onderhoudsbeurten per jaar.					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: Inspectie	are			0,10	I
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Oppervlak : horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
43			**HONDENUITLAATPLAATSEN - VERVERSEN ZAND**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
430010	501899		Verversen zand hondentoilet.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft: het verversen van het zand in hondentoiletten.					
		. . . . .	Verversen is elk geval bestaande uit ontgraven en					
		. . . . .	afvoeren oude ondergrond en leveren en aanbrengen					
		. . . . .	nieuwe ondergrond.					
		. . . . .	Oppervlakten: divers (gemiddeld ca. 10 m2 per locatie)					
		. . . . .	aantal hondentoiletten; 3 stuks.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	430011 t/m 430014					
		. . . . .						
430011	220103		Grond ontgraven uit bekleding.	m3			7,50	I
		. . . . .	Uitvoeringsperiode(n) :					
		. . . . .	- 1x per jaar					
		. . . . .	Grondsoort: voegzand					
		1.	Dikte gemiddeld 0,25 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
430012	220201		Grond vervoeren.	m3			7,50	I
		. . . . .	Grondsoort: voegzand					
		2.	Zand vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	430011					
		.2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting					
		. . . . .	De eventuele acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de aannemer.					
		. . . . .	De stortkosten worden verrekend via paragraaf 85					
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 430011					
		. . . . .						
430013	220321		Leveren grond.	m3			4,50	I
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen					
		.7. . . .	Grondsoort: voegzand	m3			4,50	L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 430014					
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
430014	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3			4,50	I
		. . . . .	Grondsoort: voegzand, geleverd volgens bestekspostnr.	m3			4,50	I
		. . . . .	430013					
		1.	Dikte 0,15 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5		. . . . .	**TERREININRICHTING**					
51		. . . . .	**AFVALBAKKEN**					
510010	506201	. . . . .	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-vullingsgraad					
		. . . . .	Betreft: Beheersen vullingsgraad-afvalbak binnen de					
		. . . . .	bebouwde kom.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Eventueel gebruik van zakken is ter keuze en voor					
		. . . . .	rekening van de aannemer.					
		. . . . .	NB dit geldt niet tijdens evenementen zoals kermis en					
		. . . . .	carnaval, dan verzorgd de evenementhouder dit. De					
		. . . . .	evenementen-data worden tijdens de					
		. . . . .	bouwbijeenkomsten aangegeven.					
		9.	Aantal afvalbakken en blikvangers	st			198,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Woon, Winken en Werkgebied					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
510020	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-vullingsgraad					
		. . . . .	Betreft: Beheersen vullingsgraad-afvalbak buiten de					
		. . . . .	bebouwde kom.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Eventueel gebruik van zakken is ter keuze en voor					
		. . . . .	rekening van de aannemer.					
		. . . . .	NB dit geldt niet tijdens evenementen zoals kermis en					
		. . . . .	carnaval, dan verzorgd de evenementhouder dit. De					
		. . . . .	evenementen-data worden tijdens de					
		. . . . .	bouwbijeenkomsten aangegeven.					
		9.	Aantal afvalbakken en blikvangers	st			198,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Woon, Winken en Werkgebied					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
510030	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-vullingsgraad					
		. . . . .	Betreft: Beheersen vullingsgraad-afvalbak binnen de					
		. . . . .	bebouwde kom.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Eventueel gebruik van zakken is ter keuze en voor					
		. . . . .	rekening van de aannemer.					
		. . . . .	NB dit geldt niet tijdens evenementen zoals kermis en					
		. . . . .	carnaval, dan verzorgd de evenementhouder dit. De					
		. . . . .	evenementen-data worden tijdens de					
		. . . . .	bouwbijeenkomsten aangegeven.					
		9.	Aantal afvalbakken en blikvangers	st			198,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Woon, Winken en Werkgebied					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
510040	506201		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-vullingsgraad					
		. . . . .	Betreft: Beheersen vullingsgraad-afvalbak buiten de					
		. . . . .	bebouwde kom.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Eventueel gebruik van zakken is ter keuze en voor					
		. . . . .	rekening van de aannemer.					
		. . . . .	NB dit geldt niet tijdens evenementen zoals kermis en					
		. . . . .	carnaval, dan verzorgd de evenementhouder dit. De					
		. . . . .	evenementen-data worden tijdens de					
		. . . . .	bouwbijeenkomsten aangegeven.					
		9.	Aantal afvalbakken en blikvangers	st			198,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: Woon, Winken en Werkgebied					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
52			**BRUGGEN EN CONTAINERS**					
		. . . . .						
520010	503399		Schoonmaken bruggen	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het schoonmaken van liggende delen binnen de					
		. . . . .	bebouwde kom met warm water onder hoge druk.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Uitvoering 1 maal per jaar.	st			99,00	I
		. . . . .	Uitvoeringsperiode; in overleg met directie.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						
520020	503399		Schoonmaken containers (buitenkant)	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het schoonmaken van containers (enkel					
		. . . . .	buitenkant) binnen de bebouwde kom met warm water					
		. . . . .	onder hoge druk.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Uitvoering 1 maal per jaar.	st			99,00	I
		. . . . .	Uitvoeringsperiode; in overleg met directie.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
520030	501564		Beheersen afval geplaatst bij container.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van afval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-container-bijgeplaatst					
		. . . . .	afval rondom container					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Onder bijgeplaatst afval wordt verstaan: grof zwerfafval					
		. . . . .	en grofvuil.					
		. . . . .	Binnen een straal van 2,5 m rondom containers					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.9. . . .	Op aanwijs van opdrachtgever.					
		. . . .1.	Termijn van uitvoering: 1 week					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
520040	503399		Schoonmaken bovengrondse containers, incidenteel	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het incidenteel schoonmaken van bovengrondse					
		. . . . .	containers binnen de bebouwde kom met warm water					
		. . . . .	onder hoge druk.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Uitvoering 1 maal per jaar.					
		. . . . .	Uitvoeringsperiode; in overleg met directie.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	depot opdrachtgever.					
		. . . . .						
53			**OVERIG MEUBILAIR**					
		. . . . .						
531			**OVERIG MEUBILAIR - AFVALBAKKEN**					
		. . . . .						
531010	503321		Beheersen bevuiling-afvalbak.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	bevuiling van afvalbakken					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Bijzonderheden :					
		. . . . .	- Reinigingsmethode, waartegen het materiaal					
		. . . . .	bestand is, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	- Levering leidingwater, warm water,					
		. . . . .	reinigingsmiddel e.d. door aannemer					
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
531020	503321		Beheersen bevuiling-afvalbak.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	bevuiling van afvalbakken					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Bijzonderheden :					
		. . . . .	- Reinigingsmethode, waartegen het materiaal					
		. . . . .	bestand is, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	- Levering leidingwater, warm water,					
		. . . . .	reinigingsmiddel e.d. door aannemer					
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
532			**OVERIG MEUBILAIR - BANKEN**					
		. . . . .						
532010	503322		Beheersen bevuiling-banken en tafels.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve					
		. . . . .	voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	bevuiling van banken					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Bijzonderheden :					
		. . . . .	- Reinigingsmethode, waartegen het materiaal					
		. . . . .	bestand is, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	- Levering leidingwater, warm water,					
		. . . . .	reinigingsmiddel e.d. door aannemer					
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
532030	503322		Beheersen bevuiling-banken en tafels.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve					
		. . . . .	voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	bevuiling van banken					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Bijzonderheden :					
		. . . . .	- Reinigingsmethode, waartegen het materiaal					
		. . . . .	bestand is, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	- Levering leidingwater, warm water,					
		. . . . .	reinigingsmiddel e.d. door aannemer					
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
533			**OVERIG MEUBILAIR - PICKNICKSETS**					
		. . . . .						
533010	503322		Beheersen bevuiling-banken en tafels.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve					
		. . . . .	voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	bevuiling van picknicksets					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Bijzonderheden :					
		. . . . .	- Reinigingsmethode, waartegen het materiaal					
		. . . . .	bestand is, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	- Levering leidingwater, warm water,					
		. . . . .	reinigingsmiddel e.d. door aannemer					
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
533030	503322		Beheersen bevuiling-banken en tafels.	st	198,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve					
		. . . . .	voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	bevuiling van picknicksets					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Bijzonderheden :					
		. . . . .	- Reinigingsmethode, waartegen het materiaal					
		. . . . .	bestand is, ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	- Levering leidingwater, warm water,					
		. . . . .	reinigingsmiddel e.d. door aannemer					
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
54			**ZANDONDERGRONDEN**					
		. . . . .						
540010	514899		Beheersen onkruid speelondergronden zand	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			99,00	I
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C.					
		. . . . .	Reacteitijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . . . .	Grondsoort: speelzand					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			**ZWERFVUIL EN NATUURLIJK AFVAL**					
		. . . . .						
61			**ZWERFVUIL**					
		. . . . .						
611			**BEPLANTINGEN**					
		. . . . .						
6111			<u>Beplanting -zwerfafval (fijn)</u>					
		. . . . .						
611110	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft alle beplantingen met uitzondering van					
		. . . . .	bosplantsoen.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6.558,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedtype: binnen de bebouwde kom					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
611120	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft alle beplantingen met uitzondering van					
		. . . . .	bosplantsoen.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7.888,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedtype: binnen de bebouwde kom					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
6112			<u>Beplanting -zwerfafval (grof)</u>					
		. . . . .						
611210	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft alle beplantingen met uitzondering van					
		. . . . .	bosplantsoen.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6.558,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: binnen de bebouwde kom					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
611220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft alle beplantingen met uitzondering van					
		. . . . .	bosplantsoen.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			7.888,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: binnen de bebouwde kom					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
612			**BOOMSPIEGELS**					
		. . . . .						
6121			Boomspiegels - zwerfafval (fijn)					
		. . . . .						
612110	501503		Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		. . . . .	Uitgangspunt 1/4 boomareaal BIBEKO					
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te	st			4.758,00	I
		. . . . .	onderhouden aantal					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . .9.	Bomen met open boomspiegel					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
612120	501503		Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		. . . . .	Uitgangspunt 1/4 boomareaal BIBEKO					
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te	st			149,00	I
		. . . . .	onderhouden aantal					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. . . .9.	Bomen met open boomspiegel					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
612130	501503		Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		. . . . .	Uitgangspunt 1/4 boomareaal BIBEKO					
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te	st			745,00	I
		. . . . .	onderhouden aantal					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . .9.	Bomen met boomrooster					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6122			Boomspiegels - zwerfafval (grof)					
612210	501513		Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		. . . . .	Uitgangspunt 1/4 boomareaal BIBEKO					
		1.	Te onderhouden aantal	st			4.758,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . .9.	Bomen met open boomspiegel					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
612220	501513		Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		. . . . .	Uitgangspunt 1/4 boomareaal BIBEKO					
		1.	Te onderhouden aantal	st			149,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. . . .9.	Bomen met open boomspiegel					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
612230	501513		Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		. . . . .	Uitgangspunt 1/4 boomareaal BIBEKO					
		1.	Te onderhouden aantal	st			745,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . .9.	Bomen met boomrooster					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
613			**BOSPLANTSOEN**					
		. . . . .						
6131			Bosplantsoen - Zwerfafval (fijn)					
		. . . . .						
613110	501541		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	5.300,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			2.650,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6132			Bosplantsoen - Zwerfafval (grof)					
		. . . . .						
613210	501551		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	5.300,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			2.650,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
614			**HEESTERS**					
		. . . . .						
6141			Heesters - Zwerfafval (fijn)					
		. . . . .						
614110	501541		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	92,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			46,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
614120	501541		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	1.610,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			805,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
6142			Heesters - Zwerfafval (grof)					
		. . . . .						
614210	501551		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	92,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			46,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
614220	501551		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	1.610,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			805,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
615			**HAGEN**					
		. . . . .						
6151			Hagen - Zwerfafval (fijn)					
		. . . . .						
615110	501541		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	1.240,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Bijzonderheden:					
		. . . . .	- Haagvoetbreedte: ca. 0,5 - 1,0 m					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			620,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
615120	501541		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	33,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Bijzonderheden:					
		. . . . .	- Haagvoetbreedte: ca. 0,5 - 1,0 m					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			16,50	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
6152			Hagen - Zwerfafval (grof)					
		. . . . .						
615210	501551		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	1.240,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			620,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
615220	501551		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	33,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			16,50	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .9. . .	Leeftijd beplanting : alle leeftijden					
		. . . . .	Oppervlak : vlak of met een talud tot en met 1 : 3					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
616			**BLOEMBAKKEN EN WISSELPERKEN**					
		. . . . .						
6161			Bloembakken - zwerfafval (fijn)					
		. . . . .						
616110	501542		Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.	st	99,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft: bloembakken met heesters					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Oppervlakte bloembak: gemiddeld ca. 2,0 m2					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
616120	501542		Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.	st	99,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft: bloembakken met heesters					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Oppervlakte bloembak: gemiddeld ca. 2,0 m2					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
6162			Bloembakken - zwerfafval (grof)					
		. . . . .						
616210	501552		Beheersen grof zwerfafval-bloembak.	st	99,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft: bloembakken met heesters					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Oppervlakte bloembak: gemiddeld ca. 2,0 m2					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
616220	501552		Beheersen grof zwerfafval-bloembak.	st	99,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft: bloembakken met heesters					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Oppervlakte bloembak: gemiddeld ca. 2,0 m2					
		. . . . .	Te onderhouden aantal:	st			99,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
617			**GRASSEN**					
		. . . . .						
6171			Gras- en kruidachtigen - zwerfafval (fijn)					
		. . . . .						
617110	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft alle intensief te maaien grasoppervlaktes en					
		. . . . .	zandspeelplekken in gras					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Grastype: Intensief					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			60,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: binnen de bebouwde kom					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
617120	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft alle intensief te maaien grasoppervlaktes en					
		. . . . .	zandspeelplekken in gras					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Grastype: Intensief					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			10.914,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: binnen de bebouwde kom					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
6172			Gras- en kruidachtigen - zwerfafval (grof)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
617210	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft alle intensief te maaien grasoppervlaktes en					
		. . . . .	speelplekken in gras					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			60,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: binnen de bebouwde kom					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
617220	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft alle intensief te maaien grasoppervlaktes en					
		. . . . .	speelplekken in gras					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			10.914,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: binnen de bebouwde kom					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
6173			Gras- en kruidachtigen - natuurlijk afval					
		. . . . .						
617310	512837		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	are	10.973,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van natuurlijk afval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en					
		. . . . .	kruidachtigen-natuurlijk afval					
		. . . . .	Betreft: het beheersen van natuurlijk afval op alle					
		. . . . .	grasoppervlaktes en speelplekken in gras					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Bladvalperiode: 1 oktober - 31 december					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			5.486,50	L
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
618			**VERHARDINGEN**					
		. . . . .						
6181			Verhardingen - zwerfafval (fijn)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
618110	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn					
		. . . . .	Betreft: beheersen van fijn zwerfafval op alle soorten					
		. . . . .	verharding, halfverharding en grasbetonstenen.					
		. . . . .	Inclusief boomspiegels in de verschillende					
		. . . . .	verhardingssoorten					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			33.876,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype; binnen de bebouwde kom					
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s) 310010					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
6182			Verhardingen - zwerfafval (grof)					
		. . . . .						
618210	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Verharding-zwerfafval grof					
		. . . . .	Betreft: beheersen van fijn zwerfafval op alle soorten					
		. . . . .	verharding, halfverharding en grasbetonstenen.					
		. . . . .	Inclusief boomspiegels in de verschillende					
		. . . . .	verhardingssoorten					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			33.876,00	L
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype; binnen de bebouwde kom					
		. . . .1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s) 310010					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
6183			Verhardingen - natuurlijk afval					
		. . . . .						
618310	518721		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	are	33.876,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van natuurlijk afval					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Verharding-natuurlijk afval op verharding					
		. . . . .	Betreft: het beheersen van natuurlijk afval op verharde					
		. . . . .	oppervlakken rijbanen, fietspaden en overige					
		. . . . .	verhardingen.					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Frequentie 2 x per jaar					
		. . . . .	Bladvalperiode: 1 oktober - 31 december					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	are			8.469,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		9.	Verhardingstype :					
		. . . . .	- elementenverharding (open)					
		. . . . .	- gesloten verharding					
		. . . . .	- ongebonden verharding					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever.					
		. . . . .						
62			**DRIJFVUIL**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
620000	501611		Beheersen drijfvuil in water.	are	99,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water					
		. . . . .	Betreft: het gedurende het gehele jaar beheersen van					
		. . . . .	drijfvuil					
		. . . . .	Situering: op basis van shapefiles, exacte locatie in					
		. . . . .	afstemming met de directie					
		. . . . .	Frequentie: 4 x per jaar					
		. . . . .	Bijzonderheden :					
		. . . . .	- inclusief drijfvuil tegen wand					
		. . . . .	- inclusief natuurlijk afval					
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte:	m2			2.475,00	I
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer 860010					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot					
		. . . . .	opdrachtgever					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**ALGEMEEN**					
		. . . . .						
81			**FLORA EN FAUNA**					
		. . . . .						
810010	649999		Opstellen Ecologisch Werkprotocol	keer	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: Opstellen ecologisch werkprotocol voor aanvang					
		. . . . .	van de start van het werk.					
		. . . . .	Op basis van:					
		. . . . .	- Specifieke Flora en Fauna gegevens (van					
		. . . . .	opdrachtgever)					
		. . . . .	- Bijlage Stadswerk Gedragscode soortbescherming					
		. . . . .	gemeenten					
		. . . . .	- specifieke aangeleverde gegevens					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 keer voor hele besteksperiode					
		. . . . .						
810020	649999		Actualiseren Ecologisch Werkprotocol jaarlijks	keer	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: Actualiseren ecologisch werkprotocol jaarlijks					
		. . . . .	Op basis van:					
		. . . . .	- Ecologisch Werkprotocol initieel volgens bpn 810010					
		. . . . .	- Bijlage Stadswerk Gedragscode soortbescherming					
		. . . . .	gemeenten					
		. . . . .	- specifieke aangeleverde gegevens					
		. . . . .	Aantal beurten: op aanvraag directie					
		. . . . .						
810030	649999		Markeren Flora & fauna	keer	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: markeren Flora & fauna tijdens werkzaamheden					
		. . . . .	Middel ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
810040	102399		Opstellen Plan van aanpak Flora en Fauna.	keer	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: alle werkzaamheden t.b.v. het opstellen en					
		. . . . .	gedurende het gehele onderhoudsjaar actualiseren van					
		. . . . .	het Plan van Aanpak uitvoeringsfase in het kader van de					
		. . . . .	"Gedragscode soortenbescherming bij bestendig					
		. . . . .	beheer en onderhoud"					
		. . . . .	Inclusief toetsing contract en uitvoeren risicoanalyse.					
		. . . . .	----------					
		. . . . .	Actuele en bruikbare informatie over aanwezige					
		. . . . .	bestaande soorten : zie Nationale Database Flora en					
		. . . . .	Fauna.					
		. . . . .	----------					
		. . . . .	Inventarisatie aanwezige soorten: tijdens uitvoering.					
		. . . . .	Waarnemingen rapporteren, afwijkingen registreren					
		. . . . .	en niet-uitgevoerd onderhoud melden.					
		. . . . .	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren aan de					
		. . . . .	directie.					
		. . . . .						
810050	640601		Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen					
		. . . . .	van beschermingsmaatregelen t.b.v. de gedragscode					
		. . . . .	soortenbescherming					
		1.	Maatregelen overeenkomstig het opgestelde Plan van					
		. . . . .	aanpak Fauna volgens bestekspostnr. 810040					
		. . .9. .	Locatie: het gehele werkterrein					
		. . . . .						
810060	645301		Toepassen maatregelen bescherming flora.	keer	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen					
		. . . . .	van beschermingsmaatregelen t.b.v. de gedragscode					
		. . . . .	soortenbescherming					
		1.	Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: het					
		. . . . .	opgestelde Plan van aanpak Flora volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 810040					
		. .9. . .	Locatie: het gehele werkterrein					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
82			**VERKEERSMAATREGELEN**					
820010	623099		Opstellen plan van Aanpak Verkeersmaatregelen. Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v. de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96A/B en rekening houdend met bepaling 01.13.09 in deel 3 van dit bestek. Opzet verkeersplan In het plan dient toegelicht te worden hoe de voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt. De aannemer legt het werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden. De directie zendt een exemplaar van het werkplan voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de aannemer. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen zendt de aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring. Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan de aannemer. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen van het ingezonden werkplan door de directie telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na goedkeuring van het werkplan door de directie.	keer	1,00	F		
820020	623099		Bijwerken plan van Aanpak Verkeersmaatregelen. Betreft: Bijwerken Plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	keer	1,00	F		
820030	620199		Toepassen rijdende afzetting Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: VWIU = 50 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	20,00	F		
83			**MUTATIES EN INBOET**					
830010	102399		Aangeven en aanleveren mutaties in te onderhouden areaal Betreft: het in de digitale omgeving van de opdrachtgever aangeven van mutaties in de te onderhouden oppervlakte, volgens shapefiles opdrachtgever . Op kaart aangeven: -Locatie/ligging van het mutatievlak ingetekend op plattegrond -Globale weergave oppervlakte wijziging -Mutatie naar type conform de besteksposten of aangeven dat vak vervallen is. Wijzigingen dienen duidelijk te worden aangegeven	keer	100,00	F		
84			**INZETTEN WERKNEMERS, DOORDEWEEKS OVERDA**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
840010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: Inzet SW-werknemer				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers:SW medewerkers en/of ongeschoold				
		. . . . .	inclusief motorloos handgereedschap				
		. . . . .					
840020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzet werknemer tijdens reguliere werktijden				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.9. . . .	Assistent natuur en leefomgeving MBO niveau 1				
		. . . . .	Medewerker buitenruimte MBO niveau 2				
		. . . . .	Vakbekwaam hovenier MBO niveau 3				
		. . . . .	Vakbekwaam hovenier MBO niveau 4				
		. . . . .					
840030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzet werknemer tijdens reguliere werktijden				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .					
840040	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	40,00	F	
		. . . . .	landelijke aanstelling.				
		. . . . .	Betreft: inzet van verkeersregelaar 4uur /keer				
		1.	Inzet overdag				
		.2. . . .	Inzet duur: 4 aaneengesloten uren				
		. . . . .					
840050	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	40,00	F	
		. . . . .	landelijke aanstelling.				
		. . . . .	Betreft: inzet van verkeersregelaar > 4uur /keer				
		1.	Inzet overdag				
		.1. . . .	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren				
		. . . . .					
840060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzet werknemer voor het reiningen van:				
		. . . . .	- verharding op kauwgom en vogelpoep;				
		. . . . .	- verkeersborden (12.550 st)				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		.9. . . .	Assistent natuur en leefomgeving MBO niveau 1				
		. . . . .	Medewerker buitenruimte MBO niveau 2				
		. . . . .	Vakbekwaam hovenier MBO niveau 3				
		. . . . .	Vakbekwaam hovenier MBO niveau 4				
		. . . . .					
85			**INZETTEN MATERIEEL**				
		. . . . .					
851			**Inzetten materieel, handgereedschap**				
		. . . . .					
851000	100532		Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	8,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Zaagbereik: ten minste 500 mm				
		.1. . . .	Elektrische aandrijving				
		. .2. . .	Exclusief bediening				
		. . . . .					
851010	100532		Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	8,00	F	
		. . . . .	Betreft: Inzetten motorkettingzaag, 380mm				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Zaagbereik: ten minste 380 mm				
		. .2. . .	Exclusief bediening				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
851020	100534		Inzetten van een bosmaaier.	uur	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: Inzetten bosmaaier, elektrische aandrijving					
		. . . . .	Met draadkop en/of zaagblad.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.2. . . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
851030	100534		Inzetten van een bosmaaier.	uur	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: Inzetten bosmaaier, verbrandingsmotor					
		. . . . .	Met draadkop en/of zaagblad.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.2. . . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
851040	100599		Inzetten bladblazer, Elektrische aandrijving	uur	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: Inzetten bladblazer					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. . . . .	Elektrische aandrijving					
		. . . . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
851050	100599		Inzetten bladblazer, verbrandingsmotor	uur	1.200,00	F		
		. . . . .	Betreft: Inzetten bladblazer					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. . . . .	verbrandingsmotor					
		. . . . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
851060	100599		Inzetten van een heggeschaar.	uur	20,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. . . . .	Zaaglengte: ca. 600 mm					
		. . . . .	Elektrische aandrijving					
		. . . . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
851070	100599		Inzetten van een heggeschaar.	uur	20,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. . . . .	Zaaglengte: ca. 600 mm					
		. . . . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
852			**Inzetten materieel, vrachtwagen/ werkbus**					
		. . . . .						
852010	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: Inzetten vrachtauto, 6x2					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton					
		.1. . . .	Zelflossend					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . .1. .	Euro V					
		. . . .1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
852020	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: Inzetten Veegzuigwagen (b.v. RAVO 540 of					
		. . . . .	gelijkwaardig)					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		1.	Laadvermogen: ten minste 5 ton					
		.1. . . .	Zelflossend					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . .1. .	Euro V					
		. . . .1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
852030	100599		Inzetten werkbus (5 persoons) en aanhanger	uur	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: Inzetten werkbus (5 persoons)					
		. . . . .	inclusief dubbelassige aanhanger met laadvermogen					
		. . . . .	van 2m2 voor bladafval e.d.					
		. . . . .	Exclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01					
		. . . . .	van de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
853			**Inzetten materieel, tractor**					
		. . . . .						
853010	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzet van een tractor met bladblazer					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: bladblazer					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
853020	100518		Inzetten van een tractor.	uur	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzet van een tractor met TRILO zuigwagen					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: TRILO zuigwagen, laadvermogen >					
		. . . . .	4m3					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
853030	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzet van een tractor met , bladveegmachine t.b.v.					
		. . . . .	grasveld					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: Bladveegmachine breedte 1,70 m					
		. . . . .	(bijvoorbeeld Imants V170)					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
853040	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzet van een tractor met mulchmachine voor					
		. . . . .	blad op grasvelden (b.v. Leaf Reducer 150 of					
		. . . . .	gelijkwaardig)					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: Leaf Reducer 150, 200m breed					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
853050	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzet van een tractor met rolbezem					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: rolbezem					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
853060	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzet van een tractor met versnipperaar					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		1.	Vermogen: ten minste 125 kW					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: Versnipperaar met een takinvoer tot					
		. . . . .	25cm					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
86			**0-METING**					
		. . . . .						
860010	100202		Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	1,00	F		
		. . . . .	Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve					
		. . . . .	van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet					
		. . . . .	als eenheid 'week' hebben.					
		. . . . .	Inspectie uitvoeren voor start werkzaamheden.					
		. . . . .	Indien blijkt dat de onderhoudstoestand niet voldoet aan					
		. . . . .	het gestelde beeld moet dit, op tekening, bij de directie					
		. . . . .	kenbaar worden gemaakt.					
		. . . . .	Indien er sneeuw ligt de controlewerkzaamheden 1					
		. . . . .	week uitstellen of zolang als nodig.					
		9.	Betreft inspectie en keuringen van alle beeldposten.					
		. .9. . .	Moment van inspectie in overleg met directie					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW., zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Voor wat betreft de eisen omtrent beeldkwaliteit moet worden gehandeld overeenkomstig CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 (en de uitgegeven Errata, als ware zij er letterlijk in opgenomen zijn). Bij eventuele afwijking tussen de beeldkwaliteitseisen zoals opgenomen in CROW-publicatie en de Standaard RAW Bepalingen, prevaleren de eisen zoals opgenomen de CROW-publicatie KOR 2023..

05 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2026 voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.
Ook voor schadevergoedingen omtrent schade aan bomen worden deze bepaald conform het Handboek Bomen 2026 voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek.

06 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen voor wat betreft boomaanplant-, onderhoud, -verzorging en het bepalen van schadebedragen m.b.t. bomen prevaleert het in lid 04 genoemde Het Handboek Bomen 2026.
Bij overige tegenstrijdigheden tussen de Standaard en Het Handboek Bomen prevaleert de Standaard.

07 Op dit werk wordt gewerkt volgens Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland).

01 01 14 Taal

01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is ten aller tijden Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands.

02 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden tenminste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst.

03 Aansturend personeel moet de Nederlandse taal beheersen in woord.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en besteknummer, ingediend te worden.

01 07 Zekerheidstelling

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'. Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

02 De hiervoor genoemde CROW-publicatie 250 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Vuilophaaldienst;
- Saneringswerkzamheden van nutsbedrijven;
- (Ver)plaatsen / vervangen van lichtmasten door derden;
- Groenonderhoud en overige beheerwerkzaamheden in de openbare ruimte;
- Civieltechnische werkzaamheden;
- Evenementen zoals (week)markten en kermissen.

De directie zal de aannemer hier zo snel mogelijk over informeren.
De coördinatie van de werken geschiedt door de directie.

02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 11 02 Percelen met zelfbeheer

01 Er zijn verscheidene percelen waar zelfbeheer door bewoners / bedrijven van toepassing is. Dit betekent dat de opdrachtnemer aan deze percelen geen onderhoud hoeft te plegen. De percelen kunnen gedurende de contractperiode wijzigen, eventuele wijzigingen worden door de opzichter tijdens het werkoverleg medegedeeld.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten, bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven / winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

02 Geconstateerde vervuilingen van de openbare wegen moeten op eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of directie dezelfde dag nog worden verwijderd.

03 Voor het niet, op dezelfde dag, opruimen zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV verlangd, omvattende:
- Plan van in te zetten machines.

03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

04 Inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines en hulpmiddelen dienen vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

HFD PAR ART LID

01 13 07 Flexibele uitvoeringstermijn

01 Het is niet toegestaan om voor 07.00 uur werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken uit te voeren in woongebied.

02 Op of direct langs wegen met vrijliggende fietspaden mogen tussen 7.00 uur en 9.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

03 Meldingen niet zijnde besteksmeldingen dient de aannemer binnen een reactietijd van 2 weken af te werken en af te melden.

04 Indien de melding volgens lid 5 niet tijdig afgehandeld is, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vermelde reactietijd.

05 Frequentieposten dienen uitgevoerd te worden conform het "Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden", bijlage (deel 2.1 §04). Met schriftelijke toestemming van de directievoerder kan hiervan worden afgeweken.

06 Frequentieposten dienen te worden aan- en afgemeld bij de toezichthouder.

07 Indien de frequentiepost niet binnen de afgesproken periode zoals vermeld in het Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt afgewerkt, wordt er een korting van € 500,- opgelegd, voor elke werkdag na de in het "Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden" vermelde periode.

01 13 08 Tijdsplanning

01 Het werken buiten de normale werktijden (7.00 uur - 18.00 uur), het werken op zaterdagen, zondagen en feestdagen e.d. vereist voorafgaand daarvan de goedkeuring van de directie.
Voor het werken op zaterdag (7.00uur - 17.00uur) geeft de directie altijd toestemming voorzover deze werkzaamheden door weersinvloeden niet binnen de reguliere werkdagen uitgevoerd kunnen worden.

02 Het bepaalde in lid 1 van deze bepaling geldt niet voor de besteksposten in deel 2.2 waarin specifiek is beschreven is het toegestaan is om dit op zaterdagen, zondagen en feestdagen uit te voeren.

03 Het bepaalde in lid 1 van deze bepaling is niet van toepassing op de posten beheersen afvalbakken en beheersen zwerfvuil in Centra.
De aannemer dient ook op zaterdagen en koopzondagen aan het kwaliteitsbeeld te voldoen.

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Verzekering door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste €1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen tien werkdagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

HFD PAR ART LID

01 16 05 Schade aan eigendommen opdrachtgever

01 Voordat herstel van schades aan eigendommen van de gemeente plaatsvindt wordt door de aannemer vooraf overlegd met de directie over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. op welke wijze vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 08 Bewijs van ontvangst

02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief, e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard, is bij schade aan bomen, de schade duizend euro (€ 500,00) per boom. Is de schade aantoonbaar hoger dan zal de schade worden bepaald middels een taxatie door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), met behulp van de Richtlijnen NVTB, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten komen voor rekening van de veroorzaker van de schade.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegatie, niet zijnde bomen

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten: vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan grassen en kruiden: vijftig euro (€ 50,00) per are gras of kruidenvegetatie.

03 In aanvulling op art. 01.18.07 lid 3. van de Standaard hanteert de opdrachtgever voor ecologische zones de standplaatsfactor 2,0.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 van de Standaard wordt onder kruidachtige vegetatie ook verstaan grazige vegetaties zoals grasvelden, grasbermen, grasvelden etc.

01 18 08 Schadevergoeding i.v.m. maaien Japanse Duizendknoop

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor het maaien van Japanse Duizendknoop:
€ 50,- per m2 gemaaid areaal Japanse Duizendknoop, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5.000,-

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 05 Bouwlawaai materieel

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. moeten zodanig worden gebruikt, opgesteld en afgeschermd dat de onderstaande toetsingsnormen voor de geluidssterkten niet overschreden worden.
Tussen 07.00 uur en 19.00 uur een LAeq van maximaal dan 50 dB(A)
Met LAeq wordt het gemiddelde geluidsniveau bedoeld.

02 De geluidssterkte wordt gemeten aan de gevel van de aanwezige gebouwen. Gemeten wordt op een hoogte tussen 1,50 en 5,00 meter boven het maaiveld.

03 Het geluidsdrukniveau (LAeq) zal eventueel beoordeeld worden aan de hand van de Handleiding industrielawaai IL-HR-13-01.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in bepaling 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen / aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.
De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlang dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 22 05 Omgevingswet, certificaten medewerkers

01 De werknemers van de aannemer moeten aantoonbaar voldoen aan:
- elke voorman en leidinggevende is in bezit van tenminste een geldig certificaat Natuurbescherming binnen de Omgevingswet niveau 2 (NbO niveau 2).
- elke bedrijfsleider en werkvoorbereider is in bezit van tenminste een geldig certificaat Natuurbescherming binnen de Omgevingswet niveau 2 (NbO niveau 3).

02 Uitsluitend medewerkers die korter dan 3 maanden bij de aannemer in dienst zijn en SROI-medewerkers zijn vrijgesteld van de verplichting volgens lid 1 van deze bepaling.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

02 Elke maand wordt één bouwvergadering gehouden waaraan deelnemen de beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van:
- de aannemer;
- de directie.

Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

03 Bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordiger draagt deze zorg voor een gelijkwaardige vervanging.

04 De directie maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV.

05 Tijdens de bouwvergaderingen wordt in principe uitsluitend de hoofdlijnen en de escalaties uit werkoverleggen van met de toezichthouders besproken.

06 Naast de bouwvergaderingen vindt er in uitvoeringsperioden een periodiek overleg plaats tussen de toezichthouder van de opdrachtgever en de uitvoerder van de aannemer. Tijdens dit weekoverleg wordt puntsgewijs alle lopende uitvoeringszaken besproken. De toezichthouder

HFD PAR ART LID

maakt hiervan korte verslagen / actielijsten.
Indien over bepaalde bespreekpunten geen overeenstemming wordt bereikt, kan dit bespreekpunt in de eerst volgende bouwvergadering besproken worden.
De toezichthouder en de uitvoerder bepalen gezamenlijk of een wekelijks overleg al of niet nodig is.

01 23 03 Communicatie bij schade

01 De aannemer informeert de directie over alle schade aan het werk en eigendommen van de opdrachtgever, ook als de schade door derden is veroorzaakt.

01 23 04 Algemeen

01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG.

01 23 05 Communicatie bij beeldkwaliteit over weers- en klimatologische omstandigheden

01 Omtrent de gevolgen rondom weers- en klimatologische omstandigheden communiceren we volgens het schema 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken'.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 09 Korting

01 Het gestelde in lid 01 van bepaling 01.24.09 van de Standaard s niet van toepassing.

Het bepaalde in dit bepaling heeft alleen betrekking op beeldkwaliteitsposten en dan specifiek op die
beeldkwaliteitsposten waarvan toetsing of wordt voldaan aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau is vastgesteld op basis van het gestelde in bepaling 01.24.08 van deel 3 van deze raamovereenkomst (lees: door middel van opneming).

02 In afwijking van het gestelde in lid 02 van bepaling 01.24.09 van de Standaard geldt het navolgende:

Per betalingstermijn (lees : per totaal van 4 wekelijke meetronden of 2 2-wekelijkse meetronden) wordt, per bestekspost, van het aantal opgenomen meetvakken, meetstroken of meetelementen het percentage bepaald dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.

06 In afwijking van het gestelde in lid 06 van bepaling 01.24.09 van de Standaard geldt het navolgende:

De hoogte van de korting voor elke daarvoor in aanmerking komende bestekspost wordt berekend door de in de inschrijvingsstaat van de deelopdracht vermelde totaalprijs van de betreffende bestekspost (hoeveelheid resultaatsverplichting x prijs per eenheid) te delen door 52, de aldus verkregen prijs per week daarna te vermenigvuldigen met het aantal weken waarop de betalingstermijn betrekking heeft en vervolgens te vermenigvuldigen met het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau, vermenigvuldigd met een factor 1,3.

01 24 10 Areaal wijzigingen

01 De directie verstrekt 1 keer per onderhoudsjaar aan de aannemer actuele areaalgegevens t.b.v. alle bestekposten.

02 De verrekening van areaalwijzigingen vindt plaats door de prijs per eenheid, bij weekposten te herleiden op basis van de volgende formule: Prijs per week van betreffende bestekspost zoals vermeld op inschrijfstaat / hoeveelheid ter inlichting.

03 De aannemer dient mutaties die hij tijdens het betreffende onderhoudsjaar ziet, te melden/verwerken in een systeem als overeengekomen met de opdrachtgever. Deze mutatiemelding dient zoveel als mogelijk gedetailleerd te gebeuren, ook dient de opdrachtgever op de hoogte gebracht te worden van de mutatiemeldingen.

HFD PAR ART LID

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Uitvoeringsregels social return gemeente Meierijstad

01 Zie paragraaf 1.8 van de inschrijvingsleidraad.

01 29 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

01 29 01 Eisen duurzaamheid materieel en gereedschappen

01 De aannemer is verplicht om te werken met elektrsich aangedreven gereedschappen. De opdrachtgever acht de volgende elektrische gereedschappen goed genoeg verkrijgbaar voor professioneel gebruik en stelt deze verplicht:
- Kettingzagen;
- Stok-kettingzagen;
- Heggeschaar;
- Bladblazers;
- Bosmaaiers.

02 In overleg met de directie kan van bovenstaand lid 1 in deze bepaling worden afgeweken.

HFD	PAR	ART	LID	
50				**Afval- en reinigingsdiensten**
50	**1**			**Afvaldiensten**
50	**15**			**Bijbehorende verplichtingen**
50	**15**	**01**		**Fijn en grof zwerfafval**
			01	Men dient rekening te houden met extra fijn en grof zwerfafval die ontstaat na nieuwjaarsdag. De aannemer heeft 3 werkdagen, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag na nieuwjaarsdag, om weer aan het vereiste kwaliteitsniveau te voldoen.
50	**6**			**Afvalbakken**
50	**65**			**Eisen en uitvoering**
50	**65**	**01**		**Algemeen**
			02	Als uit ervaring blijkt dat afvalbakken na het weekend overvol zijn, dan dienen deze bakken ongeacht de vullingsgraad op vrijdag voor het weekend volledig geleegd te worden.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

01 In aanvulling van bepaling 51.01.01 van de Standaard is te verstaan onder:
j. "obstakels": alle liggende en staande elementen in of direct grenzend aan een grasveld en verhardingen, met uitzondering van bomen
k. "schrale graslanden": alle grasvelden, waar het beheer gericht is op verschraling en waar een extensief beheer uitgevoerd wordt.
l. "zandbak": alle zandspeelplaatsen, welke middels perkoenen of betonpalen omsloten zijn.
m. "zandspeelplek": alle zandspeelplaatsen, waar geen opsluiting aanwezig is, anders dan een graskant of een betonband.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 06 Aziatische duizendknoop

01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

02 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 van deze bepaling en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 07 Invasieve exoten (m.u.v. japanse duizendknoop)

01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende locaties of verdachte locaties van invasieve exoten (zoals Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Knolcyperus, Grote Waternavel e.d.) worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

HFD	PAR	ART	LID	
51	**22**	**05**		**Maaien gazons**
			12	Nieuw ingezaaide of doorgezaaide gazons voor de eerste maal maaien na overleg met de directie.
			13	Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft dient de aannemer dit op eerste aanzeggen en voor eigen rekening binnen 3 werkdagen te ruimen.
			14	In verband met de matige draagkracht van een aantal percelen moeten de machines voorzien zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning (< 1,3 bar op de voorbanden en < 0,8 bar op de achterbanden).
			15	De insporingsdiepte is maximaal 1 cm; in het gras mogen geen moddersporen zichtbaar zijn.
			16	De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.
			17	Tijdens het maaien mag geen papier of zwerfvuil vermaaid worden. Zwerfvuil of papier dat het maaien belemmerd dient voorafgaand aan het maaien opgenomen te worden en afgevoerd.
			18	Indien papier of zwerfvuil wordt versnippert door maaien, wordt er een boete van 50,- euro per geval opgelegd. De boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en ingehouden op de eerst volgende termijn.
			19	Grasvelden die niet gemaaid kunnen worden, dienen binnen 24 uur schriftelijk gemeld te worden bij de directie.
			20	Aanwezigheid van molshopen en natuurlijk afval/takken geeft geen aanleiding tot het niet maaien.
51	**4**			**Beplantingen**
51	**41**			**Begrippen**
51	**41**	**03**		**Beeldkwaliteit**
			01	In afwijking van bepaling 51 41 03 lid 1 i van de Standaard wordt Hedera/Klimop dat er al lang staat wordt niet gezien als onkruid.
51	**42**			**Eisen en uitvoering**
51	**42**	**07**		**Knippen van (blok)hagen**
			07	De hagen dienen bij elke knipbeurt tot op het oude hout terug geknipt te worden. Worden de hagen gedurende de looptijd van het contract toch hoger en/of breder dan vindt er geen verrekening plaats.
51	**47**			**Meet- en verrekenmethoden**
51	**47**	**04**		**Onkruidbeheersing in beplanting**
			01	Tussen vaste planten mag niet geschoffeld worden, hier dient men te wieden i.v.m. beschadigen vaste planten. Open plekken mogen wel worden geschoffeld.
51	**8**			**Onkruid en natuurlijk afval op verharding**
51	**82**			**Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 82 01 Vrijgekomen materialen bij onkruidbeheersing op verhardingen

01 Vrijgekomen en losliggende materialen dienen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd. Bij de inzet van borstelmachines dienen het veegteam (veegzuigwagen en handkracht) tbv verwijderen vrijgekomen materiaal in de nabijheid van de borstelmachine te blijven. Dit zodat vrijgekomen materiaal snel verzameld en verwijderd wordt.

02 De goot en de randstroken langs de verharding wordt gerekend tot het te onderhouden oppervlak onkruidbeheersing. Dit geldt eveneens voor kolken, (put)deksels en obstakels in de goten.

03 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan in de nabijheid van geparkeerde auto's om schade aan auto's te voorkomen.

04 De verharding inclusief de voeg grenzend aan gevels behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.
Let op: voorkom schade aan gevels woningen.

05 Vegen of borstelen dient te gebeuren met kunststof borstels.
Op natuursteenverhardingen en herdenkingstegels is vegen of borstelen verboden.
Exacte locatie(s) op aanwijs van directie.

06 Beschadigingen aan de verhardingen zoals asfaltwegen en trottoirs moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Beschadigingen aan trottoirs zijn: breuk van tegels en banden en vergrote voegen tussen de tegels (3-5 mm). Er is sprake van schade aan asfaltverhardingen als de indrukken zichtbaar zijn. De aannemer dient schade aan verhardingen binnen 10 dagen te herstellen.

07 Borstelen op ongebonden verharding is niet toegestaan.

51 82 02 Beheersen natuurlijk afval - verharding, gras en beplanting

11 Bij alle kwaliteitsniveau's geldt dat fiets- en voetpaden voldoende (breedte minimaal 1 meter) begaanbaar moeten zijn voor de verkeersdeelnemers.

12 Natuurlijk afval wordt geruimd op regie op basis van de stelposten in dit bestek in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtnemer stelt jaarlijks, voor de bladvalperiode, een plan van aanpak op voor de in te zetten mensen en materieel voor het ruimen van natuurlijk afval.

13 Natuurlijk afval in beplantingen mag blijven liggen, alleen ruimen in de randen van beplantingsvakken tot een breedte van 50 cm uit de rand.

14 Natuurlijk afval op gras kan deels gemulchd worden en deels geruimd. Uitvoering op aanwijs en in overleg met de toezichthouder.

HFD	PAR	ART	LID	
62				**Tijdelijke verkeersmaatregelen**
62	**1**			**Tijdelijke verkeersmaatregelen**
62	**12**			**Eisen en uitvoering**
62	**12**	**04**		**Verkeersmaatregelen**
			01	Bebording, afzettingen en verlichtingen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens; CROW publicatie 96 B.
			02	De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
62	**13**			**Informatieoverdracht**
62	**13**	**02**		**Verkeersplan en verkeerstekening**
			01	Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: 2026-GNS-12b

Status: C01 - Datum: 25-09-2026

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-GNS-12b
Rovk beheer openbare ruimte perceel 2
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)

(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-GNS-12b

Status: C01 - Datum: 25-09-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**GROEN**					
11	**BOMEN**					
110	**Snoeien**					
110010	Verwijderen waterlot, bomen, 1x per 3 jaar.	st	15.068,00	F		
110020	Verwijderen waterlot, blokjes, 2 x per jaar	st	11.984,00	F		
111	**Boomspiegels in verharding**					
111010	Beh. onkruid-boomspiegel, open, kwaliteitsniveau B.	st	152.240,00	F		
111020	Beh. onkruid-boomspiegel, open, kwaliteitsniveau C.	st	4.752,00	F		
111030	Beh. onkruid-boomspiegel, boomrooster, kwaliteitsniveau B	st	23.816,00	F		
111050	Maaien boomspiegels in verharding, vlak, 4x per jaar.	are	792,00	F		
12	**BEPLANTINGEN**					
121	**BOSPLANTSOEN**					
121010	Snoeien rand beplantingsvak, langs verhardingen.	m	145.850,00	F		
121020	Snoeien rand beplantingsvak, zachte kanten.	m	48.617,00	F		
121030	Uitmaaien rand beplantingsvak, langs verh. en gras.	m	145.850,00	F		
121040	Dunnen beplanting.	m2	522.940,00	F		
121050	Op rillen zetten snoeihout.	m	99,00	F		
122	**HEESTERS**					
122010	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
122020	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
122030	Snoeien rand beplantingsvak, langs verhardingen.	m	133.976,00	F		
122040	Snoeien sierplantsoen.	m2	42.532,00	F		
122050	Snoeien solitairs 1x/ jaar	st	198,00	F		
123	**BODEMBEDEKKERS**					
123010	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
123020	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
123030	Snoeien rand beplantingsvak.	m	97.670,00	F		
123040	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	66.249,00	F		
124	**VASTE PLANTEN**					
124010	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
124020	Maaien-Mulchen vaste planten.	m2	198,00	F		
124030	Bemesten beplantingsvak, vaste planten	m2	198,00	F		
124040	Onkr.vrij maken rand bepl.vak, vaste planten, 1x per jaar	m	198,00	F		
125	**HAGEN**					
125010	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
125020	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
125030	Knippen van (blok)hagen, 2 x per jaar, <0,5 m.	m2	4.024,00	F		
125040	Knippen van (blok)hagen, 2 x per jaar, 0,5 - 1,0 m.	m2	384.148,00	F		
125050	Knippen van (blok)hagen, 2 x per jaar, 1,0 - 1,5 m.	m2	197.772,00	F		
125060	Knippen van (blok)hagen, 2 x per jaar, >1,5 m.	m2	57.588,00	F		
126	**BLOEMBAKKEN EN WISSELPERKEN**					
1261	<u>Bloembakken</u>					
126110	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau B.	st	198,00	F		
126120	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau C.	st	198,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1262	Wisselperken					
126210	Beheersen onkruid-beplanting, kwaliteitsniveau B.	are	0,60	F		
126230	Bemesten beplantingsvak.	m2	60,00	F		
126240	Verwijderen begroeiing, wisselperken, 2x/jaar.	are	1,20	F		
2	**GRAS**					
21	**INTENSIEF GRAS**					
210010	Beheersen grashoogte-grasveld, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
210020	Beheersen grashoogte-grasveld, kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
210030	Beh. gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen, kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
210040	Maaien rondom bomen.	st	198,00	F		
210050	Maaien loof van bolgewassen, incl. ruimen	m2	46.570,00	F		
24	**GRASKANTEN**					
240010	Afstek./afsn. van graskanten, langs beplantingsvakken.	m	69.958,00	F		
3	**VERHARDINGEN**					
31	**VEGEN VERHARDING**					
310010	Beheersen veegvuil-verharding, kwaliteitsniveau B.	are	198,00	F		
310020	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding B.	week	104,00	F		
32	**ONKRUID OP VERHARDING**					
320030	Beheersen onkruid - elementen -tegelverharding B.	week	104,00	F		
320040	Beheersen onkruid - elementen klinker verharding B.	week	104,00	F		
320050	Beheersen onkruid - randstrook langs asfaltwegen B.	week	104,00	F		
320060	Beheersen onkruid- halfverharding, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
33	**WATERDOORLATENDE VERHARDING**					
330010	Maaien grasbetontegels.	are	452,10	F		
330020	Maaien kunststof grasplaten.	are	79,60	F		
4	**HONDENUITLAATPLAATSEN**					
41	**HONDENUITLAATSPLAATSEN - MAAIEN**					
410010	Maaien hondenuitlaat zone buiten groeiseizoen	are	313,40	F		
42	**HONDENUITLAATPLAATSEN - BEH. UITWERPSELEN**					
420010	Beheersen uitwerpselen-gras, vlak (B).	are	78,00	F		
420020	Beheersen uitwerpselen-gras, vlak (C).	are	12,00	F		
43	**HONDENUITLAATPLAATSEN - VERVERSEN ZAND**					
430010	Verversen zand hondentoilet.	m2	30,00	F		
5	**TERREININRICHTING**					
51	**AFVALBAKKEN**					
510010	Beh. vullingsgr.-afvalb., kwaliteitsniveau B, BIBEBO	week	104,00	F		
510020	Beh. vullingsgr.-afvalb., kwaliteitsniveau B, BUBEBO	week	104,00	F		
510030	Beh. vullingsgr.-afvalb., kwaliteitsniveau C, BIBEBO	week	104,00	F		
510040	Beh. vullingsgr.-afvalb., kwaliteitsniveau C, BUBEBO	week	104,00	F		
52	**BRUGGEN EN CONTAINERS**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520010	Schoonmaken bruggen	st	198,00	F		
520020	Schoonmaken containers (buitenkant)	st	198,00	F		
520030	Beheersen afval geplaatst bij container.	st	198,00	F		
520040	Schoonmaken bovengrondse containers, incidenteel	st	198,00	F		
53	**OVERIG MEUBILAIR**					
531	**OVERIG MEUBILAIR - AFVALBAKKEN**					
531010	Beh. bevuiling afvalbakken, kwaliteitsniveau B.	st	198,00	F		
531020	Beh. bevuiling afvalbakken, kwaliteitsniveau C.	st	198,00	F		
532	**OVERIG MEUBILAIR - BANKEN**					
532010	Beheersen bevuiling banken (B).	st	198,00	F		
532030	Beheersen bevuiling banken (C).	st	198,00	F		
533	**OVERIG MEUBILAIR - PICKNICKSETS**					
533010	Beheersen bevuiling picknicksets (B).	st	198,00	F		
533030	Beheersen bevuiling picknicksets (C).	st	198,00	F		
54	**ZANDONDERGRONDEN**					
540010	Beheersen onkruid speelondergronden zand C.	week	104,00	F		
6	**ZWERFVUIL EN NATUURLIJK AFVAL**					
61	**ZWERFVUIL**					
611	**BEPLANTINGEN**					
6111	Beplanting -zwerfafval (fijn)					
611110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
611120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
6112	Beplanting -zwerfafval (grof)					
611210	Beheersen grof zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
611220	Beheersen grof zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
612	**BOOMSPIEGELS**					
6121	Boomspiegels - zwerfafval (fijn)					
612110	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel, open (B).	week	104,00	F		
612120	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel, open (C).	week	104,00	F		
612130	Beh. fijn zwerfafval-boomspiegel, boomrooster (B).	week	104,00	F		
6122	Boomspiegels - zwerfafval (grof)					
612210	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel, open (B).	week	104,00	F		
612220	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel, open (C).	week	104,00	F		
612230	Beh. grof zwerfafval-boomspiegel, boomrooster (B).	week	104,00	F		
613	**BOSPLANTSOEN**					
6131	Bosplantsoen - Zwerfafval (fijn)					
613110	Beh. fijn zwerfafval in bosplantsoen, kwaliteitsniveau (C).	are	5.300,00	F		
6132	Bosplantsoen - Zwerfafval (grof)					
613210	Beh. grof zwerfafval in bospl., kwaliteitsniveau (C).	are	5.300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
614	**HEESTERS**					
6141	Heesters - Zwerfafval (fijn)					
614110	Beh. fijn zwerfafval in heesters, kwaliteitsniveau (B).	are	92,00	F		
614120	Beh. fijn zwerfafval in heesters, kwaliteitsniveau (C).	are	1.610,00	F		
6142	Heesters - Zwerfafval (grof)					
614210	Beh. grof zwerfafval in heesters, kwaliteitsniveau (B).	are	92,00	F		
614220	Beh. grof zwerfafval in heesters, kwaliteitsniveau (C).	are	1.610,00	F		
615	**HAGEN**					
6151	Hagen - Zwerfafval (fijn)					
615110	Beh. fijn zwerfafval in haagvoet, kwaliteitsniveau (B).	are	1.240,00	F		
615120	Beh. fijn zwerfafval in haagvoet, kwaliteitsniveau (C).	are	33,00	F		
6152	Hagen - Zwerfafval (grof)					
615210	Beh. grof zwerfafval in haagvoet, kwaliteitsniveau (B).	are	1.240,00	F		
615220	Beh. grof zwerfafval in haagvoet, kwaliteitsniveau (C).	are	33,00	F		
616	**BLOEMBAKKEN EN WISSELPERKEN**					
6161	Bloembakken - zwerfafval (fijn)					
616110	Beh. fijn zwerfafv. in bl.bak - heester, kwaliteitsniveau B.	st	99,00	F		
616120	Beh. fijn zwerfafv. in bl.bak - heester, kwaliteitsniveau C.	st	99,00	F		
6162	Bloembakken - zwerfafval (grof)					
616210	Beh. grof zwerfafv. in bl.bak - heester, kwaliteitsniveau B.	st	99,00	F		
616220	Beh. grof zwerfafv. in bl.bak - heester, kwaliteitsniveau C.	st	99,00	F		
617	**GRASSEN**					
6171	Gras- en kruidachtigen - zwerfafval (fijn)					
617110	Beh. fijn zwerfafvl-gras en kruidacht., kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
617120	Beh. fijn zwerfafvl-gras en kruidacht., kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
6172	Gras- en kruidachtigen - zwerfafval (grof)					
617210	Beh. grof zwerfafv., gras en kruidacht., kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
617220	Beh. grof zwerfafvl.,gras en kruidacht., kwaliteitsniveau C.	week	104,00	F		
6173	Gras- en kruidachtigen - natuurlijk afval					
617310	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	are	10.973,00	F		
618	**VERHARDINGEN**					
6181	Verhardingen - zwerfafval (fijn)					
618110	Beheersen fijn zwerfafval-verharding, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
6182	Verhardingen - zwerfafval (grof)					
618210	Beheersen grof zwerfafval-verharding, kwaliteitsniveau B.	week	104,00	F		
6183	Verhardingen - natuurlijk afval					
618310	Beheersen natuurlijk afval op verharding (C).	are	33.876,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	**DRIJFVUIL**					
620000	Beheersen drijfvuil in waterbak (B).	are	99,00	F		
8	**ALGEMEEN**					
81	**FLORA EN FAUNA**					
810010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol	keer	1,00	F		
810020	Actualiseren Ecologisch Werkprotocol jaarlijks	keer	1,00	F		
810030	Markeren Flora & fauna	keer	10,00	F		
810040	Opstellen Plan van aanpak Flora en Fauna.	keer	1,00	F		
810050	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	20,00	F		
810060	Toepassen maatregelen bescherming flora.	keer	20,00	F		
82	**VERKEERSMAATREGELEN**					
820010	Opstellen plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	keer	1,00	F		
820020	Bijwerken plan van Aanpak Verkeersmaatregelen.	keer	1,00	F		
820030	Toepassen rijdende afzetting	keer	20,00	F		
83	**MUTATIES EN INBOET**					
830010	Aangeven en aanleveren mutaties in te onderhouden areaal	keer	100,00	F		
84	**INZETTEN WERKNEMERS, DOORDEWEEKS OVERDA**					
840010	Inzetten SW medewerkers en/of ongeschoold	uur	100,00	F		
840020	Inzetten van werknemer, vakkrachten	uur	100,00	F		
840030	Inzetten van werknemer, hovenier	uur	100,00	F		
840040	Inz.beroepsm. verkeersreg. met landelijke aanst, 4 uur	uur	40,00	F		
840050	Inz.beroepsm. verkeersreg. met landelijke aanst, >4 uur	uur	40,00	F		
840060	Inzetten van werknemer, reiningingswerkzaamheden	uur	100,00	F		
85	**INZETTEN MATERIEEL**					
851	**Inzetten materieel, handgereedschap**					
851000	Inzetten motorkettingzaag, excl. bediening (elektrisch).	uur	8,00	F		
851010	Inzetten motorkettingzaag, 380 mm.	uur	8,00	F		
851020	Inzetten bosmaaier, elektische aandrijving.	uur	5,00	F		
851030	Inzetten bosmaaier, verbrandingsmotor.	uur	55,00	F		
851040	Inzetten bladblazer, Elektrische aandrijving	uur	10,00	F		
851050	Inzetten bladblazer, verbrandingsmotor	uur	1.200,00	F		
851060	Inzetten heggeschaar, excl. bediening (elektrisch).	uur	20,00	F		
851070	Inzetten heggeschaar, excl. bediening.	uur	20,00	F		
852	**Inzetten materieel, vrachtwagen/ werkbus**					
852010	Inzetten vrachtauto, 6x2 knijperauto.	uur	8,00	F		
852020	Inzetten veegzuigwagen	uur	8,00	F		
852030	Inzetten werkbus (5 persoons) en aanhanger	uur	100,00	F		
853	**Inzetten materieel, tractor**					
853010	Inzetten tractor met hulpwerktuig,bladblazer	uur	8,00	F		
853020	Inzetten tractor met hulpwerktuig, trilo zuigwagen (o.a. t.b.v. blad)	uur	50,00	F		
853030	Inzetten tractor met hulpwerktuig, bladveegmachine t.b.v grasveld	uur	8,00	F		
853040	Inzetten tractor met hulpwerktuig, bladmulchmachine	uur	8,00	F		
853050	Inzetten tractor met hulpwerktuig, rolbezem	uur	8,00	F		
853060	Inzetten tractor met hulpwerktuig, Versnipperaar	uur	8,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
86	**0-METING**					
860010	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	1,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	**Staartposten**				
91	**Korting**				
919990	Korting	%			
92	**Uitvoeringskosten**				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	**Algemene kosten**				
939990	Algemene kosten	%			
94	**Winst en risico**				
949990	Winst en risico	%			
96	**Bijdragen**				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				