Behoort bij: 50952-2

Herinrichting Bateweg e.o. te Woubrugge

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Fase Bateweg en omgeving**					
11	**Opruimwerkzaamheden**					
111	**Groen**					
1111	Verwijderen begroeiing					
111110	Verwijderen begroeiing (afvoeren)	are	8,50	V		
111120	Verwijderen haag, Buxushaag Julianalaan (afvoeren)	m	20,00	V		
1112	Verwijderen bomen					
111210	Verwijderen bomen, <0,25m Laurier (afvoeren)	st	10,00	V		
111220	Verwijderen bomen, 0,25-0,5m Laurier (afvoeren)	st	2,00	V		
111230	Verwijderen bomen, 0,75-1m Laurier (afvoeren)	st	5,00	V		
111240	Verwijderen bomen, <0,25m Olijfwilg (afvoeren)	st	5,00	V		
111250	Grond verwerken in cunet, vullen gaten bomen	m3	20,00	V		
111260	Leveren grond, zand wonen	m3	20,00	V		
1113	Verwijderen stobben					
111310	Verwijderen stobben, 0,75-1m (afvoeren)	st	8,00	V		
111320	Grond verwerken in cunet, vullen gaten stobben	m3	16,00	V		
111330	Leveren grond, zand wonen.	m3	16,00	V		
112	**Maaiveldinrichting**					
1121	Verwijderen objecten					
112110	Verwijderen brievenbus (afvoeren)	st	1,00	V		
112130	Verwijderen zitelement (afvoeren)	st	1,00	V		
112140	Verwijderen afvalbak (afvoeren)	st	1,00	V		
112160	Verwijderen paal - hout (afvoeren)	st	1,00	V		
112170	Verwijderen paal - beton (afvoeren)	st	10,00	V		
112180	Verwijderen paal - kunststof (afvoeren)	st	75,00	V		
1122	Verwijderen objecten (vervolg)					
112210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord (hergebruik)	st	29,00	V		
112220	Verw. anti-parkeerschrampblokken beton (hergebruik)	st	4,00	V		
113	**Elementenverharding**					
1131	Opbreken betontegels					
113110	Opbreken betontegels, 45mm (afvoeren)	m2	4.400,00	V		
113120	Opbreken betontegels, 70mm (afvoeren)	m2	500,00	V		
113130	Opbreken betontegels, 80mm (afvoeren)	m2	20,00	V		
113140	Opbreken betontegels, 80mm (hergebruik)	m2	7,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113150	Opbreken betontegels - knikkerpot (hergebruik)	m2	0,50	V		
113160	Opbreken betontegels - oplaadtegel (hergebruik)	m2	0,20	V		
113170	Opbreken betontegels - opdruk (hergebruik)	m2	0,40	V		
113180	Opbreken betontegels - opdruk (hergebruik)	m2	0,10	V		
113190	Opbreken betontegels - streklaag (afvoeren)	m2	70,00	V		
1132	Opbreken betonstraatstenen					
113210	Opbreken betonstraatstenen, KF HP (afvoeren)	m2	5.525,00	V		
113220	Opbreken betonstraatstenen, KF GL (afvoeren)	m2	785,00	V		
113230	Opbreken betonstraatstenen, KF RD(afvoeren)	m2	260,00	V		
113240	Opbreken betonstraatstenen, KF G (afvoeren)	m2	100,00	V		
113250	Opbreken betonstraatstenen, DF G (afvoeren)	m2	50,00	V		
113260	Opbreken betonstraatstenen, KF Z/W (afvoeren)	m2	125,00	V		
113270	Opbreken betonstraatstenen, Blokken KF, W (afvoeren)	m2	25,00	V		
113280	Opbreken betonstraatstenen, VOP KF W (afvoeren)	m2	50,00	V		
113290	Opbreken betonstraatstenen, P-vak KF, Z/W (afvoeren)	m2	500,00	V		
1133	Opbreken betonstraatstenen (vervolg)					
113310	Opbreken betonstraatstenen, P-vak KF Z/G (afvoeren)	m2	350,00	V		
113320	Opbreken betonstraatstenen, P-vak KF G/W (afvoeren)	m2	215,00	V		
113330	Opbreken betonstraatstenen, P-vak KF Z/W (afvoeren)	m2	95,00	V		
113340	Opbreken betonstraatstenen, P-vak KF W/G (afvoeren)	m2	345,00	V		
113350	Opbreken betonstraatstenen - streklaag asfalt (afvoeren)	m2	50,00	V		
1134	Opbreken rubber tegels					
113410	Verwijderen valdempende ondergrond-tegels (afvoeren)	m2	55,00	V		
114	**Kantopsluiting**					
1141	Opbreken opsluitbanden					
114110	Opbreken betonbanden 60x200 (afvoeren)	m	2.545,00	V		
114120	Opbreken betonbanden 100x200 (afvoeren)	m	270,00	V		
114130	Opbreken betonbanden 120x250 (afvoeren)	m	30,00	V		
114140	Opbreken betonbanden 150x250 (afvoeren)	m	25,00	V		
1142	Opbreken trottoirbanden					
114210	Opbreken betonbanden, T13/15x25 (afvoeren)	m	2.450,00	V		
1143	Opbreken inritbanden					
114310	Opbreken betonbanden, IB30x60x50 (afvoeren)	m	15,00	V		
114320	Opbreken betonbanden, IB50x70x70 (afvoeren)	m	12,50	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114330	Opbreken betonbanden, IB100x50x50 (afvoeren)	m	79,00	V		
1144	Opbreken overige banden					
114410	Opbreken betonbanden, GB 60x13/15x25 (afvoeren)	m	70,00	V		
114420	Opbreken betonbanden, Stootb. 100x20 (afvoeren)	m	26,00	V		
115	**Opbreken markering**					
115010	Volledig verwijderen markering (afvoeren)	m2	10,00	V		
116	**Opbreken bitumineuze verharding**					
116010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
116020	Verwijderen teervrije funderingslaag, 250mm (afvoeren)	m2	1.465,00	V		
116030	Verwijderen teervrije funderingslaag, 200mm (afvoeren)	m2	1.465,00	V		
116040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, 140mm	m2	1.465,00	V		
116050	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal (afvoeren)	ton	512,75	V		
12	**Grondwerk**					
121	**AP-04 onderzoek**					
1211	Grond keuren IN-SITU					
121110	Uitvoeren AP04 onderzoek (zand - landbouw/natuur).	st	5,00	V		
121120	Uitvoeren AP04 onderzoek (zand - industrie).	st	5,00	V		
121130	Uitvoeren AP04 onderzoek (zand - matig vervuild).	st	2,00	V		
121140	Uitvoeren AP04 onderzoek (klei - landbouw/natuur).	st	5,00	V		
121150	Uitvoeren AP04 onderzoek (klei - industrie).	st	5,00	V		
121160	Uitvoeren AP04 onderzoek (veen - landbouw/natuur).	st	3,00	V		
121170	Uitvoeren AP04 onderzoek (veen - industrie).	st	5,00	V		
122	**Grond ontgraven**					
122010	Grond ontgraven uit cunet - 2,30 m diep, 2 grondsoorten	m3	542,30	V		
122020	Grond ontgraven uit cunet - 2,30 m diep, 3 grondsoorten	m3	699,60	V		
122030	Grond ontgraven uit cunet - 2,00 m diep, 2 grondsoorten, achterpad	m3	297,50	V		
122040	Grond ontgraven uit cunet - 1,45 m diep, 3 grondsoorten, achterpad	m3	342,30	V		
122050	Grond ontgraven uit cunet - 2,30 m diep, 3 grondsoorten	m3	635,96	V		
122060	Grond ontgraven uit cunet - 2,20 m diep, 2 grondsoorten	m3	449,08	V		
122070	Grond ontgraven uit cunet - 2,30 m diep, 4 grondsoorten	m3	442,37	V		
122100	Grond ontgraven uit cunet - 2,30 m diep, 3 grondsoorten	m3	433,94	V		
122110	Grond ontgraven uit cunet - 2,35 m diep, 4 grondsoorten	m3	681,99	V		
122140	Grond ontgraven uit cunet - 2,35 m diep, 4 grondsoorten	m3	688,66	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122170	Grond ontgraven uit cunet - 1,85 m diep, 3 grondsoorten, achterpad	m3	186,68	V		
122180	Grond ontgraven uit cunet - 2,05 m diep, 4 grondsoorten	m3	890,40	V		
122190	Grond ontgraven uit cunet - 2,05 m diep, 3 grondsoorten	m3	889,88	V		
122200	Grond ontgraven uit cunet - 2,05 m diep, 4 grondsoorten	m3	888,31	V		
122210	Grond ontgraven uit cunet - 2,05 m diep, 4 grondsoorten	m3	889,37	V		
122220	Grond ontgraven uit cunet - 2,15 m diep, 1 grondsoort	m3	412,88	V		
122230	Grond ontgraven uit cunet - 2,15 m diep, 4 grondsoorten	m3	1.178,63	V		
122240	Grond ontgraven uit cunet - 1,95 m diep, 3 grondsoorten, achterpad	m3	237,00	V		
122250	Grond ontgraven uit cunet - 1,95 m diep, 3 grondsoorten, achterpad	m3	274,50	V		
122260	Grond ontgraven uit cunet - 2,15 m diep, 4 grondsoorten	m3	452,47	V		
122270	Grond ontgraven uit cunet - 2,15 m diep, 4 grondsoorten	m3	452,11	V		
122280	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 3 grondsoorten	m3	452,10	V		
122290	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 3 grondsoorten	m3	989,33	V		
122300	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 3 grondsoorten	m3	984,53	V		
122310	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 5 grondsoorten	m3	988,26	V		
122320	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 3 grondsoorten	m3	791,63	V		
122330	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 2 grondsoorten	m3	792,20	V		
122340	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 3 grondsoorten	m3	791,64	V		
122350	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 3 grondsoorten, naast sleuf	m3	701,55	V		
122360	Grond ontgraven uit cunet - 2,25 m diep, 3 grondsoorten, naast sleuf	m3	701,55	V		
122370	Grond ontgraven uit cunet - 0,50 m diep - groenvak	m3	178,00	V		
1224	Vervuilde grond					
122410	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
122420	Grond ontgraven uit cunet - 2,30 m diep, 3 grondsoorten, verontreinigd.	m3	350,75	V		
122430	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
122440	Grond ontgraven uit cunet - 2,35 m diep, 1 grondsoort, verontreinigd.	m3	228,62	V		
122450	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
122460	Grond ontgraven uit cunet - 1,85 m diep, 1 grondsoort, verontreinigd.	m3	144,40	V		
123	**Grond vervoeren**					
123010	Grond vervoeren - depot - klei - landbouw/natuur	m3	3.181,64	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123020	Grond vervoeren - inrichting - zand - industrie	m3	3.253,90	V		
123030	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N		
123040	Grond vervoeren - inrichting - zand - matig vervuild	m3	522,52	V		
123050	Grond vervoeren - depot - klei- landbouw/natuur	m3	2.416,16	V		
123060	Grond vervoeren - inrichting - klei - industrie	m3	5.760,92	V		
123070	Grond vervoeren - depot - veen - landbouw/natuur	m3	508,76	V		
123080	Grond vervoeren - inrichting - veen - industrie	m3	2.835,49	V		
123090	Grond vervoeren - depot - grond	m3	178,00	V		
123100	Grond vervoeren - depot - zand - landbouw/natuur	m3	208,80	V		
123110	Grond vervoeren - depot - klei - landbouw/natuur	m3	125,10	V		
123120	Grond vervoeren - depot - veen - landbouw/natuur	m3	277,20	V		
124	**Grond verwerken in depot**					
124010	Grond verwerken in depot - zand	m3	3.181,64	V		
124030	Grond verwerken in depot - klei	m3	2.424,23	V		
124050	Grond verwerken in depot - veen	m3	508,76	V		
124070	Grond verwerken in depot - grond	m3	178,00	V		
124080	Grond verwerken in depot - zand	m3	208,80	V		
124090	Grond verwerken in depot - klei	m3	125,10	V		
124100	Grond verwerken in depot - veen	m3	277,20	V		
125	**Grond verwerken in werk**					
125010	Grond verwerken in terrein - 0,50 m diep, zand	m3	4.290,35	V		
125020	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard) - flugzand	m3	3.121,65	V		
125030	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard) - yalibims	m3	6.825,55	V		
125040	Grond verwerken in terrein - 0,80 m diep, drainzand	m3	825,55	V		
125050	Grond verwerken in terrein - 0,40 m diep, teelgrond	m3	225,60	V		
125060	Grond verwerken in terrein - 0,80 m diep, bomenzand	m3	105,60	V		
125070	Grond verwerken in terrein - 0,80 m diep, bomengranulaat	m3	93,60	V		
125080	Grond verwerken in terrein - 1,10 m diep, klei	m3	210,60	V		
125090	Grond verwerken in terrein - 0,65 m diep, veen	m3	307,80	V		
125100	Grond verwerken in terrein - 0,30 m diep, zand	m3	273,60	V		
126	**Grond verdichten en profileren**					
126010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	8.580,00	V		
126020	Profileren van oppervlakken. zand	m2	8.580,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126030	Profileren van oppervlakken. teelgrond	m2	564,00	V		
127	**Grond leveren**					
127010	Leveren grond. - zand	m3	4.290,35	V		
127020	Leveren Flugzand 0/8.	m3	3.121,65	V		
127030	Leveren Yalibims 0/16.	m3	6.825,55	V		
127040	Leveren grond - drainzand wonen	m3	825,55	V		
127050	Leveren grond - teelgrond wonen	m3	225,60	V		
127060	Leveren grond - bomenzand wonen	m3	105,60	V		
127070	Leveren grond - bomengranulaat wonen	m3	93,60	V		
128	**Grondwerk sleuven**					
128010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	2.910,00	V		
128020	Aanvullen sleuf.	m	2.910,00	V		
129	**Opvangen hoogteverschil tuinen**					
129010	Grond verwerken in terrein	m3	200,00	V		
129020	Leveren grond - zand wonen	m3	200,00	V		
13	**Bemaling**					
131	**Bemalingsplan**					
131010	Opstellen bemalingsplan	EUR		N		
132	**Bemaling**					
1321	Aanbrengen bemaling deel 1 (watervoerende laag 1)					
132110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
132120	Instandhouden open bemaling.	dag	32,00	V		
132130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
132140	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132150	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
132160	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1322	Aanbrengen bemaling deel 1 (watervoerende laag 2)					
132210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
132220	Instandhouden bronbemaling.	dag	32,00	V		
132230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
132240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132250	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
132260	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132270	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132280	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	32,00	V		
132290	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1323	Aanbrengen bemaling deel 1 (watervoerende laag 3)					
132310	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
132320	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	32,00	V		
132330	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
132340	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132350	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
132360	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132370	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
132380	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	32,00	V		
132390	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1324	Aanbrengen bemaling deel 2 (watervoerende laag 1)					
132410	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
132420	Instandhouden open bemaling.	dag	12,00	V		
132430	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
132440	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132450	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	12,00	V		
132460	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1325	Aanbrengen bemaling deel 2 (watervoerende laag 2)					
132510	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
132520	Instandhouden bronbemaling.	dag	12,00	V		
132530	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
132540	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132550	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	12,00	V		
132560	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132570	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
132580	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	12,00	V		
132590	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1326	Aanbrengen bemaling deel 2 (watervoerende laag 3)					
132610	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
132620	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	12,00	V		
132630	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
132640	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132650	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	12,00	V		
132660	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132670	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
132680	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	12,00	V		
132690	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1327	Aanbrengen bemaling deel 3 (watervoerende laag 1)					
132710	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
132720	Instandhouden open bemaling.	dag	32,00	V		
132730	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
132740	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132750	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
132760	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1328	Aanbrengen bemaling deel 3 (watervoerende laag 2)					
132810	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
132820	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	32,00	V		
132830	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
132840	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132850	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
132860	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132870	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
132880	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	32,00	V		
132890	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1329	Aanbrengen bemaling deel 3 (watervoerende laag 3)					
132910	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
132920	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	32,00	V		
132930	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
132940	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132950	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
132960	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
132970	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
132980	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	32,00	V		
132990	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
133	**Bemaling (vervolg)**					
1331	Aanbrengen bemaling deel 4 (watervoerende laag 1)					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
133120	Instandhouden open bemaling.	dag	40,00	V		
133130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
133140	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133150	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	40,00	V		
133160	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1332	Aanbrengen bemaling deel 4 (watervoerende laag 2)					
133210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
133220	Instandhouden bronbemaling.	dag	40,00	V		
133230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
133240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133250	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	40,00	V		
133260	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133270	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
133280	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	40,00	V		
133290	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1333	Aanbrengen bemaling deel 5 (watervoerende laag 1)					
133310	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
133320	Instandhouden open bemaling.	dag	32,00	V		
133330	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
133340	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133350	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
133360	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1334	Aanbrengen bemaling deel 5 (watervoerende laag 2)					
133410	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
133420	Instandhouden bronbemaling.	dag	32,00	V		
133430	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
133440	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133450	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
133460	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133470	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
133480	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	32,00	V		
133490	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1335	Aanbrengen bemaling deel 6 (watervoerende laag 1)					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133510	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
133520	Instandhouden open bemaling.	dag	32,00	V		
133530	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
133540	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133550	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
133560	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1336	Aanbrengen bemaling deel 6 (watervoerende laag 2)					
133610	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
133620	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	32,00	V		
133630	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
133640	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133650	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
133660	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133670	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
133680	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	32,00	V		
133690	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1337	Aanbrengen bemaling deel 6 (watervoerende laag 3)					
133710	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
133720	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	32,00	V		
133730	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
133740	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133750	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	32,00	V		
133760	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133770	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
133780	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	32,00	V		
133790	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1338	Aanbrengen bemaling deel 7 (watervoerende laag 1)					
133810	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
133820	Instandhouden open bemaling.	dag	40,00	V		
133830	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
133840	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133850	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	40,00	V		
133860	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1339	Aanbrengen bemaling deel 7 (watervoerende laag 2)					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133910	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
133920	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	40,00	V		
133930	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
133940	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133950	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	40,00	V		
133960	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
133970	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
133980	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	40,00	V		
133990	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
134	**Bemaling (vervolg)**					
1341	Aanbrengen bemaling deel 8 (watervoerende laag 1)					
134110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
134120	Instandhouden open bemaling.	dag	16,00	V		
134130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
134140	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134150	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	16,00	V		
134160	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1342	Aanbrengen bemaling deel 8 (watervoerende laag 2)					
134210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
134220	Instandhouden bronbemaling.	dag	16,00	V		
134230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
134240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134250	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	16,00	V		
134260	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134270	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
134280	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	16,00	V		
134290	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1343	Aanbrengen bemaling deel put D11/O-17302 (watervoerende laag 1)					
134310	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
134320	Instandhouden open bemaling.	dag	4,00	V		
134330	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
134340	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134350	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	4,00	V		
134360	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1344	Aanbrengen bemaling deel put D11/O-17302 (watervoerende laag 2)					
134410	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
134420	Instandhouden bronbemaling.	dag	4,00	V		
134430	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
134440	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134450	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	4,00	V		
134460	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134470	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
134480	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	4,00	V		
134490	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1345	Aanbrengen bemaling deel put D11/O-17302 (watervoerende laag 3)					
134510	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
134520	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	4,00	V		
134530	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
134540	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134550	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	4,00	V		
134560	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134570	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
134580	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	4,00	V		
134590	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1346	Aanbrengen bemaling deel put H08A/O-17356 (watervoerende laag 1)					
134610	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
134620	Instandhouden open bemaling.	dag	3,00	V		
134630	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
134640	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134650	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	3,00	V		
134660	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1347	Aanbrengen bemaling deel put H08A/O-17356 (watervoerende laag 2)					
134710	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
134720	Instandhouden bronbemaling.	dag	3,00	V		
134730	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
134740	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134750	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	3,00	V		
134760	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134770	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
134780	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	3,00	V		
134790	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1348	Aanbrengen bemaling deel put H08A/O-17356 (watervoerende laag 3)					
134810	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
134820	Instandhouden bronbemaling.	dag	3,00	V		
134830	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
134840	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134850	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	3,00	V		
134860	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134870	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
134880	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	3,00	V		
134890	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1349	Aanbrengen bemaling deel put H03/O-17362 (watervoerende laag 1)					
134910	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
134920	Instandhouden open bemaling.	dag	3,00	V		
134930	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
134940	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
134950	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	3,00	V		
134960	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
135	**Bemaling (vervolg)**					
1351	Aanbrengen bemaling deel put H03/O-17362 (watervoerende laag 2)					
135110	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
135120	Instandhouden bronbemaling.	dag	3,00	V		
135130	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
135140	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
135150	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	3,00	V		
135160	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
135170	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
135180	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	3,00	V		
135190	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1352	Aanbrengen bemaling deel put H03/O-17362 (watervoerende laag 3)					
135210	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N		
135220	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	3,00	V		
135230	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N		
135240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
135250	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	3,00	V		
135260	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
135270	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
135280	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	3,00	V		
135290	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
1353	Aanbrengen bemaling deel put H01/O-17364 (watervoerende laag 1)					
135310	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
135320	Instandhouden open bemaling.	dag	3,00	V		
135330	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
135340	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
135350	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	3,00	V		
135360	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
1354	Aanbrengen bemaling deel put H01/O-17364 (watervoerende laag 2)					
135410	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N		
135420	Instandhouden bronbemaling.	dag	3,00	V		
135430	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N		
135440	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
135450	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	3,00	V		
135460	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
135470	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
135480	In stand houden alarmeringsinstallatie.	dag	3,00	V		
135490	Verwijderen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
139	**Monitoring**					
139010	Aanbrengen waarnemingsput.	st	8,00	V		
139020	In stand houden waarnemingsput.	dag	32,00	V		
139030	Verwijderen waarnemingsput.	st	8,00	V		
139040	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139050	Aanbrengen waarnemingsput.	st	3,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
139060	In stand houden waarnemingsput.	dag	12,00	V		
139070	Verwijderen waarnemingsput.	st	3,00	V		
139080	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139090	Aanbrengen waarnemingsput.	st	8,00	V		
139100	In stand houden waarnemingsput.	dag	32,00	V		
139110	Verwijderen waarnemingsput.	st	8,00	V		
139120	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139130	Aanbrengen waarnemingsput.	st	10,00	V		
139140	In stand houden waarnemingsput.	dag	40,00	V		
139150	Verwijderen waarnemingsput.	st	10,00	V		
139160	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139170	Aanbrengen waarnemingsput.	st	8,00	V		
139180	In stand houden waarnemingsput.	dag	32,00	V		
139190	Verwijderen waarnemingsput.	st	8,00	V		
139200	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139210	Aanbrengen waarnemingsput.	st	8,00	V		
139220	In stand houden waarnemingsput.	dag	32,00	V		
139230	Verwijderen waarnemingsput.	st	8,00	V		
139240	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139250	Aanbrengen waarnemingsput.	st	10,00	V		
139260	In stand houden waarnemingsput.	dag	40,00	V		
139270	Verwijderen waarnemingsput.	st	10,00	V		
139280	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139290	Aanbrengen waarnemingsput.	st	4,00	V		
139300	In stand houden waarnemingsput.	dag	16,00	V		
139310	Verwijderen waarnemingsput.	st	4,00	V		
139320	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139330	Aanbrengen waarnemingsput.	st	1,00	V		
139340	In stand houden waarnemingsput.	dag	4,00	V		
139350	Verwijderen waarnemingsput.	st	1,00	V		
139360	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139370	Aanbrengen waarnemingsput.	st	1,00	V		
139380	In stand houden waarnemingsput.	dag	3,00	V		
139390	Verwijderen waarnemingsput.	st	1,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
139400	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139410	Aanbrengen waarnemingsput.	st	1,00	V		
139420	In stand houden waarnemingsput.	dag	3,00	V		
139430	Verwijderen waarnemingsput.	st	1,00	V		
139440	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139450	Aanbrengen waarnemingsput.	st	1,00	V		
139460	In stand houden waarnemingsput.	dag	3,00	V		
139470	Verwijderen waarnemingsput.	st	1,00	V		
139480	Monitoren bemaling.	EUR		N		
139490	Monitoren bemaling.	EUR		N		
14	**Riolering**					
141	**Voorbereidende werkzaamheden**					
1411	Tijdelijk afsluiten riolering					
141110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
1412	Reinigen bestaand riool beton					
141210	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 300mm beton	m	715,00	V		
141220	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 400mm beton	m	275,00	V		
141230	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 600mm beton	m	175,00	V		
141240	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 700mm beton	m	105,00	V		
141250	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 900mm beton	m	15,00	V		
141260	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 beton	m	70,00	V		
141270	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 500/750mm beton	m	110,00	V		
141280	Rioolslib vervoeren.	ton	38,10	V		
1413	Reinigen bestaand riool PVC					
141310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 160mm kunststof	m	5,00	V		
141320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 200mm kunststof	m	90,00	V		
141330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 250mm kunststof	m	145,00	V		
141340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 315mm kunststof	m	85,00	V		
141350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 500mm	m	10,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	kunststof					
141360	Rioolslib vervoeren.	ton	2,80	V		
1414	Voorzieningen inkalven					
141410	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), 2m	m	1.800,00	V		
1416	Voorbereidende werkzaamheden.					
141610	Controleren puttenstaten.	EUR		N		
141620	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. 300-900mm beton	m	1.285,00	V		
141630	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 400/600-500/750mm beton	m	180,00	V		
141640	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 315-500mm PVC	m	95,00	V		
142	**Ompompen riool**					
1421	Ompompen riool fase 1 regulier bedrijf					
142110	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142120	Instandhouden pompinstallatie.	dag	4,00	V		
142130	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142140	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142150	In stand houden afvoerleiding.	dag	4,00	V		
142160	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
1422	Ompompen riool fase 1 neerslagsituatie					
142210	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142220	Instandhouden pompinstallatie.	dag	4,00	V		
142230	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142240	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142250	In stand houden afvoerleiding.	dag	4,00	V		
142260	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
142270	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142280	Instandhouden pompinstallatie.	dag	4,00	V		
142290	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
1423	Ompompen riool fase 1 neerslagsituatie (vervolg)					
142300	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142310	In stand houden afvoerleiding.	dag	4,00	V		
142320	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
142330	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142340	Instandhouden pompinstallatie.	dag	4,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142350	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142360	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142370	In stand houden afvoerleiding.	dag	4,00	V		
142380	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
142390	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
1424	Ompompen riool fase 1 neerslagsituatie (vervolg)					
142400	Instandhouden pompinstallatie.	dag	4,00	V		
142410	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142420	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142430	In stand houden afvoerleiding.	dag	4,00	V		
142440	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
1425	Ompompen riool fase 2 regulier bedrijf					
142510	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142520	Instandhouden pompinstallatie.	dag	44,00	V		
142530	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142540	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142550	In stand houden afvoerleiding.	dag	44,00	V		
142560	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
1426	Ompompen riool fase 2 neerslagsituatie					
142610	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142620	Instandhouden pompinstallatie.	dag	44,00	V		
142630	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142640	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142650	In stand houden afvoerleiding.	dag	44,00	V		
142660	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
142670	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142680	Instandhouden pompinstallatie.	dag	44,00	V		
142690	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
1427	Ompompen riool fase 2 neerslagsituatie (vervolg)					
142700	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142710	In stand houden afvoerleiding.	dag	44,00	V		
142720	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
142730	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142740	Instandhouden pompinstallatie.	dag	44,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142750	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142760	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142770	In stand houden afvoerleiding.	dag	44,00	V		
142780	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
1428	Ompompen riool fase 3 regulier bedrijf					
142810	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142820	Instandhouden pompinstallatie.	dag	44,00	V		
142830	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142840	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142850	In stand houden afvoerleiding.	dag	44,00	V		
142860	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
1429	Ompompen riool fase 3 neerslagsituatie					
142910	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142920	Instandhouden pompinstallatie.	dag	44,00	V		
142930	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
142940	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
142950	In stand houden afvoerleiding.	dag	44,00	V		
142960	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
142970	Aanbrengen pompinstallatie (ompompen water).	EUR		N		
142980	Instandhouden pompinstallatie.	dag	4,00	V		
142990	Verwijderen pompinstallatie.	EUR		N		
143	**Ompompen riool (vervolg)**					
1431	Ompompen riool fase 3 neerslagsituatie (vervolg)					
143110	Aanbrengen afvoerleiding.	EUR		N		
143120	In stand houden afvoerleiding.	dag	44,00	V		
143130	Verwijderen afvoerleiding.	EUR		N		
1432	Reservepomp					
143210	Toepassen reserve pompinstallatie.	EUR		N		
144	**Verwijderen riolering**					
1441	Verwijderen betonbuis					
144110	Verwijderen betonbuis < 500 mm	m	1.000,00	V		
144120	Verwijderen betonbuis 500 -800 mm	m	130,00	V		
144130	Verwijderen betonbuis 900 mm	m	15,00	V		
144140	Verwijderen betonbuis < eivormig 400/600mm	m	5,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1442	Verwijderen kunststofbuis					
144210	Verwijderen kunststofbuis t/m 200 mm	m	10,00	V		
144220	Verwijderen kunststofbuis 250 + 315 mm	m	190,00	V		
144230	Verwijderen kunststofbuis 500 mm	m	10,00	V		
1443	Verwijderen huisaansluitingen PVC					
144310	Verwijderen kunststofbuis 125 mm	m	850,00	V		
1444	Verwijderen inspectieputten					
144410	Verwijderen put - beton	st	41,00	V		
1445	Verwijderen kolken					
144510	Verwijderen kolk, beton/gietijzer	st	139,00	V		
144520	Verwijderen kunststofbuis t/m 200 mm	m	455,00	V		
145	**Vullen riool met lichtbeton**					
1451	Schildmuur					
145110	Aanbrengen PVC-hulpstuk. afsluitkap Ø200 mm	st	2,00	V		
145120	Aanbrengen PVC-hulpstuk. afsluitkap Ø250 mm	st	2,00	V		
145130	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø300 mm	st	2,00	V		
145140	Aanbrengen schildmuur van metselwerk ei 450/600 mm	st	3,00	V		
145150	Aanbrengen schildmuur van metselwerk ei 500/750 mm	st	4,00	V		
145160	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø600 mm	st	1,00	V		
145170	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø700 mm	st	1,00	V		
1452	Vullen riool met licht beton					
145210	Vullen buitenwerking gesteld riool kunststof 200	m	85,00	V		
145220	Vullen buitenwerking gesteld riool kunststof 250	m	35,00	V		
145230	Vullen buitenwerking gesteld riool beton 300	m	25,00	V		
145240	Vullen buitenwerking gesteld riool beton 600	m	55,00	V		
145250	Vullen buitenwerking gesteld riool beton 700	m	100,00	V		
145260	Vullen buitenwerking gesteld riool ei 400/600	m	65,00	V		
145270	Vullen buitenwerking gesteld riool ei 500/750	m	110,00	V		
146	**Aanbrengen riolering**					
1461	Aanbrengen riool HWA PVC					
146110	Aanbrengen PVC-buis Ø160.	m	370,00	V		
146120	Aanbrengen PVC-buis Ø200.	m	5,00	V		
146130	Aanbrengen PVC-buis Ø315.	m	250,00	V		
146140	Aanbrengen PVC-buis Ø400.	m	445,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146150	Aanbrengen PVC-buis Ø500.	m	600,00	V		
146160	Aanbrengen PVC-buis Ø630.	m	165,00	V		
1462	Aanbrengen riool HWA PE					
146210	Aanbrengen PE-buis Ø160.	m	5,00	V		
146220	Aanbrengen PE-buis Ø500.	m	115,00	V		
1463	Aanbrengen riool DWA PVC					
146310	Aanbrengen PVC-buis Ø200.	m	5,00	V		
146320	Aanbrengen PVC-buis Ø250.	m	105,00	V		
146330	Aanbrengen PVC-buis Ø315.	m	4.555,00	V		
146340	Aanbrengen PVC-buis Ø400.	m	500,00	V		
146350	Aanbrengen PVC-buis Ø500.	m	85,00	V		
146360	Aanbrengen PVC-buis Ø630.	m	115,00	V		
1464	Aanbrengen riool DWA PE					
146410	Aanbrengen PE-buis Ø315.	m	90,00	V		
1465	Aanbrengen riool DWA GVK					
146510	Aanbrengen GVK-buis Ø 700 mm	m	265,00	V		
146520	Aanbrengen GVK- trekvaste Ø 700 mm (FWC-koppeling)	st	45,00	V		
146530	Aanbrengen GVK- instortkoppeling	st	14,00	V		
1466	Aanbrengen drainage					
146610	Aanbrengen drains voor horizontale drainage - Ø80.	m	165,00	V		
146620	Aanbrengen drains voor horizontale drainage - Ø160.	m	1.245,00	V		
1467	Aanbrengen inspectieputten kunststof					
146710	Aanbrengen Tegra 600 inspectieputten HWA	st	3,00	V		
146720	Aanbrengen Tegra 800 inspectieputten HWA	st	49,00	V		
146730	Aanbrengen Tegra 1000 inspectieputten HWA	st	2,00	V		
146740	Aanbrengen Tegra 600 inspectieputten DWA	st	2,00	V		
146750	Aanbrengen Tegra 800 inspectieputten DWA	st	34,00	V		
146760	Aanbrengen Tegra 1000 inspectieputten DWA	st	1,00	V		
1468	Aanbrengen inspectieputten beton					
146810	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	6,00	V		
146820	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	V		
146830	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V		
146840	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V		
1469	Aanbrengen putrand met deksel					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146910	Aanbrengen putafdekking inspectieputten HWA	st	52,00	V		
146920	Aanbrengen putafdekking inspectieputten DWA	st	36,00	V		
146930	Aanbrengen putafdekking inspectieputten DWA	st	6,00	V		
146940	Aanbrengen putafdekking inspectieputten HWA	st	2,00	V		
146950	Aanbrengen putafdekking inspectieputten HWA	st	1,00	V		
146960	Aanbrengen putafdekking inspectieputten DWA	st	3,00	V		
147	**Kolken, kolk- en huisaansluitingen**					
1471	Aanbrengen kolken					
147110	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer.	st	104,00	V		
147120	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer.	st	81,00	V		
1472	Aanbrengen kolkaansluitingen PVC					
147210	Aanbrengen PVC-buis Ø125	m	520,00	V		
147220	Aanbrengen PVC-buis standpijp, 125mm	m	98,00	V		
147230	Aanbrengen PVC-hulpstuk Inlaat, 125mm	st	98,00	V		
147240	Aanbrengen PVC-hulpstuk 45º bocht, 125mm	st	410,00	V		
147250	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk, 125mm	st	78,00	V		
147260	Aanbrengen PVC-hulpstuk verloop 125-160.	st	2,00	V		
147270	Maken inlaat, 125mm PVC	st	98,00	V		
1473	Aanbrengen kolkaansluitingen PE					
147310	Aanbrengen PE-buis ø125	m	40,00	V		
147320	Aanbrengen PE-buis, 125mm	m	6,00	V		
147330	Aanbrengen PE-hulpstuk inlaat, 125mm	st	6,00	V		
147340	Aanbrengen PE-hulpstuk 45º bocht, 125mm	st	24,00	V		
147350	Aanbrengen PE-hulpstuk T-stuk, 125mm	st	6,00	V		
147370	Maken inlaat, 160mm PE	st	6,00	V		
1474	Aanbrengen DWA-huisaansluitingen PVC					
147410	Aanbrengen PVC-buis, 125mm	m	1.050,00	V		
147420	Aanbrengen PVC-buis, 125mm standpijp	m	200,00	V		
147430	Aanbrengen PVC-hulpstuk inlaat, 125mm	st	200,00	V		
147440	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk 125mm	st	200,00	V		
147450	Aanbrengen PVC-hulpstuk 45º bocht, 125mm	st	600,00	V		
147460	Aanbrengen PVC-hulpstukken - bochtstuk 90º, 125mm	st	200,00	V		
147470	Maken inlaat, 125mm PVC	st	200,00	V		
1475	Aanbrengen DWA-huisaansluitingen PE					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
147510	Aanbrengen PE-buis, 125 mm	m	90,00	V		
147520	Aanbrengen PE-buis, 125mm	m	16,00	V		
147530	Aanbrengen PE-hulpstuk inlaat, 125mm	st	16,00	V		
147540	Aanbrengen PE-hulpstuk ontstoppingsstuk, 125mm	st	16,00	V		
147550	Aanbrengen PE-hulpstuk 45º bocht, 125mm	st	48,00	V		
147560	Aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 90º, 125mm	st	16,00	V		
147570	Maken inlaat, 160mm PE.	st	16,00	V		
1476	Aanbrengen HWA-huisaansluitingen PVC					
147610	Aanbrengen PVC-buis, 125mm	m	1.135,00	V		
147620	Aanbrengen PVC-buis, 125mm standpijp	m	200,00	V		
147630	Aanbrengen PVC-hulpstuk inlaat, 125mm	st	200,00	V		
147640	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk, 125mm	st	200,00	V		
147650	Aanbrengen PVC-hulpstuk 45º bocht, 125mm	st	600,00	V		
147660	Aanbrengen PVC-hulpstukken - bochtstuk 90º, 125mm	st	200,00	V		
147670	Maken inlaat, 125mm PVC	st	200,00	V		
1477	Aanbrengen HWA-huisaansluitingen PE					
147710	Aanbrengen PE-buis, 125mm	m	75,00	V		
147720	Aanbrengen PE-buis, 125mm standpijp	m	16,00	V		
147730	Aanbrengen PE-hulpstuk inlaat, 125mm	st	16,00	V		
147740	Aanbrengen PE-hulpstuk ontstoppingsstuk, 125mm	st	16,00	V		
147750	Aanbrengen PE-hulpstuk 45º bocht, 125mm	st	48,00	V		
147760	Aanbrengen PE-hulpstuk - bochtstuk 90º, 125mm	st	16,00	V		
147770	Maken inlaat, 160mm PE	st	16,00	V		
148	**Reinigen en inspectie riool**					
1481	Reinigen riool.					
148110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 160/200/250mm kunststof	m	490,00	V		
148120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 315/400mm kunststof	m	1.745,00	V		
148130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 500/630mm kunststof	m	990,00	V		
148140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 700mm kunststof	m	260,00	V		
148150	Rioolput reinigen, kunststof tot 2,5m	st	88,00	V		
148160	Rioolput reinigen, beton tot 2,5m	st	9,00	V		
148170	Rioolput reinigen, beton 2,5-4m	st	2,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
148180	Rioolput reinigen, beton 2,5-4m 8,3m2	st	1,00	V		
148190	Rioolslib vervoeren.	ton	78,00	V		
1482	Inspecteren riool.					
148210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 250-630mm PVC	m	2.585,00	V		
148220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 315-630mm PE	m	255,00	V		
148230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 700mm GVK	m	260,00	V		
15	**Verhardingen**					
151	**Aanbrengen funderingslaag**					
1511	Aanbrengen funderingslaag, rijbaan					
151110	Aanbrengen inlage van kunststof, Geolon PP25	m2	9.150,00	V		
151120	Aanbrengen ongebonden wegfundering, rijbaan 0/31,5 0,3m	m2	9.150,00	V		
151130	Verdichten steen of steenachtig materiaal.	m2	9.150,00	V		
151140	Leveren ongebonden steenmengsel, 0/31,5	ton	4.941,00	V		
1512	Aanbrengen funderingslaag, parkeren					
151210	Aanbrengen inlage van kunststof, Geolon PP40	m2	2.105,00	V		
151220	Aanbrengen inlage van kunststof, Gronddoek nonwoven wit 180gr/m2	m2	2.105,00	V		
151230	Aanbrengen ongebonden wegfundering, parkeren 0,3m	m2	2.105,00	V		
151240	Verdichten steen of steenachtig materiaal.	m2	2.105,00	V		
151250	Leveren ongebonden steenmengsel, menggranulaat 20/40	ton	1.073,55	V		
152	**Kantopsluiting**					
1521	Trottoirbanden					
152110	Aanbrengen TB 130/150 mm - recht + specie	m	1.870,00	V		
152120	Aanbrengen TB 130/150 mm - bocht + specie	m	263,50	V		
152130	Aanbrengen TB 130/150 mm - elementen + specie	m	48,60	V		
152140	Aanbrengen TB 130/150 mm - elementen + specie	m	40,00	V		
152150	Aanbrengen TB 380/400 mm - recht + specie	m	525,00	V		
152160	Aanbrengen TB 380/400 mm - bocht + specie	m	3,00	V		
152170	Aanbrengen TB 380/400 mm - elementen + specie	m	15,00	V		
152180	Aanbrengen TB 380/400 mm / 130/150 mm + specie	m	23,25	V		
152190	Aanbrengen inritverloopbanden van beton + specie	m	27,00	V		
1522	Opsluitbanden					
152210	Aanbrengen Opsluitband 100x200 mm - recht.	m	2.810,00	V		
152220	Aanbrengen Opsluitband 100x200 mm - bocht.	m	74,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152230	Aanbrengen OB 150x250 mm - recht.	m	40,00	V		
1523	Overige banden					
152310	Aanbrengen inritblokken van beton + specie	m	108,50	V		
152320	Aanbrengen inritblokken van beton + specie	m	16,00	V		
152330	Aanbrengen geleideband 50/200 + specie	m	9,00	V		
152340	Aanbrengen geleideband 50/200 - verloopband + specie	m	9,00	V		
1524	Bijkomende werkzaamheden					
152410	Pasmaken van TB 130/150 mm - recht.	st	360,00	V		
152420	Pasmaken van TB 380/400 mm.	st	55,00	V		
152430	Pasmaken van geleideband 50/200.	st	5,00	V		
152440	Pasmaken van OB 100x200 mm.	st	300,00	V		
152450	Pasmaken van OB 150x250 mm.	st	10,00	V		
153	**Elementenverharding**					
1531	Voorbereidende werkzaamheden					
153110	Aanbrengen straatlaag.	m2	6.390,00	V		
153120	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.105,00	V		
153130	Op hoogte brengen opbouwgarnituur waterafsluiters.	st	125,00	V		
153140	Op hoogte brengen opbouwgarnituur brandkranen.	st	13,00	V		
153150	Op hoogte brengen opbouwgarnituur gasafsluiters.	st	7,00	V		
1532	Betontegels					
153210	Aanbrengen betontegels, 45 mm - <1,50 m.	m2	440,00	V		
153220	Aanbrengen betontegels, 45 mm - 1,50 - 3,00 m.	m2	2.460,00	V		
153230	Aanbrengen betontegels, 45 mm - > 3,00 m.	m2	235,00	V		
153240	Aanbrengen betontegels150x300x 80 mm - > 3,00 m.	m2	365,00	V		
153250	Aanbrengen betontegels150x300x 80 mm - < 1,50 m.	m2	95,00	V		
153260	Aanbrengen betontegels150x300x 80 mm - 1,50 - 3,00 m.	m2	150,00	V		
153270	Aanbrengen betontegels 300x300x 80 mm - 1,50 - 3,00 m.	m2	35,00	V		
153280	Aanbrengen betontegels 300x300x 80 mm - >3,00 m.	m2	70,00	V		
153290	Aanbrengen betontegels 300x300x 80 mm <1,50 m.	m2	380,00	V		
1533	Betontegels (vervolg)					
153310	Aanbrengen betontegels geel, 80mm (hergebruik)	m2	7,00	V		
153320	Aanbrengen betontegels knikkerpot, 80mm (hergebruik)	m2	0,50	V		
153330	Aanbrengen betontegels oplaadtegel, 80mm (hergebruik)	m2	0,20	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153340	Aanbrengen betontegels opdruktegel, 45mm (hergebruik)	m2	0,40	V		
153350	Aanbrengen betontegels smiley, 45mm (hergebruik)	m2	0,10	V		
1534	Betonstraatstenen					
153410	Aanbrengen betonstraatstenen - rijbaan, KF RD	m2	4.490,00	V		
153420	Aanbrengen betonstraatstenen - molgoot, KF RD	m2	545,00	V		
153430	Aanbrengen betonstraatstenen - rijbaan, plateau's, KF GL	m2	1.235,00	V		
153440	Aanbrengen betonstraatstenen - rijbaan, plateau's. KF GL	m2	50,00	V		
153450	Aanbrengen betonstraatstenen - mindervalide parkeren, KF Z	m2	55,00	V		
153460	Aanbrengen betonstraatstenen - parkeerplaatsen, KF Z	m2	70,00	V		
153470	Aanbrengen betonstraatstenen - bochten, KF G	m2	100,00	V		
153480	Aanbrengen betonstraatstenen - VOP. KF, Z/W	m2	60,00	V		
153490	Aanbrengen betonstraatstenen - Julianalaan KF grijs	m2	365,00	V		
1535	Betonstraatstenen (vervolg)					
153510	Aanbrengen betonstraatstenen - drempel, KF Z/W/G	m2	195,00	V		
153520	Aanbrengen betonstraatstenen - Bateweg / H de Boerstraat, KF rood	m2	265,00	V		
1536	Aanbrengen SoliDrain					
153610	Leveren en aanbrengen van gewapende SoliDrain Connect elementen, 100x62,5cm	st	1.982,00	V		
153620	Leveren en aanbrengen van gewapende SoliDrain Connect elementen, 100x62,5cm	st	50,00	V		
153630	Leveren en aanbrengen van gewapende SoliDrain Connect elementen, 100x62,5cm	st	50,00	V		
153640	Leveren en aanbrengen van gewapende SoliDrain Connect elementen, 125,62,5mm	st	768,00	V		
153650	Leveren en aanbrengen van gewapende SoliDrain Connect elementen, 125x62,5cm	st	128,00	V		
153660	Leveren en aanbrengen van gewapende SoliDrain Connect elementen, 125x62,5cm	st	128,00	V		
154	**Asfalt**					
1541	Onderlaag					
154110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	189,00	V		
1542	Tussenlaag					
154210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	158,00	V		
1543	Bovenlaag					
154310	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	95,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1544	Kleeflaag					
154410	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.520,00	V		
155	**Herstellen kantopsluiting**					
1551	Herstellen trottoirbanden					
155110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	65,00	V		
1552	Herstellen opsluitbanden					
155210	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	65,00	V		
156	**Herstraten elementenverharding**					
1561	Herstraten betonstraatstenen					
156110	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	V		
16	**Straatmeubilair**					
161	**Aanbrengen straatmeubilair**					
161010	Aanbrengen brievenbus	st	1,00	V		
161020	Aanbrengen zitelement	st	1,00	V		
161030	Aanbrengen afvalbak	st	1,00	V		
161040	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	29,00	V		
161050	Aanbrengen anti-parkeerschrampblokken beton	st	4,00	V		
17	**Groenvoorziening**					
171	**Gras**					
1711	Inzaaien gras					
171110	Zaaien.	are	2,50	V		
2	**Fase Schoolstraat**					
21	**Opruimwerkzaamheden**					
211	**Groen**					
2111	Verwijderen begroeiing					
211110	Frezen.	are	0,50	V		
212	**Maaiveldinrichting**					
2121	Verwijderen objecten					
212110	Verwijderen kunststof afzetpalen.	st	10,00	V		
212120	Verwijderen betonnen afzetpalen.	st	2,00	V		
212130	Verwijderen boombeugel	st	1,00	V		
212140	Verwijderen boomband	m	4,00	V		
213	**Elementenverharding**					
2131	Opbreken betontegels					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213110	Opbreken betontegels - tot 1,50 m - 70 mm.	m2	5,00	V		
213120	Opbreken betontegels - tot 1,50 m - 45 mm.	m2	4,00	V		
213130	Opbreken betontegels - 1,50 m tot 3,00 m.	m2	45,00	V		
2132	Opbreken straatbakstenen					
213210	Opbreken straatbaksteen.	m2	490,00	V		
214	**Kantopsluiting**					
2141	Opbreken kantopsluiting					
214110	Opbreken betonbanden - opsluitband 60x200	m	16,00	V		
214120	Opbreken betonbanden - Opsluitband - 100x200.	m	16,00	V		
214130	Opbreken betonbanden - trottoirband 180/200x250 incl. steunrug	m	27,00	V		
214140	Opbreken betonbanden - trottoirband 130/150/250	m	110,00	V		
22	**Grondwerk**					
221	**Voorbereidende werkzaamheden**					
2211	Grond keuren IN-SITU					
221110	Uitvoeren AP04 onderzoek (zand).	st	1,00	V		
221120	Uitvoeren AP04 onderzoek (klei).	st	1,00	V		
221130	Uitvoeren AP04 onderzoek (veen).	st	1,00	V		
222	**Ontgraven**					
2221	Grond ontgraven uit cunet					
222110	Grond ontgraven uit cunet - trottoir.	m3	4,00	V		
222120	Grond ontgraven uit cunet - rijbaan.	m3	150,00	V		
222130	Grond ontgraven uit cunet - beplantingsvak	m3	20,00	V		
2222	Grond ontgraven uit rioolsleuf					
222210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - zand.	m3	102,00	V		
222220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - klei.	m3	60,00	V		
222230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - veen	m3	40,00	V		
2223	Grondwerk kolkaansluitingen					
222310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	22,00	V		
222320	Aanvullen sleuf.	m3	13,00	V		
2224	Grondwerk huisaansluitingen en controleputten					
222410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	16,00	V		
222420	Aanvullen sleuf.	m3	16,00	V		
222430	Graven en aanvullen werkput.	st	4,00	V		
2225	Grondwerk t.b.v. verwijderen en aanbrengen kolken					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222510	Graven en aanvullen werkput.	st	12,00	V		
223	**Grond vervoeren**					
2231	Grond afvoeren					
223110	Grond (zand) afvoeren naar depot.	m3	309,00	V		
223120	Grond (klei) afvoeren naar depot.	m3	83,00	V		
223130	Grond (veen) afvoeren naar depot.	m3	40,00	V		
224	**Grond verwerken**					
2241	Grond aanvullen sleuf					
224110	Aanbrengen grondverbetering.	m3	35,00	V		
224120	Aanvullen sleuf.	m3	369,00	V		
2242	Grond aanvullen cunet					
224210	Grond verwerken in bekleding.	m3	4,00	V		
224220	Grond verwerken in bekleding.	m3	20,00	V		
225	**Verdichten en profileren**					
2251	Verdichten					
225110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	408,00	V		
226	**Leveren grond**					
226010	Leveren zand.	m3	451,00	V		
226020	Leveren teelgrond	m3	20,00	V		
227	**Opvangen hoogteverschil tuinen**					
227010	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a.	m3	6,00	V		
227020	Leveren grond.	m3	6,00	V		
23	**Riolering**					
231	**Voorbereidende werkzaamheden**					
2311	Tijdelijk afsluiten riolering					
231110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
231120	Ompompen rioolwater.	EUR		N		
2312	Reinigen bestaand riool					
231220	Riool reinigen onder hoge druk - EI 400/600 beton	m	60,00	V		
231230	Rioolput reinigen, beton tot 2,5m	st	4,00	V		
231240	Reinigen kolken.	st	7,00	V		
231250	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00	V		
231260	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 400/600mm beton	m	60,00	V		
2313	Bemaling					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231310	Opstellen bemalingsplan	EUR		N		
231320	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N		
231330	Instandhouden open bemaling.	dag	16,00	V		
231340	Verwijderen open bemaling.	EUR		N		
231350	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
231360	In stand houden voorzieningen lozingspunt.	dag	16,00	V		
231370	Verwijderen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
2314	Voorzieningen inkalven					
231410	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), 2m	m	70,00	V		
2316	Voorbereidende werkzaamheden.					
231610	Controleren puttenstaten.	EUR		N		
232	**Verwijderen riolering**					
2321	Verwijderen betonbuis					
232110	Verwijderen betonbuis, 400/600mm beton	m	60,00	V		
2322	Verwijderen huisaansluitingen PVC					
232210	Verwijderen kunststofbuis, 125mm PVC	m	17,00	V		
2323	Verwijderen inspectieputten					
232310	Verwijderen putrand met deksel.	st	5,00	V		
232320	Verwijderen put - GWA, Met./Beton 1,5-2,5m	st	4,00	V		
232330	Verwijderen put - HWA, Kunststof 1,5-2,5m	st	1,00	V		
2324	Verwijderen kolken					
232410	Verwijderen straatkolk.	st	3,00	V		
232420	Verwijderen trottoirkolk.	st	6,00	V		
232430	Verwijderen kunststofbuis, 125mm PVC	m	30,00	V		
233	**Aanbrengen riolering**					
2331	Aanbrengen riool					
233110	Aanbrengen PVC ø250 mm.	m	58,00	V		
233120	Aanbrengen PVC ø400 mm.	m	53,00	V		
233130	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	5,00	V		
2332	Aanbrengen HDPE putten					
233210	Aanbrengen Tegra 800 inspectieputten	st	6,00	V		
2333	Aanbrengen putrand met deksel					
233310	Aanbrengen putafdekking inspectieputten HWA	st	3,00	V		
233320	Aanbrengen putafdekking inspectieputten DWA	st	3,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234	**Kolken, kolk- en huisaansluitingen**					
2341	Aanbrengen kolken					
234110	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer.	st	3,00	V		
234120	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	3,00	V		
234130	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	3,00	V		
234140	Opnieuw stellen kolk incl.grondwerk	st	1,00	V		
2342	Aanbrengen kolkaansluitingen					
234210	Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm.	m	30,00	V		
234220	Aanbrengen PVC-hulpstukken - bochtstuk 45º, 160mm	st	18,00	V		
234230	Aanbrengen PVC-hulpstuk.- Y stuk, 160mm	st	5,00	V		
234240	Aanbrengen PVC-hulpstukken - bochtstuk 90º, 160mm	st	9,00	V		
234250	Aanbrengen PVC-buis - standpijp, 160mm	m	9,00	V		
234260	Aanbrengen PVC-hulpstukken - knevelinlaat, 160mm	st	5,00	V		
234270	Maken inlaat, 160mm PVC	st	5,00	V		
2343	Aanbrengen GWA-huisaansluitingen					
234310	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm.	m	22,00	V		
234320	Aanbrengen PVC-buis ø 160 mm.	m	41,00	V		
234330	Aanbrengen PVC-hulpstukken - bochtstuk 90º, 125mm	st	6,00	V		
234340	Aanbrengen PVC-buis - standpijp, 125mm	m	6,00	V		
234350	Aanbrengen PVC-hulpstukken - knevelinlaat, 125mm	st	6,00	V		
234360	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk, 125mm	st	8,00	V		
234370	Maken inlaat, 125mm PVC	st	6,00	V		
234380	Aanbrengen PVC-hulpstuk. - Y stuk, 125mm	st	1,00	V		
234390	Aanbrengen PVC-hulpstuk 45º bocht, 125mm	st	24,00	V		
2344	Aanbrengen HWA huisaansluitingen					
234410	Aanbrengen PVC-buis ø 160 mm.	m	25,00	V		
234420	Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk, 125mm	st	5,00	V		
234430	Aanbrengen PVC-hulpstukken - bochtstuk 90º, 160mm	st	3,00	V		
234440	Aanbrengen PVC-buis - standpijp, 160mm	m	3,00	V		
234450	Aanbrengen PVC-hulpstukken - knevelinlaat, 160mm	st	3,00	V		
234460	Maken inlaat, 160mm PVC	st	3,00	V		
234470	Aanbrengen PVC-hulpstuk 45º bocht, 125mm	st	15,00	V		
234480	Aanbrengen PVC-hulpstuk. - Y stuk, 125mm	st	1,00	V		
235	**Reinigen en inspectie riool**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2351	Reinigen riool, 250-400					
235110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), 250-400 kunststof	m	126,00	V		
235120	Rioolput reinigen, inspectieputten tot 2,5m	st	6,00	V		
235130	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00	V		
2352	Inspecteren riool.					
235210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 250-400 PVC	m	110,00	V		
24	**Verhardingen**					
241	**Voorbereidende werkzaamheden**					
241010	Afwerken zandbed - trottoir	m2	28,00	V		
241020	Afwerken zandbed - Rijbaan.	m2	490,00	V		
242	**Elementenverharding ontdoen van grond**					
242010	Bestratingsmateriaal ont. van grond - dikformaat.	m2	441,00	V		
243	**Elementenverharding palleteren**					
243010	Palleteren om machinaal te kunnen herstraten straatbakstenen - dikformaat.	m2	441,00	V		
244	**Funderingslaag**					
2441	Aanbrengen funderingslaag					
244110	Aanbrengen inlage van kunststof, Geolon PP 40	m2	500,00	V		
244120	Aanbrengen funderingslaag - rijbaan, 0,25mm 0/31,5	m2	474,00	V		
245	**Kantopsluiting**					
2451	Aanbrengen kantopsluiting					
245110	Aanbrengen TB 130/150 mm - rijbaan recht + specie.	m	48,00	V		
245120	Aanbrengen TB 130/150 mm - molgoot recht + specie	m	40,00	V		
245130	Aanbrengen TB 130/150 mm - rijbaan parkje&DLS recht + specie	m	17,00	V		
245140	Aanbrengen TB 130/150 mm - bocht + specie	m	15,00	V		
245150	Aanbrengen inritverloopbanden van beton + specie	m	6,00	V		
245160	Aanbrengen inritverloopbanden van beton + specie	m	6,00	V		
245170	Aanbrengen geleideband 40/150.	m	8,50	V		
245180	Aanbrengen geleideband 40/150 - hoekstuk.	m	1,00	V		
245190	Aanbrengen opsluitbanden van beton - 60x200 achterpaden.	m	4,00	V		
2452	Aanbrengen kantopsluiting (vervolg)					
245210	Aanbrengen opsluitbanden van beton 60x200	m	32,00	V		
245220	Aanbrengen opsluitbanden van beton - hoekstuk 60x200.	m	4,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
245230	Aanbrengen verloopband 13/15 naar 18/20 + specie	m	2,00	V		
245240	Aanbrengen Stadsband van beton. - bocht + specie	m	14,00	V		
246	**Elementenverharding**					
246010	Aanbrengen straatlaag - straatzand	m2	490,00	V		
2461	Aanbrengen betontegels					
246110	Aanbrengen betontegels, 45 mm - <1,50 m.	m2	4,00	V		
246120	Aanbrengen betontegels, 70 mm.	m2	24,00	V		
2462	Aanbrengen straatbakstenen					
246210	Aanbrengen straatbakstenen - rijbaan, DF (hergebruik)	m2	235,00	V		
246220	Aanbrengen straatbakstenen - molgoot, DF (hergebruik)	m2	11,50	V		
246230	Aanbrengen straatbakstenen - parkeervak, DF (hergebruik)	m2	87,00	V		
246240	Aanbrengen straatbakstenen - voetpad, DF (hergebruik/excl. levering)	m2	20,00	V		
246250	Aanbrengen straatbakstenen - schijngoot, DF (hergebruik)	m2	32,00	V		
246260	Aanbrengen straatbakstenen - schrikrand, DF (hergebruik)	m2	4,50	V		
2463	Aanbrengen streklaag					
246310	Aanbrengen streklaag, DF (excl. levering)	m	84,00	V		
247	**Herstellen kantopsluiting**					
2471	Herstellen trottoirbanden					
247110	Opnieuw stellen banden van beton - 130/150.	m	2,00	V		
247120	Opnieuw stellen banden van beton - 50/200	m	1,50	V		
2472	Herstellen opsluitbanden					
247210	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, 80x200	m	2,00	V		
248	**Herstraten elementenverharding**					
2481	Herstraten betonstraatstenen					
248110	Herstraten straatbakstenen, DF	m2	10,00	V		
249	**Leveren elementenverharding**					
249010	Leveren straatbakstenen, DF RD	st	3.141,00	V		
25	**Straatmeubilair**					
251	**Aanbrengen straatmeubilair**					
251010	Aanbrengen diamantkoppaal kunststof	st	1,00	V		
251020	Aanbrengen flexpost	st	1,00	V		
26	**Groenvoorziening**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261	**Gras**					
2611	Inzaaien gras					
261110	Frezen - horizontaal	are	0,40	V		
261120	Zaaien - horizontaal	are	0,40	V		
7	**Voorbereidende werkzaamheden**					
71	**Werkvoorbereiden**					
711	**Kwaliteitsplan, Alg. tijdschema**					
711010	Opstellen projectkwaliteitsplan	EUR		N		
711020	Opstellen algemeen tijdsschema (ATS).	EUR		N		
712	**Werkplannen - algemeen**					
712010	Opstellen straatwerkplan uitvoeringsfase.	EUR		N		
712020	Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen.	EUR		N		
714	**Bereikbaarheids-, Leefbaarheids-, Veiligheids- en Communicatieplan (BLVC-plan)**					
7141	Opstellen BLVC-plan					
714110	Opstellen gedetailleerd BLVC-plan (uitvoering)	EUR		N		
72	**Tijdelijke voorzieningen**					
721	**Voorzieningen voetgangers**					
721010	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00	V		
721020	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	dag	732,00	V		
721030	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	20,00	V		
721040	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	m	100,00	V		
722	**Bouwhekken rondom rioolsleuf**					
722010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	2.600,00	V		
722020	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	42,00	V		
722030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	2.600,00	V		
723	**Tijdelijke voorzieningen tbv handhaven beplanting**					
723010	Toepassen stamommanteling.	st	50,00	V		
725	**Voorzieningen rijplaten**					
725010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	V		
725020	In stand houden rijplatenbaan.	dag	732,00	V		
725030	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	20,00	V		
725040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	V		
726	**Voorziening tegen inkalven sleuf**					
726010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), 2,5m	m	1.685,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
73	**BLVC maatregelen**					
731	**Uitvoeren maatregelen uit BLVC-plan**					
731010	Uitvoeren maatregelen BLVC-plan	EUR		N		
74	**Voorzieningen gronddepot**					
740010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	708,00	V		
740020	In stand houden rijplatenbaan.	dag	732,00	V		
740030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	708,00	V		
740040	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00	V		
740050	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	732,00	V		
740060	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	100,00	V		
75	**Bijkomende werkzaamheden**					
751	**Graven proefsleuven**					
751010	Graven proefsleuf.	m	150,00	V		
752	**Diverse**					
752010	Schoonhouden in- uitrit projectgebied.	week	105,00	V		
753	**Vooraankondigingsborden**					
753010	Plaatsen vooraankondigingsborden	st	2,00	V		
753020	Instandhouden vooraankondigingsborden	dag	742,00	V		
753030	Verplaatsen vooraankondigingsborden	keer	20,00	V		
753040	Verwijderen vooraankondigingsborden	st	2,00	V		
76	**Communicatie met derden**					
760010	Communiceren met derden - bewoners en belangh.	EUR		N		
760020	Communiceren met derden - OVL	EUR		N		
760030	Communiceren met derden - bouwapp	EUR		N		
760040	Communiceren met derden - nuts algemeen	EUR		N		
760050	Communiceren met derden - nuts Liander	EUR		N		
8	**Werken van algemene aard**					
81	**Inzetten van werknemer**					
810010	Inzetten van werknemer - grondwerker	uur	160,00	V		
810020	Inzetten van werknemer - koppel straatmakers	uur	120,00	V		
810030	Inzetten van werknemer - rioleur	uur	120,00	V		
810040	Inzetten van werknemer - rioolploeg	uur	120,00	V		
82	**Inzetten van materieel**					
820010	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820020	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	V		
820030	Inzetten van een vrachtauto.	uur	80,00	V		
820040	Inzetten van een tractor.	uur	80,00	V		
820050	Inzetten minigraver	uur	80,00	V		
83	**Uitvoerings- en V&G-coördinatie**					
830010	Verzorgen van de uitvoeringscoördinatie.	EUR		N		
830030	Verrichten Veiligheids- & Gezondheidscoördinatie.	EUR		N		
84	**Declaraties**					
840010	Apart factureren	EUR		N		
85	**Revisie**					
850010	Uitvoeren revisie - bovengrondse werkzaamheden	EUR		N		
850020	Uitvoeren revisie - riolering	EUR		N		
86	**Bouwkundige opname**					
861	**Bateweg en omgeving**					
8611	Vooropname					
861110	Vooropname / nulmeting - basis.	st	141,00	V		
861120	Vooropname / nulmeting - buiten.	st	85,00	V		
8612	Monitoring					
861210	Aanbrengen hoogtebouten.	st	226,00	V		
861220	Inmeten bouten voorafgaand aan werkzaamheden.	EUR		N		
861230	Inmeten bouten tijdens werkzaamheden.	keer	226,00	V		
861240	Inmeting bouten na voltooiing werkzaamheden.	EUR		N		
8613	Deformatiemetingen					
861310	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N		
861320	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N		
8614	Trillingsmetingen					
861410	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N		
862	**Schoolstraat**					
8621	Vooropname					
862110	Vooropname / nulmeting - basis.	st	14,00	V		
8622	Monitoring					
862210	Aanbrengen hoogtebouten.	st	14,00	V		
862220	Inmeten bouten voorafgaand aan werkzaamheden.	EUR		N		
862230	Inmeten bouten tijdens werkzaamheden.	keer	6,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
862240	Inmeting bouten na voltooiing werkzaamheden.	EUR		N		
87	**Afkoppelen HWA**					
870010	Communiceren met derden - HWA afkoppeling	EUR		N		
870020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
870030	Opnemen sleufbedekking, sierbestrating.	m2	315,00	V		
870040	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	630,00	V		
870050	Aanbrengen PVC-buis, 125mm	m	555,00	V		
870060	Aanbrengen PE-buis,125mm	m	75,00	V		
870070	Herstellen sleufbedekking, sierbestrating.	m2	315,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N		
910030	Aan- en afvoer van materieel	EUR		N		
910040	Aanvragen melding.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost leveringen en werkzaamheden	EUR	50.000,00	V		
950020	Stelpost herstel van het meubilair	EUR	10.000,00	V		
950030	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	1.000,00	V		
950040	Stelpost inritten Dokter Lothlaan.	EUR	4.000,00	V		
950050	Stelpost verkeersplan, verkeerstekening en verkeersmaatregelen	EUR	50.000,00	V		
950060	Stelpost aansluiten persleiding Emmalaan 14 en 20	EUR	3.000,00	V		
950070	Stelpost aansluiten persleiding bij putten 17300 en O17302.	EUR	8.000,00	V		
950080	Stelpost opvangen kabels en leidingen	EUR	40.000,00	V		
950090	Stelpost beplanting voor afkoppeling HWA	EUR	20.000,00	V		
950100	Stelpost aanvullende werkzaamheden bemaling	EUR	2.500,00	V		
950110	Stelpost tijdelijke verlichting	EUR	5.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					