

- WERKGRENS
- KADASTRALE GRENS
- HALFVERHARDING KOMEXBIO LAAGDIKTE 60 mm OP BESTAANDE FUNDATIE (PADEN ROODBAARD 1,20 m, PARK 2,20 m)
- NIEUWE HALFVERHARDING KOMEXBIO LAAGDIKTE 60 mm FUNDERINGSLAAG MENGGRANULAAT LAAGDIKTE 200 mm, (PADEN ROODBAARD 1,20 m, PARK 2,20 m)
- RITTERPLATEN MET HONINGRAATSTRUCTUUR 500x390x45 mm, KLEUR GROEN IN BLOKVERBAND
- 10x20 OPSLUITBAND 100x200 mm KLEUR GRIJS
- HOUTRILLEN 2m breed en 1m hoog
- TAKKENHOPEN ca. 2x3 en1,5 m hoog
- TE DEMPEN WATERPARTIJ
- TE GRAVEN WATERPARTIJ
- AFVOERBUIS PVC Ø125
- STRAATKOLK Q-LINE MAX STR 3545
- AANWEZIGE DUIKER
- AANWEZIGE PERSLEIDING
- 85CH BESCHOEIING AANBRENGEN
- 1:3 TALUD
- 1:1 AANDUIDING PROFIEL
- 0.77 BESTAANDE HOOGTE
- 0.36- NIEUWE HOOGTE
- GEKAPTE BOMEN (ZIE KAPTEKENING)
- DAMHEK
- 1 BRUGGEN MET NUMMER zie details bruggen
- BP BANKEN PARKBOS - BP
- BR BANKEN ROODBAARD - BR
- LOCATIE MET DUIZENDKNOOP
- ONTGRAVEN GROND MET DUIZENDKNOOP
- VERWERKEN IN ONDERGROND GROND MET JAPANSE DUIZENDKNOOP
- HDPE ANTIWORTELSCHERM
- GROND ZOVEEL MOGELIJK ONGEROERD LATEN I.V.M. AANWEZIGE STINZENFLORA
- GRENS GEBIED BIJ BRUG 8 , APART GEDEELTE IN BESTEK
- GRENS GEBIED SPEELPLEK NADER IN TE VULLEN DOOR DERDEN

A

Buro Hollema

- Gemeente Eemsdelta
- Landgoed Ekenstein Terreininrichting parkdeel
- Verhardingen

Projectnr.	010483	Blad	02	van 02	Getekend	GSW	
Tekeningnr.	010483-CT-01	Schaal	1:500		Gecontroleerd	JWV	
Besteknr.	010483-BS	Formaat	A0		Datum	04-11-2026	

Asserstraat 12 | 9451 AC Rolde
info@burohollema.nl | www.burohollema.nl

Status definitief