

- WERKGRENS
- KADASTRALE GRENS
- VERVALLEN BEBOUWING
  WORDT VERWIJDERD DOOR DERDEN
- VERWIJDEREN HALFVERHARDING PADEN
- OPBREKEN BETONTEGEL , GEMENGD
  300x300 EN 400x600 mm
- OPBREKEN BETONPAD
- OPBREKEN HOUTEN STEIGERS
- BESTAANDE WATERLIJN
- AANWEZIGE BESCHOEIING VERLAGEN
- AANWEZIGE BESCHOEIING VERWIJDEREN
- VERWIJDEREN PERSRIOOL
- TE VERWIJDEREN BAGGERSLIB
- TE DEMPEN WATERPARTIJ
- TE GRAVEN WATERPARTIJ
- BESTAANDE HOOGTE
  0.77
- TE KAPPEN BOMEN
  STOBBE KAN BLIJVEN ZITTEN
  Ø60
- TE KAPPEN BOMEN
  INCL. STOBBE VERWIJDEREN
  Ø60
- OP TE NEMEN BANKEN EN AFVOEREN
- OP TE NEMEN BRUGGETJES EN
  AFVOEREN
- OP TE NEMEN HOUTEN REK
  FRUITBOOMPJES EN AFVOEREN
- VERWIJDEREN ONDERBEPLANTING
- VERWIJDEREN HEESTERS
- VERWIJDEREN DUIZENDKNOOP
- ONTGRAVEN GROND MET DUIZENDKNOOP
- VERWERKEN IN ONDERGROND
  GROND MET JAPANSE DUIZENDKNOOP
- GROND ZOVEEL MOGELIJK ONGEROERD LATEN
  I.V.M. AANWEZIGE STINZENFLORA
- GRENS GEBIED BIJ BRUG 8 , APART
  GEDEELTE IN BESTEK
- GRENS GEBIED SPEELPLEK
  NADER IN TE VULLEN DOOR DERDEN

A

Buro Hollema

- Gemeente Eemsdelta
- Landgoed Ekenstein Terreininrichting Roodbaard
- Opruimingen

Projectnr.	010483	Blad	01	van 02	Getekend	GSW
Tekeningnr.	010483-OP-01	Schaal	1:500		Gecontroleerd	JWV
Besteknr.	010483-BS	Formaat	A1		Datum	04-11-2026

Asserstraat 12 | 9451 AC Rolde
info@burohollema.nl | www.burohollema.nl

Status concept