Behoort bij: 010483

Bestek en voorwaarden voor de renovatie terreininrichting landgoed Ekenstein te Appingedam

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMINGEN**					
1010	Verhardingen					
101010	Verwijderen vervallen halfverharde voetpaden	m2	1.060,00	V		
101020	Opbreken en afvoeren betontegels	m2	110,00	V		
101030	Opbreken en afvoeren opsluitband 60x200 mm.	m	180,00	V		
101040	Zagen van bitumineuze verharding.	m	8,00	V		
101050	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	10,00	V		
101060	Opbreken en afvoeren betonverharding	m2	135,00	V		
1020	Rioleringen					
102010	Verwijderen en afvoeren persleiding ø63	m	10,00	V		
102020	Graven proefsleuf t.b.v. opzoeken huisaansluiting.	m	10,00	V		
102030	Verwijderen en afvoeren PVC Ø125 mm huisaansluitingen.	m	60,00	V		
102040	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. afsluitkap	st	1,00	V		
102050	Uitvoeren visuele inspectie rioolput.	st	1,00	V		
102060	Verwijderen en afvoeren putrand	st	1,00	V		
102070	Verwijderen afvoeren betonnen put.	st	1,00	V		
1030	Overige werkzaamheden					
103010	Verwijderen en afvoeren zitbank roodbaartuin	st	5,00	V		
103020	Verwijderen en afvoeren zitbank parkbos	st	10,00	V		
103030	Verwijderen en afvoeren afvalbak.	st	15,00	V		
103040	Verwijderen en afvoeren vlonderdelen	m2	95,00	V		
103050	Verwijderen en afvoeren voetgangersbrug 35	st	1,00	V		
103060	Verwijderen en afvoeren voetgangersbrug 37	st	1,00	V		
103070	Verwijderen en afvoeren voetgangersbrug 37b	st	1,00	V		
103080	Verwijderen beschoeiingselementen Roodbaardvijver	m	155,00	V		
103090	Verwijderen beschoeiingselementen parkvijver	m	210,00	V		
103100	Verlagen bestaande beschoeiing	m	355,00	V		
103110	Verwijderen en afvoeren afrastering toegangspad	m	65,00	V		
103120	Verwijderen en afvoeren afrastering dierenweide	m	85,00	V		
103130	Verwijderen en afvoeren voetgangersbrug 36	st	1,00	V		
1040	Groenvoorzieningen					
104010	Uitzetten halfverharde paden	EUR		N		
104020	Maaien gewas.	are	87,35	V		
104030	Kapot frezen aanwezige zode.	are	87,35	V		
104040	Vervallen			V		
104050	Vervallen			V		
104060	Verwijderen opslag van Japanse Duizendknoop	m2	2.130,00	V		
104070	Verwijderen onderbegroeiing	are	23,75	V		
104080	Verwijderen sierplantsoen	are	1,85	V		
104090	Snoeien rand bosplantsoen	m	105,00	V		
104100	Snoeien rand bosplantsoen t.b.v. bereikbaarheid	m	160,00	V		
104110	Verwijderen bomen Ø0,25-0,50 m.	st	15,00	V		
104120	Verwijderen bomen Ø0,50-1,00 m.	st	55,00	V		
104130	Verwijderen bomen Ø0,50-1,00 m JDK.	st	17,00	V		
104140	Verwijderen bomen Ø0,50-1,00 m.	st	3,00	V		
104150	Verwijderen bomen Ø0,25-0,50 m.	st	4,00	V		
104160	Verwijderen onderbegroeiing langs te verruimen pad	are	0,65	V		
1050	Baggeren Roodbaartvijver					
105010	Ontgraven baggerspecie klasse industrie	m3	950,00	A		
105020	Vervoeren baggerspecie (vervalt aan de aannemer).	m3	950,00	A		
105030	Uitvoeren metingen waterbodem.	EUR		N		
2	**GRONDWERKEN**					
2010	Grond ontgraven					
201010	Grond ontgraven uit te verruimen vijver Roodbaardtuin	m3	475,00	V		
201020	Grond ontgraven verdieping depot JDK	m3	140,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201030	Grond (JDK) ontgr uit te verruimen vijver Roodbaardtuin	m3	90,00	V		
201040	Grond ontgraven uit te verruimen vijver parkbos	m3	2.210,00	V		
201050	Grond ontgraven uit wadi	m3	135,00	V		
201060	Grond ontgraven uit cunet maaiboothelling	m3	35,00	V		
201070	Grond ontgraven uit cunet halfverharding paden 1,20 m	m3	260,00	V		
201080	Grond ontgraven uit cunet halfverharding paden 2,20 m	m3	10,00	V		
201090	Grond ontgraven uit verbreding cunet	m3	120,00	V		
201100	Grond ontgraven uit verbreding cunet toegangspad	m3	20,00	V		
201110	Verwijderen strooisellaag cunet halfverharding paden 1,20 m	m3	25,00	V		
201120	Verwijderen strooisellaag cunet halfverharding paden 1,20 m met JDK	m3	25,00	V		
2020	Grond vervoeren					
202010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	3.430,00	V		
202020	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	115,00	V		
2030	Grond verwerken					
203010	Grond verwerken in aanvulling sloot	m3	160,00	V		
203020	Grond verwerken in vijver Roodbaardtuin	m3	150,00	V		
203030	Grond met JDK verwerken in talud Roodbaardtuin	m3	115,00	V		
203040	Grond verwerken in vijver Roodbaardtuin	m3	75,00	V		
203050	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00	V		
203060	Grond verwerken in vijver parkbos met plas-dras zone	m3	2.685,00	V		
203070	Grond verwerken in grondheuvel speeleiland	m3	305,00	V		
203080	Leveren en verwerken zand in cunet boothelling	m3	25,00	V		
203090	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	120,00	V		
2040	Grond bewerken					
204010	Profileren van plas-dras berm	m2	740,00	V		
204020	Profileren van afgeronde taluds	m2	1.960,00	V		
204030	Profileren van taluds	m2	680,00	V		
204040	Profileren van taluds berm langs vijver parkbos	m2	74,40	V		
204050	Egaliseren terreingedeelten.	are	148,60	V		
204060	Spoor aan spoor aanrijden terrein.	are	148,60	V		
204070	Profileren van oppervlakken.	m2	14.860,00	V		
204080	Verdichten grond gedempte watergang.	m2	735,00	V		
3	**RIOLERINGEN**					
3010	Kolken					
301010	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 3545.	st	2,00	N		
3020	Kolkaansluitingen en duikers					
302010	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm, incl. grondwerk.	m	15,00	V		
302020	Leveren en aanbrengen PVC Ø125 mm. bochtstuk 45º.	st	4,00	V		
302040	Leveren en aanbrengen talud uitstroombak Ø125 mm.	st	2,00	N		
3030	Revisie					
303010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N		
4	**VERHARDINGEN**					
4010	Voorbereidende werkzaamheden					
401010	Verdichten en profileren zandbed.	m2	155,00	N		
401020	Aanbrengen fundering paden 1,20 m	m2	1.290,00	N		
401030	Aanbrengen fundering paden 2,20 m	m2	40,00	N		
401040	Aanbrengen fundering te verruimen paden	m2	595,00	N		
401050	Aanbrengen fundering te verruimen paden	m2	70,00	N		
401060	Loswerken/profileren bestaande fundering paden 1,20	m2	590,00	V		
401070	Loswerken/profileren bestaande fundering/paden 2,20	m2	3.760,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401080	Leveren en aanbrengen fundering gras parkeren.	m2	70,00	N		
401090	Leveren en aanbrengen straatlaag op fundering gras parkeren.	m2	70,00	N		
4020	Halfverharding					
402010	Lev en aanbr halfverharding paden 2,20 m	m2	3.860,00	N		
402020	Lev en aanbr halfverharding paden 1,20 m	m2	1.870,00	N		
4030	Elementen verhardingen					
403010	Leveren en aanbrengen kunststof grasplaten	m2	70,00	V		
403020	Leveren en aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	25,00	V		
4040	Opsluitingen					
404010	Leveren en aanbrengen opsluitband 100x200 mm, grijs.	m	50,00	V		
404020	Pasmaken van betonbanden.	st	5,00	V		
5	**TERREININRICHTING**					
5010	Beschoeiing					
501010	Leveren en aanbrengen beschoeiing boot helling	m	10,00	V		
501020	Leveren en aanbrengen beschoeiing Roodbaard vijver	m	125,00	V		
501030	Leveren en aanbrengen beschoeiing Roodbaard vijver	m	55,00	V		
501040	Maken doorvoer door beschoeiing, HDPE Ø63 mm.	st	1,00	N		
501050	Maken doorvoer door beschoeiing, PVC Ø125mm.	st	1,00	N		
501060	Leveren en aanbrengen wilgenteen berschoeiing	m	15,00	V		
501070	Leveren en aanbrengen beschoeiing parkbos vijver	m	55,00	V		
501080	Maken aansluiting op overstortput Roodbaard vijver	st	1,00	N		
5020	Terreininrichting					
502010	Aanbrengen parkbos zitelement.	st	5,00	V		
502020	Aanbrengen roodbaard zitelement.	st	5,00	V		
502030	Leveren en aanbrengen wortelscherm.	m	45,00	V		
502040	Aanbrengen takken hopen.	st	4,00	V		
502050	Aanbrengen brede houtrillen	m	150,00	V		
502060	Leveren en aanbrengen gaashekwerk dierenweide	m	65,00	V		
502070	Leveren en aanbrengen gaashekwerk hertenweide	m	85,00	V		
6	**GROENVOORZIENINGEN**					
60	**Aanbrengen groenvoorzieningen**					
6010	Leveren beplantingen					
601010	Leveren bomen.	st	12,00	V		
601020	Leveren meerstammige bomen.	st	1,00	V		
601040	Leveren bosplantsoen.	st	60,00	V		
601050	Leveren sierplantsoen (heesters).	st	280,00	V		
601060	Leveren waterplanten.	st	1.323,00	V		
6020	Planten van bomen					
602010	Planten van bomen.	st	12,00	V		
602020	Planten van meerstammige bomen.	st	1,00	V		
602030	Leveren en aanbrengen bovengrondse boomverankering (3 boompalen).	st	12,00	V		
602040	Leveren en aanbrengen bovengrondse boomverankering (3 boompalen).	st	1,00	V		
602050	Leveren en aanbrengen gietrand.	st	13,00	V		
6050	Planten van bosplantsoen					
605010	Planten van bosplantsoen.	st	60,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6060	Planten van solitairheesters					
606010	Planten van solitair heesters.	st	211,00	V		
606020	Planten van solitair heesters met grondverbetering.	st	69,00	V		
6070	Planten van waterplanten					
607010	Planten van waterplanten.	st	1.320,00	V		
607020	Planten van waterplanten.	st	3,00	V		
6080	Gazon en bermen					
608010	Schonen terrein.	EUR		N		
608020	Zaaiklaar maken en inzaaien gazon	are	28,70	V		
608030	Zaaiklaar maken en inzaaien kruidenmengsels	are	119,90	V		
61	**Onderhoud groenvoorzieningen**					
6110	Bomen					
611010	Onderhoudssnoei bomen	st	200,00	V		
611020	Beheersen staat boompalen en -banden.	st	13,00	V		
611030	Water geven bomen.	st	130,00	V		
6120	Bosplantsoen en heestervakken					
612010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	13.800,00	V		
612020	Dunnen c.q. uitsteken zaailingen tot ca 20 mm.	m2	42.085,00	V		
612030	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	are	50,80	V		
6130	Recreatie veld en graspaden					
613010	Maaien graspaden (22x)	are	334,40	V		
613020	Maaien kruidenmengsels/bloemrijk grasland (1x)	are	88,35	V		
613030	Maaien kruidenmengsels/bloemrijk grasland (6x)	are	189,30	V		
613040	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. (22x)	are	297,00	V		
6140	Halfverhardingen					
614010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V		
7	**ALGEMEEN**					
7010	Verkeersmaatregelen					
701020	Maatregelen t.b.v. verkeer op het werkterrein.	EUR		N		
7020	Communicatie					
702010	Communicatie met werkorganisatie Cosis	EUR		N		
702020	Communicatie met aannemer versterking landhuis	EUR		N		
702030	Coordinatie derden (werkzaamheden bruggen)	EUR		N		
702040	Coordinatie derden (werkzaamheden speeleiland)	EUR		N		
702050	Coordinatie derden (werkzaamheden NGE)	EUR		N		
7030	Bereikbaarheid					
703010	Verzorgen nul-meting transportroutes	EUR		N		
703020	Opstellen bereikbaarheidsplan	EUR		N		
703030	Toepassen maatregelen uit bereikbaarheidsplan	EUR		N		
703040	Toepassen tijdelijk afdammen van de waterpartijen	EUR		N		
7040	Algemene werkzaamheden					
704010	Uitzetten.	EUR		N		
704020	Inrichten, instandhouden, opruimen tijdelijk depot.	EUR		N		
704030	Verzamelen en afvoeren vuil.	EUR		N		
704040	Schoonhouden wegen.	EUR		N		
704050	Herstel van bermen.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
704070	Toepassen bouwhekken afsluiten werkterrein	EUR		N		
704080	Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT.	EUR		N		
704090	Opstellen benodigde plannen.	EUR		N		
704100	Vervallen			N		
704110	Verzorgen melding via het DSO.	EUR		N		
704130	Toepassen maatregelen ontplofbare oorlogsresten	EUR		N		
704140	Toepassen maatregelen ERM richtlijnen	EUR		N		
7050	Maatregelen omgeving					
705010	Verzorgen bouwkundige voor-opname	EUR		N		
705020	Verzorgen bouwkundige na-opname	EUR		N		
705030	Organiseren kick-off meeting algemeen	keer	1,00	N		
705040	Toepassen maatregelen beschermen kunstwerk	EUR		N		
7060	Maatregelen nutsvoorzieningen					
706010	Graven proefsleuf.	m	10,00	V		
706020	Bescherming kabels en leidingen.	EUR		N		
706030	Verzorgen KLIC graafmelding.	EUR		N		
7070	Boombescherming					
707010	Opstellen plan van aanpak boombescherming	EUR		N		
707020	Toepassen maatregelen boombeschermingsplan	EUR		N		
707030	Verzorgen toolboxmeeting boombescherming	EUR		N		
707040	Vervallen			N		
7080	Flora en fauna					
708010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V		
708020	Toepassen maatregelen bescherming waterfauna.	EUR		N		
7090	Inzetten werknemers / materieel					
709010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	120,00	V		
709020	Inzetten werknemer, straatmaker.	uur	20,00	V		
709030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V		
709040	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00	V		
709050	Inzetten wiellader.	uur	80,00	V		
709060	Inzetten hydraulische mini graafmachine.	uur	120,00	V		
7091	Archeologie					
709110	Coordinatie derden (werkzaamheden archeologie)	EUR		N		
709120	Vervallen			N		
709130	Toepassen maatregelen archeologische begeleiding	EUR		N		
709140	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V		
8	**BRUGGEN**					
8010	Opruimingen					
801010	Verwijderen en afvoeren voetgangersbrug 31	st	1,00	V		
801020	Verwijderen en afvoeren voetgangersbrug 32	st	1,00	V		
801030	Vervallen			V		
8020	Grond ontgraven					
802010	Grond ontgraven uit te verruimen vijver parkbos	m3	490,00	V		
8030	Grond vervoeren					
803010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	490,00	V		
8040	Grond verwerken					
804010	Grond verwerken in aanvulling sloot	m3	490,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8050	Grond bewerken					
805010	Profileren van oppervlakken.	m2	645,00	V		
805020	Verdichten grond gedempte watergang.	m2	175,00	V		
8060	Beschoeiingen					
806010	Leveren en aanbrengen beschoeiing parkbos vijver	m	45,00	V		
8070	Bereikbaarheid					
807010	Opstellen bereikbaarheidsplan	EUR		N		
807020	Toepassen maatregelen uit bereikbaarheidsplan	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Aanvoeren materieel.	EUR		N		
910040	Afvoeren materieel.	EUR		N		
910050	Faseringskosten.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine werkzaamheden.	EUR	15.000,00	V		
950020	Stelpost maatregelen flora en fauna.	EUR	1.500,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					