Ruimte & afwerkstaat

Projectnr: 108
Project naam: Het Martin Buber, locatie Atrium gebouw N&V
Project gegevens: Wijngracht 47-53, Kerkrade

Betreft: Ruimtestaat & afwerking
Datum: 3-11-2026

Interieur no.	Omschrijving	materiaal	fabricaat	code	kleur	Oppervlakte (m2) Ruimte No.	Opmerkingen:
Begane grond							
0.01 Entreegebied							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	0.01	plint: keramische plinttegel
		schoonloopmat	schoonloopmat Desso Protect	A076 9021	antraciet		plint: meranti houten plint 60 mm x 15 mm , geschroefd en geschilderd kleur RAL 9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur).
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskeletbouw wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			akoestische panelen, Matude Woodline		Natuurlijk licht europees eiken fineer/ Antraciet PETpanel		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600	Type 46	wit		hoogte als gemaatvoerd
0.02/0.03/0.04/0.15/0.22/0.23 Toiletten							
	vloer	vloertegels 600*600mm	Florim, elemental stone, 60*60	459315	grey limestone, mat R10	0.02 0.03 0.04 0.15 0.22 0.23	
	wand	wandtegels 300*600mm	Florim, elemental stone, 30*60	906667	white limestone, mat R10		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
0.05 Vuilopslag							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	0.05	plint: keramische plinttegel
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskeletbouw wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
0.06 Restaurant							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	0.06	plint: keramische plinttegel
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			Akoestische panelen, Matude Woodline		Natuurlijk licht europees eiken fineer/ Antraciet PETpanel		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600	Type 46	wit		hoogte als gemaatvoerd
		koof/ onderkant beton	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		
0.07 Keuken							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	0.07	plint: keramische plinttegel
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
0.08 Meterkast							
	vloer	nvt				0.08	
	wand	nvt					
	plafond	nvt					
0.09 Poetskast							
	vloer	vloertegels 600*600mm	Florim, elemental stone, 60*60	459315	grey limestone, mat R10		
	wand	cellenbeton (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
0.10/0.21 Gang							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.10 0.21	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
0.11 Lift							
	vloer	nvt				0.11	
	wand	nvt					
	plafond	nvt					
0.12 Verkeerszone							
	vloer	beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden	0.12	vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig; alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		onderkant trap, schoonmaken en aanhelen waar nodig.
0.13 Verkeerszone							
	vloer	schoonloopmat	schoonloopmat Desso Protect	A076 9021	antraciet	0.13	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
0.14 Opslag							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.14	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op de plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
0.16 jeugdhonk/ multifunctioneel							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.16	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
		schoonloopmat	schoonloopmat Desso Protect	A076 9021	antraciet		
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
0.17/0.18/0.19 leerplein 4.4							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.17 0.18 0.19	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
0.20 pantry/ multifunctioneel							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.20	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PET panel	NXT 435	zand		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
0.24/0.25/0.26 leerplein 6.2							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.24 0.25 0.26	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd

0.27/0.28/0.29 leerplein 6.1							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	0.27	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						0.28	
						0.29	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
0.30 fietsenstalling							
	vloer	epoxy coating				0.30	epoxy coating, geschikt voor rubberen banden. Uitvlakken.
	wand	nvt	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		wand aanhelen
	plafond	nvt					
SUBTOTAAL BG GROND							
Eerste verdieping							
1.01 entree							
	vloer	schoonloopmat	schoonloopmat Desso Protect	A076 9021	antraciet	1.01	
	wand	nvt	nvt				
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
1.02 entreegebied							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	1.02	plint: keramische plinttegel
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			akoestische panelen, Matude Woodline	Type 46	Natuurlijk licht europees eiken fineer/ Antraciet PETpanel		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
			akoestisch plafond Matude Laudescher Essenal Linea	2.4.3	white oak		hoogte als gemaatvoerd
1.03 receptie							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	1.03	plint: keramische plinttegel
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PETpanel	NXT 435	zand		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
			akoestisch plafond Matude Laudescher Essenal Linea	2.4.3	white oak		hoogte als gemaatvoerd
1.04 meeting/ overleg							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	1.04	plint: keramische plinttegel
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			akoestisch paneel Matude felt panel NXT PET panel	NXT 388	zeegroen		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
		koof/ onderkant betonvloer	schilderen		als aangeduid op plattegronden		
1.05/1.06/1.09/1.17/1.18/1.25/1.26 Toiletten							
	vloer	vloertegels 600*600mm	Florim, elemental stone, 60*60	459315	grey limestone, mat R10	1.05	
						1.06	
						1.09	
						1.17	
						1.18	
						1.25	
						1.26	
	wand	wandtegels 300*600mm	Florim, elemental stone, 30*60	906667	white limestone, mat R10		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
1.07 restaurant							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	1.07	plint: keramische plinttegel
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PETpanel	NXT 435	zand		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
			akoestisch plafond Matude Laudescher Essenal Linea	2.4.3	white oak		hoogte als gemaatvoerd
		koof/ onderkant betonvloer	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		
1.08 uitgifte							
	vloer	vloertegels 600*1200mm	Florim, elemental stone, 60*120	225667	grey limestone, mat R10	1.08	plint: keramische plinttegel
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			wandtegels, type ntb	ntb	ntb		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
1.10/1.11/1.24 gang							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.10	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						1.11	
						1.24	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
1.12 verkeerszone							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.12	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
		beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig; alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
		beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		onderkant trap, schoonmaken en aanhelen waar nodig.
1.13 lift							
	vloer	nvt				1.13	
	wand	nvt					
	plafond	nvt					
1.14/1.15 opslag							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.14	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						1.15	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
1.16/1.19 leerplein							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.16	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						1.19	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
1.20/1.21/1.22 leerplein 4.3							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.20	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
						1.21	
						1.22	
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
1.23 pantry/ multifunctioneel							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.23	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PET panel	NXT 435	zand		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd

1.27/1.28/1.29 leerplein 4.2							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.27 1.28 1.29	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
1.30/1.31/1.32 leerplein 4.1							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	1.30 1.31 1.32	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
SUBTOTAAL 1E VER							
Tweede verdieping							
2.01 verkeerszone							
	vloer	PVC vloer beton (bestaand)	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege schilderwerk		houtlook als aangeduid op plattegronden	2.01	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint. vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig; alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
		beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		onderkant trap, schoonmaken en aanhelen waar nodig.
2.02 lift							
	vloer	nvt				2.02	
	wand	nvt					
	plafond	nvt					
2.03/2.07/2.08/2.13/2.14 toiletten							
	vloer	vloertegels 600*600mm	Florim, elemental stone, 60*60	459315	grey limestone, mat R10	2.03 2.07 2.08 2.13 2.14	
	wand	wandtegels 300*600mm	Florim, elemental stone, 30*60	906667	white limestone, mat R10		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600, vochtbestendig		wit		hoogte 2400 +vl. Afwasbaar en platen afklippen
2.04/2.05/2.15 gang							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	2.04 2.05 2.15	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL7044 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
2.06/2.09 leerplein							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	2.06 2.09	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
2.10/2.11/2.12 leerplein 5.3							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	2.10 2.11 2.12	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
2.16 multifunctioneel							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	2.16	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
			akoestisch paneel, Matude felt panel, NXT PET panel	NXT 435	zand		
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
2.17/2.18/2.19 leerplein 5.2							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	2.17 2.18 2.19	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
2.20/2.21/2.22 leerplein 5.1							
	vloer	PVC vloer	tarkett ID inspiration naturals Brushed ELM - Grege		houtlook	2.20 2.21 2.22	plint: meranti houten plint 60 mm, geschroefd en geschilderd kleur RAL9002 (gelijk aan aangrenzende wandkleur). Tarkett afkitten voor aanbrengen plint.
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	systeemplafond (conform plafondtekening DO.158 t/m160)	verlaagd systeemplafond, inleg, 600*600		wit		hoogte als gemaatvoerd
SUBTOTAAL 2E VER							
Derde verdieping							
3.01 Verkeerszone							
	vloer	beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden	3.01	vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig; alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	beton (bestaand)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		onderkant trap, schoonmaken en aanhelen waar nodig.
3.02 technische ruimte lift							
	vloer	nvt				3.02	vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig; alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	nvt					
3.03 technische ruimte							
	vloer	nvt				3.03	vloer/trap schoonmaken en aanhelen waar nodig; alle betonwerken in trappenhuis mee te schilderen
	wand	cellenbetonblokken (bestaand), houtskelet wand (nieuw)	schilderwerk		als aangeduid op plattegronden		scanbehang toepassen (Fabricaat Erfurt, type Variovlies M160 Pro, oppervlaktegewicht 160 g/m2, uitvoering glas objectvlies zonder zichtbare weefstructuur)
	plafond	nvt					
SUBTOTAAL 3E VER							
TOTAAL							