Nota van inlichtingen 2 inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst Groot Onderhoud Elementen 2027-2030 met kenmerk: 2026023

Definitief bestek d.d.20-10-2026

rev.	datum	omschrijving	samensteller	geaccordeerd
01	20-11-2026	concept	S. Kroon	R. Verhoef
02	20-11-2026	definitief	S. Kroon	R. Verhoef

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

05 Gegevens met betrekking tot Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110040								optie tot verspreiden via nieuwe post 112050 toegevoegd					
110040	220199							Grond ontgraven achter band Betreft graven van sleuf achter betonband. tbv vervanging voor bredere en of diepere band, of aanbrengen steunrug. Ontgraven in teelaarde met veel hinder van wortels Sleufbreedte 10-30cm diepte 10-30cm	m1	2.000,00	F		
								Vrijgekomen grond af te voeren volgens post 115060 acceptatiekosten zijn in de deelopdracht op stelpost te verrekenen Of ter keuze van de directie verspreiden in berm volgens post 112050	ton			240,00	I
112050								nieuwe post					
112050	220311							Aanbrengen dunne laag grond voor afdekking. Betreft verwerken vrijgekomen grond van posten 110010 en 110040 in berm	m2	6.000,00	F		
								Grondsoort: teelaarde met wortels	m3			120,00	I
		9						percelen 10-300m2					
			1					Oppervlak (nagenoeg) horizontaal					
				9				Hoeveelheid variabel ca. 200m3 /ha					
130010								acceptatiekosten op stelpost verspreiden in berm via post 112050 toegevoegd					
130010	510402							Afsteken overgroeide kanten. Tbv stellen van bandenlijnen	m	2.000,00	F		
								Soort weg: divers					
		9						overgroeide kanten op elementenverharding					
			1					Met kantopsluiting					
				1				De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid					
					1			Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting (incl. laden en lossen). Acceptatiekosten zijn in de deelopdracht op stelpost te verrekenen Of ter keuze van de directie verspreiden in berm volgens post 112050					
130020								acceptatiekosten op stelpost verspreiden in berm via post 112050 toegevoegd					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
130020	510499							Afsteken haarwortels Tbv stellen bandelijnen langs groenvak In groenvak ruimte maken door machinaal afsteken haarwortels. sleufbreedte ca. 0,25m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting (incl. laden en lossen). Acceptatiekosten zijn in de deelopdracht op stelpost te verrekenen Of ter keuze van de directie verspreiden in berm volgens post 112050	m	1.000,00	F		
164090								Deze bestekspost is vervallen					
164100								hoeveelheid verhoogt					
164100	831599							Palleteren betontegels Betreft losse tegels 300x300dik 45 of 50mm opnemen, sorteren en op pallets stapelen leveren van pallets volgens post 164130 transporteren volgens post 164030 en 164040 gereedzetten voor hergebruik.	st	10,00	F		
								Stuks is één pallet met tegels	st			10,00	I
164110								hoeveelheid verhoogt					
164110	831599							Palleteren betontegels Betreft losse tegels 300x300dik 60 of 70 mm opnemen, sorteren en op pallets stapelen leveren van pallets volgens post 164130 transporteren volgens post 164030 en 164040 gereedzetten voor hergebruik.	st	10,00	F		
								Stuks is één pallet met tegels	st			10,00	I
170220								extra post					
170220	831113							Aanbrengen betontegels. Te leveren op post 175300	m2	250,00	F		
		9						Oppervlakte 0-50 m2					
			6					In speciaal verband elleboogverband					
				2				Op zandbed					
						5		Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse 140 kleur NVT	st			5.750,00	I
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met vochtig brekerzand leveren op post 114010					
170230								extra post					
170230	831113							Aanbrengen betontegels. Te leveren op post 175300	m2	250,00	F		
		9						Oppervlakte 50-100 m2					
			6					In speciaal verband elleboogverband					
				2				Op zandbed					
						5		Betontegels 150 x 300 x 80 mm breuklastklasse 140 kleur NVT	st			5.750,00	I
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met vochtig brekerzand leveren op post 114010					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
175300								extra post					
175300	831604							Leveren betontegels. in machinaal pakket Breuklastklasse 140	st	11.500,00	F		
				1				Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs	st			11.500,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					

3. BEPALINGEN