Behoort bij: ARC-2026-017

betreft het vervangen van diverse oeverconstructies

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**A A N V A N G S W E R K E N**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
111	**Verkeer**					
1113	Rijplaten					
111310	Inzetten rijplatenbanen.	EUR		N		
1114	Tijdelijke situatie					
111400	Tijdelijke uitnemen, opslaan en terugplaatsen brug.	st	1,00	N		
116	**Groenvoorzieningen**					
1162	Boombescherming					
116210	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen ø0,30-0,50m	st	15,00	V		
116220	Toepassen stamommanteling tbv bescherming bomen ø0,50-0,80m	st	15,00	V		
118	**Diverse voorzieningen en werkzaamheden**					
1181	Bouwhekken					
118100	Tijdelijke bouwhekwerken tbv afbakening.	m	1.450,00	V		
1182	Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L					
118210	Graven proefsleuven in het kader van CROW500 door aannemer.	EUR		N		
118220	Graven proefsleuven/voorzieningen (directie).	st	5,00	V		
118230	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. NUTS.	EUR		N		
1185	Inrichting depots en overslag					
118510	Inzetten tijdelijk (mobiele) depot(s) te water.	EUR		N		
118520	Inzetten tijdelijke overslaglocatie(s).	EUR		N		
1187	Wegopnamen					
118710	Uitvoeren en controle nul-opname.	EUR		N		
14	**OPRUIMEN OEVER- EN BOUWWERKEN**					
143	**Verwijderen grondkerende constructies**					
143000	Verwijderen bestaande damwand, type Standaard.	m	775,00	V		
143010	Verwijderen damwand, type Standaard, gecreosoteerd.	m	475,00	V		
143020	Verwijderen bestaande damwand, type Zwemscheiding.	m	290,00	V		
143030	Verwijderen bestaande schotten, type Zandscheiding.	m	90,00	V		
143040	Verwijderen bestaande Vlonderconstructie.	m	165,00	V		
143050	Verwijderen bestaande Verankeringen.	st	750,00	V		
143070	Verwijderen palen in water.	st	58,00	V		
143090	Verwijderen palen in water, gecreosoteerd.	st	8,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
146	**Verwijderen kunst- en oeverwerken**					
146000	Verwijderen bestortingen (m2).	m2	50,00	V		
16	**OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN**					
1600	Rietplaggen					
160000	Opnemen en vervoeren Rietplaggen.	m2	250,00	V		
161010	Maaien rij- en werkstroken.	are	20,00	V		
18	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**					
1800	Onderzoek					
180010	Uitvoeren bouwkundige opname van belendingen.	EUR		N		
2	**G R O N D W E R K E N**					
21	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
211	**Maaien waterpartij**					
211010	Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	10,00	V		
212	**Frezen terrein**					
212010	Frezen rij- en werkstroken.	are	75,00	V		
22	**GROND ONTGRAVEN**					
224	**Ontgraven**					
224000	Grond ontgraven uit sleuf langs oeverconstructie.	m3	800,00	V		
224010	Grond ontgraven uit tijdelijke depots.	m3	800,00	V		
23	**GROND VERVOEREN**					
232	**Grond vervoeren naar depot**					
232000	Grond vervoeren naar tijdelijke depots 0-25m.	m3	800,00	V		
233	**Grond vervoeren uit depot**					
233000	Grond vervoeren van tijdelijke depots 0-25m.	m3	800,00	V		
24	**GROND VERWERKEN**					
244	**Verwerken**					
244000	Grond verwerken in tijdelijke depots.	m3	800,00	V		
244010	Grond verwerken in sleuf langs oeverconstructie.	m3	800,00	V		
244020	Extra grond verwerken in sleuf langs oeverconstructie.	m3	1.600,00	V		
25	**GRONDBEWERKINGEN**					
250	**Grond verdichten**					
250000	Verdichten grond.	m2	7.500,00	V		
251	**Herstellen rij- en werkstroken**					
251110	Egaliseren aangevulde sleuf langs oevers.	are	75,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251120	Eggen aangevulde sleuf langs oevers.	are	37,50	V		
251130	Zaaien aangevulde sleuf langs oevers.	are	37,50	V		
251140	Aanbrengen graszoden.	m2	750,00	V		
251150	Profileren oppervlakken.	m2	2.200,00	V		
4	**O E V E R - E N B O U W W E R K E N**					
43	**GRONDKERENDE CONSTRUCTIES**					
431	**Damwanden en gordingen**					
431000	Aanbrengen oeverconstructie (A).	m	20,00	V		
431010	Aanbrengen oeverconstructies (D+K).	m	1.025,00	V		
431020	Aanbrengen oeverconstructie (F).	m	100,00	V		
431050	Aanbrengen waterscheiding (L).	m	240,00	V		
431060	Aanbrengen klemgording tbv aansluitingen 80x160mm.	m	240,00	V		
432	**Vlonder**					
432010	Aanbrengen oeverconstructies (I).	m	125,00	V		
432020	Aanbrengen palen voor vlonder 150x150x5000mm	st	63,00	V		
432030	Aanbrengen gording (kesp) 80x160mm.	m	55,00	V		
432040	Aanbrengen langsgording 80x160mm.	m	125,00	V		
432050	Aanbrengen dekplanken 47x200x1080mm.	m	700,00	V		
432060	Aanbrengen kopschotplanken 30x150x1080mm.	m	250,00	V		
433	**NVO oeverconstructie**					
433010	Aanbrengen houten palen voor beschoeiing (M).	st	50,00	V		
433020	Aanbrengen damplanken voor NVO (M).	m	100,00	V		
434	**Verankering**					
434000	Aanbrengen klapankers	st	550,00	V		
435	**Aanlegwerken**					
435000	Aanbrengen kikkers.	st	160,00	V		
46	**KUST- EN OEVERWERKEN**					
461	**Bodem- taludbekledingen**					
461010	Aanbrengen bestortingen langs NVO.	ton	35,00	V		
6	**G R O E N V O O R Z I E N I N G E N**					
6000	Rietplaggen					
600000	Aanbrengen rietplaggen.	m2	250,00	V		
8	**WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD**					
80	**T.b.s. werknemers en materieel**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8010	Inzetten werknemers en materieel					
801000	T.b.s. werknemer.	uur	72,00	V		
801020	T.b.s. hydraulische graafmachine; 1,50 m3(rupsb.)	uur	36,00	V		
801030	T.b.s. vrachtauto; laadvermogen 16 ton	uur	14,00	V		
801060	T.b.s. tractor + dumper; laadvermogen 16 m3	uur	36,00	V		
801070	T.b.s. ponton.	uur	36,00	V		
801100	T.b.s. directie vaartuig.	uur	280,00	V		
801110	T.b.s. Duwboot.	uur	36,00	V		
81	**COÖRDINATIE EN OVERLEG**					
811	**Communicatie en omgeving**					
811010	Coördinatie NUTS.	EUR		N		
82	**OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN**					
821	**Werkplannen**					
8211	Algemeen					
821110	Opstellen plan van aanpak (verkeers- en vaarweg) voorzieningen.	EUR		N		
821120	Opstellen V&G plan (uitvoeringsfase).	EUR		N		
821130	Opstellen plan vrijkomende materialen.	EUR		N		
821150	Opstellen transportplan.	EUR		N		
821170	Opstellen plan t.b.v. werkprotocol ecologie.*	EUR		N		
821180	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N		
8215	Kwaliteitsborging					
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N		
825	**Aanleveren revisiegegevens**					
825010	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N		
84	**GEBRUIK HULPMIDDELEN**					
841	**Directieverblijf / keet**					
841010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N		
910040	Afvoer materieel.	EUR		N		
910140	Toolbox Flora en Fauna.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	1.000,00	V		
950030	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	15.000,00	V		
950040	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	2.000,00	V		
950050	Stelpost bestortingen/ aansluitingen.	EUR	10.000,00	V		
950060	Stelpost tijd. verkeersmaatreg. incl. tekeningen.	EUR	5.000,00	V		
950070	Stelpost watergeven/ beregenen.	EUR	5.000,00	V		
950080	Stelpost snoeiwerkzaamheden.	EUR	2.500,00	V		
950090	Stelpost mitigerende maatregelen.	EUR	5.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					