Behoort bij: ARC-2026-017

betreft het vervangen van diverse oeverconstructies

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**A A N V A N G S W E R K E N**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
111	**Verkeer**					
1113	Rijplaten					
111310	Inzetten rijplatenbanen.	EUR		N		
118	**Diverse voorzieningen en werkzaamheden**					
1181	Bouwhekken					
118100	Tijdelijke bouwhekwerken tbv afbakening.	m	50,00	V		
1185	Inrichting depots en overslag					
118510	Inzetten tijdelijk (mobiele) depot(s) te water.	EUR		N		
118520	Inzetten tijdelijke overslaglocatie(s).	EUR		N		
1187	Wegopnamen					
118710	Uitvoeren en controle nul-opname.	EUR		N		
14	**OPRUIMEN OEVER- EN BOUWWERKEN**					
140	**Verwijderen bestaande oeverconstructie**					
140010	Verwijderen bestaande damwand, type Legakker.	m	190,00	V		
140020	Verwijderen palen in water.	st	190,00	V		
140030	Verwijderen bestaande Verankeringen.	st	64,00	V		
2	**G R O N D W E R K E N**					
20	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
202	**Frezen terrein**					
202010	Frezen rij- en werkstroken.	are	9,50	V		
21	**GROND ONTGRAVEN**					
214	**Ontgraven**					
214000	Grond ontgraven uit sleuf langs oeverconstructie.	m3	190,00	V		
214010	Grond ontgraven uit tijdelijke depots.	m3	190,00	V		
22	**GROND VERVOEREN**					
222	**Grond vervoeren naar depot**					
222000	Grond vervoeren naar tijdelijke depots 0-25m.	m3	190,00	V		
223	**Grond vervoeren uit depot**					
223000	Grond vervoeren van tijdelijke depots 0-25m.	m3	190,00	V		
23	**GROND VERWERKEN**					
234	**Verwerken**					
234000	Grond verwerken in tijdelijke depots.	m3	190,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234010	Grond verwerken in sleuf langs oeverconstructie.	m3	190,00	V		
234020	Extra grond verwerken in sleuf langs oeverconstructie.	m3	190,00	V		
24	**GRONDBEWERKINGEN**					
240	**Grond verdichten**					
240000	Verdichten grond.	m2	190,00	V		
241	**Herstellen rij- en werkstroken**					
241110	Egaliseren aangevulde sleuf langs oevers.	are	1,90	V		
241120	Eggen aangevulde sleuf langs oevers.	are	1,90	V		
241140	Aanbrengen graszoden.	m2	190,00	V		
4	**O E V E R - E N B O U W W E R K E N**					
46	**OEVERCONSTRUCTIE LEGAKKER 7**					
461000	Aanbrengen oeverconstructie - legakker 7.	m	190,00	V		
47	**Verankering - ankerschot**					
470000	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	128,00	V		
474000	Aanbrengen anker.	st	64,00	V		
48	**NVO oeverconstructie legakker 7**					
483	**NVO oeverconstructie**					
483010	Aanbrengen houten palen voor beschoeiing.	st	75,00	V		
483020	Aanbrengen damplanken voor NVO.	m	300,00	V		
8	**WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD**					
80	**T.b.s. werknemers en materieel**					
8010	Inzetten werknemers en materieel					
801000	T.b.s. werknemer.	uur	8,00	V		
801020	T.b.s. hydraulische graafmachine; 1,50 m3(rupsb.)	uur	4,00	V		
801030	T.b.s. vrachtauto; laadvermogen 16 ton	uur	2,00	V		
801060	T.b.s. tractor + dumper; laadvermogen 16 m3	uur	4,00	V		
801070	T.b.s. ponton.	uur	4,00	V		
801100	T.b.s. directie vaartuig.	uur	32,00	V		
801110	T.b.s. Duwboot.	uur	4,00	V		
81	**COÖRDINATIE EN OVERLEG**					
811	**Communicatie en omgeving**					
811010	Coördinatie NUTS.	EUR		N		
82	**OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN**					
821	**Werkplannen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8211	Algemeen					
821110	Opstellen plan van aanpak (verkeers- en vaarweg) voorzieningen.	EUR		N		
821120	Opstellen V&G plan (uitvoeringsfase).	EUR		N		
821130	Opstellen plan vrijkomende materialen.	EUR		N		
821150	Opstellen transportplan.	EUR		N		
821170	Opstellen plan t.b.v. werkprotocol ecologie.*	EUR		N		
821180	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N		
8215	Kwaliteitsborging					
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N		
825	**Aanleveren revisiegegevens**					
825010	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N		
84	**GEBRUIK HULPMIDDELEN**					
841	**Directieverblijf / keet**					
841010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950030	Stelpost acceptatiekosten.	EUR	1.500,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					