**Gemeente Beekdalen**
**T.a.v. de heer J. de Leon Adams**
**Deweverplein 1**
**6361 BZ Nuth**

Meijel, 26 februari 2026

**Betreft:** civieltechnisch onderzoek
**Project:** 260163.BKK
**Behandeld door:** Ing. M.L.M. Kessels

Geachte heer Adams,

In opdracht van de gemeente Beekdaelen heeft BKK Advies bv een RAW-onderzoek uitgevoerd voor het vaststellen van de civieltechnische herbruikbaarheid van de bovengrond die vrijkomt bij de reconstructie van de Romenkamp e.o. te Oirsbeek.

## Aanleiding

In 2025 heeft BKK Advies bv een milieutechnisch onderzoek voor project Romenkamp e.o. te Oirsbeek uitgevoerd (rapport 240521, d.d. 26 maart 2025) uitgevoerd. Echter, in dit onderzoek heeft geen onderzoek naar de civieltechnisch kwaliteit – geschiktheid voor mogelijke RAW-toepassingen – van de vrijkomende stolfundering plaatsgevonden. De ondergrond is middels een tweetal mengmonsters (RAW01 en 02) civieltechnisch onderzocht, waarbij is vastgesteld dat het matig siltig zand geschikt is als zand in aanvulling of ophoging én geschikt is als zand in zandbed. De zwak zandige leem in de ondergrond is niet geschikt voor de RAW-toepassingen.

Voor wat betreft de stolfundering zijn er drie mengmonsters (01, 23 en 24) samengesteld voor analyse op een NEN 57040 grondpakket, inclusief humus en lutum. Voor mengmonster 01 bedraagt het lutumgehalte 5,5%, en voor mengmonster 23 bedraagt lutum 4,3%. Voor mengmonster 24 is voor lutum een gehalte van 8,9% gemeten. Hiermee kan een eerste screening worden gedaan voor de mogelijkheid van een RAW-toepassing. Voor de RAW-toepassing zand in aanvulling of ophoging geldt een maximum lutumgehalte van 8%. Dit betekent dat voor mengmonster 24 – bestaande uit de boringen / trajecten 16 (11-50) 17 (12-50) 19 (12-50) 20 (12-50) – het stolmateriaal civieltechnisch niet geschikt is voor de RAW-toepassing zand in aanvulling of ophoging, en tevens ook geen toepassing mogelijk is voor de RAW-toepassing zand in zandbed.

Voor de overige boorlocaties met stolfundering (01-03-06-07-09-11-13-14) is het op basis van het lutumgehalte uit het NEN-onderzoek wellicht lonend om het stolmateriaal van deze locaties te onderwerpen aan een civieltechnisch onderzoek.

## Doelstelling

Het RAW-onderzoek heeft als doel de vrijkomende bovengrond met stolfundering (boring 01-03-06-07-09-11-13-14) uit het traject van 10 tot 50 cm-mv civieltechnisch te beoordelen op herbruikbaarheid volgens de eisen in de standaard RAW bepalingen 2020 voor de RAW-toepassingen zand t.b.v. geschiktheid zand in aanvulling / ophoging en t.b.v. geschiktheid zand in zandbed.

## Onderzoeksopzet

Binnen de onderzoekslocatie worden de 8 boringen (01-03-06-07-09-11-13-14) opnieuw verricht tot maximaal 0,5 m-mv. Uit de bovengrond worden monsters genomen met een traject van maximaal 50 cm per monster. Aan de hand van deze bodemmonsters worden twee mengmonsters (RAW 03 en RAW 04) samengesteld, die door het laboratorium van SGS Environmental Analytics te Rotterdam worden onderzocht op de granulaire verdeling volgens standaard RAW bepalingen 2020 (artikel 22.06.01/02/03).

## Veldwerkzaamheden en veldwaarnemingen

De veldwerkzaamheden met betrekking tot het verrichten van de boringen zijn op 19 februari 2026 uitgevoerd. In het asfalt zijn 8 proefgaten geboord van Ø35 cm doorsnede. Vervolgens zijn de 8 boringen tot 0,5 m-mv als proefgaten gegraven. De boringen zijn nabij dezelfde boorlocaties als uit het milieutechnisch onderzoek uitgevoerd en hebben dezelfde boornummers gekregen. In bijlage I zijn de twee overzichtstekeningen (blad 1/4 en 2/4) uit het rapport 240521 met de boorlocaties opgenomen.

De bovengrond bestaat uit volledig stolhoudend materiaal. In bijlage II zijn de bodemprofielen beschreven conform NEN 5104 opgenomen en in hieronder zijn 2 foto's van het materiaal opgenomen. In het uitkomende boormateriaal zijn geen bodemvreemde kenmerken aangetroffen.





## Laboratoriumonderzoek

In tabel 1 zijn de twee samengestelde mengmonsters voor het RAW-onderzoek opgenomen.

**Tabel 1**: Samenstelling RAW-mengmonsters.

| Meng-monster | Boring(en) (traject in m-mv) | Bodemtype | Analyse* |
|---|---|---|---|
| RAW 03 | 01 (16-50) 03 (17-50) 06 (13-50) 07 (14-50) | Volledig stol | RAW-zandpakket |
| RAW 04 | 09 (10-50) 11 (16-50) 13 (11-50) 14 (16-50) | Volledig stol | RAW-zandpakket |

* Middels het RAW-zandpakket worden de fracties (<2 µm, <20 µm, <63 µm, <250 µm en < 2,0 mm) t.o.v. droge stof bepaald als ook het gloeiverlies.

## Resultaten en toetsing

In tabel 2 zijn de resultaten van de fracties getoetst aan de eisen conform de standaard RAW bepalingen 2020, artikel 22.06.01/02/03. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage III.

**Tabel 2**: Toetsingsresultaten RAW mengmonsters.

| Bovengrond | Fracties eis conform RAW | Resultaten | Beoordeling | Conclusie |
|---|---|---|---|---|
| **RAW 03:** volledig stol (13-50 cm-mv) | | | | |
| Zand in aanvulling of ophoging [1)] | < 2 µm ≤ 8 %<br>< 63 µm ≤ 50 % | 4,3 %<br>14 % | Geschikt | Geschikt voor de RAW-toepassing: Zand in aanvulling of ophoging |
| Zand t.b.v. geschiktheid draineerzand [4)] | < 63 µm ≤ 5 %<br>gloeiverlies ≤ 3%<br>> 250 µm ≥ 50,0 % | 14 %<br>1,0 %<br>78 % | Ongeschikt | |
| Zand in zandbed [2+3+4)] | < 63 µm ≤ 15 %<br>< 20 µm ≤ 3,0 %<br>gloeiverlies ≤ 3% | 14 %<br>8,2 %<br>1,0 % | Ongeschikt | |

**Vervolg tabel 2**: Toetsingsresultaten RAW mengmonsters.

| Bovengrond | Fracties eis conform RAW | Resultaten | Beoordeling | Conclusie |
|---|---|---|---|---|
| **RAW 04:** volledig stol (10-50 cm-mv) | | | | |
| Zand in aanvulling of ophoging [1)] | < 2 µm ≤ 8 %<br>< 63 µm ≤ 50 % | 4,7 %<br>11 % | Geschikt | Geschikt voor de RAW-toepassing: zand in aanvulling of ophoging |
| Zand t.b.v. geschiktheid draineerzand [4)] | < 63 µm ≤ 5 %<br>gloeiverlies ≤ 3%<br>> 250 µm ≥ 50,0 % | 11 %<br>1,0 %<br>80 % | Ongeschikt | |
| Zand in zandbed [2+3+4)] | < 63 µm ≤ 15 %<br>< 20 µm ≤ 3,0 %<br>gloeiverlies ≤ 3% | 11 %<br>7,3 %<br>1,0 % | Ongeschikt | |

1) Zand dat in aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van meer dan 1 meter beneden het oppervlak van het wegdek.
2) Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1 meter beneden het oppervlak van het wegdek.
3) Wanneer het gehalte < 63 µm tussen 10 en 15 % ligt, mag het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 µm ten hoogste 3 % zijn.
4) Van het materiaal dat door de zeef van 2 mm gaat mag het gloeiverlies ten hoogste 3% bedragen.

## Conclusies

*Bovengrond (laag 10-50 cm-mv)*
Uit de analyseresultaten blijkt dat de volledige stollaag in de bovengrond van de boringen 01, 03, 06, 07, 09, 11, 13 en 14, geschikt is voor de RAW-toepassing: Zand in aanvulling of ophoging.

Met het indienen van deze briefrapportage beschouwen wij uw opdracht inzake het vastleggen van RAW-toepassingen van de vrijkomende bovengrond als afgerond.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, vernemen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,



Ing. M.L.M. Kessels
Senior Projectleider

**Bijlagen**

Bijlage I: Overzichtstekeningen
Bijlage II: Boorprofielen
Bijlage III: Analysecertificaat

**Bijlage I**

**Overzichtstekeningen**


Drossaertweide
Wijngaardshage
Raadhuisstraat
Raadhuisstraat
03
06
07
01
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
34
36
11
9
7
5
3
1
16
46
48
50
52
54
56
58
60
2
14
12
10
8
6
4
22
2
18
25
5
4
7A-7H
9
LEGENDA
onderzoekslocatie
bebouwing
groen
klinkers
tegels
asfalt
proefgat 0,3*0,3*0,5m
boring tot 1,5 m-mv
boring tot 3,5 m-mv
1 fotomoment
BKK Bodemadvies bv
Kruisstraat 6, 5768 RW Meijel
Tel: 077-4661141
e-mail: info@bkk-advies.nl
Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen
Project: Oirsbeek, Romenkamp e.o. Fase 2
Onderwerp: Overzichtstekening met boorlocaties - Blad 1/4
N
Nummer: 260163
Datum: 19-02-2026
Getekend: KH
Schaal: 1:500
Tek. formaat: A3
Bijlage: II




**LEGENDA**

- onderzoekslocatie
- bebouwing
- groen
- klinkers
- tegels
- asfalt
- proefgat 0,3*0,3*0,5m
- boring tot 0,5 m-mv

BKK Bodemadvies bv
Kruisstraat 6, 5768 RW Meijel
Tel: 077-4661141
e-mail: info@bkk-advies.nl

Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen

Project: Oirsbeek, Romenkamp e.o. Fase 2

Onderwerp: Overzichtstekening met boorlocaties - Blad 2/4

N

| Nummer: | Datum: | Getekend: | Schaal: 1:500 | |
|---|---|---|---|---|
| 260163 | 19-02-2026 | KH | Tek. formaat: A3 | Bijlage: II |


**Bijlage II**

**Boorprofielen**

*Bijlage: Boorprofielen*

## Meetpunt 01


*Datum:* 19-2-2026




| | |
|---|---|
| 0 | asfalt |
| 16 | Volledig stol, neutraal geelbruin, AMM 01 |
| 50 | |

## Meetpunt 03


*Datum:* 19-2-2026




| | |
|---|---|
| 0 | asfalt |
| 17 | Volledig stol, neutraal geelbruin, AMM 01 |
| 50 | |

## Meetpunt 06


*Datum:* 19-2-2026




| | |
|---|---|
| 0 | asfalt |
| 13 | Volledig stol, neutraal geelbruin, AMM 02 |
| 50 | |

## Meetpunt 07


*Datum:* 19-2-2026




| | |
|---|---|
| 0 | asfalt |
| 14 | Volledig stol, neutraal geelbruin, AMM 02 |
| 50 | |

## Meetpunt 09


*Datum:* 19-2-2026




| | |
|---|---|
| 0 | asfalt |
| 10 | Volledig stol, AMM 03 |
| 50 | |

## Meetpunt 11


*Datum:* 19-2-2026




| | |
|---|---|
| 0 | asfalt |
| 16 | Volledig stol, AMM 03 |
| 50 | |

## Meetpunt 13


*Datum:* 19-2-2026




| | |
|---|---|
| 0 | asfalt |
| 11 | Volledig stol, AMM 04 |
| 50 | |

## Meetpunt 14

*Datum:* 19-2-2026





| | |
|---|---|
| 0 | asfalt |
| 16 | Volledig stol, AMM 04 |
| 50 | |


*Getekend volgens Classificatie NEN 5104*


| | | | |
|---|---|---|---|
| | *projectnaam:* | *Oirsbeek, Romenkamp e.o. Fase 2* | *Boormeester:* *John Wilms* |
| | *Opdrachtgever:* | *Gemeente Beekdaelen* | *Projectleider* *Maurice Kessels* |
| | *Projectcode:* | *260163* | *Pagina:* *1 / 1* |


## Legenda (conform NEN 5104)


### grind


Grind, siltig



Grind, zwak zandig


Grind, matig zandig



Grind, sterk zandig


Grind, uiterst zandig


### zand


Zand, kleïig


Zand, zwak siltig



Zand, matig siltig


Zand, sterk siltig


Zand, uiterst siltig

### veen


Veen, mineraalarm



Veen, zwak kleïig



Veen, sterk kleïig



Veen, zwak zandig



Veen, sterk zandig


### klei



Klei, zwak siltig



Klei, matig siltig


Klei, sterk siltig



Klei, uiterst siltig


Klei, zwak zandig


Klei, matig zandig



Klei, sterk zandig


### leem


Leem, zwak zandig



Leem, sterk zandig

### overige toevoegingen



zwak humeus


matig humeus


sterk humeus


zwak grindig


matig grindig


sterk grindig

### geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

### olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

### p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

### monsters


geroerd monster


ongeroerd monster

volumering

### overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand


slib


water

*Getekend volgens Classificatie NEN 5104*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *projectnaam:* | *Oirsbeek, Romenkamp e.o. Fase 2* | *Boormeester:* *John Wilms* |
| | *Opdrachtgever:* | *Gemeente Beekdaelen* | *Projectleider* *Maurice Kessels* |
| | *Projectcode:* | *260163* | *Pagina:* *1 / 1* |

**Bijlage III**

**Analysecertificaat**

**SGS Environmental Analytics**
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

# Analyserapport

BKK Advies bv
Maurice Kessels
Kruisstraat 6
5768 RW  MEIJEL



| | |
|---|---|
| Uw projectnaam | : Oirsbeek, Romenkamp e.o. Fase 2 |
| Uw projectnummer | : 260163 |
| SGS rapportnummer | : 14455935, versienummer: 1. |

Rotterdam, 26-02-2026

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 260163. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.


Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



René Eugster
Business Unit Manager

TESTEN
RvA L 028

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

# Analyserapport

BKK Advies bv
Maurice Kessels

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projectnaam | Oirsbeek, Romenkamp e.o. Fase 2 | Orderdatum | 19-02-2026 |
| Projectnummer | 260163 | Startdatum | 19-02-2026 |
| Rapportnummer | 14455935 - 1 | Rapportagedatum | 26-02-2026 |

| Nummer | Monstersoort | Monsterspecificatie |
|---|---|---|
| 001 | Grond | RAW 03 01 (16-50) 03 (17-50) 06 (13-50) 07 (14-50) |
| 002 | Grond | RAW 04 09 (10-50) 11 (16-50) 13 (11-50) 14 (16-50) |

| Analyse | Eenheid | Q | 001 | 002 |
|---|---|---|---|---|
| monster voorbehandeling | | Q | Ja | Ja |
| droge stof | gew.-% | Q | 85.1 | 94.7 |
| Gloeiverlies | % vd DS | Q | 1.0 | 1.0 |
| *KORRELGROOTTEVERDELING* | | | | |
| min. delen <2um | % vd DS | Q | 4.3 | 4.7 |
| min. delen <20um | % vd DS | | 8.2 | 7.3 |
| min. delen <63um | % vd DS | Q | 14 | 11 |
| min. delen <250um | % vd DS | Q | 22 | 20 |
| min. delen <2mm | % vd DS | Q | 53 | 68 |
| *RAW 22.06.01/02/03* | | | | |
| 22.06.01 zand in aanvulling of ophoging | | | Voldoet | Voldoet |
| 22.06.02 tijdelijke draineerfunctie | | | Voldoet niet | Voldoet niet |
| 22.06.02 permanente draineerfunctie | | | Voldoet niet | Voldoet niet |
| 22.06.03 zand in zandbed | | | Voldoet niet | Voldoet niet |

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

Paraaf :

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

# Analyserapport

BKK Advies bv
Maurice Kessels

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projectnaam | Oirsbeek, Romenkamp e.o. Fase 2 | Orderdatum | 19-02-2026 |
| Projectnummer | 260163 | Startdatum | 19-02-2026 |
| Rapportnummer | 14455935 - 1 | Rapportagedatum | 26-02-2026 |

| Analyse | Monstersoort | Relatie tot norm |
|---|---|---|
| monster voorbehandeling | Grond | Grond: NEN-EN 16179. Grond (AS3000): AS3000 en NEN-EN 16179 |
| droge stof | Grond | Grond: NEN-EN 15934. Grond (AS3000): AS3010-2 en NEN-EN 15934 |
| Gloeiverlies | Grond | NEN-EN 15935 |
| min. delen <2um | Grond | Grond: eigen methode. Grond (AS3000): AS3010-4 |
| min. delen <20um | Grond | Eigen methode, pipetmethode |
| min. delen <63um | Grond | Eigen methode (zeefmethode) |
| min. delen <250um | Grond | Idem |
| min. delen <2mm | Grond | Idem |
| 22.06.01 zand in aanvulling of ophoging | Grond | Toetsing volgens RAW2020 - 22.06.01 |
| 22.06.02 tijdelijke draineerfunctie | Grond | Toetsing volgens RAW2020 - 22.06.02 |
| 22.06.02 permanente draineerfunctie | Grond | Idem |
| 22.06.03 zand in zandbed | Grond | Toetsing volgens RAW2020 - 22.06.03 |

| Monster | Barcode | Aanlevering | Monstername | Verpakking |
|---|---|---|---|---|
| 001 | K1526038 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | SGS292 |
| 001 | K1525986 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | SGS292 |
| 001 | K1525984 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | SGS292 |
| 001 | K1525985 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | SGS292 |
| 002 | K1526008 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | SGS292 |
| 002 | K1525987 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | SGS292 |
| 002 | K1526037 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | SGS292 |
| 002 | K1525988 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | SGS292 |

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics – Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Dank u voor de samenwerking.

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een onderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem of partij, waardoor het, op basis van de resultaten van een onderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische kwaliteit.

Het onderzoek betreft een momentopname. BKK Advies accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door BKK Advies uitgevoerde onderzoek neemt.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

**ADRES**

**MEIJEL**
Kruisstraat 6
5768 RW Meijel

**ECHT**
Past. Cramerstraat 2
6102 AC Echt

**CONTACT**

Telefoon 077-4661141
Email info@bkk-advies.nl
Website www.bkk-advies.nl

**BEDRIJFSGEGEVENS**

KVK 141-32-142
BTW 8224.26.857.B01
IBAN NL 77 RABO 0133 4580 59