Putnummer 1072 | Uitdeksel 77.30 | Uitbodem 75.40 | Put bestaand

Putnummer 1071 | Uitdeksel 77.44 | Uitbodem 75.63 | Put bestaand

Putnummer 1070 | Uitdeksel 77.57 | Uitbodem 76.02 | Put bestaand

Putnummer 5013 | Uitdeksel 77.70 | Uitbodem 74.05 | Beton 1650x1650mm | Met zandvang 50 cm

Putnummer 5014 | Uitdeksel 77.39 | Uitbodem 74.05 | Beton 1650x1650mm

Putnummer 1042 | Uitdeksel 77.72 | Uitbodem 76.22 | Put bestaand

Putnummer 1042 | Uitdeksel | Uitbodem | Blinde put

Hoogtebeperking i.v.m. kruin v/d bestaande boom

Blad 01a
Schaal 1:200

Blad 01a
Blad 01b

Blad 01a
Blad 01b

Putnummer 4633 | Uitdeksel 80.65 | Uitbodem 76.23 | Beton 1650x1650mm | Met zandvang 50 cm

Putnummer 1021 | Uitdeksel 81.30 | Uitbodem 76.86

Blad 01b
Blad 02a

Blad 01b
Blad 02a

Putnummer 1039a | Uitdeksel | Uitbodem | Blinde put

Putnummer 5012 | Uitdeksel 78.66 | Uitbodem 75.41 | Beton 1650x1650mm

Putnummer 5011 | Uitdeksel 80.37 | Uitbodem 76.22 | Beton 1650x1650mm

Drempel visueel aanleggen

Putnummer 4635 | Uitdeksel 80.66 | Uitbodem 76.23 | Beton 1650x1650mm

Putnummer 1037 | Uitdeksel 80.35 | Uitbodem 78.22 | Put bestaand

Putnummer 1039 | Uitdeksel 79.29 | Uitbodem 76.61 | Put bestaand

Putnummer 5010 | Uitdeksel 80.35 | Uitbodem 78.71 | Beton 1050x1050mm

Putnummer 5009 | Uitdeksel 80.35 | Uitbodem 78.77 | Beton 1050x1050mm

Putnummer 5008 | Uitdeksel 80.49 | Uitbodem 78.78 | Beton 1050x1050mm

Putnummer 4634 | Uitdeksel 80.53 | Uitbodem 76.23 | Beton 1650x1650mm

Putnummer 5007 | Uitdeksel 80.47 | Uitbodem 78.96 | Beton 1050x1050mm

Blad 01a
Blad 01b
Schaal 1:200

LEGENDA

- Bestaande bebouwing
- Perceelgrens
- Inrit
- Hoogte bestaand
- Ontwerphoogte
- Bestaande oprit
- Putrand incl. putdeksel
- Blinde put Bestaand
- Putrand incl. putdeksel
- GWA hoofdriool Bestaand
- GWA hoofdriool Relinen door derden
- Overnemen bestaande huisaansluiting Bestaand
- VVWA hoofdriool
- VVWA put
- VVWA huisaansluiting incl. inlaat en ontstoppingsstuk
- RWA hoofdriool
- HWA put
- RWA huisaansluiting Incl. inlaat een ontstoppingsstuk
- Stormkolk Bestaand
- RWA kolk en aansluiting Type M-Line S1260/65 GB1 Type M-Line S1260/90 GB1
- Talud plateau
- Bestaande lichtmast
- Sleufbekisting
- Boom bestaand
- Nieuwe boom
- Heesterbeplanting

Opmerkingen:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in mtr, tenzij anders vermeld;
- Coördinaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld;
- De geregistreerde kabels en leidingen zijn afkomstig uit de orientatie/ KLIC-melding. De kabels en leidingen van derden zijn indicatief weergegeven en kunnen incompleet zijn. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De aannemer die de graafwerkzaamheden uitvoerd, is te allen tijde de verantwoordelijke voor de eventuele schade aan kabels en leidingen van derden;
- Aannemer dient vooraf aan de graafwerkzaamheden zelf een KLIC-melding op te vragen;
- Alle kolk- en huisaansluitingen (excl. de huisaansluitingen waarbij het riool op perceel van derden bevindt) dienen verwijderd en vernieuwd te worden en zijn indicatief ingetekend;
- Waterputten en brandkranen handhaven en op hoogte stellen

Situatie
Schaal 1:10000

Schaal 1:200
0 2 4 6 8m

VOOR UITVOERING

OPDRACHTGEVER	OPMEETFIELD
Gemeente Beekdaelen	M. Mulders
PROJECTOMSCHRIJVING	DATUM
Reconstructie Romenkamp e.o. Oirsbeek Blauwe Ader Beekdaelen	08-10-2026
TEKENINGOMSCHRIJVING	BESTEKNUMMER
Rioleringsplan zonder klic-gegevens Definitief Ontwerp	B2026-10
DOCUMENTSOORT	TEKENINGNUMMER
UITVOERINGSTEKENING	2025012-UO-R03
STATUS	
DEFINITIEF	

SCHAAL 1:200
FORMAAT A0
BLAD 3 IN 4
WIJZ NR A

Via Nova Civiele Techniek
Reitenkampweg 42
6438 RZ Oirsbeek
+31 6 20 991 256
info@vianova.nl.nl
www.vianova.nl.nl

VIANOVA civiele techniek