Behoort bij: 25018-1

Herinrichting Lizststraat en omgeving

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMINGS- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
111	**OPSCHONEN TERREIN**					
1111	Opschonen terrein, zwerfvuil					
111110	Schonen terrein, zwerfvuil, inclusief stortkosten.	EUR		N		
112	**BOUWKUNDIGE OPNAME**					
112020	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N		
13	**OPNEMEN LEIDINGWERK**					
131	**CONTROLE, INSPECTIE EN REINIGEN**					
1311	Bestaande leiding reinigen onder hoge druk					
131110	Riool reinigen onder hoge druk (rond) 160 - 300 mm.	m	1.015,00	V		
131120	Riool reinigen hoge druk (rond) 300 - 500 mm.	m	95,00	V		
1313	Reinigen kolken					
131310	Reinigen kolken.	st	134,00	V		
132	**VERWIJDEREN LEIDINGEN / DUIKERS VAN BETON**					
1320	Betonbuis, inclusief afvoer/stort, excl. grondwerk					
132010	Verwijderen betonbuis -ongew-, tot ø500 mm , incl afvoer/stort.	m	1.780,00	V		
132020	Verwijderen relined betonbuis -ongew-, tot ø500 mm , incl afvoer/stort.	m	375,00	V		
133	**VERWIJDEREN LEIDING VAN KUNSTSTOF/GRES**					
1331	PVC riool inclusief afvoer en grondwerk					
133110	Verwijderen PVC-buis, ø 200-400 mm, inclusief afvoer/stort.	m	115,00	V		
1332	PVC kolk-/huisaansluiting, inclusief grondwerk					
133210	Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort, huisaansl.	m	750,00	V		
133220	Verwijderen PVC-buis, ø 125 mm, inclusief afvoer/stort, kolkaansl.	m	525,00	V		
133230	Verwijderen PVC-buis, ø 160 mm, inclusief afvoer/stort.	m	250,00	V		
1338	Gresbuis, inclusief afvoer/stort en grondwerk					
133810	Verwijderen gresbuis, ø 180 mm, inclusief afvoer/stort.	m	1.100,00	V		
1339	PP drainage inclusief afvoer en grondwerk					
133910	Verwijderen PVC-buis, ø 80 mm, inclusief afvoer/stort.	m	350,00	V		
134	**VERWIJDEREN PUTTEN EN INSP. PUTRANDEN**					
1341	Betonput 0,80x0,80m, inclusief afvoer/stort en grondwerk					
134110	Verwijderen betonput, inclusief afvoer/stort.	st	34,00	V		
134120	Verwijderen betonput, inclusief afvoer/stort.	st	10,00	V		
1348	Putrand met deksel					
134810	Putrand met deksel.	st	44,00	V		
134820	Putrand met deksel.	st	15,00	V		
135	**VERWIJDEREN KOLKEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1351	Straatkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk					
135120	Verwijderen straatkolk, eendelig, beton/gij. incl. grondwerk.	st	7,00	V		
1352	Trottoirkolk beton/gietijzer, inclusief grondwerk					
135210	Verwijderen trottoirkolk, eendelig, beton/gij. incl grondwerk.	st	124,00	V		
14	**BETONNEN BESCHOEIING**					
1410	Verwijderen betonnen beschoeiing					
141010	Opnemen bestaande betonnen beschoeiing.	m	4,00	V		
1420	Aanbrengen betonnen beschoeiing					
142010	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	4,00	V		
1430	Tijdelijke voorziening watergang					
143010	Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten watergang.	EUR		N		
15	**OPNEMEN WEGVERHARDINGEN**					
151	**VERWIJDEREN STRAATLAAG**					
1511	Verwijderen straatlaag					
151110	Verwijderen straatlaag.	m2	530,00	V		
152	**VERWIJDEREN FUNDERINGS- EN HALFVERHARDINGEN**					
1520	Verwijderen steenfundering 0/31,5					
152010	Verwijderen funderingslaag, menggranulaat, gem. d=320mm.	m2	1.945,00	V		
152020	Verwijderen funderingslaag, menggranulaat, gem. d=290mm.	m2	1.080,00	V		
152030	Verwijderen funderingslaag, menggranulaat, gem. d=230mm.	m2	220,00	V		
152040	Verwijderen funderingslaag, menggranulaat, gem. d=260mm.	m2	375,00	V		
152050	Verwijderen funderingslaag, menggranulaat, gem. d=440mm.	m2	660,00	V		
152060	Verwijderen funderingslaag, slakken, gem. d=260mm.	m2	490,00	V		
152080	Verwijderen funderingslaag, slakken, gem. d=240mm.	m2	5.735,00	V		
152090	Afvoeren gebonden funderingsmateriaal.	ton	3.985,00	V		
153	**OPNEMEN KANTOPSLUITINGEN**					
1530	Opsluitbanden 60x200 mm					
153020	Opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	275,00	V		
1531	Opsluitbanden 100x200 mm					
153110	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm.	m	450,00	V		
1532	Gazonbanden 100x200 mm					
153210	Opbreken gazonband 100 x 200 mm.	m	160,00	V		
1533	Opsluitbanden 150x250 mm / 200x250 mm					
153310	Opsluitbanden 150 x 250 mm.	m	55,00	V		
153320	Opsluitbanden 200 x 250 mm.	m	6,00	V		
1534	Rijwielpadband 40/120 x 250 mm					
153410	Opbreken rijwielpadband 40/120 x 250 mm.	m	30,00	V		
1535	Trottoirbanden 130/150 mm					
153510	Betonbanden, 130/150 x 200 mm, inclusief fundering en rug.	m	3.125,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1537	Trottoirbanden met schuine zijde					
153740	Opbreken betonbanden geleideband 50/200 x 250 mm.	m	25,00	V		
1538	Trottoirbanden, inritbanden					
153810	Inritbanden -450 x 200 x 500 mm-, inclusief fundering en rug.	m	22,00	V		
153840	Inritbanden -750 x 200 x 500 mm-, inclusief fundering en rug.	m	62,00	V		
1539	Banden diversen					
153930	Opnemen stootbanden.	st	10,00	V		
153940	Opbreken stalen plint.	m	4,00	V		
154	**OPNEMEN ELEMENTVERHARDINGEN**					
1540	Opbreken straatbakstenen					
154010	Opbreken straatbakstenen, KF, breedte <1,5 m.	m2	105,00	V		
154050	Opbreken straatbakstenen, WF, breedte <1,5 m.	m2	53,00	V		
1541	Opbreken betonstraatstenen					
154110	Opbreken betonstraatstenen, KF, br <1,5 m.	m2	60,00	V		
154120	Opbreken betonstraatstenen, KF, br 1,5-3 m.	m2	195,00	V		
154130	Opbreken betonstraatstenen, KF, br >3 m.	m2	35,00	V		
154160	Opbreken betonstraatstenen, dubbelklinker, br 1,5-3,0 m.	m2	360,00	V		
154170	Opbreken betonstraatstenen, dubbelklinker, br 1,5-3,0 m, geelbruin.	m2	225,00	V		
154180	Schoonmaken te hergebruiken betonstraatstenen keiformaat.	EUR		N		
154190	Palleteren of andersinds geschikt maken betonstraatsteen voor hergebruik.	EUR		N		
1544	Opbreken betontegels 300x300 mm / 150x300 mm					
154420	Opbreken betontegels, d=45 mm, br 1,5-3 m. grijs.	m2	3.535,00	V		
154430	Opbreken betontegels, d=45 mm, br 1,5-3 m. grijs.	m2	200,00	V		
154440	Opbreken betontegels, d=60 mm, br 1,5-3 m. grijs.	m2	610,00	V		
154470	Opbreken betontegels, d=80 mm, br >3,0 m. grijs.	m2	295,00	V		
154480	Schoonmaken te hergebruiken betontegels	EUR		N		
154490	Palleteren of andersinds geschikt maken betontegel voor hergebruik.	EUR		N		
1546	Opbreken bijzondere tegels					
154620	Opbreken betontegels, d=60 mm, br <1,5 m, noppentegel.	m2	16,47	V		
154630	Opbreken betontegels, d=60 mm, br <1,5 m, geleidelijntegel.	m2	15,12	V		
154640	Opbreken betonstraatstenen met ribbels.	m2	6,00	V		
1547	Opbreken goot					
154710	Opbreken goot, goottegels 150 x 300 x 60 mm.	m	2.275,00	V		
154730	Opbreken goot, straatbakstenen / betonstraatsteen	m	900,00	V		
155	**VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN**					
1550	Zagen asfaltverhardingen					
155010	Zagen verharding -asfalt- gem. diep 150 mm.	m	115,00	V		
1552	Frezen teervrij asfalt					
155210	Frezen teervrij asfalt, dik 30 mm, teervrij, br. >4,0 m.	m2	125,00	V		
155220	Frezen teervrij asfalt, dik 85 mm, teervrij, br. >4,0 m.	m2	2.650,00	V		
155230	Frezen teervrij asfalt, dik 130 mm, teervrij, br. >4,0 m.	m2	925,00	V		
155240	Frezen teervrij asfalt, dik 155 mm, teervrij, br. >4,0 m.	m2	505,00	V		
155250	Frezen teervrij asfalt, dik 175 mm, teervrij, br. >4,0 m.	m2	575,00	V		
1553	Opbreken asfaltverharding teerhoudend.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155310	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, > 3,00 m.	m2	1.170,00	V		
155320	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, > 3,00 m.	m2	1.940,00	V		
155330	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt, > 3,00 m.	m2	1.010,00	V		
1554	Frezen teerhoudend asfalt.					
155410	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30 mm br. >4,0 m.	m2	62,00	V		
157	**VERVOEREN ASFALT**					
1571	Vervoeren + stort asfalt					
157110	Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.	ton	1.320,00	V		
157120	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	740,00	V		
16	**TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING**					
162	**VERWIJDEREN MARKERINGEN**					
1624	Verwijderen elementenmarkering, steenformaat					
162410	Opbreken markering van betonstraatstenen, dubbelklinker.	m2	8,10	V		
1625	Verwijderen markeringselementen, tegelformaat					
162510	Opbreken markering van betontegels 300 x 300 x 60 mm.	m2	0,99	V		
162520	Opbreken markering van betontegels 500 x 500 x 80 mm.	m2	3,00	V		
163	**VERWIJDEREN WEGBEBAKENING**					
1631	Verkeersborden					
163120	Verwijderen verkeersborden, type I, van lichtmast.	st	21,00	V		
1632	Verkeersbordpalen inclusief bord.					
163210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	47,00	V		
164	**OPNEMEN STRAATMEUBILAIR**					
1641	Stalen palen					
164130	Verwijderen vaste stalen afzetpaal in asfaltverharding.	st	5,00	V		
1642	Gerecyclede diamantkoppaal.					
164220	Verwijderen gerecycled diamantkoppaal.	st	16,00	V		
1643	Betonnen poef					
164310	Verwijderen betonnen poef.	st	5,00	V		
1646	Afvalbak, inclusief grondwerk					
164610	Verwijderen afvalbak, inclusief betonvoet en grondwerk.	st	1,00	V		
17	**OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN**					
174	**VERWIJDEREN BOMEN**					
1740	Bomen, inclusief stobben inclusief afvoer/stort					
174010	Verw. bomen, ø 25 cm, incl gaten aanvullen en stort	st	1,00	V		
2	**GRONDWERK**					
21	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
210	**BOOMBESCHERMENDE MAATREGELEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2101	Toepassen boombescherming					
210110	Opstellen van een boombeschermingsplan.	EUR		N		
210120	Boombeschermende maatregelen.	EUR		N		
210130	Toepassen stamommanteling.	st	80,00	V		
2102	Watergeven bomen					
210210	Water geven bomen.	st	102,00	V		
211	**KABELS EN LEIDINGEN**					
2110	Voorzieningen kabels en leidingen					
211010	Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen.	EUR		N		
212	**TOEZICHT**					
2120	Aanwezigheid Groenverzorger ETW					
212010	Aanwezigheid Groenverzorger ETW.	EUR		N		
213	**VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF**					
2130	Treffen voorzieningen inkalven sleuf					
213010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	120,00	V		
214	**PROEFSLEUVEN**					
2140	Graven proefsleuven					
214010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1,20 m).	m	40,00	V		
23	**GRONDWERK LEIDINGWERK**					
231	**ONTGRAVEN SLEUVEN [RIOOL]**					
2315	Grond ontgraven -opzij zetten- dik 1,00-2,00 m					
231510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	5.525,00	V		
2316	Grond ontgraven -opzij zetten- dik 2,00-4,00 m					
231610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.450,00	V		
232	**ONTGRAVEN+LADEN SLEUVEN [RIOOL]**					
2325	Grond ontgraven en laden dik 1,00-2,00 m					
232510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	1.050,00	V		
232520	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	145,00	V		
2326	Grond ontgraven en laden dik 2,00-4,00 m					
232610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	50,00	V		
233	**GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF**					
2331	Aanbrengen + verdichten rioolsleuf					
233110	Aanbrengen rioolsleuf, gem. dik 1,95 m.	m3	6.275,00	V		
233120	Aanbrengen rioolsleuf, gem. dik 2,70 m.	m3	1.450,00	V		
25	**GRONDWERK VERHARDINGEN [CUNETTEN]**					
252	**GROND ONTGRAVEN+OPLADEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2522	Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,10 - 0,25 m					
252210	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,10 m, opladen.	m3	315,00	V		
252220	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,10 m, opladen.	m3	13,00	V		
252230	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,15 m, opladen.	m3	8,00	V		
2523	Grond ontgr. cunet en laden, dik 0,25 - 0,50 m					
252310	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,35 m, opladen.	m3	11,00	V		
252320	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,20 m, opladen.	m3	55,00	V		
252330	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,32 m, opladen.	m3	440,00	V		
252340	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,40 m, opladen (zuigen).	m3	40,00	V		
252360	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,40 m, opladen.	m3	50,00	V		
252370	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,48 m, opladen.	m3	125,00	V		
256	**GROND VERWERKEN EN VERDICHTEN IN CUNET**					
2561	Grond aanbrengen in cunet, dik 0,00-0,50 m					
256110	Zand aanbrengen in cunet, gem. dik 0,05 m.	m3	15,00	V		
256120	Zand aanbrengen in cunet, gem. dik 0,10 m.	m3	150,00	V		
256130	Zand aanbrengen in cunet, gem. dik 0,25 m.	m3	10,00	V		
256140	Zand aanbrengen in cunet, gem. dik 0,30 m.	m3	75,00	V		
26	**PLANTVAKKEN EN BERMEN**					
261	**AANBRENGEN PLANTVAKKEN T.B.V. HEESTERS**					
2616	Leveren en aanbrengen teelgrond in plantvakken					
261620	Teelaarde verwerken in plantvaken, inclusief profileren, d= 0,25 m.	m3	175,00	V		
262	**BERMEN EN BEKLEDING, GAZON**					
2626	Aanbrengen grond in bermen					
262610	Grond verwerken in berm, gazon, dik 0,15 m	m3	30,00	V		
262620	Grond verwerken in berm, gazon, dik 0,35 m	m3	80,00	V		
263	**ONTGR. PLANTVAKKEN T.B.V. BOMEN**					
2631	Grond ontgraven en laden bomen					
263110	Grond ontgraven uit boomplantvak, dik 0,50 m, laden.	m3	95,00	V		
263120	Zand ontgraven uit boomplantvak, dik 0,30 m, laden.	m3	55,00	V		
263130	Zand ontgraven uit boomplantvak, dik 0,75 m, laden.	m3	155,00	V		
263140	Zand ontgraven uit boomplantvak, dik 0,45 m, laden.	m3	130,00	V		
264	**GROEIPLAATSVERBETERING VOOR BOMEN**					
2640	Leveren en aanbrengen bomengranulaat					
264010	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengranulaat.	m3	280,00	V		
264020	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	36,00	V		
264030	Leveren en aanbrengen inlage van kunststof.	m2	275,00	V		
2648	Aanbrengen bomengrond (t.b.s.)					
264810	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengrond.	m3	255,00	V		
265	**WORTELSCHERM**					
2651	Leveren en aanbrengen wortelscherm					
265110	Leveren en aanbrengen wortelscherm, incl grondwerk.	m	330,00	V		
271	**GRONDWERK TIJDELIJK DEPOT**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2710	Voorbereidende werkzaamheden tijdelijk depot					
271010	Inrichten tijdelijk grond depot	EUR		N		
271020	Instandhouden tijdelijk grond depot	EUR		N		
271030	Opruimen tijdelijk depot	EUR		N		
2711	Tijdelijk depot					
271110	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	500,00	V		
271120	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	500,00	V		
28	**VERVOEREN GROND**					
281	**GROND VERVOEREN**					
2811	Grond vervoeren binnen het werk					
281110	Grond vervoeren, binnen het werk.	m3	101,00	V		
281120	Zand vervoeren, binnen het werk.	m3	500,00	V		
281170	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.	m3	500,00	V		
281180	Grond vervoeren, vanaf tijdelijk depot.	m3	500,00	V		
2812	Grond vervoeren locatie buiten het werk					
281210	Grond vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km.	m3	1.191,00	V		
281220	Grond vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km Industie.	m3	145,00	V		
281230	Grond vervoeren, naar depot gemeente, < 10 km.	m3	26,50	V		
2813	Grond vervoeren vanaf depot					
281310	Grond vervoeren (bomengrond).	m3	255,00	V		
292	**LEVERANTIE GROND**					
2920	Leverantie grond					
292010	Leveren grond, teelaarde.	m3	4,00	V		
3	**AANBRENGEN LEIDINGWERK**					
31	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
310	**TOEPASSEN TIJDELIJKE AFDICHTING IN LEIDING**					
3101	Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool					
310110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
310120	Toepassen persleiding.	EUR		N		
310130	Toepassen pompen t.b.v. doorvoer rioolwater.	EUR		N		
312	**BEMALING**					
3121	Bemalingsadvies					
312120	Uitwerking en toepassen van de bemalingseisen.	EUR		N		
3123	Bronbemaling					
312310	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	1.325,00	V		
3124	Alarminstallatie bemaling					
312410	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
312420	Verwijderen alarmeringsinstallatie	EUR		N		
313	**METINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3131	Peilbuizen					
313110	Leveren en aanbrengen PVC-peilbuizen, ø 60 mm.	st	15,00	V		
313120	Verwijderen PVC-peilbuizen, ø 60 mm.	st	15,00	V		
3133	Debietmeetpunt					
313320	Aanbrengen debietmeetpunt, inclusief onderhoud.	st	25,00	V		
313330	Verwijderen debietmeetpunt.	st	25,00	V		
313340	Opnemen grondwater- en debietmeterstanden.	st	70,00	V		
32	**AANBRENGEN RIOLERING BETON**					
320	**ONGEWAPENDE BETONBUIS, EXCL. GRONDWERK**					
3201	Aanbrengen ongewapende betonbuis					
320110	Leveren en aanbrengen betonbuis, mof-spie, ø 300 mm, DWA.	m	964,80	V		
320120	Lev. en aanbrengen betonbuis, mof-spie, passtuk ø 300 mm, DWA.	m	27,00	V		
320130	Leveren en aanbrengen betonbuis, mof-spie, ø 400 mm, HWA.	m	458,40	V		
320140	Lev. en aanbrengen betonbuis, mof-spie, passtuk ø 400 mm, HWA.	m	14,40	V		
323	**DIVERSEN T.B.V. BETONRIOLERINGEN**					
3230	Maken PP-inlaat betonbuis					
323010	Maken PP-inlaat betonbuis, boren, ø 125 mm.	st	15,00	V		
323020	Maken PP-inlaat betonbuis, boren, ø 160 mm.	st	10,00	V		
3240	Maken PP-inlaat op gerelined betonbuis					
324010	Maken PP-inlaat, boren, t.b.v. ø 160 mm.	st	48,00	V		
33	**AANBRENGEN RIOLERING KUNSTSTOF**					
330	**AANBRENGEN PP-RIOOL**					
3302	Aanbrengen PP buis, SN8, excl. grondwerk					
330230	Leveren en aanbrengen PP-buis, ø300 mm t.b.v. DWA.	m	100,00	V		
330250	Leveren en aanbrengen PP-buis, ø400 mm t.b.v. HWA.	m	675,00	V		
332	**DIVERSEN T.B.V. KUNSTSTOFRIOOL**					
3320	Leveren en aanboren PP-knevelinlaat					
332010	Maken inlaat PP-buis, boren, ø 125 mm.	st	140,00	V		
332020	Maken inlaat PP-buis, boren, ø 160 mm	st	10,00	V		
34	**PUTTEN, PUTAFDEKKINGEN**					
340	**PUTTEN, OVERSTORTEN, POMPPUTTEN EXCL. GRONDWERK**					
3402	Leveren + aanbrengen prefab inspectieput					
340210	Leveren en aanbrengen DWA-put van prefab betonelementen.	st	14,00	V		
340220	Leveren en aanbrengen RWA-put van prefab betonelementen.	st	14,00	V		
343	**AANSLUITINGEN OP RIOOLPUT**					
3431	Boren inlaat in bestaande betonput					
343110	Maken aansluiting op rioolput, PVC ø125 mm.	st	2,00	V		
343120	Maken aansluiting op rioolput, PVC ø160 mm.	st	12,00	V		
343130	Maken aansluiting op rioolput, beton ø300 mm.	st	5,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343140	Maken aansluiting op rioolput, beton ø400 mm.	st	6,00	V		
343150	Maken aansluiting op rioolput, PP ø300 mm.	st	1,00	V		
345	**PUTAFDEKKINGEN**					
3452	Leveren en aanbrengen putafdekkingen					
345210	Leveren en aanbrengen putrand met dichte deksel.	st	14,00	V		
345220	Leveren en aanbrengen putrand met roosterdeksel.	st	14,00	V		
3453	Op hoogte brengen bestaande putafdekking					
345310	Op hoogte brengen putafdekking inclusief grondwerk.	st	4,00	V		
346	**PUTAFDEKKING (ASFALT)**					
3462	Voorbereidende werkzaamheden ronde putafdekking in asfalt					
346210	Aanbr. putrand met deksel en bijkomende werkzaamheden.	st	6,00	V		
3463	Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq					
346310	Leveren en aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	6,00	V		
35	**AANBRENGEN AFWATERING**					
351	**AANBRENGEN KOLKEN**					
3516	Leveren en aanbrengen kolken, inclusief grondwerk					
351610	Leveren en aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie.	st	33,00	V		
351620	Leveren en aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie.	st	4,00	V		
351630	Leveren en aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer combinatie.	st	53,00	V		
351640	Leveren en aanbrengen trottoir kolk bet/gietijzer comb. schuin.	st	68,00	V		
353	**AANBRENGEN KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN**					
3531	Lev. en aanbr. aansluiting PP ø 125 mm, incl. grondwerk					
353110	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. RWA.	m	865,00	V		
353120	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v DWA.	m	860,00	V		
3532	Leveren en aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm					
353210	Leveren en aanbrengen PP-bochtstuk, ø125 mm.	st	555,00	V		
353220	Leveren en aanbrengen PP-flexibel bochtstuk, ø125 mm.	st	277,00	V		
353250	Leveren en aanbrengen krimpmof, ø125 mm.	st	150,00	V		
3533	Leveren en aanbrengen aansluiting PP ø160 mm, incl. grondwerk					
353310	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. kolkaansluiting.	m	425,00	V		
353320	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. huisaansluiting.	m	170,00	V		
353330	Leveren en aanbrengen PP-buis t.b.v. huisaansluiting.	m	195,00	V		
3534	Leveren en aanbrengen hulpstukken PP ø160 mm					
353410	Leveren en aanbrengen PP-bochtstuk, ø160 mm.	st	440,00	V		
353420	Leveren en aanbrengen PP-flexibel bochtstuk, ø160 mm.	st	170,00	V		
353440	Leveren en aanbrengen PP-flexibel T-stuk, ø160 mm.	st	50,00	V		
359	**AANBRENGEN DRAINAGE**					
3591	Leveren en aanbrengen horizontale drainage					
359120	Leveren en aanbrengen drains, ø 125 mm.	m	1.125,00	V		
359130	Leveren en aanbrengen drains, ø 125 mm.	m	60,00	V		
359140	Leveren en aanbrengen zand in sleuven tbv drainage, dik 0,60 m.	m	1.125,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
359150	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	293,00	V		
3592	Leveren en aanbrengen inspectieputten t.b.v. drainage					
359210	Leveren en aanbrengen PVC ø400 mm, controleput.	st	4,00	V		
359220	Leveren en aanbrengen drainage-put van prefab betonelementen.	st	3,00	V		
3593	Leveren en aanbrengen putrand met dichte deksel					
359310	Leveren en aanbrengen vierkante putrand met dichte deksel.	st	4,00	V		
359320	Leveren en aanbrengen vierkante putrand met dichte deksel.	st	1,00	V		
3594	Leveren en aanbrengen hulpstukken horizontale drainage					
359420	Leveren en aanbrengen eindkap ø125 mm.	st	7,00	V		
36	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
366	**REINIGEN EN INSPECTIE**					
3661	Reinigen leiding onder hoge druk					
366120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	775,00	V		
366130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.465,00	V		
3662	Inspectie riolering					
366210	Maken video-opnamen vanuit riool.	m	2.240,00	V		
3664	Doorsteken drainage					
366410	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	1.185,00	V		
3666	Reinigen kolken					
366610	Reinigen kolken, inclusief afvoer en stort.	st	158,00	V		
368	**DIVERSEN T.B.V. BIJKOMENDE WERKZ.HEDEN**					
3681	Maken revisietekeningen riolering					
368110	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR		N		
38	**LEIDINGWERK DIVERSEN**					
3800	Op hoogte brengen opbouwgarnituur					
380010	Op hoogte brengen opbouwgarnituur, straatpotten.	st	49,00	V		
3810	Aanbrengen bodem- en taludbescherming					
381010	Leveren en aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat Betomat.	m2	4,50	V		
4	**WERKZAAMHEDEN AFKOPPELEN OP PRIVAATTERREIN**					
41	**OPBREKEN**					
42	**GRONDWERK**					
420	**GRONDWERK RIOOLSLEUF**					
4201	Ontgraven sleuf					
420110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	165,00	V		
4202	Aanvullen sleuf					
420210	Aanvullen sleuf.	m	165,00	V		
43	**LEIDINGWERK**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430	**AANBRENGEN RWA-HUISAANSLUITINGEN**					
4301	Aanbr. aansluiting PP ø125 mm, incl. grondwerk					
430110	Leveren en aanbrengen PP-buis ø125 mm. t.b.v. RWA.	m	165,00	V		
4302	Aanbrengen hulpstukken PP ø125 mm					
430210	Leveren+aanbrengen PP-bochtstuk, ø125 mm.	st	66,00	V		
430220	Leveren+verwerken PP-T-stuk, ø125 mm.	st	5,00	V		
430230	Leveren+aanbrengen PP-verloopstuk, ø125-80 mm.	st	10,00	V		
430240	Leveren+aanbrengen PP-verloopstuk, ø125-110 mm.	st	5,00	V		
430250	Leveren+aanbrengen PVC-ontstoppingsstuk, ø125 mm.	st	33,00	V		
430260	Leveren+verwerken krimpstuk , ø125-ø180 mm.	st	20,00	V		
4303	Aanbrengen hulpstukken diversen					
430310	Leveren + aanbrengen bladafscheider PVC.	st	33,00	V		
430320	Leveren + aanbrengen bladafscheider zink.	st	2,00	V		
430330	Leveren + aanbrengen inzetverloopstuk PVC.	st	33,00	V		
430340	Leveren + aanbrengen deksel PVC.	st	33,00	V		
44	**AANBRENGEN**					
45	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
450	**COMMUNICATIE**					
4501	Communicatie					
450110	Communicatie deelnemende bewoners.	EUR		N		
5	**VERHARDINGEN**					
512	**ZAGEN VERHARDING**					
5121	Zagen asfaltverharding					
512110	Zagen verharding -asfalt- diep 30 mm.	m	50,00	V		
513	**FREZEN ASFALT T.B.V. AANSLUITING INCL AFVOER**					
5130	Frezen asfalt (teervrij)					
513010	Frezen teervrij asfalt aansluiting, 60 mm, inclusief stort.	m2	16,00	V		
5131	Frezen asfalt (teerhoudend)					
513110	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	8,00	V		
513150	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,60	V		
52	**AANBRENGEN FUNDERINGEN**					
521	**STEENMENGSELS, MENGGRANULAAT**					
5211	Aanbrengen menggranulaat					
521110	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 0,25 m.	m2	13.575,00	V		
5212	Leveren en aanbrengen menggranulaat					
521240	Leveren en aanbrengen menggranulaat 4/31,5, d= 0,25 m.	m2	3.225,00	V		
5216	Leverantie steenmengsel menggranulaat					
521610	Leveren ongebonden steenmengsel voor verhardingslagen.	ton	3.736,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
53	**AANBRENGEN OPSLUITBANDEN**					
532	**OPSLUITBANDEN 100X200 MM**					
5322	Leveren en aanbrengen in zand					
532210	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht.	m	1.900,00	V		
532220	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht.	m	76,15	V		
5326	Leveren en aanbrengen in specie					
532610	Lev. en aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, recht, specie.	m	1.650,00	V		
5327	Leveren en aanbrengen 100 x 200 mm, diversen					
532710	Lev. en aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm zand, hoekstuk.	m	12,00	V		
532720	Lev. en aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm specie, hoekstuk.	m	16,20	V		
534	**OPSLUITBANDEN 150X250 MM**					
5346	Leveren en aanbrengen in specie					
534620	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, recht.	m	110,00	V		
534630	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, bocht.	m	94,20	V		
535	**OPSLUITBANDEN 200X250 MM**					
5351	Leveren en aanbrengen in specie					
535110	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, recht.	m	6,00	V		
535120	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm, kleur zwart, uitgewassen.	st	3,00	V		
5356	Leveren en aanbrengen in specie					
535610	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, recht.	m	18,00	V		
536	**OPSLUITBANDEN 400X200 MM**					
5366	Leveren en aanbrengen in specie					
536610	Leveren en aanbrengen opsluitbanden 400x200 mm, recht.	m	280,00	V		
537	**GAZONBANDEN 100X200 MM**					
5370	Aanbrengen in zand					
537010	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm, recht.	m	25,00	V		
537020	Profielzagen van gazonbanden 100 x 200 mm, zagen.	st	10,00	V		
539	**DIVERSEN T.B.V. OPSLUITBANDEN [OA. PASMAKEN]**					
5391	Pasmaken opsluitbanden					
539120	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm, zagen.	st	100,00	V		
539130	Pasmaken van gazonbanden 100 x 200 mm, zagen.	st	10,00	V		
539140	Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm, zagen.	st	30,00	V		
539150	Pasmaken van betonbanden 200 x 250 mm, zagen.	st	4,00	V		
539160	Pasmaken van betonbanden 400 x 200 mm, zagen.	st	15,00	V		
54	**AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN**					
5406	Leveren en aanbrengen 130/150 x 250 mm, recht					
540670	Lev. en aanbr. banden afm.130/150 x 250 mm, recht specie.	m	1.125,00	V		
5407	Leveren en aanbrengen 130/150 x 250 mm, bocht					
540770	Lev. en aanbr. banden afm.130/150 x 250 mm, bocht specie.	m	203,30	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5408	Aanbrengen 130/150 x 250 mm, diversen					
540810	Lev. en aanbr. verloopband beh. bij 130/150 mm - geleideband.	m	14,00	V		
540820	Lev. en aanbr. verloopband beh. bij 130/150 mm - opsluitband.	m	26,00	V		
540830	Lev. en aanbr. verloopband beh. bij 130/150 mm - maaiveld.	m	3,00	V		
540840	Lev. en aanbr. verloopband beh. bij 130/150 mm - opsluitband.	m	2,00	V		
540850	Leveren en aanbrengen hoekblok 130/150 x 250 mm.	m	65,00	V		
540860	Leveren en aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm vleugelstuk.	m	0,80	V		
543	**AANBRENGEN INRIT-, ROTONDE-, PERRONBANDEN**					
5431	Aanbrengen inritbanden					
543110	Aanbrengen inritband afm. 450 x 200 x 500 mm.	m	5,00	V		
543140	Aanbrengen inritband afm. 750 x 200 x 500 mm.	m	36,00	V		
543170	Leveren en aanbrengen inritband afm. 750 x 200 x 500 mm.	m	99,00	V		
544	**AANBRENGEN GELEIDE-, PROJECT- EN PLATEAUBANDEN**					
5440	Leveren en aanbrengen geleideband 75/150 x 250 mm					
544070	Lev. en aanbr. geleidebanden, 75/150 x 250 mm recht, specie.	m	46,00	V		
5441	Leveren en aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm					
544110	Lev. en aanbr. geleidebanden, 50/200 x 250 mm recht, specie.	m	1.320,00	V		
544120	Lev. en aanbr. geleidebanden, 50/200 x 250 mm bocht, specie.	m	22,77	V		
544150	Lev. en aanbr. geleidebanden, 50/200 x 250 mm verloop recht, specie.	m	22,00	V		
544160	Lev. en aanbr. geleidebanden, 50/200 x 250 mm verloop recht, specie.	m	10,00	V		
544170	Lev. en aanbr. geleidebanden, 50/200 x 250 mm verloop recht, specie.	m	11,00	V		
545	**AANBRENGEN DIVERSE BANDEN**					
5454	Aanbrengen stootbanden					
545430	Leveren en aanbrengen stootband van beton.	m	60,00	V		
549	**DIVERSEN (O.A. GOTEN / PASMAKEN)**					
5491	Pasmaken trottoirbanden					
549120	Pasmaken van trottoirband 130/150 x 250 mm, zagen.	st	80,00	V		
549160	Pasmaken van geleideband 75/150 x 250 mm , zagen.	st	2,00	V		
549170	Pasmaken van geleideband, type 50/200x250 mm , zagen.	st	30,00	V		
549180	Pasmaken van geleideband, type 50/200x250 mm , verstekzagen.	st	10,00	V		
5495	Leveren en aanbrengen gootelementen					
549510	Lev. en aanbr. betontegels 300 x 150 x 60 mm, goot op specie.	m	25,00	V		
549520	Leveren en aanbrengen straatbaksteen, df, molgoot.	m	155,00	V		
549530	Leveren en aanbrengen straatbaksteen, df, molgoot.	m	285,00	V		
55	**AANBRENGEN STRAATELEMENTEN [BSS/ STRAATB.ST]**					
550	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
5501	Leveren en aanbrengen straatlaag					
550110	Leveren en aanbrengen straatlaag, straatzand dik 50 mm.	m2	7.450,00	V		
550120	Leveren en aanbrengen straatlaag, legsubstraat dik 50 mm.	m2	3.225,00	V		
5502	Afwerken zandbed.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
550210	Afwerken zandbed.	m2	2.525,00	V		
551	**AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, KEIFORMAAT**					
5515	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, kf, ½-steensverband					
551510	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, keiformaat.	m2	180,00	V		
5517	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, kf, keperverband					
551710	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, keiformaat.	m2	15,00	V		
552	**AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, DIKFORMAAT**					
5525	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, df, ½-steensverband					
552510	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, bruin.	m2	150,00	V		
552520	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, rood.	m2	14,00	V		
552530	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, rood.	m2	19,00	V		
552540	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, bruin.	m2	55,00	V		
5527	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, df, keperverband					
552710	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, bruin.	m2	1.400,00	V		
552720	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, rood.	m2	1.390,00	V		
552730	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, rood.	m2	2.490,00	V		
552740	Leveren en aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, bruin.	m2	880,00	V		
555	**AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN, KEIFORMAAT**					
5551	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, ½-steensverband (hergebruik)					
555110	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, dik 80 mm kleur grijs.	m2	5,00	V		
555120	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, dik 80 mm kleur geelbruin.	m2	35,00	V		
5552	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, elleboogverband (hergebruik)					
555210	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, dik 80 mm, kleur grijs.	m2	15,00	V		
5554	Leveren en aanbrengen betonstraatsteen, kf, blokverband					
555410	Leveren + aanbrengen betonstraatstenen, kf, dik 80 mm, zwart.	m2	75,00	V		
5556	Leveren en aanbrengen betonstraatst, kf, elleboogverband					
555610	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, kf, dik 80 mm, grijs.	m2	10,00	V		
5559	Leverantie betonstraatsteen keiformaat					
555910	Leveren betonstraatstenen, geelbruin.	st	225,00	V		
556	**AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, DIKFORMAAT**					
5565	Lev. en aanbr. betonstraatstenen, df, ½-steensverband					
556510	Lev. + aanbr. betonstraatstenen, df, dik 80 mm, kleur grijs.	m2	1,60	V		
557	**AANBRENGEN BETONSTRAATSTEEN, WAALFORMAAT**					
5574	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, wf, blokverband					
557410	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen.	m2	12,00	V		
5578	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen waalformaat, diversen					
557810	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs.	m2	15,00	V		
5580	Aanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinker					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
558010	Aanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinkers, dik 80 mm, grijs.	m2	38,00	V		
558020	Aanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinkers, dik 80 mm, rood.	m2	140,00	V		
558030	Aanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinkers, geel-bruin.	m2	155,00	V		
5584	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinker					
558410	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, dubbelkl., dik 80 mm.	m2	43,00	V		
558420	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen, dubbelkl., dik 80 mm.	m2	48,00	V		
56	**ALLE NIET-STRAATSTEENELEMENTEN**					
562	**BETONTEGELS 300 X 300 MM / 150 X 300 MM**					
5620	Aanbrengen betontegels dik 45 mm (hergebruik)					
562010	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3,0 m.	m2	60,00	V		
562020	Aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3,0 m.	m2	180,00	V		
5621	Leveren en aanbrengen tegels dik 45 mm (nieuw)					
562110	Leveren en aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br<1,5 m.	m2	360,00	V		
562120	Leveren en aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3,0 m.	m2	775,00	V		
562130	Leveren en aanbrengen betontegels, 45 mm grijs br 1,5-3,0 m.	m2	40,00	V		
5624	Leveren en aanbrengen tegels dik 60 mm					
562420	Leveren en aanbrengen tegels, 60 mm grijs br. <1,5 m.	m2	90,00	V		
562430	Leveren en aanbrengen tegels, 60 mm grijs br. 1,5-3,0 m.	m2	650,00	V		
562440	Leveren en aanbrengen tegels, 60 mm grijs br. 1,5-3,0 m.	m2	27,00	V		
5627	Leveren en aanbrengen tegels dik 80 mm					
562710	Leveren en aanbrengen bt, 80 mm, grijs, straatlaag, br. 1,5-3,0 m.	m2	48,00	V		
562730	Leveren en aanbrengen bt, 80 mm, grijs, straatlaag, br. 1,5-3,0 m.	m2	90,00	V		
562740	Leveren en aanbrengen bt, 80 mm, grijs, zandbed, br. <1,5 m.	m2	260,00	V		
565	**BETONTEGELS T.B.V. SLECHTZIENDEN**					
5651	Aanbrengen noppen- en geleidelijntegels					
565110	Aanbrengen tegels 300 x 300 x 60 mm, noppentegel, kl. wit.	m2	21,42	V		
565120	Aanbrengen tegels 300 x 300 x 60 mm, geleidelijntegel, kl. wit.	m2	17,19	V		
5658	Leverantie noppen- en geleidelijntegels					
565810	Leveren betontegels, dik 60 mm, wit, noppentegel.	st	75,00	V		
565820	Leveren betontegels, dik 60 mm, wit, geleidelijn.	st	51,00	V		
566	**BIJZONDERE TEGELS**					
5664	Leveren en aanbrengen grasbetontegels					
566420	Leveren en aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 100 mm.	m2	2.535,00	V		
566440	Zaaien.	are	25,00	V		
566450	Zagen van bestrating.	m	40,00	V		
57	**AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING**					
571	**AANBRENGEN ASFALT OP RIJBANEN**					
5713	Rijbaan onderlaag op funderingslaag					
571320	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B d 60 mm. >2,5 m.	ton	157,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5715	Rijbaan tussenlaag					
571520	Leveren en aanbrengen AC 16 bind TL-B d 60 mm. >2,5 m.	ton	162,00	V		
5716	Rijbaan deklaag					
571610	Leveren en aanbrengen deklaag van asfaltbeton, AC 11 surf.	ton	44,00	V		
571620	Lev. en aanbr. deklaag van asfaltbeton, AC 11 surf, rood.	ton	50,00	V		
575	**BIJKOM. WERKZ.HEDEN (KLEEFLAAG, STEENSLAG E.D.)**					
5751	Aanbrengen kleeflaag					
575110	Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	2.335,00	V		
59	**HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING**					
590	**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN**					
5909	Herstraten betonstraatstenen, dubbelklinker					
590910	Herstraten betonstraatstenen, dubbelkl, ½ steensverband.	m2	10,00	V		
594	**HERSTRATEN BETONTEGELS**					
5942	Herstraten tegels 300 x 300 mm /150 x 300 mm					
594210	Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, <1,50 m.	m2	20,00	V		
595	**OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN OPSLUITBANDEN**					
5952	Gazonbanden 100 x 200 mm					
595210	Opnieuw stellen gazonbanden 100 x 200 mm, recht.	m	10,00	V		
596	**OPNIEUW STELLEN / HERZETTEN TROTTOIRBANDEN**					
5960	Trottoirbanden 130/150 mm					
596050	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht.	m	15,00	V		
6	**TERREININRICHTING, MARKERING EN WEGBEBAKENING**					
62	**AANBRENGEN BELIJNING EN MARKERING**					
622	**MARKERING THERMOPLASTISCH MATERIAAL**					
6221	Leveren en aanbrengen lengtemarkering thermoplast					
622140	Lev. en aanbr. lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	45,00	V		
6222	Lev+aanbr. dwars-/ figuratie markering thermoplast					
622240	Overige mark. thermopl, haaientand, wit.	m2	0,37	V		
622250	Overige mark. thermopl, verdijvingsvlak, wit.	m2	8,00	V		
6225	Lev+aanbr. dwars markering voorgevormd materiaal					
622510	Aanbrengen lengtemarkering -voorgevormd materiaal- in km.	km	0,01	V		
625	**MARKERING ELEMENTEN MARKERING**					
6250	Aanbrengen markering; betonstraatsteen dubbelklinker					
625010	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	7,23	V		
6251	Lev.+ aanbr. markering; betonstraatsteen keiformaat.					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
625120	Leveren + aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, talud.	m	61,00	V		
625150	Leveren + aanbrengen lengtemarkering in bestrating, talud.	m	112,00	V		
625160	Leveren en aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, vlak.	m2	5,00	V		
626	**MARKERING TEGELFORMAAT**					
6264	Aanbrengen markering tegelform. 500 x 500 mm					
626410	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m2	9,50	V		
6268	Leveren markering tegelformaat 500 x 500 mm					
626810	Leveren betontegels tegelformaat 500 x 500 mm.	st	30,00	V		
63	**AANBRENGEN WEGBEBAKENING**					
637	**REVISIE BEBORDING EN DRAGERS**					
6371	Revisie uitgevoerde werkzaamheden					
637120	Maken en verwerken revisie werkzaamheden.	EUR		N		
64	**AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR**					
641	**AANBRENGEN AFZETMATERIALEN**					
6410	Aanbrengen afzetmaterialen					
641050	Aanbrengen gerecyclede diamantkoppaal, maaiveld.	st	10,00	V		
641060	Aanbrengen gerecyclede diamantkoppaal, verharding.	st	2,00	V		
6411	Leveren en aanbrengen afzetmaterialen					
641120	Leveren en aanbrengen stalen vaste afzetpaal in bestrating.	st	2,00	V		
641130	Leveren en aanbrengen stalen vaste afzetpaal, zonder fundering.	st	2,00	V		
641140	Leveren en aanbrengen stalen vaste afzetpaal in maaiveld.	st	2,00	V		
641150	Leveren en aanbrengen stalen vaste flexibele afzetpaal.	st	2,00	V		
6442	Aanbrengen afvalbak					
644210	Aanbrengen afvalbak	st	1,00	V		
65	**OPENBARE VERLICHTING / LICHTMASTEN**					
651	**UITWISSELEN LICHTMASTEN.**					
6512	Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk.					
651210	Vervangen verlichtingsobject voor 6 meter enkele uith	st	65,00	V		
651220	Vervangen verlichtingsobject voor 6 meter enkele uith	st	1,00	V		
651230	Vervangen verlichtingsobject voor 4 meter paaltop.	st	18,00	V		
651240	Vervangen verlichtingsobject voor 4 meter paaltop.	st	4,00	V		
655	**KABELWERKZAAMHEDEN**					
6551	Graven en aanvullen sleuf					
655110	Graven en aanvullen sleuf nieuw (diepte tot 1 m).	m	85,00	V		
656	**MONTAGEWERKZAAMHEDEN.**					
6560	Aansluiten					
656020	Loskoppelen en Aansluiten kabel in lichtmast 4x6 mm²	st	43,00	V		
656030	Loskoppelen en Aansluiten kabel in lichtmast 4x10 mm²	st	5,00	V		
656040	Loskoppelen en Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x6 mm²	st	13,00	V		
656050	Loskoppelen en Aansluiten kabel in/uit lichtmast 4x10 mm²	st	29,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
656060	Aanbrengen schone aarding in lichtmast.	st	2,00	V		
6562	Aanbrengen grondkabels					
656210	Lev.+aanbrengen energiegrondkabel 4x6mm.	m	260,00	V		
656230	Lev+aanbr. enkele splitsmof in energiegrondkabel.	st	13,00	V		
656240	Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls.	st	18,00	V		
660	**DIVERSEN T.B.V. OPENBARE VERLICHTING**					
660010	Het invullen en leveren van mutatieformulieren.	st	90,00	V		
660020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N		
7	**GROENVOORZIENINGEN**					
71	**GROENVOORZIENINGEN AANLEG**					
711	**PLANTEN BOMEN IN VERHARDING**					
7111	Planten bomen in verharding					
711110	Leveren en aanbrengen bomen, incl. palen/banden, maat 18-20.	st	38,00	V		
711130	Lev. en aanbr. meerstammige bomen, incl. palen/banden, maat 200-250	st	8,00	V		
712	**PLANTEN BOMEN IN GRAS**					
7121	Planten bomen in gras					
712110	Aanbrengen bomen, incl. palen/banden, maat 18-20.	st	27,00	V		
7122	Leveren solitaire bomen					
712210	Leveren bomen, Acer pseudoplatanus 'Bruchem'.	st	3,00	V		
712220	Leveren bomen, Aesculus hippocastanum 'Baumannii'.	st	5,00	V		
712230	Leveren bomen, Castanea sativa.	st	1,00	V		
712240	Leveren bomen, Fagus sylvatica 'Riversii'.	st	1,00	V		
712250	Leveren bomen, Liriodendron tulipifera.	st	1,00	V		
712260	Leveren bomen, Metasequoia glyptostroboides.	st	3,00	V		
712270	Leveren bomen, Populus tremula.	st	2,00	V		
712280	Leveren bomen, Quercus robur.	st	4,00	V		
712290	Leveren bomen, Styphnolobium japonicum.	st	1,00	V		
7123	Leveren straatbomen					
712310	Leveren bomen, Acer buergerianum.	st	4,00	V		
712320	Leveren bomen, Acer campestre 'Narrow Lane'.	st	4,00	V		
712330	Leveren bomen, Betula pendula.	st	7,00	V		
712340	Leveren bomen, Carpinus betulus 'Frans Fontaine'.	st	4,00	V		
712350	Leveren bomen, Gleditsia triacanthos 'Shademaster'.	st	10,00	V		
712360	Leveren bomen, Gymnocladus dioica.	st	4,00	V		
712370	Leveren bomen, Prunus padus 'Albertii'.	st	2,00	V		
712380	Leveren bomen, Quercus palustris.	st	4,00	V		
712390	Leveren bomen, Sorbus aria 'Magnifica'.	st	3,00	V		
712400	Leveren bomen, Tilia cordata 'Rancho'.	st	2,00	V		
7125	Leveren meerstammige bomen					
712500	Leveren bomen, Malus floribund.	st	5,00	V		
712510	Leveren bomen, ASorbus aucuparia.	st	3,00	V		
7133	Maaien rondom bomen e.d.					
713310	Maaien rondom bomen.	st	120,00	V		
714	**PLANTEN SIERPLANTSOEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7141	Leveren en planten van vakbeplanting, heesters					
714110	Leveren en planten van heesters, Hedera helix 'Arborescens'.	st	350,00	V		
714120	Leveren en planten van heesters, Hypericum calycinum.	st	810,00	V		
714130	Leveren en planten van heesters, Rosa 'Street Dance'.	st	385,00	V		
7142	Leveren en planten van vakbeplanting, solitaire heesters					
714210	Leveren en planten van heesters, Buddleja 'Blue Chip'.	st	10,00	V		
714220	Leveren en planten van heesters, Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'.	st	4,00	V		
7143	Leveren en planten van vakbeplanting, vaste planten (zon)					
714310	Leveren en planten van vaste plant, Aster ageratoides.	st	309,00	V		
714320	Leveren en planten van vaste plant, Calamagrostis 'Karl Foester'.	st	198,00	V		
714330	Leveren en planten van vaste plant, Geranium 'Rozanne'.	st	189,00	V		
714340	Leveren en planten van vaste plant, Nepeta nemorosa 'Grog'.	st	183,00	V		
714350	Leveren en planten van vaste plant, Penisetum alopecuroides 'Little Bunny'.	st	1.089,00	V		
714360	Leveren en planten van vaste plant, Phlomis russeliana.	st	210,00	V		
714370	Leveren en planten van vaste plant, Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'.	st	87,00	V		
714380	Leveren en planten van vaste plant, Verbena bonariensis.	st	177,00	V		
7144	Leveren en planten van vakbeplanting, vaste planten (schaduw)					
714410	Leveren en planten van vaste plant, Brunnera macrophylla.	st	105,00	V		
714420	Leveren en planten van vaste plant, Carex morrowii.	st	234,00	V		
714430	Leveren en planten van vaste plant, Epimedium versicolor.	st	141,00	V		
714440	Leveren en planten van vaste plant, Heuchera villosa.	st	60,00	V		
714450	Leveren en planten van vaste plant, Luzula sylvatica.	st	204,00	V		
714460	Leveren en planten van vaste plant, Symphytum grandiflorum.	st	75,00	V		
714470	Leveren en planten van vaste plant, Trachystemon orientalis.	st	39,00	V		
714480	Leveren en planten van vaste plant, Vinca minor.	st	114,00	V		
715	**INZAAIEN GRONDOPPERVLAK**					
7151	Bloemrijk grasland					
715110	Zaaien, bloemrijk grasland.	are	6,00	V		
7152	Kruidenrijk gazon					
715210	Zaaien, kruidenrijk gazon.	are	1,50	V		
73	**GROENVOORZIENING ONDERHOUD NA AANLEG**					
731	**ONDERHOUD VAN BOMEN 1 JAAR NA AANPLANT**					
7311	Bomen					
731110	Controleren bomen, minimaal 2x per jaar.	st	144,00	V		
731120	Water geven bomen.	st	1.008,00	V		
7312	Boomspiegels					
731220	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	V		
7313	Vervanging bouwstoffen					
731310	Verv. bovengr. boomver., boompalen naaldhout, 3,00 m	st	6,00	V		
731330	Vervangen bovengrondse boomver., boombanden	st	6,00	V		
731340	Vervangen voorziening watergift bomen	st	3,00	V		
731350	Vervangen afdekking	st	3,00	V		
7314	Werkzaamheden bomen voorafgaande oplevering					
731410	Opleverbeurt bomen na garantieperiode.	st	72,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732	**ONDERHOUD BEPLANTING - 1 JR**					
7321	Vakbeplanting, heesters					
732120	Water geven plantvakken, 14x, oppervlak.	are	91,00	V		
7322	Onkruidbeheersing en zwerfafval					
732210	Beheersen onkruid-beplanting+zwerfafval, heesters.	week	52,00	N		
733	**Werkzaamheden voorafgaande oplevering.**					
7331	Werkzaamheden voorafgaande oplevering vakbeplanting.					
733110	Opleverbeurt na garantie, vakbeplanting.	are	6,50	N		
733130	Snoeien vakbeplanting, heesters.	st	775,00	V		
733140	Snoeien vakbeplanting, vaste planten.	st	1.710,00	V		
743	**ONDERHOUD GRASVELDEN**					
7432	Extensieve terreinen					
743210	Maaien kruidachtigen.	are	6,50	N		
8	**WERK ALGEMENE AARD**					
81	**INZETTEN WERKNEMERS**					
811	**WERKNEMERS BOUWBEDRIJF**					
811010	Inzetten werknemer bouwbedrijf A.	uur	40,00	V		
811020	Inzetten werknemer bouwbedrijf B	uur	40,00	V		
811030	Inzetten werknemer bouwbedrijf B	uur	24,00	V		
811040	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeWorker.	uur	16,00	V		
811050	Inzetten werknemer bouwbedrijf C, TreeTechnician.	uur	16,00	V		
812	**WERKNEMERS ALGEMEEN**					
812010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur.	EUR		N		
82	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**					
821	**GRAAFMACHINE**					
821010	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiel.	uur	24,00	V		
822	**VRACHTWAGEN**					
822010	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V		
823	**WIELLADER**					
823010	Inzetten wiellader.	uur	8,00	V		
83	**WERKPLANNEN**					
830010	Opstellen werkplannen.	EUR		N		
84	**MAATREGELENDOSSIER**					
840010	Kosten maatregelendossier.	EUR		N		
86	**VERKEERSMAATREGELEN**					
860010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N		
860020	Opstellen verkeerstekening	EUR		N		
860030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, om-en-om-regeling.	EUR		N		
860040	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	EUR		N		
860050	Toepassen omleidingsborden.	st	20,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
860060	Toepassen pijlborden.	st	40,00	V		
860090	Inzetten verkeersregelaars.	uur	40,00	V		
87	**COMMUNICATIE**					
8701	Communicatie derden					
870110	Kosten communicatie en coördinatie derden.	EUR		N		
870120	Kosten informatie verstrekking bewoners en bedrijven.	EUR		N		
8702	Vooraankondiging / bouwborden					
870210	Toepassen vooraankondigingsborden.	EUR		N		
88	**DIVERSEN**					
881	**DIVERSE VOORZIENINGEN**					
881010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N		
881020	Toepassen bouwhekken	EUR		N		
882	**MKI-BEREKENING**					
882010	Opstellen MKI-As-Builtberekening.	EUR		N		
883	**AFVAL**					
883010	Verplaatsen huisvuil- en bedrijfsafvalcontainers.	EUR		N		
89	**DIGITALE VERWERKING GEGEVENS**					
891	**GROEIPLAATSEN EN BOMEN**					
8911	Opnamegegevens					
891110	Verwerken gegevens in paspoorten, GeoVisia.	st	72,00	V		
892	**KABELS EN LEIDINGEN**					
8923	Revisiegegevens					
892310	Leveren van revisiegegevens cfm IMKL van het WIBON	EUR		N		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910050	Nulmeting bomen.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**STELPOSTEN**					
950010	Stelpost, leveranties en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost , acceptatie-/ stortkosten.	EUR	750,00	V		
950030	Stelpost, communicatie.	EUR	500,00	V		
950040	Stelpost Duurzaamheid MKI.	EUR	15.000,00	V		
950050	Stelpost, inritten particulieren.	EUR	3.500,00	V		
950060	Stelpost, opnemen en herstellen particulier terrein, afkoppelen	EUR	15.000,00	V		
950070	Stelpost, kosten kabels en leidingen.	EUR	5.000,00	V		
950080	Stelpost, leveren en aanbrengen verkeerspaalen en bebording.	EUR	5.000,00	V		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					