Inleiding

Wetterskip Fryslân (WF) heeft op 6 oktober 2026 een marktinformatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot het project Dijkversterking De Groene Dijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft WF aangegeven de markt te willen consulteren op enkele onderwerpen, vooruitlopend op de start van de aanbesteding.

In dit memo zijn kort de te consulteren vragen toegelicht evenals de wijze waarop u kunt reageren.

Vraagstelling

1. Heeft u opmerkingen over de technische bekwaamheidseisen evenals de selectiecriteria die WF voornemens is toe te passen in het kader van de aanmeldings- en selectiefase van de aanbesteding? De betreffende eisen zijn als bijlage 1 toegevoegd.
2. Zijn de aanvullende en gewijzigde eisen met betrekking tot waterbouwasfalt realiseerbaar en werkbaar? De betreffende eisen zijn als bijlage 2 toegevoegd.

Reactietermijn

Indien u wilt reageren ontvangen we uw reactie graag uiterlijk 20 oktober 2026. U kunt uw reactie mailen naar de contractmanager, dhr. K.J. de Jong, via het volgende mailadres: kdejong2@wetterskip.frl.

Bijlage 1: technische bekwaamheidseisen

Nr.	Kerncompetentie	Technische bekwaamheidseis
1	**Ervaring met de eindverantwoordelijk-heid voor het management van een geïntegreerde opdracht in de GWW-sector**	Eén opdracht in de sector Grond Weg- en Waterbouw (GWW) uitgevoerd waarbij ontwerp en uitvoering geïntegreerd zijn uitgevoerd, met een overeengekomen bedrag (ook wel aannemingssom) of met een op het moment van Aanmelding gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan € 60.000.000. (exclusief btw) èn waarbij de ondernemer was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) èn waarbij de ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht.
2	**Ervaring met het ontwerpen van een primaire waterkering**	Eén opdracht uitgevoerd waarbij door de ondernemer tenminste een uitvoeringsontwerp van een primaire waterkering is uitgewerkt waarbij door ondernemer aantoonbaar – middels verificatie en validatie - moest worden gemaakt dat het ontwerp voldeed aan de contractuele eisen , met een voor de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag (aannemingssom) of - indien sprake is van een lopende opdracht - gefactureerd bedrag, gelijk aan of groter dan € 1.400.000 (exclusief btw).
3	**Ervaring met grootschalig grondverzet**	Eén opdracht uitgevoerd waarbij door de ondernemer ervaring is opgedaan met het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden met een minimale omvang van 600.000 m^3. Indien sprake is van een nog lopende opdracht, telt uitsluitend de op het moment van Aanmelding daadwerkelijk gerealiseerde omvang mee.
4	**Ervaring met het aanbrengen van zetsteenbekleding op een primaire waterkering**	Eén opdracht uitgevoerd waarbij door de ondernemer ervaring met het aanbrengen van zetsteenbekleding op een primaire waterkering is opgedaan met een minimale omvang van de aangebrachte zetsteenbekleding van 8.000 m2. Indien sprake is van een nog lopende opdracht, telt uitsluitend de op het moment van Aanmelding daadwerkelijk gerealiseerde omvang mee.
5	**Ervaring met het aanbrengen van waterbouwasfalt-**	Eén opdracht uitgevoerd waarbij door de ondernemer ervaring met het aanbrengen van waterbouwasfaltbeton en/of open steen asfalt op een primaire waterkering is opgedaan, met een minimale omvang van

	beton op een primaire waterkering	het waterbouwasfaltbeton en open steen asfalt gezamenlijk van 10.000 ton . Indien sprake is van een nog lopende opdracht, telt uitsluitend de op het moment van Aanmelding daadwerkelijk gerealiseerde omvang mee.
Primaire waterkering = Primaire waterkering zoals gedefinieerd in het besluit kwaliteit leefomgeving (en/of haar voorganger, de Waterwet) in de vorm van een grondlichaam met een dijkbekleding.		

Selectiecriteria	**Punten per aangetoond selectiecriterium**	**Onderbouwing / bewijsmiddel**
Gegadigde heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met:		
a. Zoals geschiktheidseis 1, maar dan specifiek in of direct aangrenzend aan een Natura2000-gebied.	10	referentie
b. Zoals geschiktheidseis 2, maar dan specifiek voor een zeedijk.	10	referentie
c. Zoals geschiktheidseis 3, maar dan specifiek voor grondverzetwerkzaamheden aan een primaire waterkering.	10	referentie
Totaal	maximaal 30 punten	

- dat er ter waarborging van een toereikend mededingingsniveau een referentieperiode van vijf (5) jaar geldt voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de Aanmelding. Voor kerncompetentie 5 geldt een referentieperiode van zeven (7) jaar.
- dat alle referenties in de vijf (5) (voor kerncompetentie 5 geldt zeven (7) jaar) jaar voorafgaand aan de datum van Aanmelding voor deze aanbestedingsprocedure, naar behoren en op vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en bij voorkeur afgerond dienen te zijndat ook referenties kunnen worden gebruikt van een opdracht die nog niet (geheel) is afgerond. Indien gebruik wordt gemaakt van een dergelijke referentie, mag voor het aantonen van de kerncompetentie(s) alleen het werkelijk gerealiseerde deel worden opgegeven en niet een prognose van het te verwachten resultaat.
- Voor alle technische bekwaamheidseisen en selectiecriteria geldt dat de ondernemer deze ervaring zelf dient te hebben opgedaan. Onder zelf wordt in deze verstaan, dat de betreffende werkzaamheden door Gegadigde dan wel de derde waarop Gegadigde zich in dit verband beroept, zelf met eigen personeel moet zijn uitgevoerd. Het gaat aldus om zelf opgebouwde ervaring van Gegadigde dan wel diens derde.

- dat indien Gegadigde of combinant in een samenwerkingsverband zich wil beroepen op een referentie die hij in combinatie heeft uitgevoerd en/of in combinatie uitvoert, hij in de combinatie zelf verantwoordelijk dient te zijn geweest voor de uitvoering van de gevraagde referentie. Het als combinant slechts hoofdelijk aansprakelijk zijn geweest voor werkzaamheden die door de overige combinanten zijn uitgevoerd volstaat niet.

Bijlage 2: aanvullende eisen asfalt

De basiseisen die gesteld worden aan het waterbouwasfalt worden gevormd door de Standaard RAW 2025. Wetterskip Fryslân is voornemens om de volgende gewijzigde en aanvullende eisen te stellen voor De Groene Dijk:

Aanscherping bestaande eisen Standaard RAW 2025

1. Bitumengehalte van mengselontwerp minimaal 6,3%. Na terugwinning uit eindproduct gemiddeld minimaal 6,1% en per individuele meting minimaal 5,8%;
2. Holle ruimte percentage eindproduct gemiddeld <2,5 % en per individuele meting <4%;

Aanvulling bestaande eisen Standaard RAW 2025

1. Pen-waarde van het teruggewonnen bitumen uit het eindproduct gemiddeld over vijf metingen >45 en per individuele meting >40;
2. Breukenergie uit 3-puntsbuigproef op eindproduct gemiddeld >1000 J/m^2 en per meting >500 J/m^2;
3. Toepassing van verjongingsmiddelen in het WAB is niet toegestaan