Behoort bij: 2504101-BE

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Opruimings- en opbreekwerkzaamheden**					
11	**Voorbereidende werkzaamheden**					
111	**Opschonen werkterrein**					
111010	Schonen terrein, zwerfvuil.	are	350,00	V		
111020	Transport- en acceptatiekosten zwerfvuil.	ton	0,50	V		
13	**Verwijderen rioleringen**					
131	**Controle, inspectie en reinigen**					
1311	Bestaande riolering onder hoge druk reinigen					
131110	Riool reinigen onder hoge druk (rond) 250 mm.	m	66,00	V		
1312	Bestaande kolken reinigen					
131210	Reinigen kolken.	st	91,00	V		
132	**Verwijderen leidingen van kunststof**					
1321	Verwijderen kolkaansluitingen					
132110	Verwijderen PVC-buis Ø125 mm, inclusief afvoer/stort.	m	273,00	V		
133	**Verwijderen kolken**					
133010	Verwijderen straat- en trottoirkolk, inclusief afvoer/stort.	st	91,00	V		
134	**Verwijderen inspectieputten**					
1341	Verwijderen putafdekkingen					
134110	Verw. putrand met deksel in asfaltverharding.	st	1,00	V		
15	**Verwijderen wegverhardingen**					
151	**Verwijderen funderings- en halfverhardingen**					
151010	Verwijd. en afv. funderingslaag, dikte 300 m (rijweg).	m2	10,00	V		
151020	Verwijd. en afv. funderingslaag, dikte 250 m (strook).	m2	85,00	V		
152	**Verwijderen kantopsluitingen en goten**					
1521	Verwijderen opsluitbanden					
152110	Verwijderen opsluitband 60 x 200 mm	m	1.740,00	V		
152120	Verwijderen opsluitband 100 x 200 mm	m	840,00	V		
152130	Verwijderen opsluitband 150 x 250 mm	m	605,00	V		
1522	Verwijderen trottoirbanden					
152210	Verwijderen trottoirband 130 / 150 x 250 mm	m	1.630,00	V		
152220	Verwijderen trottoirband 180 / 200 x 250 mm	m	23,00	V		
152230	Verwijderen busperronbanden	m	25,00	V		
1523	Verwijderen inritbanden					
152310	Verwijderen inritbanden 750 x 200 x 500 mm.	m	55,00	V		
1524	Verwijderen overige banden					
152410	Verwijderen stootbanden.	st	87,00	V		
153	**Verwijderen elementenverhardingen**					
1531	Verwijderen betonstraatstenen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153110	Verwijderen betonstraatstenen <1,50 m.	m2	60,00	V		
153120	Verwijderen betonstraatstenen 1,50 - 3,00 m.	m2	225,00	V		
153130	Verwijderen betonstraatstenen >3,00 m.	m2	9.475,00	V		
153140	Verwijderen betonstraatstenen, plateauoprit.	m2	32,00	V		
153150	Verwijderen betonstraatstenen, dubbelklinkers.	m2	55,00	V		
153160	Verwijderen en afvoeren betonstraatstenen (wegverf).	m2	10,00	V		
1532	Verwijderen betontegels					
153210	Verwijderen betontegels <1,50 m.	m2	315,00	V		
153220	Verwijderen betontegels 1,50 - 3,00 m.	m2	3.900,00	V		
153230	Verwijderen betontegels >3,00 m.	m2	5.950,00	V		
153240	Verwijderen symbool betontegels.	st	4,00	V		
153250	Verwijderen rubbertegels.	st	32,00	V		
1533	Verwijderen grasbetontegels					
153310	Verwijderen grasbetontegels 1,50 - 3,00 m.	m2	735,00	V		
1534	Opbreken goot					
153410	Verwijderen goot van goottegels.	m	810,00	V		
1535	Stortkosten uitkomende bestratingsmaterialen					
153510	Stortkosten bestratingsmateriaal.	ton	4.111,00	V		
1536	Bijkomende werkzaamheden					
153610	Bestratingen geschikt maken t.b.v. hergebruik.	m2	1.490,00	V		
154	**Verwijderen asfaltverhardingen**					
1541	Voorbereidende werkzaamheden					
154110	Zagen van bitumineuze verharding (fietspad Sperw.).	m	5,00	V		
154120	Zagen van bitumineuze verharding (rijweg Sperw.).	m	13,00	V		
154130	Zagen van bitumineuze verharding (rijweg Liendertw.).	m	242,00	V		
1542	Opbreken asfalt, teervrij inclusief afvoer					
154210	Opbreken teervrij asfalt, >3,00 m (kruising).	m2	315,00	V		
154220	Opbr. teervrij asfalt, >1,50 - 3,00 m (Sperw. fietspad).	m2	10,00	V		
154230	Opbr. teervrij asfalt, >1,50 - 3,00 m (Sperw. rijweg).	m2	18,00	V		
154240	Opbr. teervrij asfalt, <1,50 m (Liendertseweg).	m2	255,00	V		
1543	Frezen asfalt teervrij inclusief afvoer					
154330	Frezen teervrij asfalt, deklaag (Liendertseweg zwart).	m2	360,00	V		
154340	Frezen teervrij asfalt, deklaag (Liendertseweg rood).	m2	115,00	V		
154350	Frezen teervrij asfalt, tussenlaag (Liendertseweg).	m2	475,00	V		
154360	Verwijderen van teervrij asfalt (losliggend).	ton	6,50	V		
154370	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,25	V		
16	**Terreininrichting, markeringen en wegbebakeningen**					
161	**Verwijderen terreininrichting**					
1611	Hekken en hekwerken, inclusief afvoer					
161110	Verwijderen hek, metaal en kunststof.	m	30,00	V		
161120	Verwijderen hek, metaal.	m	27,00	V		
161130	Verwijderen geleidehek, metaal.	st	8,00	V		
1612	Verwijderen overige terreininrichting					
161210	Verwijderen asbaktegel.	st	1,00	V		
162	**Verwijderen markeringen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1621	Verwijderen markering van thermoplast, inclusief afvoer					
162110	Volledig verwijderen markering, frezen.	m2	25,00	V		
162120	Volledig verwijderen markering, stralen.	m2	5,00	V		
163	**Verwijderen wegbebakening**					
1631	Verkeersborden					
163110	Verwijderen verkeersborden.	st	46,00	V		
1632	Verkeersbordpalen					
163210	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	23,00	V		
1633	Verkeerszuilen					
163310	Verwijderen adreszuil.	st	6,00	V		
164	**Verwijderen straatmeubilair**					
1641	Afzetpalen, inclusief afvoer					
164110	Verwijderen paal, beton.	st	14,00	V		
164120	Verwijderen paal, kunststof.	st	6,00	V		
164130	Verwijderen afzetblok, beton.	st	36,00	V		
1643	Natuurlijke afzetting, inclusief afvoer					
164310	Verwijderen zwerfkei.	st	22,00	V		
164320	Verwijderen boomstam.	st	2,00	V		
1644	Zitbank en picknicktafel, inclusief grondwerk					
164410	Verwijderen picknicktafel, hout.	st	6,00	V		
164420	Verwijderen picknicktafel, metaal.	st	3,00	V		
164430	Verwijderen zitelement, metaal	st	4,00	V		
1645	Afvalbak, inclusief grondwerk					
164510	Verwijderen afvalbak	st	12,00	V		
1646	Fietsvoorziening, inclusief grondwerk					
164610	Verwijderen fietsparkeervoorziening, fietsrek enkel.	st	36,00	V		
164620	Verwijderen fietsparkeervoorziening, fietsrek dubbel.	st	5,00	V		
164630	Verwijderen fietsparkeervoorziening, fietsbeugel.	st	17,00	V		
165	**Verwijderen speeltoestellen**					
1651	Verwijderen speeltoestellen					
165110	Verwijderen speeltoestel, voetbaldoel.	st	2,00	V		
165120	Verwijderen speeltoestel, veertoestel.	st	2,00	V		
165130	Verwijderen speeltoestel, balansbalk.	st	6,00	V		
165140	Verwijderen speeltoestel, klimrek met glijbaan.	st	1,00	V		
165150	Verwijderen speeltoestel, zandbak.	st	1,00	V		
166	**Verwijderen overige inrichtingselementen**					
1661	Kerende constructies, inclusief afvoer					
166110	Verwijderen metselmuur	m	77,00	V		
166120	Verwijderen keerwand.	m	22,00	V		
17	**Verwijderen groenvoorzieningen**					
171	**Verwijderen begroeiing en hagen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1711	Begroeiing, inclusief afvoer					
171110	Verwijderen begroeiing, bosplantsoen.	are	13,50	V		
171120	Verwijderen begroeiing, riet.	are	2,00	V		
171130	Snoeien begroeiing.	m	25,00	V		
1712	Haagplantsoen, inclusief afvoer					
171210	Verwijderen haagplantsoen.	m	155,00	V		
171220	Verwijderen begroeiing, blokhaag	are	10,00	V		
172	**Verwijderen bomen**					
1721	Bomen inclusief stobben, inclusief afvoer					
172110	Verwijderen bomen, 0,25 - 0,50 m.	st	53,00	V		
172120	Verwijderen bomen, 0,50 - 0,75 m.	st	3,00	V		
1722	Boomstobben inclusief wortelgestel, inclusief afvoer					
172210	Verwijderen stobben, 0,50 - 0,75 m.	st	6,00	V		
1723	Verplanten bomen					
172310	Verplanten van bomen, tot 0,25 m.	st	3,00	V		
2	**Grondwerk**					
21	**Voorbereidende werkzaamheden**					
211	**Grondbewerkingen**					
211010	Maaien gewas t.b.v frezen terrein (horizontaal).	are	155,00	V		
211020	Frezen terrein, diepte 0,15 m (horizontaal).	are	165,00	V		
211030	Maaien t.p.v frezen watergangen.	are	15,00	V		
211040	Frezen terrein, diepte 0,15 m (taluds).	are	15,00	V		
22	**Grond ontgraven**					
221	**Grond ontgraven uit cunet**					
2211	Grond ontgraven t.b.v. groenvoorzieningen					
221110	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw gazon.	m3	400,00	V		
221120	Grond ontgr. uit cunet t.b.v. nieuw plantvak.	m3	860,00	V		
221130	Grond ontgr. uit cunet t.b.v. nieuw plantvak, <1,00 m.	m3	80,00	V		
221140	Grond ontgr. uit cunet t.b.v. nieuw boomplantvak.	m3	1.400,00	V		
2212	Grond ontgraven t.b.v. verhardingen					
221210	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. funderingen.	m3	2.500,00	V		
221220	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. traptreden.	m3	5,00	V		
221230	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. keerwand.	m3	160,00	V		
222	**Grond ontgraven uit sleuf**					
2221	Grond ontgraven t.b.v. rioleringen					
222110	Grond ontgraven t.b.v. riolering	m	128,00	V		
223	**Grond ontgraven uit terrein**					
2231	Grond ontgraven t.b.v groenvoorzieningen					
223110	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. solitaire heesters.	m3	630,00	V		
223120	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. plantvak.	m3	1.550,00	V		
223130	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. bomen.	m3	1.315,00	V		
223140	Grond ontgraven uit terrein t.p.v. glooiingen.	m3	80,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2232	Grond ontgraven t.b.v. verhardingen					
223210	Grond ontgr. uit terrein t.b.v. trottoir en onderhoudspad.	m3	435,00	V		
223220	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. parkeervak.	m3	725,00	V		
223230	Grond ontgr. uit terrein t.b.v. rijweg en overrijdbaar trottoir.	m3	600,00	V		
223240	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. halfverharding.	m3	580,00	V		
2233	Grond ontgraven t.b.v. waterhuishouding					
223310	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. wadi.	m3	265,00	V		
223320	Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. drainzandsleuf.	m3	75,00	V		
223330	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. terrein verlaging.	m3	105,00	V		
23	**Grond vervoeren**					
231	**Grond vervoeren naar depot**					
2311	Grond vervoeren naar werkdepot					
231110	Grond vervoeren naar tijdelijk werkdepot, hum zand	m3	280,00	V		
2312	Grond vervoeren naar gemeentedepot					
231210	Grond vervoeren naar gemeentedepot, humeus zand.	m3	10.313,00	V		
231220	Grond vervoeren naar gemeentedepot, zand.	m3	1.864,00	V		
232	**Werkzaamheden depot**					
2321	Grondwerkzaamheden tijdelijk gronddepot					
232110	Grond verwerken in depot (humeus zand).	m3	280,00	V		
232120	Grond ontgraven uit depot (humeus zand).	m3	280,00	V		
233	**Grond vervoeren van depot**					
2331	Grond vervoeren van werkdepot					
233110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, hum. zand.	m3	280,00	V		
2332	Grond vervoeren van gemeentedepot					
233210	Grond vervoeren van depot gemeente, bomengrond.	m3	2.515,00	V		
233220	Grond vervoeren van depot gemeente, teelgrond.	m3	3.813,00	V		
234	**Grond leveren**					
234010	Leveren zand in zandbed.	m3	2.958,00	V		
234020	Leveren drainzand.	m3	75,00	V		
234030	Leveren bomenzand	m3	506,50	V		
24	**Grond verwerken**					
241	**Grond verwerken in cunet**					
2411	Grond verwerken t.b.v. verharding					
241110	Uitvullen bestaande cunet	m3	790,00	V		
241120	Grond verw. in cunet trottoir en onderhoudspad.	m3	435,00	V		
241130	Grond verwerken in cunet parkeervak.	m3	725,00	V		
241140	Grond verwerken in cunet rijweg en overrijdbaar trottoir	m3	600,00	V		
241150	Grond verwerken in cunet keerwand.	m3	120,00	V		
241160	Grond verwerken in cunet boomvak.	m3	280,00	V		
242	**Grond verwerken in sleuf**					
2421	Grond verwerken t.b.v. riolering					
242110	Aanvullen sleuf riolering.	m3	128,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2422	Grond verwerken t.b.v. waterhuishouding					
242210	Aanvullen sleuf, drainage wadibodem.	m3	75,00	V		
243	**Grond verwerken in terrein**					
2431	Grond verwerken t.b.v. groenvoorzieningen					
243110	Spitten ondergrond, 0,20 m diep.	m2	2.870,00	V		
243120	Grond verwerken in terrein t.b.v. gazon.	m3	400,00	V		
243130	Grond verwerken in terrein t.b.v. solitaire heesters.	m3	630,00	V		
243140	Grond verwerken in terrein t.b.v. beplanting.	m3	2.565,00	V		
243150	Grond verwerken in terrein t.b.v. bomen.	m3	2.375,00	V		
243160	Grond verwerken in terrein boven onderhoudspad.	m3	50,00	V		
243170	Grond verwerken in terrein t.b.v. bestaande bomen.	m3	60,00	V		
25	**Bijkomende werkzaamheden**					
250010	Lev. + aanbr. wortelweringsscherm over K&L.	m	90,00	V		
250020	Leveren en aanbrengen wortelweringsscherm.	m	450,00	V		
3	**Aanbrengen leidingwerk**					
31	**Bemaling**					
311	**Voorbereidende werkzaamheden**					
311010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N		
312	**Toepassen bronbemaling**					
312010	Toepassen bronbemaling.	m	128,00	V		
312020	Toepassen ontijzeringsinstallatie.	EUR		N		
312030	Monitoring debieten.	EUR		N		
312040	Plaatsen peilbuizen.	st	2,00	V		
312050	Melding bij waterschap.	EUR		N		
32	**Aanbrengen leidingen**					
321	**Aanbrengen hoofdleidingen**					
3211	Aanbrengen HWA leidingen					
321110	Lev en aanbr PP HWA leiding Ø250 mm	m	128,00	V		
322	**Aanbrengen aansluitleidingen HWA**					
3221	Aanbrengen kolkaansluitingen					
322110	Lev en aanbr PP-buis Ø125 mm (incl. grondwerk).	m	630,00	V		
322120	Lev en aanbr PP-buis Ø160 mm (incl. grondwerk).	m	50,00	V		
3222	Aanbrengen hulpstukken Ø125 mm					
322210	Lev en aanbr PP-buis Ø125 mm (standpijp).	st	25,00	V		
322220	Lev en aanbr PP-hulpstuk Ø125 mm, bocht 45°.	st	436,00	V		
322230	Lev en aanbr PP-hulpstuk Ø125 mm, T-stuk 88°.	st	32,00	V		
322240	Lev en aanbr PP-hulpstuk Ø125 mm, T-stuk 45°.	st	32,00	V		
322250	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk Ø125 mm, steekmof.	st	55,00	V		
322260	Leveren en aanbrengen knevelinlaat Ø250 x Ø125 mm.	st	6,00	V		
322270	Maken inlaat op bestaande put	st	2,00	V		
322280	Maken PP-inlaat betonbuis, boren, Ø125 mm.	st	18,00	V		
3223	Aanbrengen hulpstukken Ø160 mm					
322310	Lev en aanbr PP-hulpstuk Ø160 mm, bocht 45°.	st	10,00	V		
322320	Lev en aanbr PP-hulpstuk Ø160 mm, T-stuk 45°.	st	4,00	V		
33	**Aanbrengen putten en afdekkingen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	**Aanbrengen putten van beton**					
3311	Voorbereidende werkzaamheden					
331110	Waarborgen afvoer afgesloten hoofdriool	EUR		N		
3312	HWA-riool aanbrengen					
331210	Leveren en aanbrengen betonput, #800 mm.	st	6,00	V		
331220	Leveren en aanbrengen betonput, overzetput.	st	1,00	V		
332	**Putafdekkingen**					
3321	HWA					
332110	Aanbrengen putrand met deksel in straatwerk.	st	7,00	V		
332120	Aanbrengen putrand met deksel in asfalt.	st	1,00	V		
34	**Aanbrengen afwatering**					
341	**Aanbrengen kolken**					
3411	Straatkolken					
341110	Lev en aanbr straatkolk 300 x 300 mm (vlak).	st	14,00	V		
341120	Lev en aanbr straatkolk 320 x 450 mm (molgoot).	st	94,00	V		
3412	Trottoirkolken					
341210	Lev en aanbr trottoirkolk 450 x 450 mm (13/15).	st	22,00	V		
35	**Leidingwerk diversen**					
351	**Op hoogte brengen bestaande putafdekking**					
351010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00	V		
351020	Op hoogte brengen straatpotten.	st	35,00	V		
352	**Reinigen en inspectie**					
3521	Reinigen					
352110	HWA-riool reinigen onder hoge druk (kunststof).	m	128,00	V		
3522	Inspectie					
352210	Maken video-opnamen vanuit riool (HWA).	m	128,00	V		
5	**Verhardingen**					
51	**Funderingslagen**					
511	**Aanbrengen funderingslaag van steenmengsels**					
5111	Voorbereidende werkzaamheden					
511110	Afwerken zandbed (funderingslagen).	m2	8.075,00	V		
5112	Aanbrengen fundering van menggranulaat					
511210	Uitvullen van bestaande wegfundering (rijweg).	m2	240,00	V		
511220	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm > 2,00 m	m2	8.075,00	V		
511230	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm < 2,00 m	m2	1.930,00	V		
511240	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5, keerwand.	m2	85,00	V		
511250	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16.	ton	68,40	V		
511260	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5.	ton	4.838,00	V		
511270	Profileren van funderingslagen.	m2	10.330,00	V		
512	**Aanbrengen halfverhardingen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5121	Aanbrengen stabilizer					
512110	Leveren en aanbrengen gebonden halfverharding	m2	1.695,00	V		
52	**Kantopsluitingen en goten**					
521	**Aanbrengen opsluitbanden**					
5211	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm					
521110	Lev. en aanbr. opsluitband 100 x 200 mm (recht).	m	2.210,00	V		
521120	Lev. en aanbr opsluitband 100 x 200 mm (bocht).	m	10,00	V		
521130	Lev. + aanbr. gazonband 100 x 200 mm (recht).	m	31,00	V		
521140	Lev. + aanbr. opsluitband 100 x 200 mm (hoekst).	st	110,00	V		
5212	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm					
521210	Lev. + aanbr. opsluitband 120 x 250 mm (recht).	m	1.990,00	V		
521220	Lev. + aanbr. opsluitband 120 x 250 mm (bocht).	m	4,30	V		
521230	Lev. + aanbr. opsluitband 120 x 250 mm (hoekst).	st	174,00	V		
5213	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm					
521310	Lev. en aanbr. opsluitband 150 x 250 mm (recht).	m	165,00	V		
521320	Lev. en aanbr opsluitband 150 x 250 mm (bocht).	m	16,50	V		
5214	Pasmaken opsluitbanden					
521410	Pasmaken van opsluitband 100 x 200 mm.	st	215,00	V		
521420	Pasmaken van gazonband 100 x 200 mm.	st	5,00	V		
521430	Pasmaken van opsluitband 120 x 250 mm.	st	180,00	V		
521440	Pasmaken van opsluitband 150 x 250 mm.	st	25,00	V		
522	**Aanbrengen trottoirbanden**					
5221	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
522110	Lev. + aanbr. trottoirband 130/150 x 250 mm (recht).	m	700,00	V		
522120	Lev. + aanbr. trottoirband 130/150 x 250 mm (bocht).	m	14,00	V		
522130	Lev. + aanbr. trottoirband 130/150 x 250 mm (afwaterb.).	st	23,00	V		
522140	Lev. + aanbr. trottoirband 130/150 x 250 mm (vb01).	st	7,00	V		
522150	Lev. + aanbr. trottoirband 130/150 x 250 mm (vb02).	st	34,00	V		
522160	Lev. + aanbr.. trottoirband, hoekblok 130/150 x250 mm.	st	6,00	V		
5222	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
522210	Lev. + aanbr. trottoirband 180/200 x 250 mm (recht).	m	8,00	V		
522220	Lev. + aanbr. trottoirband 180/200 x 250 mm (bocht).	m	1,50	V		
5223	Aanbrengen busperronbanden					
522310	Lev. + aanbr. busperronband 440 x 330/270 mm.	m	26,00	V		
522320	Lev. + aanbr. busperronband 440 x 330/270 mm (vb).	st	4,00	V		
522330	Lev. + aanbr. voegafdichting busperronbanden.	m	19,60	V		
5224	Aanbrengen inritbanden					
522410	Lev.+aanbr. inritband 450 x 200 x 500 mm.	m	91,50	V		
5225	Pasmaken trottoirbanden					
522510	Pasmaken van trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	65,00	V		
522520	Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	5,00	V		
523	**Aanbrengen goten**					
5231	Aanbrengen molgoot en schijngoot					
523110	Lev. + aanbr. molgoot, betonstraatstenen (rijweg).	m	735,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
523120	Lev. + aanbr. schijngoot, betonstraatstenen (rijweg).	m	25,00	V		
523130	Lev. + aanbr. molgoot, betonstraatstenen (parkeervak).	m	185,00	V		
5232	Aanbrengen goot					
523210	Aanbr. betontegels 300 x 150 x 60 mm (goot).	m	670,00	V		
524	**Bijkomende werkzaamheden**					
5241	Opnieuw stellen opsluitbanden					
524110	Opnieuw stellen opsluitbanden, 100 x 200 mm.	m	40,00	V		
524120	Opnieuw stellen opsluitbanden, 120 x 250 mm	m	20,00	V		
524130	Opnieuw stellen opsluitbanden, 150 x 250 mm	m	20,00	V		
5242	Opnieuw stellen trottoirbanden					
524210	Opnieuw stellen trottoirbanden, 130/150 x 250 mm.	m	40,00	V		
524220	Opnieuw stellen trottoirbanden, 180/200 x 250 mm.	m	20,00	V		
53	**Aanbrengen elementenverharding**					
531	**Voorbereidende werkzaamheden**					
5311	Afwerken zandbed					
531110	Afwerken zandbed (verhardingen).	m2	10.350,00	V		
5312	Aanbrengen straatlaag					
531210	Lev. + aanbr. straatlaag, straatzand (fundering).	m2	7.330,00	V		
531220	Lev. + aanbr. straatlaag, straatzand (zandbed).	m2	10.350,00	V		
531230	Aanbr. straatlaag, bomenzand	m2	4.530,00	V		
532	**Aanbrengen betonstraatstenen**					
5321	Betonstraatstenen keiformaat					
532110	Lev. en aanbr. betonstraatstenen (rijweg hofjes).	m2	2.235,00	V		
532120	Lev. en aanbr. betonstraatstenen (rijweg Trekvogel).	m2	275,00	V		
532130	Lev. + aanbr. betonstraatstenen (reparatie fietspad).	m2	10,00	V		
532140	Lev. + aanbr. betonstraatstenen (reparatie rijweg).	m2	18,00	V		
532150	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen (streklaag).	m	325,00	V		
532160	Lev. + aanbr. betonstraatstenen (middengeleider antr.).	m2	6,00	V		
532170	Lev. + aanbr. betonstraatstenen (middengeleider wit).	m2	2,00	V		
5322	Betonstraatstenen dubbelklinker					
532210	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen (inrit).	m2	270,00	V		
5323	Betonstraatstenen waalformaat					
532310	Lev. + aanbr. betonstraatstenen, WF (restmaten e.d.).	m2	105,00	V		
533	**Aanbrengen betontegels**					
5331	Aanbrengen betontegels 300 x 300 m					
533100	Aanbrengen betontegels, dik 45 mm (trottoir).	m2	5.280,00	V		
533110	Aanbr. betontegels, dik 45 mm (gevelbescherming).	m2	15,00	V		
533120	Aanbrengen betontegels, dik 80 mm (trottoir).	m2	615,00	V		
533130	Aanbrengen betontegels, dik 80 mm (rijweg).	m2	2.420,00	V		
533140	Aanbr. betontegels, dik 80 mm (rijweg achterzijde).	m2	1.490,00	V		
533150	Aanbrengen watervoerende streklaag, betontegel.	m	115,00	V		
533160	Leveren en aanbrengen geleidetegels.	st	107,00	V		
533170	Leveren en aanbrengen rubbertegel (instapmarkering).	st	12,00	V		
533180	Aanbrengen symbooltegel.	st	4,00	V		
533190	Leveren en aanbrengen betontegel (wit/zwart).	st	86,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5332	Leveren betontegels					
533210	Leveren betontegels 45 cm, grijs.	st	64.108,00	V		
533220	Leveren betontegels 60 cm, grijs.	st	2.278,00	V		
533230	Leveren betontegels 80 cm, grijs.	st	41.210,00	V		
534	**Aanbrengen open bestrating**					
5341	Parkeervak					
534110	Aanbrengen open betonstraatstenen, parkeervak.	m2	4.525,00	V		
534120	Leveren open bestrating, Hydro Lineo (gesloten).	st	31.225,00	V		
534130	Leveren open bestrating, Hydro Lineo (open blok).	st	40.540,00	V		
534140	Afvullen van grasstenen.	m2	4.685,00	V		
5342	Onderhoudspad					
534210	Lev. + aanbr. grasbetontegels (onderhoudspad).	m2	980,00	V		
534220	Lev. + aanbr. grasbetontegels (Haviks-Arendshorst).	m2	160,00	V		
5343	Uitstroomvoorziening					
534310	Lev. + aanbr. grasbetontegel (afwaterband).	st	23,00	V		
535	**Aanbrengen betonelementen**					
5351	Aanbrengen verkeersdrempel					
535110	Aanbrengen prefab verkeersdrempel van beton.	m	18,20	V		
535120	Leveren verkeersdrempel-element beton, b = 1,00 m.	st	17,00	V		
535130	Leveren verkeersdrempel-element beton b = 0,50 m.	st	1,00	V		
535140	Leveren betonstraatstenen t.b.v. plateauoprit.	st	90,00	V		
536	**Herstraten**					
536010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	30,00	V		
536020	Herstraten betontegels 300 x 300 mm.	m2	50,00	V		
537	**Aanbrengen tijdelijke parkeervoorzieningen**					
5371	Aanbrengen tijdelijke parkeervoorzieningen in gazon					
537110	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. tijdelijke parkeerterrein.	m3	280,00	V		
537120	Afwerken zandbed (tijdelijke parkeervoorziening).	m2	1.400,00	V		
537130	Lev. + aanbr. straatlaag, straatzand (zandbed).	m2	1.400,00	V		
537140	Leveren en aanbrengen van prefab. betonplaten.	st	350,00	V		
5372	Verwijderen tijdelijke parkeervoorziening in gazon					
537210	Verwijderen en afvoeren van prefab. betonplaten.	m2	1.400,00	V		
537220	Verwijderen en afvoeren straatlaag	m2	1.400,00	V		
537230	Grond verwerken in terrein parkeervoorziening	m3	280,00	V		
537240	Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaar maken tijdelijk parkeren op gazon	EUR		N		
5373	Tijdelijke parkeervoorziening op trottoir					
537310	Toepassen rijplaten t.b.v. parkeren op trottoir.	EUR		N		
5374	Toepassen wegbebakening t.b.v. tijdelijk parkeren					
537410	Toepassen informatieborden	st	10,00	V		
537420	Toepassen tijdelijke afrastering t.b.v. tijdelijk parkeren.	EUR		N		
537430	Lev. + aanbr. wegverf t.b.v. tijdelijke parkeervakken.	m	375,00	V		
56	**Aanbrengen bitumineuze verhardingen**					
561	**Voorbereidende werkzaamheden**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	505,00	V		
562	**Aanbrengen onderlaag**					
562010	Lev. + aanbr. onderlaag, fietspad Arendshorst.	ton	41,30	V		
563	**Aanbrengen tussenlaag**					
563010	Lev. + aanbr. tussenlaag, rijweg Liendertseweg.	ton	59,40	V		
564	**Aanbrengen deklaag**					
564010	Lev. + aanbr. deklaag, fietspad Arendshorst.	ton	24,10	V		
564020	Lev. + aanbr. deklaag, rijweg Liendertseweg > 2,50 m	ton	35,70	V		
564030	Lev. + aanbr. deklaag, rijweg Liendertseweg <2,50 m	ton	2,40	V		
565	**Aanbrengen kleeflaag**					
565010	Lev. + aanbr. kleeflaag, 0,3 kg/m2.	m2	1.257,00	V		
6	**Terreininrichting, markering en wegbebakening**					
61	**Aanbrengen belijning en markering**					
611	**Aanbrengen thermoplastisch markering**					
611010	Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 streep.	m	115,00	V		
611020	Aanbrengen lengtemarkering 1 - 1 streep.	m	5,50	V		
611030	Aanbrengen symbool markering haaientand.	m2	0,75	V		
611040	Aanbrengen vlakmarkering.	m2	1,90	V		
62	**Aanbrengen wegbebakening**					
621	**Aanbrengen bebording**					
6211	Aanbrengen verkeersbordpalen					
621110	Aanbrengen verkeersbordpaal.	st	17,00	V		
6212	Aanbrengen verkeersborden					
621210	Aanbrengen verkeersborden.	st	29,00	V		
621220	Leveren verkeersborden	st	2,00	V		
6213	Aanbrengen verkeerszuilen					
621310	Aanbrengen adreszuil.	st	3,00	V		
63	**Openbare verlichting**					
631	**Verplaatsen of verwijderen lichtmasten**					
6311	Verwijderen lichtmasten, inclusief grondwerk.					
631110	Verwijderen verlichtingsobject, hoogte 4m.	st	20,00	V		
631120	Verwijderen verlichtingsobject, hoogte 5 m.	st	10,00	V		
632	**Aanbrengen lichtmasten**					
632010	Lev. + aanbr. verlichtingsobjecten (4,00m).	st	51,00	V		
632020	Lev. + aanbr. verlichtingsobjecten (6,00 m, enkel).	st	6,00	V		
632030	Lev. + aanbr. verlichtingsobjecten (6,00 m, dubbel).	st	17,00	V		
633	**Aanbrengen mantelbuizen**					
633010	Leveren en aanbrengen kabelbuis in sleuf grond.	st	3,00	V		
636	**Diversen t.b.v. openbare verlichting**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
636010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N		
636020	Het invullen en leveren van mutatieformulieren	EUR		N		
636030	Lev. + aanbr. objectnummer.	st	74,00	V		
636040	Leveren en aanbrengen beschermbeugel.	st	7,00	V		
64	**Aanbrengen straatmeubilair**					
641	**Aanbrengen afzetpalen**					
641010	Leveren+aanbrengen stalen afzetpaal.	st	6,00	V		
642	**Aanbrengen zitelementen**					
6421	Aanbrengen zitbank					
642110	Aanbrengen zitbank	st	9,00	V		
642120	Leveren zitbank.	st	5,00	V		
6422	Aanbrengen picknicktafel					
642210	Aanbrengen picknicktafel, hout.	st	7,00	V		
642220	Aanbrengen picknicktafel, metaal	st	3,00	V		
642230	Leveren picknicktafel, hout.	st	1,00	V		
643	**Aanbrengen afvalbak**					
6431	Aanbrengen afvalbak					
643110	Leveren en aanbrengen afvalbak	st	16,00	V		
644	**Aanbrengen fietsparkeervoorziening**					
644010	Lev. + aanbr fietsparkeervoorziening, fietsniet	st	135,00	V		
644020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, Tulip.	st	18,00	V		
644030	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, fietsbeugel.	st	100,00	V		
644040	Vervoeren fietsparkeervoorziening, fietsbeugel.	st	83,00	V		
645	**Aanbrengen speelvoorzieningen**					
645010	Aanbrengen speeltoestel, voetbaldoel.	st	2,00	V		
65	**Aanbrengen kerende constructies**					
651	**Aanbrengen gemetselde muur**					
6511	Voorbereidende werkzaamheden					
651110	Engineering keerwanden en metselmuur.	EUR		N		
6512	Aanbrengen keerwand					
651210	Leveren en aanbrengen keerwand, recht.	m	83,50	V		
651220	Leveren en aanbrengen keerwand, hoek inwendig.	st	3,00	V		
651230	Leveren en aanbrengen keerwand, hoek uitwendig.	st	1,00	V		
6513	Aanbrengen metselstenen					
651310	Leveren en aanbrengen metselwerk, wand.	m2	190,00	V		
651320	Leveren en aanbrengen metselwerk, rollaag.	m2	45,50	V		
652	**Aanbrengen traptreden**					
652010	Aanbrengen laag zandcement.	m2	3,00	V		
652020	Leveren en aanbrengen traptreden.	st	6,00	V		
652030	Pasmaken van traptreden	st	3,00	V		
7	**Groenvoorzieningen**					
71	**Bomen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711	**Planten bomen in verharding**					
711010	Maken plantgat, 0,60 m.	st	16,00	V		
711020	Maken plantgat, 0,80 m.	st	33,00	V		
711030	Bemesten bomen.	st	49,00	V		
711040	Planten bomen, maat 16-18.	st	16,00	V		
711050	Planten bomen, maat 18-20.	st	33,00	V		
711060	Leveren en aanbrengen boompalen en -banden.	st	49,00	V		
711070	Leveren en aanbrengen gietrand.	st	49,00	V		
711080	Leveren en aanbrengen beluchtingssysteem.	st	49,00	V		
712	**Planten bomen in open grond**					
712010	Maken plantgat, 0,60 m.	st	28,00	V		
712020	Maken plantgat, 0,80 m.	st	50,00	V		
712030	Bemesten bomen.	st	78,00	V		
712040	Planten bomen, maat 16-18.	st	28,00	V		
712050	Planten bomen, maat 18-20.	st	50,00	V		
712060	Leveren en aanbrengen boompalen en -banden.	st	78,00	V		
712070	Leveren en aanbrengen gietrand.	st	78,00	V		
712080	Leveren + aanbrengen anti-maaischade palen.	st	156,00	V		
713	**Leveren bomen**					
713010	Leveren bomen (Acer campestre).	st	10,00	V		
713020	Leveren bomen (Betula pendula).	st	28,00	V		
713030	Leveren bomen (Crataegus laevigata).	st	17,00	V		
713040	Leveren bomen (Castanea sativa).	st	24,00	V		
713050	Leveren bomen (Sorbus aria).	st	4,00	V		
713060	Leveren bomen (Tilia cordata).	st	23,00	V		
713070	Leveren bomen (Corylus avellana, meestammig).	st	21,00	V		
72	**Beplanting**					
721	**Sierplantsoen en vaste planten**					
7211	Voorbereidende werkzaamheden					
721110	Spitten beplantingsvak, diepte 0,40 m.	are	41,50	V		
721120	Bemesten beplantingsvak.	m2	4.150,00	V		
721130	Profileren van beplantingsvakken.	m2	4.150,00	V		
7212	Planten					
721210	Planten van vaste planten.	st	17.780,00	V		
721220	Planten van sierplantsoen, 80/100.	st	63,00	V		
721230	Planten van sierplantsoen, 30/40.	st	2.660,00	V		
7213	Leveren sierplantsoen					
721310	Leveren sierplantsoen (Cornus sanguinea).	st	34,00	V		
721320	Leveren sierplantsoen (Lonicera vulgare).	st	29,00	V		
721330	Leveren sierplantsoen (Potentilla fruticosa).	st	2.660,00	V		
7214	Leveren vaste planten					
721410	Leveren vaste planten (Diervilla sessilifolia 'Butterfly').	st	1.615,00	V		
721420	Leveren vaste planten (Geranium 'Rozanne').	st	7.485,00	V		
721430	Leveren vaste planten (Rudbeckia fulgida 'Goldstrum').	st	4.765,00	V		
721440	Leveren vaste planten (Waldsteinia ternata).	st	3.915,00	V		
722	**Haagplantsoen**					
7221	Voorbereidende werkzaamheden					
722110	Spitten beplantingsvak, diepte 0,40 m.	are	21,50	V		
722120	Bemesten beplantingsvak.	m2	2.150,00	V		
722130	Profileren van beplantingsvakken.	m2	2.150,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7222	Planten haagplantsoen					
722210	Planten van haagplantsoen (80-100).	st	21.500,00	V		
7223	Leveren haagplantsoen					
722310	Leveren haagplantsoen (Acer campestre).	st	16.250,00	V		
722320	Leveren haagplantsoen (Ligustrum vulgare).	st	5.250,00	V		
73	**Gras**					
731	**Inzaaien**					
731010	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	128,60	V		
731020	Bemesten terrein, gras.	are	7,50	V		
731030	Zaaien grasmengsel, gras.	are	7,50	V		
731040	Zaaien grasmengsel, bloemrijk grasland.	are	73,60	V		
731050	Zaaien grasmengsel, boszoom.	are	19,80	V		
731060	Zaaien grasmengsel, vlindertuin.	are	23,50	V		
731070	Zaaien grasmengsel, wadi.	are	4,20	V		
74	**Onderhoud en nazorg**					
741	**Bomen**					
741010	Controleren bomen, minimaal 2x per jaar.	st	127,00	V		
741020	Water geven bomen.	st	127,00	V		
741030	Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden.	EUR		N		
742	**Sierplantsoen en vaste planten**					
7421	Onderhoud plantvakken voor aanplant					
742110	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	41.500,00	V		
742120	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	41.500,00	V		
7422	Regulier onderhoud en nazorg					
742210	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden.	EUR		N		
742220	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	st	6,00	V		
742230	Inboeten vaste planten (nazorg).	st	1.025,00	V		
7423	Opruimen afval / papier in beplantingsvak					
742310	Beplantingsvak, kruidachtige, ontdoen van vuil.	are	41,50	V		
743	**Haagplantsoen**					
743010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden.	EUR		N		
743020	Inboeten haagplantsoen (nazorg).	st	1.095,00	V		
743030	Knippen van (blok)hagen, 2x.	m2	2.190,00	V		
744	**Gazon**					
7441	Maaien					
744110	Maaien grasveld, gazons.	are	7,50	V		
744120	Maaien rondom obstakels, gazons.	st	10,00	V		
744130	Maaien grasveld, bloemrijk gazon.	are	121,00	V		
744140	Maaien rondom obstakels, bloemrijk gazon.	st	125,00	V		
7442	Rollen grasveld					
744210	Rollen grasveld.	are	7,50	V		
7444	Afsteken graskanten					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
744410	Afsteken van graskanten, grasveld.	m	475,00	V		
744420	Afsteken van graskanten, bloemrijke vegetatie	m	3.250,00	V		
7445	Extra maaibeurten bloemrijk gazon					
744510	Maaien grasveld, inclusief afvoer en stort.	are	121,00	V		
744520	Maaien grasveld, br. 1,00 m, incl. afvoer en stort.	are	20,00	V		
8	**Werkzaamheden van algemene aard**					
81	**Inzetten werknemers en materieel**					
811	**Inzetten werknemers**					
811010	Inzetten zelfstandig grondwerker.	uur	40,00	V		
811020	Inzetten stratenmakersploeg (2 man).	uur	40,00	V		
811030	Inzetten landmeter.	uur	24,00	V		
811040	Inzetten TreeWorker.	uur	24,00	V		
812	**Inzetten algemeen werknemer**					
812010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur.	EUR		N		
813	**Inzetten materieel**					
813010	Inzetten hydraulische graafmachine (wiel).	uur	40,00	V		
813020	Inzetten hydraulische mini-graafmachine.	uur	40,00	V		
813030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V		
813040	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
814	**Gebruik directiebehoeften**					
814010	Gebruik directiebehoeften.	EUR		N		
82	**Werkplannen en coördinatie**					
821	**Opstellen werkplannen**					
821010	Opstellen werkplannen.	EUR		N		
821020	Bijhouden logboek straatwerkplan	EUR		N		
821030	Opstellen tekening en plan t.b.v. tijdelijk parkeren.	EUR		N		
822	**Coördinatie**					
822010	Coördinatie in elkander grijpende werkzaamheden.	EUR		N		
823	**Fasering**					
823010	Kosten t.b.v. gefaseerde uitvoering.	EUR		N		
824	**SROI**					
824010	Kosten SROI.	EUR		N		
825	**MKI**					
825010	Opstellen MKI-As-Builtberekening	EUR		N		
83	**Omgeving en communicatie**					
831	**Projectinformatiebord**					
831010	Toepassen projectinformatiebord.	EUR		N		
832	**Communicatie**					
832010	Communicatie en coördinatie derden.	EUR		N		
832020	Opstellen en bezorgen informatiebrieven.	st	3.600,00	V		
832030	Inzetten van omgevingsmanager.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	**Tijdelijke maatregelen werkterrein**					
841	**Verkeersmaatregelen**					
841010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N		
841020	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	25,00	V		
842	**Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid en afscherming**					
8421	Bereikbaarheid					
842110	Toepassen rubbermatten t. b. v. voetgangers	EUR		N		
842120	Toepassen rijplaten.	EUR		N		
8422	Tijdelijke afrasteringen					
842210	Toepassen bouwhekken.	EUR		N		
843	**Schoonhouden wegen**					
843010	Verwijderen verontreiniging op wegen.	EUR		N		
844	**Tijdelijk depot**					
844010	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N		
844020	Toepassen tijdelijk gronddepot.	EUR		N		
845	**Assistentie**					
845010	Assistentie huisvuil, post- / pakketbezorging e.d.	EUR		N		
846	**Boombeschermende maatregelen**					
8461	Toepassen boombescherming					
846110	Opstellen boombeschermingsplan.	EUR		N		
846120	Boombeschermende maatregelen.	EUR		N		
846130	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	165,00	V		
846140	Toepassen boombescherming m.b.v. bouwhekken.	m	250,00	V		
846150	Inzetten van ETT-er.	uur	200,00	V		
847	**Voorverkenning invasieve plantensoorten**					
847110	Voorverkenning werkterrein t.a.v. invasieve plantsoorten.	EUR		N		
85	**Werkzaamheden t.b.v. meten en uitzetten**					
851	**Revisie**					
851010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N		
851020	Inmeten en verw. revisiegegevens (ondergronds).	EUR		N		
851030	Verwerken gegevens in paspoorten, GeoVisia.	st	127,00	V		
852	**Uitzetten**					
852010	Uitzetten locaties lichtmasten.	EUR		N		
86	**Kabels en leidingen**					
860010	Onderzoek kabels en leidingen (WIBON).	EUR		N		
860020	Graven proefsleuf.	m	45,00	V		
860030	Treffen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.	EUR	35.000,00	V		
950020	Stelpost acceptatie- / stortkosten rioolslib.	EUR	1.500,00	V		
950030	Stelpost Moederbestek.nl	EUR	825,00	V		
950040	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	15.000,00	V		
950050	Stelpost aansluitingen openbare verlichtingsnet.	EUR	110.000,00	V		
950060	Stelpost onderzoek asbesthoudende voegenkit.	EUR	4.000,00	V		
950070	Stelpost verwijderen Japanse duizendknoop.	EUR	10.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					