Bijlage 3: Grondbalans

Project **Herinrichting de Horsten te Amersfoort**
Omschrijving **Grondbalans**
Besteknr. **2504101-BE**
Datum: **3-8-2026**

		Humeus zand		Zand (in zandbed)		Teelgrond		Bomengrond		Drainzand		Bomenzand	
Bestekspost	**Omschrijving**	**ontgraven**	**verwerken**	**ontgraven**	**verwerken**	**ontgraven**	**verwerken**	**ontgraven**	**verwerken**	**ontgraven**	**verwerken**	**ontgraven**	**verwerken**
Ontgraven:													
172110	*Verwijderen bomen, 0,25 - 0,50 m*	265,00											
172130	*Verwijderen bomen, 050 - 0,75 m*	15,00											
221110	*Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw gazon*	160,00		240,00									
221120	*Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw plantvak*	516,00		344,00									
221130	*Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw plantvak <1,00m*	80,00											
221140	*Grond ontgraven uit cunet t.b.v. nieuw boomplantvak*	1.120,00		280,00									
221210	*Grond ontgraven uit cunet t.b.v. fundering*	1.500,00		1.000,00									
221220	*Grond ontgraven uit cunet t.b.v. traptreden*	5,00											
221230	*Grond ontgraven uit cunet t.b.v. keerwand*	160,00											
222110	*Grond ontgraven t.b.v. riolering*	128,00											
223110	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. solitaire heesters*	630,00											
223120	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. plantvak*	1.550,00											
223130	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. bomen*	1.315,00											
223140	*Grond ontgraven uit terrein t.p.v. glooiingen*	80,00											
223210	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. trottoir en onderhoudspad*	435,00											
223220	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. parkeervak*	725,00											
223230	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. rijweg en overrijdbaar trottoir*	600,00											
223240	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. halfverharding*	580,00											
223310	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. wadi*	265,00											
223320	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. drainzandsleuf*	75,00											
223330	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. terreinverlaging*	105,00											
537110	*Grond ontgraven uit terrein t.b.v. tijdelijke parkeervoorziening*	280,00											
Verwerken:													
172110	*Verwijderen bomen, 0,25 - 0,50 m*				145,00		50,00		70,00				
172120	*Verplanten bomen, 0,25 - 0,50 m (Arendshorst)*								10,00				
172130	*Verwijderen bomen, 050 - 0,75 m*				15,00								
241110	*Uitvullen bestaand cunet*				790,00								
241120	*Grond verwerken in cunet trottoir en onderhoudspad*				435,00								
241130	*Grond verwerken in cunet parkeervak*				725,00								
241140	*Grond verwerken in cunet rijweg en overrijdbaar trottoir*				600,00								
241150	*Grond verwerken in cunet keerwand*				120,00								
241160	*Grond verwerken in cunet boomvak*												280,00
242110	*Aanvullen sleuf riolering.*				128,00								
242210	*Aanvullen sleuf, drainage wadibodem.*										75,00		
243120	*Grond verwerken in terrein t.b.v. gazon*						400,00						
243130	*Grond verwerken in terrein t.b.v. solitaire heesters*						630,00						
243140	*Grond verwerken in terrein t.b.v. beplanting*						2.565,00						
243150	*Grond verwerken in terrein t.b.v. bomen*								2.375,00				
243160	*Grond verwerken in terrein boven onderhoudspad*						50,00						
243170	*Grond verwerken in terrein t.b.v. bestaande bomen*								60,00				
531230	*Aanbrengen straatlaag,bomenzand*												226,50
534210	*Leveren en aanbrengen grasbetontegels (onderhoudspad)*						118,00						
537230	*Grond verwerken in terrein t.b.v. tijdelijke parkeervoorziening.*		280,00										
Totalen		**10.589,00**	**280,00**	**1.864,00**	**2.958,00**	**0,00**	**3.813,00**	**0,00**	**2.515,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**506,50**

	Direct vervoeren naar plaats van verwerking				*2.958,00*						*75,00*		*506,50*
	Vervoeren naar werkdepot	*280,00*											
	Vervoeren van werkdepot naar plaats van verwerking		*280,00*										
	Vervoeren van gemeentedepot naar plaats van verwerking						*3.813,00*		*2.515,00*				
	Leveren				*2.958,00*						*75,00*		*506,50*
	Grond ervoeren naar gemeentedepot		*10.309,00*	*1.864,00*									