BRT ARCHITECTEN
Koelmalaan 350 1812 PS Alkmaar T 072 512 2420
Postbus 415 1800 AK Alkmaar info@brta.nl

Project
Stadhuis Gemeente Kampen

projectnummer 1728
datum 11-11-2026
wijziging

Afwerkstaat interieur			
Nr.	**Onderwerp**	**Materiaal**	**Kleur**
Algemeen			
	Bestaande binnenwanden	Diverse opbouw voorzien van renovlies en sauswerk (m.u.v. ronde kolommen en noodtrappenhuizen)	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
		Algemeen percentage met kleur 20%	Accent kleuren: sauswerk in kleur NCS S 4030-Y70R en licht groen Volgens opgave F.42 tekeningen
	Bestaande kolommen	Diverse opbouw voorzien van sauswerk	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
		Algemeen percentage met kleur 20%	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	Bestaande betonnen kolommen en borstweringen in centrale hal (as-J)	Beton voorzien van stucwerk, (glad pleisterwerk) voorzien van sauswerk	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Bestaande brandwerende puien	Staal en/of hout schilderen en voorzien van nieuw brandwerend glas	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	Bestaande binnenwand langs gevel	Beton voorzien van stucwerk, (glad pleisterwerk) voorzien van sauswerk	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Nieuwe binnenwanden	Gipsplaat affilmen, scan (Renovlies) en sauswerk	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
		Algemeen percentage met kleur 20%	In kleur, nader te bepalen
	Nieuwe brandwerende puien	Staal, poedercoating	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	Houten puien/kozijnen/deuren, wand bekleding, plafond latten en interieur onderdelen voorkeur in één houtsoort, bijvoorbeeld eiken of essen, dit moet aan de volgende eisen kunnen voldoen: *- brandklasse D* *- geschikt in systeem van systeembouwer (bijv. Verwol)* *- transparant in kleur afwerken (dus met zichtbaar houtnerf)* *Bijvoorbeeld Satin Wood Oil =lijnzaad houtolie in kleur bruin-rood, nr. 57 Kobenhavn, of gelijkwaardig alternatief aanbieden.*		
	Nieuwe houten systeem puien	Verwol Woodvision 125, dubbel glas(in overleg), in kleur (geluidsiolerend)	Kleur als houten afwerking op binnenwanden, bruin-rood
	Deuren in houten systeem puien	Hout gelijke kleur en afwerking als pui (dubbele kierdichting)	Als pui, bruin-rood
	Houten kozijnen	Houten kozijnen, dekkend schilderen in twee kleuren	Ral 9010, zuiverwit en accent-kleur n.t.b.

Afwerkstaat interieur			
Nr.	**Onderwerp**	**Materiaal**	**Kleur**
		Houten deuren, vzv HPL, met of zonder glas-strook	Pfleiderer, type Duropal HPL uni-kleur, kleur n.t.b. Glaslat in kleur gelijk aan deur
Algemeen publieke hal in centrale kern			
	Kolommen op as J v.z.v symbool	Schilderwerk in twee kleuren, middels sjabloon (detail n.t.b.)	In kleur, nader te bepalen
		Omkleden van nieuwe constructieve staalprofielen, plaatmateriaal v.z.v. schilderwerk in kleur	In kleur, nader te bepalen
	Binnenwanden	Zie algemeen	
	Binnenwanden met houten afwerking	Hout, v.z.v. Satin Wood Oil =lijnzaad houtolie, in kleur, zie algemeen	Kleur bemonsteren, nr. 57 (in overleg)
	Vloerafwerking	Terrazzo (dikte +- 10mm.)bijv. Duracryl Durabella seamless	in twee kleuren, n.t.b. stooisteen c.q. glas
	Plint	Tegelplint ntb	
	Overgangsprofiel	Kunststeen, rolstoeldorpel (t.p.v. overgang hoogte)holonite	In kleur, antraciet
	Schoonloopmat	Storax, Eco Modulaire entreemat, verdiept aangebracht	Antraciet
	Plafondafwerking onder nieuwe vloer in vide en boven baliegebied	Hout latten plafond combinatie met systeemplafond, zie onderstaand	Houten latten afwerken als alle houten afwerking
		Verlaagd systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem	Wit
	Plafondafwerking akoestisch spuitwerk	Akoestisch spuitwerk (bijv Asona Sonaspray K13 dikte 30mm)	In kleur rood, NCS S 6030-Y80R
	Plafond in ronding, verlaagd	Verlaagd systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem, stroken 600x1500	Wit
	Omkleding stalen liggers daklichten, bestaand handhaven alleen verlichting verwijderen en plaat vernieuwen	Aanhelen als bestaand, geheel voorzien van nieuw schilderwerk	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Bestaande balustrade	Handhaven in betonnen wand op as J, m.u.v. loopbruggen	
	Balustrade loopbruggen	Conform nieuw	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	Balustraden nieuw	Lamellenhek in patroon, zie D.34.01 principe balustrades	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	'dakje' raadzaal	Schuin aanbrengen, onbeloopbaar, v.z.v schildwerk	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
Nieuwe hoofdtrap in centrale kern			

Afwerkstaat interieur			
Nr.	**Onderwerp**	**Materiaal**	**Kleur**
	Trapconstructie	Staal, gesloten, in kleur gemoffeld	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	Treden	Hout, eiken hout	Transparant gelakt, in kleur als houten delen algemeen
	Lamellenhek en balustrade	Hout en staal combi, zie D.34.01 principe balustrades	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R en hout bruin-rood als alle houten afwerking
	Toegangsdeur in lamellen hek	Staal, in kleur	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	Bordes afwerking	Houten vloer, als treden	Als treden
	Plafond onder bordes en trap (toegang raadzaal)	Brandwerend plafond v.z.v. houten latten	In kleur, bruin-rood als alle houten afwerking
Algemeen publieke spreekkamers rondom centrale kern			
	Wandafwerking	Gipsplaat affilmen, scan (Renovlies) en sauswerk in kleur	Licht groen, Little Green, Book Room Green 322
	Vloerafwerking	Taptijttegels, Desso, Grezzo Vivid 50x50 mm. tegels	Terra/donker rood, Nr. AD05 2091 B8
	Plint	Hard houten plint, 15x80mm., dekkend geschilderd	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Plafondafwerking	Verlaagd systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem	Wit
Kantoor-vleugels			
	Kolom met omkleding	Beton, schilderen tot b.k. kozijn	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	Binnenwanden algemeen	Affilmen, scan (Renovlies) en sauswerk	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
		Accent, volgens tekening, sauswerk in kleur (50%)	Accent kleuren: sauswerk in kleur, NCS S 4030 Y70R Volgens opgave F.42 tekeningen
	Binnenwanden in verkeerszone met houten afwerking	Hout, v.z.v. Satin Wood Oil =lijnzaad houtolie, in kleur	Kleur bemonsteren, nr. 50 (in overleg)
	Nieuwe houten puien	Zie algemeen	
	Nieuwe brandwerende puien	Zie algemeen	
	Vloerafwerking verkeerszone	Taptijttegels, Desso, Grezzo Vivid 50x50 mm. tegels	Terra/donker rood, Nr. AD05 2091
	Vloerafwerking werkplekken	Taptijttegels, Desso, Desert 50x50 mm. tegels	Beige, Nr. AC89 2928
	Vloerafwerking brainstormruimte en spreekkamers, concentratieplekken en belcellen	Taptijttegels, Desso, Desert 50x50 mm. tegels	Licht roze, Nr. AC89 1914

Afwerkstaat interieur			
Nr.	**Onderwerp**	**Materiaal**	**Kleur**
	Plint	Hard houten plint, 15x80mm., dekkend geschilderd	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Plafond in verkeerszone	Houten latten, v.z.v. Satin Wood Oil =lijnzaad houtolie, in kleur Demontabel, systeem Shiluvit	Kleur bemonsteren, nr. 57 (in overleg)
		Incl. lijnverlichting in voeg	
	Plafond tussen verkeerszone en werkgebied	Verlaagd systeemplafond, panelen vulling met roosters 600x600 en merford Akotherm paneel dikte 50 mm.	Rooster Wit, RAL 9010 (zuiverwit) Mervord, zwart
		Rooster bijvoorbeeld opaalstyreen, og gelijkwaardig alternatief (bemonstering, in overleg)	Rooster Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Plafond boven werkgebied	Verlaagd systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem	Wit
	Plafond spreekkamers, brainstormruimte en projectruimte	Verlaagd systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem	Wit
	Plafond overlegplekken, concentratie en belcellen	Verlaagd systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem	Wit
	Overgang in hoogten t.p.v. plafonds, met koof	Hangwand uitvoeren als MS-wand	Wit
	Overgang in hoogten t.p.v. plafonds, met koof	Hangwand uitvoeren als MS-wand, daar waar aangegeven afgewerkt met houten latten als plafond	Kleur en afwerking gelijk aan plafond
Projectruimten in centrale kern			
	Wandafwerking	Gipsplaat affilmen, scan (Renovlies) en sauswerk wit vanaf b.k. deurkozijn	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
		Sauswerk in kleur tot b.k. deurkozijn	Licht groen, n.t.b.
	Brandwerende deuren	Houten deur en kozijn, in kleur	N.t.b.
	Vluchtdeuren tussen ruimten	Houten deur en kozijn	Wit, RAL 9010 (zuiverwit) en deur HPL Pfleideren, n.t.b.
	Vloerafwerking	Taptijttegels, Desso, Desert 50x50 mm. tegels	Beige, Nr. AC89 2928
	Plint	Hard houten plint, 15x80mm., dekkend geschilderd	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Plafondafwerking	Verlaagd systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem	Wit
Informeel overleg ruimten en vloervelden in centrale kern			
	Wandafwerking	Gipsplaat affilmen, scan (Renovlies) en sauswerk in kleur	In kleur, nader te bepalen
	Stalen puien	Zie algemeen	

Afwerkstaat interieur			
Nr.	**Onderwerp**	**Materiaal**	**Kleur**
	Vloerafwerking gangzone	Taptijttegels, Desso, Grezzo Vivid 50x50 mm. tegels	Terra/donker rood, Nr. AD05 2091
	Vloerafwerking rondom pantry	Gietvloer met kleurvlok, b.k. afwerkinghoogte gelijk aan naastgelegen vloervlak	In kleur, nader te bepalen
	Plint	Hard houten plint, 15x80mm., dekkend geschilderd	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Plafondafwerking nieuwe vloervelden	Verlaagd systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem in combinatie met houten latten plafond	Systeemplafond wit, houten latten gelijk aan andere houten latten afwerking
	Plafondafwerking gangzone	Akoestisch spuitwerk (bijv Asona Sonaspray K13 dikte 30mm)	RAL 9010 Zuiverwit
	Hekwerken, in bestaande betonnen wand, handhaven bestaande balustrade	Glazen plaat, gelaagd glas met klemstrip, bestaand handhaven	Als bestaand
	Hekwerken op nieuw vloerveld	Lamellen hekwerk in kleur	In kleur, donkerrood, NCS S 6030-Y80R
	Balkon in vide	Hout	
		v.z.v. Satin Wood Oil =lijnzaad houtolie, in kleur	Kleur bemonsteren, nr. 57 (in overleg)
Sanitaire ruimten			
	Bestaande locaties behouden alleen vernieuwen afwerkingen en sanitair (m.u.v. 2groepen op begane grond, vleugel 1 en 2 daar geheel nieuw)		
	Vloerafwerking	Gietvloer met kleurvlokken	N.t.b.
	Holplint	Als gietvloer	N.t.b.
	Wandafwerking	Wandtegelwerk (Mosa Global Collection)2 kleuren	N.t.b.
	Spiegel	Opgenomen in tegelwerk	Naturel
	Plafondafwerking	Systeemplafond, met zichtbaar ophangsysteem	Wit
Bergruimten, technische ruimten			
	Bestaande ruimten	Bestaand handhaven	Als bestaand
	Vloerafwerking, nieuw	Gietvloer met kleurvlokken	N.t.b.
	Holplint, nieuw	Als gietvloer	Als vloer
	Wandafwerking, nieuw	Tegeltableau t.p.v. uitstort gootsteen (Mosa Global Collection)	N.t.b.
	Plafondafwerking, nieuw	Systeemplafond met zichtbaar ophangsysteem	wit
Raadzaal en publieke zitplekken			
	Bestaand handhaven	Als bestaand	Als bestaand

Afwerkstaat interieur			
Nr.	**Onderwerp**	**Materiaal**	**Kleur**
	Toevoegen akoestische voorziening	Af te stemmen na onderzoek bouwfysisch adviseur	N.t.b.
	Plafond tribune	Gipsplafond met akoestisch spuitwerk, uitneembare panelen in koof.	RAL 9010 (zuiverwit)
Restaurant			
	Bestaand handhaven	Als bestaand	Als bestaand
	Wandafwerking	Zie algemeen	
		Accent kleur toevoegen 20% in kleur	Kleur nader te bepalen
Keuken/opslag			
	Bestaand handhaven	Als bestaand	Als bestaand
	Plafondafwerking	Nieuwe plafondafwerking, verlaagd systeemplafond 600x600 mm., met zichtbaar ophangsysteem	Wit
Noodtrappenhuis (bestaand) vleugel E, K, M			
	Vloerafwerking	Taptijttegels, Desso, Grezzo Vivid 50x50 mm. tegels	Terra/donker rood, Nr. AD05 2091
	Trapafwerking	Taptijttegels, Desso, Grezzo Vivid 50x50 mm. tegels	Terra/donker rood, Nr. AD05 2091
	Wandafwerking	Sauswerk	RAL 9010 (zuiverwit)
	Plafondafwerking	systeemplafond (bestaand)en plafondlamp verwijderen en v.z.v. nieuw systeem	
		Verlaagd systeemplafond 600x600 mm., met zichtbaar ophangsysteem	Wit
	Divers houtwerk	Bestaand hout schilderen	Als bestaand
	Hekwerken en leuningen	bestaand	-
	Plint	Hout, dekkend geschilderd	RAL 9010 (zuiverwit)
Hoofdtrappenhuis (bestaand)			
	Vloerafwerking nieuw	Afwerking publieke hal doorzetten in hal en rondom trap	Als publieke hal
	Wandafwerking	Zie algemeen	RAL 9010 (zuiverwit)
	Plafondafwerking	Akoestisch spuitwerk, over huidig plafondsysteem aanbrengen	In kleur, n.t.b.
	Treden, nieuwe afwerking	Hardstenen treden	Antraciet
	Hekwerken en leuningen	Schilderen	In kleur, n.t.b.
	Plint	Hout, dekken geschilderd	RAL 9010 (zuiverwit)

Afwerkstaat interieur			
Nr.	**Onderwerp**	**Materiaal**	**Kleur**
Kelder			
	Bestaande wanden en kolommen	Bestaand handhaven	
	Bestaande kozijnen/deuren	Bestaand handhaven	
	Vloerafwerking	Bestaand handhaven	
	Plafond afwerking	Geen	
	Nieuwe wanden t.b.v. installatieruimte	Open hekwerk, h=2000	Antraciet
	Nieuw kozijn met deur	Houten deur en kozijn	Wit, RAL 9010 (zuiverwit)
	Nieuwe installaties in archiefruimte		
Stofferingen en materialen vaste inrichting			