NV ROVA HOLDING
Afdeling Beheer Buiten Ruimte

Bestek:
"Onkruidbestrijding - Ommen"
Besteknummer 2026-010

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	11-11-2026
Opdrachtgever	:	NV ROVA Holding
Projectnaam	:	Onkruidbestrijding - Ommen
Projectnummer	:	P2026055-10
Besteknummer	:	2026-010
Status	:	Definitief
Auteur	:	A. Koopman
Collegiale toets	:	S. Slagman
Autorisatie	:	M. Modders NV ROVA Holding

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Communicatie 3
10 Certificaten en opleidingen 3
12 Ecologisch Werkprotocol (EWP) 4

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Kwaliteitsborging 6
04 Bijlagen 6
05 Eisen aan in te zetten materieel 6

2.2 Nadere beschrijving **7**

0 **Algemene en voorbereidende werkzaamheden** 9
01 **Inventarisatie** 9
02 **Beschikbaar stellen device** 9
1 **Onkruidbeheersing** 10
11 **Kwaliteitsniveau A** 10
12 **Kwaliteitsniveau B** 11
8 **Werk van algemene aard** 13
81 **Inzetten werknemers en materieel** 13
8111 Inzetten materieel 13
8112 Inzetten werknemers 13
9 **Staartposten** 14
91 **Eenmalige kosten** 14
95 **Stelposten** 14

3. B e p a l i n g e n **15**

01 Algemeen en administratief 16
01 01 Algemene bepalingen 16
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 16
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling 16
01 07 Zekerheidstelling 16
01 08 Bijdragen 16
01 11 Verband met andere werken 16
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 17
01 16 Verzekeringen 17
01 17 Vrijgekomen materialen 17
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie en verhardingen 18
01 19 Arbeidsomstandigheden 18
01 23 Communicatie 18
01 24 Beeldkwaliteit 19
01 51 Werkgebied en overlast omwonenden 19
01 52 Werknemers en materieel 19
51 Groenvoorzieningen 21
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding 21

51 82 Eisen en uitvoering 21
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 22
62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen 22
62 02 Eisen en uitvoering 22

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

NV ROVA Holding
Postbus 200
8000 AE Zwolle

Bezoekadres:
Steinfurtstraat 2
8028 PP Zwolle
Telefoon: 038-4273777

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.
Contactgegevens van directievoerder en toezichthouder worden bij de opdrachtverstrekking bekend gemaakt.

03 Locatie

De uit te voeren dienst is gelegen in de gemeente Ommen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het uitvoeren van onkruidbestrijding;
e. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

NV ROVA Holding houdt zich het recht voor, indien dit doelmatiger is, de keuze te maken om werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek in eigen beheer of door een derde uit te (laten) voeren.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst start op 1 januari 2027 en wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar tot en met 31 december 2028.

De aanbesteder houdt zich het recht voor, maar heeft wel de intentie om dit bestek 2 keer te verlengen met 1 jaar. Indien de aanbesteder gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verlenging deelt hij dit uiterlijk 2 maanden voor het einde van de lopende periode van de overeenkomst aan de opdrachtnemer mede.

De maximale contractduur is (incl. verlenging) 4 jaar en loopt tot uiterlijk 31 december 2030.

De uit de inschrijving te herleiden eenheidsprijzen worden jaarlijks geïndexeerd conform de ROVA-index.

Alle genoemde fictieve hoeveelheden in dit bestek betreffen de hoeveelheden voor de eerste 2 jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.01.

08 Communicatie

De aannemer zorgt voor een medewerker die als vast aanspreekpunt dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV is de voertaal met betrekking tot correspondentie, aanbesteding opdracht en dienst, in woord en schift de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding van de aannemer op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en schrift te beheersen. Per ploeg dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde minimaal één Nederlandssprekende medewerker aanwezig te zijn.

10 Certificaten en opleidingen

De inschrijver moet in het bezit zijn van onderstaande certificeringen.
- een geldig veiligheidssysteemcertificaat op basis van de norm VGM Checklist Aannemers, VCA**, dat betrekking heeft op de aard van de dienst.

De medewerkers moeten in het bezit zijn van onderstaande certificeringen.
- een diploma VCA-basisveiligheid voor alle medewerkers, uitvoerders VOL-VCA. Stagiaires zijn hiervan uitgezonderd, maar dienen wel te werken onder directe begeleiding van een medewerker in bezit van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA (B-VCA);
- een certificaat veilig werken langs de weg basis, voormannen/uitvoerder veilig werken langs de weg voor leidinggevenden.

PAR

12 Ecologisch Werkprotocol (EWP)

ROVA werkt momenteel aan de verdere implementatie van gemeentelijke Ecologische Werkprotocollen (EWP's) voortkomend uit de landelijke gedragscode. Naar verwachting zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, waaronder eventuele verlengingen, een EWP beschikbaar komen. Als gedurende de looptijd van de overeenkomst een Ecologisch Werkprotocol (EWP) van toepassing wordt verklaard op dit bestek, dient opdrachtnemer zijn werkzaamheden overeenkomstig dit protocol uit te voeren.

De implementatie van een EWP vindt plaats in samenwerking tussen ROVA en opdrachtnemer. ROVA kan daarbij kiezen voor:

- Het beschikbaar stellen van een door ROVA uitgewerkt EWP en bijbehorende informatie;
- Een gezamenlijke uitwerking van de voorbereiding in bouwteamverband.

ROVA stelt, voor zover beschikbaar, relevante documentatie, kaartmateriaal, soorteninformatie en werkinstructies ter beschikking.

Voor zover de invoering van een EWP leidt tot aantoonbare aanvullende werkzaamheden die niet behoren tot de oorspronkelijke contractomvang, worden de daarmee gemoeide kosten verrekend overeenkomstig de contractuele bepalingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
De tekeningen zijn digitaal beschikbaar via deze GIS-link: https://arcg.is/HzDmO0

02 Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Bijwoonpunten:
Direct na aanvang van nader vast te stellen onkruidbestrijding (moment waarop de directie kan constateren of er vakkundig wordt gewerkt).

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase)
- Bijlage 2: Format ROVA-index

05 Eisen aan in te zetten materieel
Klein materieel zoals bladblazers dienen elektrisch aangedreven te zijn.

Materieel en transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van de aannemer en diens werknemers en/of onderaannemers dient minimaal te voldoen aan de volgende emissienormen:
- Bestelauto's — Elektrisch
- Mobiele en stationaire werktuigen — Euro V

Het bij de uitvoering van het werk op de openbare weg in te zetten materieel dient voorzien te zijn van bebakening conform de meest recente CROW-publicatie ‘Werken op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b".

Methode onkruidbestrijding: hete lucht en bijmaaien met een bosmaaier. Overige methodes zijn NIET toegestaan.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
0			**Algemene en voorbereidende werkzaamheden**					
01			**Inventarisatie**					
010010	102299		Inventarisatie kwaliteit openbare ruimte. Betreft een éénmalige inventarisatie voorafgaand aan de contractperiode. Doel van de inventarisatie is om afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven beeldkwaliteitsniveau in kaart te brengen zodat de aannemer aan het begin van de contractperiode kan voldoen aan de gestelde beeldkwaliteitsniveau's. Eventuele werkzaamheden voortgekomen uit de inventarisatie worden verrekend op stelpost 950010.	EUR		N		
010020	102299		Maken revisie. Betreft: het digitaal, op de online beschikbaar gestelde GIS-kaart, bijhouden van de door de aannemer tijdens de uitvoering geconstateerde wijzingen ten aanzien van de oorspronkelijke GIS-kaart. Jaarlijks worden geactualiseerde hoeveelheden/kaarten versterkt door de opdrachtgever.	EUR		N		
02			**Beschikbaar stellen device**					
020010	100599		Beschikbaar stellen device. Betreft het beschikbaar stellen van een device (tablet o.i.d.) waarmee de beheerkaart digitaal kan worden geraadpleegd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inclusief een goed werkende internetverbinding.	week	104,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**Onkruidbeheersing**					
		. . . . .	Methode onkruidbestrijding: hete lucht en/of bosmaaier.					
		. . . . .	Overige methodes zijn NIET toegestaan.					
		. . . . .						
11			**Kwaliteitsniveau A**					
		. . . . .						
110010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Situering: het centrum van Ommen en begraafplaatsen					
		. . . . .	binnen de gemeente Ommen, zoals aangegeven op de					
		. . . . .	verstrekte GIS-kaart.					
		. . . . .	In deze post is tevens inbegrepen het beheersen van					
		. . . . .	onkruid in goten en randstroken, voor zover deze zijn					
		. . . . .	gelegen binnen het te onderhouden areaal conform de					
		. . . . .	verstrekte GIS-kaart. Exclusief randstroken langs private					
		. . . . .	terreinen.					
		. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): n.v.t.					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): 110050					
		. . . . .	Beheersen overgroei van gras bij verharding: door					
		. . . . .	derden, 1 keer per jaar in de winter.					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:					
		. . . . .	achterblijven.					
		. . . . .	Verhardingstype: elementenverharding					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			420,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: winkelgebied / begraafplaatsen					
		. . . .2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te					
		. . . . .	onderhouden: A					
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
110040	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-ongebonden verharding-onkruid					
		. . . . .	Situering: het centrum van Ommen en begraafplaatsen					
		. . . . .	binnen de gemeente Ommen, zoals aangegeven op de					
		. . . . .	verstrekte GIS-kaart.					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): 110050					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:					
		. . . . .	achterblijven.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			14,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: winkelgebied / begraafplaatsen					
		. . . .2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te					
		. . . . .	onderhouden: A					
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110050	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom					
		. . . . .	obstakels					
		. . . . .	Situering: het centrum van Ommen en begraafplaatsen					
		. . . . .	binnen de gemeente Ommen, zoals aangegeven op de					
		. . . . .	verstrekte GIS-kaart.					
		. . . . .	Gerekend met ca. 165 obstakels per ha.					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:					
		. . . . .	achterblijven.					
		1.	Te onderhouden aantal	st			720,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Verhardingstype: elementen verharding en ongebonden					
		. . . . .	verharding.					
		. . . .2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te					
		. . . . .	onderhouden: A					
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
12			**Kwaliteitsniveau B**					
		. . . . .						
120010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-elementenverharding-onkruid					
		. . . . .	Situering: binnen de gemeente Ommen, met					
		. . . . .	uitzondering van het centrum van Ommen en					
		. . . . .	begraafplaatsen, zoals aangegeven op de verstrekte					
		. . . . .	GIS-kaart.					
		. . . . .	In deze post is tevens inbegrepen het beheersen van					
		. . . . .	onkruid in randstroken, voor zover deze zijn gelegen					
		. . . . .	binnen het te onderhouden areaal conform de verstrekte					
		. . . . .	GIS-kaart. Exclusief randstroken langs private terreinen.					
		. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): n.v.t.					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): 120050					
		. . . . .	Beheersen overgroei van gras bij verharding: door					
		. . . . .	derden, 1 keer per jaar in de winter.					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:					
		. . . . .	achterblijven.					
		. . . . .	Verhardingstype: elementenverharding					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			3.157,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied /					
		. . . . .	recreatiegebied of sportterrein / hoofdwegen					
		. . . .2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te					
		. . . . .	onderhouden: B					
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120040	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-ongebonden verharding-onkruid					
		. . . . .	Situering: binnen de gemeente Ommen, met					
		. . . . .	uitzondering van het centrum van Ommen en					
		. . . . .	begraafplaatsen, zoals aangegeven op de verstrekte					
		. . . . .	GIS-kaart.					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): 120050					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:					
		. . . . .	achterblijven.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			57,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: woongebied of werkgebied /					
		. . . . .	recreatiegebied of sportterrein / hoofdwegen					
		. . . .2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te					
		. . . . .	onderhouden: B					
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
120050	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom					
		. . . . .	obstakels					
		. . . . .	Situering: binnen de gemeente Ommen, met					
		. . . . .	uitzondering van het centrum van Ommen en					
		. . . . .	begraafplaatsen, zoals aangegeven op de verstrekte					
		. . . . .	GIS-kaart.					
		. . . . .	Gerekend met ca. 165 obstakels per ha.					
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:					
		. . . . .	achterblijven.					
		1.	Te onderhouden aantal	st			5.300,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
		. . .9. .	Verhardingstype: elementenverharding en ongebonden					
		. . . . .	verharding.					
		. . . .2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te					
		. . . . .	onderhouden: B					
		6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**Werk van algemene aard**					
		. . . . .						
81			**Inzetten werknemers en materieel**					
		. . . . .						
8111			Inzetten materieel					
		. . . . .						
811110	100599		Inzetten van een heteluchtmachine.	uur	24,00	V		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. . . . .	Werkbreedte: minimaal 90 cm					
		. . . . .	Maximaal gewicht: 2.000 kg					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
8112			Inzetten werknemers					
		. . . . .						
811210	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	80,00	V		
		. . . . .	landelijke aanstelling.					
		. . . . .	Betreft het inzetten van een verkeersregelaar bij het					
		. . . . .	volledig stremmen van een rijbaan gedurende een					
		. . . . .	langere periode of bij werkzaamheden die grotere					
		. . . . .	risico's opleveren voor de werknemers van de					
		. . . . .	aannemer en/of de weggebruikers dan de reguliere					
		. . . . .	risico's bij dergelijke werkzaamheden					
		1.	Inzet overdag					
		.9. . . .	Inzet duur: 4 aaneengesloten uren, de aannemer dient					
		. . . . .	de werkzaamheden zo in te plannen dat de inzet van					
		. . . . .	verkeersregelaars zo effectief mogelijk is					
		. . . . .	De inzet van verkeersregelaars dient vooraf te zijn					
		. . . . .	vastgelegd in het reinigingsplan en behoeft te alle tijde					
		. . . . .	goedkeuring van de directie					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9			**Staartposten**					
		. . . . .						
91			**Eenmalige kosten**					
		. . . . .						
95			**Stelposten**					
		. . . . .						
950010	100301		Stelpost achterstallig onderhoud.	EUR	3.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	Het éénmalig wegwerken van achterstallig onderhoud					
		. . . . .	zodat de aannemer aan het begin van de					
		. . . . .	contractperiode kan voldoen aan de gestelde					
		. . . . .	kwaliteitseisen.					
		. . . . .	E.e.a. in overleg met de opdrachtgever.					
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

50 Op dit bestek is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2023, hierna te noemen de 'KOR', uitgegeven door de Stichting CROW. De KOR is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).

51 Op deze overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden NV ROVA Holding van toepassing.

01 01 50 Onvolkomenheden in het bestek

01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, dan zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 50 ROVA-index

01 De uit de inschrijving te herleiden eenheidsprijzen worden jaarlijks geïndexeerd conform de ROVA-index, volgens bijlage 2 bij dit bestek.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- onderhoudswerkzaamheden aan bomen en beplantingen door derden of eigen dienst;
- vegen van de verharding door derden;
- huisvuilinzameling door derden;
- verwijderen van zwerfvuil door derden;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door derden;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties door derden;
- op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers en dergelijke;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden NUTS-voorzieningen;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wegen en riolering.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd, omvattende:
- de inpassing van eventuele lokale evenementen;
- de omgang met aanwezige vegetatie;
- uit te voeren verkeersmaatregelen bij WIU;
- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.

03 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderdagen.
In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 lid 02 en 03 van de Standaard, worden tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar inrichting tevens de acceptatiekosten gerekend. De hoedanigheid en hoeveelheid worden geacht voldoende in het bestek te zijn vermeld, indien aannemer van mening is dat deze onvoldoende zijn gespecificeerd dient hij dit tijdig (bij de nota van inlichtingen) bij opdrachtgever kenbaar te maken.

01 17 07 Werkplan Vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt aannemer de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

02 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst zoals bedoeld in lid 01 niet overlegd kunnen worden zal hiervoor een bedrag van EUR 250,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie en verhardingen

01 18 01 Meldplicht schade

01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard, zijn taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtige vegetatie, niet zijnde bomen

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard, bedraagt het schadebedrag bij:
a. herstelbare schade: € 20 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200 per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade: € 40 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400 per gebeurtenis.

01 18 07 Schadevergoeding gras

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard, bedraagt het schadebedrag bij:
a. herstelbare schade: € 10 per m2 vegetatie, met een minimum van € 200 per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade: € 20 per m2 vegetatie, met een minimum van € 400 per gebeurtenis.

01 18 08 Schadevergoeding (half)verharding

01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 25 per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakken die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200 per m2. Deze schade wordt door de opdrachtgever hersteld.

03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 09 Overige schades

01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor het herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie

01 23 50 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

02 De directie belegt één keer per vier weken een bouwvergadering. Van deze bouwvergaderingen worden door de aannemer notulen gemaakt die binnen 5 werkdagen na de betreffende vergadering digitaal ter goedkeuring worden toegezonden.

HFD PAR ART LID

01 23 51 Meldpicht afwijkingen en overige vreemde zaken

01 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden afwijkingen van de contractstukken, onvoorziene omstandigheden, schade, gebreken, gevaarlijke situaties en/of overige bijzonderheden worden geconstateerd, stelt de aannemer de directie hiervan in kennis. Situaties die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid, kwaliteit, planning of uitvoering van het werk dienen direct te worden gemeld.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 07 Besteksmeldingen

05 Indien de besteksmelding niet conform de eisen uit het bestek wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 500 opgelegd voor de constatering en voor elke werkdag dat de tekortkoming voortduurt.

50 Indien opdrachtgever binnen een betalingstermijn meer dan 5 besteksmeldingen doet, wordt een korting opgelegd van het aantal besteksmeldingen vermenigvuldigt met € 500.

51 In aanvulling op artikel 01.24.07 van de Standaard wordt, indien een besteksmelding op dezelfde bestekpost en op dezelfde locatie meer dan twee keer per onderhoudsjaar voorkomt, een korting opgelegd van € 500 voor elke keer dat de besteksmelding voorkomt. Deze korting staat los van de in voorgaande genoemde korting.

01 51 Werkgebied en overlast omwonenden

01 51 03 Geluidsniveau

01 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de werkgrens geen geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen - op enig punt op een afstand van 50 meter van de werkgrens niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) in de uren tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 45 dB(A) in de uren tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 40 dB(A) in de uren tussen 23:00 en 07:00 uur.

Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door activiteiten vanwege het werk, mag ter plaatse van de in het voorgaande voorschrift genoemde beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de uren gelegen tussen 07:00 en 19:00 uur;
- 65 dB(A) in de uren gelegen tussen 19:00 en 23:00 uur;
- 60 dB(A) in de uren gelegen tussen 23:00 en 07:00 uur;

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

02 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

01 51 04 Werktijden

01 Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur en op zaterdagen alsmede zon- en feestdagen geen werkzaamheden worden verricht zonder toestemming van de directie.

01 51 06 Uitname afsluitpalen

01 Alle uitneembare afzetpalen en andere wegneembare voorzieningen t.b.v. het afsluiten van bepaalde routes mogen door de aannemer tijdelijk worden verwijderd. Benodigde sleutels worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Deze palen en voorzieningen mogen niet onbeheerd in het terrein worden achtergelaten.

02 De onder lid 01 genoemde voorzieningen moeten aan het eind van iedere werkdag weer teruggeplaatst worden.

01 52 Werknemers en materieel

HFD PAR ART LID

01 52 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen. In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

02 Rondom gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

03 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet-belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.

04 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

05 De medewerkers dienen in het bezit te zijn van de certificaten/diploma's zoals omschreven in deel 1, paragraaf 09 van deze overeenkomst.

06 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

07 De opdrachtgever hecht er waarde aan dat er zoveel mogelijk met een vaste ploeg wordt gewerkt.

01 52 02 Door de aannemer in te zetten materieel

01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 50 Onkruidbeheersing op verhardingen

01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

02 De wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.

03 Onkruidbeheersing binnen 30 cm van de erfgrens van bijvoorbeeld gevels of schuttingen is niet toegestaan, ter voorkoming van schade aan eigendommen van derden.

51 82 51 Eisen aan het gebruik van heet water bij onkruidbeheersing

01 Nabij boomspiegels in verharding is onkruidbeheersing d.m.v. heet water, stoom of hete lucht niet toegestaan. Hier zal een andere methode voor toegepast moeten worden.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Werken op de openbare weg

01 Het bij de uitvoering van het werk op de openbare weg in te zetten materieel dient voorzien te zijn van bebakening conform CROW-publicatie ‘Werken op niet-autosnelwegen – Werk in Uitvoering 96b - 2020’, figuur 1221 of gelijkwaardig.

02 Indien de werkzaamheden in de rijbaan plaatsvinden dient de werkruimte indien nodig aanvullend afgezet te worden met verkeerskegels.

03 Indien het voor de werkzaamheden noodzakelijk is om de complete rijbaan te stremmen voor een duur langer dan 3 minuten op 1 locatie dienen aanvullende maatregelen te worden genomen zoals het inzetten van een verkeersregelaar. Deze werkzaamheden dienen vooraf vastgelegd en omschreven te zijn in het werkplan zoals bedoeld in artikel 01 13 06, lid 01 in deel 3 van dit bestek.

Behoort bij: 2026-010

Onkruidbestrijding Ommen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-010 Onkruidbestrijding Ommen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-010

Onkruidbestrijding Ommen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**Algemene en voorbereidende werkzaamheden**					
01	**Inventarisatie**					
010010	Inventarisatie kwaliteit openbare ruimte.	EUR		N		
010020	Maken revisie.	EUR		N		
02	**Beschikbaar stellen device**					
020010	Beschikbaar stellen device.	week	104,00	V		
1	**Onkruidbeheersing**					
11	**Kwaliteitsniveau A**					
110010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
110040	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V		
110050	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
12	**Kwaliteitsniveau B**					
120010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V		
120040	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V		
120050	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V		
8	**Werk van algemene aard**					
81	**Inzetten werknemers en materieel**					
8111	Inzetten materieel					
811110	Inzetten heteluchtmachine.	uur	24,00	V		
8112	Inzetten werknemers					
811210	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.	uur	80,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost achterstallig onderhoud.	EUR	3.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					