ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Coöperatie Medel
Projectnr:	TIE012
Raamovereenkomst nr:	2026-TIE012-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	10-11-2026

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

RAW-RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Coöperatie Medel
Projectnr:	TIE012
Raamovereenkomst nr:	2026-TIE012-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	10-11-2026

Opsteller:
H. Verkuijlen

Verificatie:
C. ter Bogt

Validatie:
O. Staal

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

© 2026 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **1**

01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 2
07 Kwaliteitsborging 2

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
04 Bijlagen 5
11 Vrijkomende materialen 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

1 **Beplantingen** 8
11 **Bomen** 8
111 **Onkruidbeheersing boomspiegels** 8
1111 Boomspiegels in verharding 8
1112 Boomspiegels in extensief gras 8
1113 Boomspiegels in recreatief gras 9
112 **Verwijderen stamschot en Hedera van bomen** 9
1121 Verwijderen stamschot en Hedera van bomen 9
113 **Overige werkzaamheden bomen** 9
1131 VTA controle 10
1132 Uitvullen boomspiegels 10
114 **Verwijderen bomen.** 10
115 **Eikenprocessierups** 11
12 **Bos / Bosplantsoen** 12
1201 Regulier onderhoud bosplantsoen 12
1202 Regulier onderhoud bosplantsoen op talud 13
1203 Regulier onderhoud jong bosplantsoen 14
1204 Onkruidbeheer incidenteel 15
1205 Snoeien beplanting 16
1206 Afzetten beplanting 16
1207 Terugzetten beplanting 18
1208 Vellen boomvormers 20
13 **Heesters** 21
131 **Sierheesters** 21
1311 Sierheesters, regulier onderhoud 21
1312 Sierheesters, incidenteel onderhoud 23
132 **Klimplanten, regulier onderhoud** 24

133 **Bodembedekkers** 25
1331 Bodembedekkers, regulier onderhoud 25
1332 Bodembedekkers, incidenteel onderhoud 26
15 **Hagen** 27
1501 Linthagen, regulier onderhoud haagvoet 27
1502 Linthagen, knippen tweezijdig 27
1503 Linthagen, knippen eenzijdig 28
1504 Linthagen, incidenteel onderhoud 28
1505 Blokhagen, regulier onderhoud haagvoet 29
1506 Blokhagen, knippen 30
1507 Blokhagen, incidenteel onderhoud 30
16 **Verwijderen ongewenste beplanting** 31
161 **Incidenteel onderhoud** 31
1611 Ongewenste beplanting watergangen verwijderen 31
1612 Ongewenste beplanting bermen verwijderen 31
2 **Gras** 33
22 **Recreatief grasveld** 33
222 **Regulier onderhoud, maaien specifieke onderdelen** 33
24 **Graskant** 33
2410 Regulier onderhoud, graskant hard 33
2411 Incidenteel onderhoud, graskant hard 33
2420 Regulier onderhoud, graskant zacht 34
2421 Incidenteel onderhoud, graskant zacht 34
25 **Extensief gras** 35
252 **Maaien, maaisel direct verwerken** 35
2520 Vlak terrein 1x per jaar 35
2521 Vlak terrein 2x per jaar 35
2522 Vlak terrein 4x per jaar 35
2523 Incidenteel onderhoud 35
2524 Greppels 35
253 **Maaien, maaisel verwerken na 3 - 5 dagen** 36
2530 Vlak terrein 1x per jaar 36
2531 Vlak terrein 2x per jaar 36
2532 Vlak terrein 4x per jaar 36
254 **Sinusbeheer** 36
3 **Onderhoud terreininrichtingen** 37
31 **Reiniging** 37
314 **Afvalbakken** 37
3140 Kwaliteitsniveau A 37
3141 Kwaliteitsniveau B 37
317 **Banken** 38
318 **Brug** 39
32 **Zwerfvuilbestrijding** 39
321 **Beheersen fijn zwerfvuil** 39
322 **Beheersen grof zwerfvuil** 40
4 **Verhardingen** 41
41 **Elementenverharding** 41
411 **Onkruid straatklinkers en betonstraatstenen** 41
4111 Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld 41
4112 Incidenteel 41
412 **Onkruid tegelverhardingen** 42
4121 Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld 42
4122 Incidenteel 42
413 **Verwijderen blad elementenverharding** 42
42 **Gesloten verharding** 43
420 **Verwijderen blad gesloten verharding** 43
43 **Molgoten** 43
431 **Goten** 43

4311 Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld 43
4312 Incidenteel 44
44 **Ongebonden verhardingen** 45
441 **Halfverharding, beheersen onkruid** 45
442 **Halfverharding, beheersen blad** 45
45 **Veegvuil** 46
4551 Incidenteel verwijderen veegvuil 46
46 **Grasbetonstenen** 46
462 **Grasbetonstenen, beheersen op beeld** 46
5 **Civieltechnisch aanleg/onderhoud.** 48
51 **Halfverharding.** 48
511 **Dololux split .** 48
512 **Kleischelpen.** 48
514 **Profileren paden.** 49
515 **Overlagen en profileren paden.** 49
52 **Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.** 49
521 **Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking** 49
522 **Grond / funderingsmateriaal vervoeren naar erkende verwerker** 50
53 **Leveranties.** 50
537 **Menggranulaat.** 51
538 **Halfverhardingen.** 51
6 **Nieuwe beplanting** 52
61 **Voorbereiding** 52
62 **Leveren bosplantsoen** 52
63 **Aanbrengen beplanting** 53
631 **Aanbrengen bosplantsoen** 53
6311 Bosplantsoen met kluit 53
6312 Bosplantsoen zonder kluit 53
64 **Plantgarantie - 2 jaar** 54
65 **Nazorg** 55
651 **Nazorg bosplantsoen** 55
7 **Renovatie beplanting en gras** 56
71 **Verwijderen begroeiing** 56
7110 Beplanting rooien vlak 56
7111 Beplanting rooien talud 57
72 **Grondwerk** 58
7210 Spitten 58
7211 Frezen, vlak. 58
7212 Frezen, talud 59
7213 Egaliseren 59
7214 Verdichten 60
7215 Ontgraven grond uit plantvak 60
7216 Verwerken grond in plantvak 61
7217 Profileren taluds 61
73 **Plant- en zaaiwerk** 62
731 **Plantwerk vlak terrein** 62
7310 Bosplantsoen 62
7311 Vakbeplanting maat 30-60 62
7313 Vakbeplanting maat 80-100 62
7314 Solitairs 63
7315 Vaste planten 63
7316 Linthagen 63
7317 Blokhagen 64
733 **Zaaiwerk vlak terrein** 64
7331 Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein 64
7332 Inzaaien bermen, vlak terrein 64
7333 Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein 65

734 **Zaaiwerk talud** 65
7342 Inzaaien bermen op talud 65
7343 Inzaaien kruidenmengsel op talud 66
735 **Beluchtings-systeem** 66
7350 Aanbrengen beluchtings-systeem 66
736 **Watergeef-systeem** 66
7360 Aanbrengen infiltratie-systeem 66
7361 Aanbrengen gietrand 67
737 **Planten bomen** 67
7371 Aanbrengen bomen maat 14-16 met kluit 67
7375 Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit 67
738 **Aanbrengen boompalen** 68
7383 Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom 68
739 **Tijdelijke afrasteringen** 68
7391 Tijdelijke afrastering t.b.v. haag. 68
74 **1 jaar nazorg** 68
7410 Onkruidbeheer beplanting 68
7420 Onkruidbeheer hagen 69
75 **Plantgarantie groen renovatie projecten** 70
750 **Bosplantsoen, wortelgoed** 71
7502 Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125 71
751 **Bosplantsoen, kluitgoed** 71
7512 Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125 71
752 **Sierheesters, wortelgoed** 71
7521 Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60 71
7523 Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100 71
753 **Sierheesters, kluitgoed** 71
7531 Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60 71
7533 Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100 71
754 **Haagplantsoen, wortelgoed** 72
7541 Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100 72
755 **Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed** 72
7551 Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100 72
758 **Vaste planten** 72
7581 Vaste planten maat P9 72
759 **Bomen en solitairs** 72
7591 Solitair, maat 80-150 m.kl. 72
7592 Bomen maat 14-16 72
7594 Bomen maat 18-20 73
8 **Overige werkzaamheden** 74
81 **Verkeersmaatregelen** 74
8110 Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk 74
8111 Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW 75
8112 Verkeersmaatregelen bij statisch werk 75
8113 Verkeersregelaar 76
8114 Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren 77
82 **Voorkomen graafschade** 77
85 **Tijdelijke voorzieningen** 77
8510 Toepassen rijplaten 77
86 **Ter beschikking stellen** 77
8610 Reinigen klein materieel 78
8620 Reinigen groot materieel 78
8630 Incidentele werkzaamheden 78
8650 Rijdend materieel 79
8651 Rijdend materieel vervolg 80
8660 Hand materieel 80
8670 Personeel 80
88 **Afvoer- en acceptatiekosten.** 80

8820 Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s. 80
89 **Algemene werkzaamheden** 80
9 **Staartposten** 81

3. B e p a l i n g e n **82**

01 Algemeen en administratief 83
01 01 Algemene bepalingen 83
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 84
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 86
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 86
01 05 Betalingsregelingen: declaraties 86
01 07 Zekerheidstelling 86
01 08 Bijdragen 87
01 09 Kabels en leidingen 87
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 87
01 11 Verband met andere werken 87
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 88
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan 89
01 14 Bouwstoffen 93
01 15 Geschillen 95
01 16 Verzekeringen 95
01 17 Vrijgekomen materialen 95
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 97
01 19 Arbeidsomstandigheden 98
01 20 Kwaliteitsborging 98
01 21 Raamovereenkomst 99
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 101
01 23 Communicatie 102
01 25 Vakopleiding 102
01 27 Bijzondere voorwaarden 103
01 29 Veiligheid 106
22 Grondwerken 108
22 2 Deelhoofdstuk 22.2 108
22 22 Eisen en uitvoering 108
22 24 Risicoverdeling en garanties. 108
50 Technische bepalingen afval- en reinigingsdiensten 109
50 1 Deelhoofdstuk 50.1 109
50 12 Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil 109
51 Technische bepalingen groenvoorzieningen 110
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 110
51 01 Begrippen Groenvoorzieningen, algemeen 110
51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 110
51 03 Informatie-overdracht, algemeen 111
51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen 111
51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen 111
51 06 Bouwstoffen, Groenvoorzieningen algemeen 111
51 1 Water en watergangen 112
51 15 Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen 112
51 2 Gras en kruidachtigen 112
51 21 Begrippen, Gras en kruidachtigen 112
51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen 112
51 23 Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen 113
51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen 113
51 4 Beplantingen 113
51 41 Begrippen Beplantingen 113
51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen 113

51 43 Informatie-overdracht, Beplantingen 115
51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen 115
51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen 116
51 46 Bouwstoffen, beplantingen 116
51 47 Meet- en verrekenmethoden 119
51 5 Bomen 119
51 52 Eisen en uitvoering Bomen 119
51 53 Informatie-overdracht, Bomen 119
51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen 119
51 56 Bouwstoffen, bomen 120
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding 123
51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding 123
62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering 125
62 1 Deelhoofdstuk 62.1 125
62 12 Eisen en uitvoering 125
62 14 Risico-verdeling en garanties 125
62 15 Bijbehorende verplichtingen 126
62 17 Bijbehorende verplichtingen 126
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 127
64 1 Deelhoofdstuk 64.1 127
64 13 Informatie-overdracht 127
80 Funderingslagen 128
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 128
80 12 Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering 128

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever
Coöperatie Medel
Postbus 6012
4000HA Tiel

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door Coöperatie Medel.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen op het Bedrijvenpark Medel binnen de gemeente Tiel.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- onderhoud beplanting
- maaiwerkzaamheden
- onderhoud verharding
- onderhoud straatmeubilair
- renovatie groenvoorzieningen

05 Tijdsbepaling
De RAW-Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 maart 2027 tot en met 28 februari 2029.

De raamovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 2 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 2 x 3 kalenderjaren.

In deze 2 jaar zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

De areaal vergroting "Medel Uitbreiding" per 01-03-2028 is niet meegenomen in de reguliere hoeveelheden van deel 2.2
Het areaal van 'Medel uitbreiding' befreft circa:

Hagen	1200	m
Molgoten	2000	m
Gras extensief (maaien 2x per jaar)	35000	m2
Gras 1 meter strook	3400	m1
Verharding	21600	m2
Bomen	440	st

De opdrachtnemer dient rekening te houden met de uitbreiding van het werkgebied en de hoeveelheden vanaf 01-03-2028.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op 0,05% van de de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn
Niet van toepassing

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

PAR

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De tekeningen behorende bij deze raamovereenkomst worden door Coöperatie Medel, na opdrachtverstrekking, digitaal als shape file, ter beschikking gesteld, zodat deze geïmplementeerd kunnen worden in een beheerprogramma.

De tekeningen kunnen tijdens de aanbesteding worden ingezien middels de viewer via:
https://api.geoapps.cloud/share/access/9d8642e11442433eac3b06bc0c6d745d

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

04 Bijlagen

De volgende bijlage behoort tot deze raamovereenkomst:
- Bijlage 1
  V&G-plan
- Bijlage 2
  Plantlijst 2026-TIE012-PL-01, d.d. 12-10-2026

11 Vrijkomende materialen

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting dienen alle transport, acceptatie- en stortkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.
Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**Beplantingen**					
		. . . . .						
11			**Bomen**					
		. . . . .						
111			**Onkruidbeheersing boomspiegels**					
		. . . . .						
1111			<u>Boomspiegels in verharding</u>					
		. . . . .						
111110	514399		Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau A	st	118,00	F		
		. . . . .	Beheersen onkruid in boomspiegel gedurende het					
		. . . . .	gehele jaar.					
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		. . . . .	Bomen in verharding met open boomspiegel					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
111120	514399		Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau B	st	118,00	F		
		. . . . .	Beheersen onkruid in boomspiegel gedurende het					
		. . . . .	gehele jaar.					
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		. . . . .	Bomen in verharding met open boomspiegel					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
111140	514399		Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit B naar A	st	6,00	F		
		. . . . .	Aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels					
		. . . . .	van kwaliteitsniveau B naar					
		. . . . .	kwaliteitsniveau A.					
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld					
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de					
		. . . . .	boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen					
		. . . . .	kan worden.					
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		. . . . .	Bomen in verharding met open boomspiegel.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
1112			<u>Boomspiegels in extensief gras</u>					
		. . . . .						
111210	514399		Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau B	st	3.690,00	F		
		. . . . .	Beheersen onkruid in boomspiegel gedurende het					
		. . . . .	gehele jaar.					
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		. . . . .	Bomen in extensief gras					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Inclusief de gietrand.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
111220	514399		Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau C	st	3.690,00	F		
		. . . . .	beheersen onkruid in boomspiegel gedurende het					
		. . . . .	gehele jaar.					
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		. . . . .	Bomen in extensief gras					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. . . . .	Inclusief de gietrand.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111230	514399		Beeld aanpassen boomspiegels in gras,	st	185,00	F	
		. . . . .	kwaliteitsniveau C naar B				
		. . . . .	Aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
		. . . . .	boomspiegels in gras van kwaliteitsniveau C naar				
		. . . . .	kwaliteitsniveau B.				
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de				
		. . . . .	boomspiegel in gras met het regulier onderhoud				
		. . . . .	meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen				
		. . . . .	van wortelopslag en ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		. . . . .	Bomen in extensief gras				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1113			Boomspiegels in recreatief gras				
		. . . . .					
111310	514399		Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau B	st	24,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in boomspiegel gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		. . . . .	Bomen in recreatief gras				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief de gietrand.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
111320	514399		Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau C	st	24,00	F	
		. . . . .	beheersen onkruid in boomspiegel gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		. . . . .	Bomen in recreatief gras				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . . . .	Inclusief de gietrand.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
111330	514399		Beeld aanpassen boomspiegels in gras,	st	1,00	F	
		. . . . .	kwaliteitsniveau C naar B				
		. . . . .	Aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
		. . . . .	boomspiegels in gras van kwaliteitsniveau C naar				
		. . . . .	kwaliteitsniveau B.				
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de				
		. . . . .	boomspiegel in gras met het regulier onderhoud				
		. . . . .	meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen				
		. . . . .	van wortelopslag en ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		. . . . .	Bomen in recreatief gras				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
112			**Verwijderen stamschot en Hedera van bomen**				
		. . . . .					
1121			Verwijderen stamschot en Hedera van bomen				
		. . . . .					
112120	517499		Verwijderen waterlot van stam	st	50,00	F	
		. . . . .	Wegnemen van waterlot tot 6,00 m boven maaiveld.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
112130	517499		Verwijderen Hedera uit boom	st	50,00	F	
		. . . . .	Wegnemen van Hedera tot 6,00 m boven maaiveld.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
113			**Overige werkzaamheden bomen**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1131			VTA controle					
		. . . . .						
113110	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1.200,00	F		
		. . . . .	Betreft: VTA controle bomen tot 200 stuks					
		. . . . .	Controle uitvoeren door boomcontroleur zoals					
		. . . . .	omschreven in artikel 01.25.04 in deel 3 van dit					
		. . . . .	bestek.					
		4.	Boomveiligheidscontrole					
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van een visuele controle en					
		. . . . .	registreren van alle bomen met een verhoogde					
		. . . . .	gevaarzetting.					
		.9. . . .	Gerekend is met een controle tot 200 stuks					
		. . .1. . .	Rapportage digitaal aanleveren in digitree					
		. . . . .						
113120	515501		Controleren bomen door visuele inspectie.	st	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: VTA controle bomen, 200 tot 500 stuks					
		. . . . .	Controle uitvoeren door boomcontroleur zoals					
		. . . . .	omschreven in artikel 01.25.04 in deel 3 van dit					
		. . . . .	bestek.					
		4.	Boomveiligheidscontrole					
		. . . . .	Betreft het uitvoeren van een visuele controle en					
		. . . . .	registreren van alle bomen met een verhoogde					
		. . . . .	gevaarzetting.					
		.9. . . .	Gerekend is met een controle van 200 tot 500					
		. . . . .	stuks					
		. . .1. . .	Rapportage digitaal aanleveren in digitree					
		. . . . .						
1132			Uitvullen boomspiegels					
		. . . . .						
113210	220302		Grond verwerken in bekleding.	m3	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitvullen van boomspiegels in gazon					
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond	m3			10,00	L
		.9. . . .	Dikte aanvullen per boom tussen de 0,03-0,20 m.					
		. . . . .	Aanvullen en egaliseren voor inzaaien volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 113220					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
113220	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .2. .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon mengsel Solide	kg			4,00	L
		. . . . .	van de firma Barenbrug o.g.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2					
		. . . .2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond					
		. . . . .	aandrukken					
		. . . . .						
114			**Verwijderen bomen.**					
		. . . . .						
114010	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: Rooien bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.					
		. . . . .	Boomsoort(en): onbekend					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114020	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: Rooien bomen stamdiameter ca. 0,20 tot 0,50 m				
		. . . . .	Boomsoort(en): onbekend				
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting				
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting				
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
114040	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: Rooien bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,75 m				
		. . . . .	Boomsoort(en): onbekend				
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting				
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting				
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
114050	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.				
		. . . . .	Boomsoort(en): onbekend				
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste				
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting				
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting				
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
114060	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m				
		. . . . .	Boomsoort(en): onbekend				
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste				
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting				
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting				
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
114080	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: Vellen bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,75 m				
		. . . . .	Boomsoort(en): onbekend				
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
		.5. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste				
		. . . . .	0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting				
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting				
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
115			**Eikenprocessierups**				
		. . . . .					
115010	514599		Inventariseren eikenprocessierups in beplanting	keer	4,00	F	
		. . . . .	Betreft het inventariseren van (potentiële)				
		. . . . .	eikenprocessierups locaties op het bedrijventerrein.				
		. . . . .	Periode: april-mei				
		. . . . .	De volgende aspecten inventariseren en vastleggen:				
		. . . . .	- Aantal en plaats besmette beplanting				
		. . . . .	- Indicatie van grootte per nest				
		. . . . .	- Beoordeling kans op overlast				
		. . . . .	Betreft de inventarisatie(s) voor bestrijding				
		. . . . .	Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115020	514503	. . . . .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting.	st	1.000,00	F		
		.9. . .	Beplanting: tot ca 9 m.					
		. .2. . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen					
		. . . .1.	Behandelde beplanting na bestrijding registreren					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting					
115030	514503	. . . . .	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting.	st	1.000,00	F		
		3.	Beplanting: 9 tot 12 m					
		. .2. . .	Verwijderen nesten door middel van zuigen					
		. . . .1.	Behandelde beplanting na bestrijding registreren					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting					
115040	514502	. . . . .	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting.	st	1.000,00	F		
		3.	Beplanting: 9 tot 12 m					
		.3. . . .	Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen inclusief garantie					
		. .9. . .	Bestrijdingsmiddel biologisch door middel van nematoden					
		. . .9. .	Dosering en uitvoering volgens voorschrift fabrikant					
12		. . . . .	**Bos / Bosplantsoen**					
		. . . . .	Werkzaamheden in dit hoofdstuk kunnen zowel in de beheergroep Bos als in de beheergroep Bosplantsoen worden ingezet.					
1201		. . . . .	<u>Regulier onderhoud bosplantsoen</u>					
		. . . . .	In verband met beheersen onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 20% van het totale oppervlak aan bosplantsoen jaarlijks wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.					
120110	514299	. . . . .	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	are	258,00	F		
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het gehele jaar.					
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen					
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting					
120120	514299	. . . . .	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	are	515,00	F		
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het gehele jaar.					
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen					
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120130	514299		Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	are	515,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120140	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m	8.019,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120150	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m	16.038,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120160	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m	16.038,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1202			<u>Regulier onderhoud bosplantsoen op talud</u>				
		. . . . .					
120210	514299		Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m2	1.620,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120220	514299		Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m2	3.240,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120230	514299		Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m2	3.240,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120240	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m	1.246,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120250	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m	2.492,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120260	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m	2.492,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1203			<u>Regulier onderhoud jong bosplantsoen</u>				
		. . . . .	Betreft: Jong bosplantsoen, maximaal 2 jaar oud				
		. . . . .	In verband met beheersen onkruid dient er				
		. . . . .	rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 20%				
		. . . . .	van het totale oppervlak aan bosplantsoen				
		. . . . .	jaarlijks wordt teruggezet. Mogelijke extra				
		. . . . .	onkruidgroei wordt niet verrekend.				
		. . . . .					
120310	514299		Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m2	2.893,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: Jong bosplantsoen, maximaal 2 jaar oud				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120320	514299		Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m2	5.786,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: Jong bosplantsoen, maximaal 2 jaar oud				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120330	514299		Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m2	5.786,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bosplantsoen gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: Jong bosplantsoen, maximaal 2 jaar oud				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120340	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m	1.213,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: Jong bosplantsoen, maximaal 2 jaar oud				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120350	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m	2.426,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: Jong bosplantsoen, maximaal 2 jaar oud				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120360	514299		Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m	2.486,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar in rand				
		. . . . .	langs verharding, gras, beplanting en erfafscheiding.				
		. . . . .	Betreft: Jong bosplantsoen, maximaal 2 jaar oud				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,50 tot 2,00 m.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1204			<u>Onkruidbeheer incidenteel</u>				
		. . . . .					
120410	514299		Pleksgewijs uitmaaien bosplantsoen < 20 m2 per plek	m2	200,00	F	
		. . . . .	Pleksgewijs uitmaaien bestaand bosplantsoen.				
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing van directie				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Tussen en in de rijen maaien, plekgewijs kleiner				
		. . . . .	dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120420	514299		Pleksgewijs uitmaaien bosplantsoen > 20 m2 per	m2	200,00	F	
		. . . . .	plek				
		. . . . .	Pleksgewijs uitmaaien bestaand bosplantsoen.				
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing van directie				
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: variabel				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	Tussen en in de rijen maaien, plekgewijs groter				
		. . . . .	dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120430	514299		Pleksgewijs verwijderen ongewenste beplanting in	m2	200,00	F	
		. . . . .	bosplantsoen.				
		. . . . .	Pleksgewijs verwijderen van ongewenste beplanting				
		. . . . .	(bereklauw, bramen etc.) in bestaand bosplantsoen,				
		. . . . .	incl. wortel.				
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing van directie				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer				
		. . . . .	dan 1 : 3				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1205			<u>Snoeien beplanting</u>				
		. . . . .					
120510	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	42.308,00	F	
		. . . . .	Werkzaamheden dienen 2 x per jaar uitgevoerd te				
		. . . . .	worden voor de omschreven hoeveelheid. De				
		. . . . .	hoeveelheid resultaatsverplichting is de lengte voor 1				
		. . . . .	onderhoudsbeurt.				
		.9. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting incl.				
		. . . . .	bodembedekkende onderbeplanting.				
		. .2. . .	Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de				
		. . . . .	verharding , particulier terrein, gebouwen,				
		. . . . .	hekwerk, gras en overige beplanting, etc.				
		. . . . .	Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
		. . . . .	verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan.				
		. . . . .	Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van				
		. . . . .	de beplanting verwijderen.				
		. . . . .	Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120520	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	21.154,00	F	
		.9. . . .	Betreft: snoeien rand gesloten opgaande beplanting				
		. . . . .	incl. bodembedekkende onderbeplanting. 1 x per jaar.				
		. .2. . .	Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de				
		. . . . .	verharding , particulier terrein, gebouwen,				
		. . . . .	hekwerk, gras en overige beplanting, etc.				
		. . . . .	Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
		. . . . .	verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan.				
		. . . . .	Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van				
		. . . . .	de beplanting verwijderen.				
		. . . . .	Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1206			<u>Afzetten beplanting</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120610	514433		Afzetten beplanting.	m2	12.880,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de				
		. . . . .	beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v.				
		. . . . .	de in het vak aanwezige bomen				
		. . . . .	(> ø 0,20).				
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120620	514433		Afzetten beplanting.	m2	810,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
		. . . . .	moeilijk bereikbaar				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de				
		. . . . .	beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v.				
		. . . . .	de in het vak aanwezige bomen				
		. . . . .	(> ø 0,20).				
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120630	514433		Afzetten beplanting.	m2	12.880,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de				
		. . . . .	beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v.				
		. . . . .	de in het vak aanwezige bomen				
		. . . . .	(> ø 0,20).				
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
120640	514433		Afzetten beplanting.	m2	810,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen				
		. . . . .	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
		. . . . .	moeilijk bereikbaar				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de				
		. . . . .	beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v.				
		. . . . .	de in het vak aanwezige bomen				
		. . . . .	(> ø 0,20).				
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120670	514433		Afzetten beplanting.	m2	4.010,00	F		
		. . . . .	Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op					
		. . . . .	vlak terrein.					
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in					
		. . . . .	een rand van maximaal 2 meter breed.					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .9. .	Afzetten door 100 % van de beplanting weg te					
		. . . . .	nemen in een rand van maximaal 2 meter breed.					
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
120680	514433		Afzetten beplanting.	m2	622,00	F		
		. . . . .	Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op talud.					
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in					
		. . . . .	een rand van maximaal 2 meter breed.					
		. . . . .	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler, en/of					
		. . . . .	moeilijk bereikbaar					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .9. .	Afzetten door de beplanting weg te nemen in een					
		. . . . .	rand van maximaal 2 meter breed.					
		. . . .1.	Afzetten tot op de stobbe					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
1207			<u>Terugzetten beplanting</u>					
		. . . . .						
120710	514432		Terugzetten beplanting.	m2	12.880,00	F		
		. . . . .	Terugzetten bosplantsoen					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 50 % van de beplanting weg					
		. . . . .	te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in					
		. . . . .	het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreidt					
		. . . . .	door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en					
		. . . . .	wijkers waarbij het assortiment behouden blijft					
		. . . . .	(terugzetten in overleg met directie).					
		. . . . .	Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding,					
		. . . . .	gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein					
		. . . . .	en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
120720	514432		Terugzetten beplanting.	m2	810,00	F		
		. . . . .	Terugzetten bosplantsoen					
		. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 50 % van de beplanting weg					
		. . . . .	te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in					
		. . . . .	het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreidt					
		. . . . .	door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en					
		. . . . .	wijkers waarbij het assortiment behouden blijft					
		. . . . .	(terugzetten in overleg met directie).					
		. . . . .	Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding,					
		. . . . .	gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein					
		. . . . .	en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120730	514432		Terugzetten beplanting.	m2	12.880,00	F		
		. . . . .	Terugzetten bosplantsoen					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 20 % van de beplanting weg					
		. . . . .	te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in					
		. . . . .	het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreidt					
		. . . . .	door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en					
		. . . . .	wijkers waarbij het assortiment behouden blijft					
		. . . . .	(terugzetten in overleg met directie).					
		. . . . .	Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding,					
		. . . . .	gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein					
		. . . . .	en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
120740	514432		Terugzetten beplanting.	m2	810,00	F		
		. . . . .	Terugzetten bosplantsoen					
		. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 20 % van de beplanting weg					
		. . . . .	te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in					
		. . . . .	het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreidt					
		. . . . .	door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en					
		. . . . .	wijkers waarbij het assortiment behouden blijft					
		. . . . .	(terugzetten in overleg met directie).					
		. . . . .	Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding,					
		. . . . .	gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein					
		. . . . .	en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
120750	514432		Terugzetten beplanting.	m2	4.010,00	F		
		. . . . .	Terugzetten bosplantsoen					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 90 % van de beplanting weg					
		. . . . .	te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in					
		. . . . .	het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreidt					
		. . . . .	door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en					
		. . . . .	wijkers waarbij het assortiment behouden blijft					
		. . . . .	(terugzetten in overleg met directie).					
		. . . . .	Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding,					
		. . . . .	gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein					
		. . . . .	en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120760	514432		Terugzetten beplanting.	m2	622,00	F		
		. . . . .	Terugzetten bosplantsoen					
		. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
		. . .9. .	Terugzetten door ca. 90 % van de beplanting weg					
		. . . . .	te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in					
		. . . . .	het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreidt					
		. . . . .	door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en					
		. . . . .	wijkers waarbij het assortiment behouden blijft					
		. . . . .	(terugzetten in overleg met directie).					
		. . . . .	Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding,					
		. . . . .	gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein					
		. . . . .	en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
1208			<u>Vellen boomvormers</u>					
		. . . . .						
120810	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen / bos					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
		. . . . .	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
		. . . . .	behandelen tegen uitlopen met een chemisch	l			0,20	L
		. . . . .	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
		. . . . .	ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
120820	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen / bos					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
		. . . . .	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
		. . . . .	behandelen tegen uitlopen met een chemisch	l			0,20	L
		. . . . .	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
		. . . . .	ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
120830	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen / bos					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
		. . . . .	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
		. . . . .	behandelen tegen uitlopen met een chemisch	l			0,20	L
		. . . . .	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
		. . . . .	ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120840	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen / bos					
		. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m					
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
		. . . . .	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
		. . . . .	behandelen tegen uitlopen met een chemisch	l			0,20	L
		. . . . .	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
		. . . . .	ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
120850	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen/bos					
		. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
		. . . . .	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
		. . . . .	behandelen tegen uitlopen met een chemisch	l			0,20	L
		. . . . .	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
		. . . . .	ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
120860	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen/bos					
		. . . . .	Talud 1 : 3 of steiler					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		3.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m					
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
		. . . . .	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
		. . . . .	behandelen tegen uitlopen met een chemisch	l			0,20	L
		. . . . .	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
		. . . . .	ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
120870	515102		Verwijderen stobben.	st	20,00	F		
		1.	Diameter stobben: tot 0,25 m					
		9	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00 m					
		. . . . .						
120880	515102		Verwijderen stobben.	st	20,00	F		
		2.	Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m					
		. .9. . .						
		9	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00 m					
		. . . . .						
120890	515102		Verwijderen stobben.	st	20,00	F		
		3.	Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
		9	Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00 m					
		. . . . .						
13			**Heesters**					
		. . . . .	In verband met onkruidbeheersing dient er					
		. . . . .	rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 20%					
		. . . . .	van het totale oppervlak aan sierheesters wordt					
		. . . . .	teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt					
		. . . . .	niet verrekend.					
		. . . . .	RENOVATIES HEESTERS					
		. . . . .	In verband met het beheersen van onkruid dient er					
		. . . . .	rekening mee gehouden te worden dat 3 tot 5% van het					
		. . . . .	totale oppervlak aan sierheesters wordt gerenoveerd.					
		. . . . .	Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.					
		. . . . .						
131			**Sierheesters**					
		. . . . .						
1311			<u>Sierheesters, regulier onderhoud</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
131110	514299		Beeld handhaven sierheesters, kwaliteitsniveau A	m2	2.602,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in sierheesters gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar nazorg (na				
		. . . . .	aanplant) geschiedt door derden of volgens				
		. . . . .	besteksposten onder 74 in dit bestek.				
		. . . . .	Gesloten opgaande heesters				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
131120	514299		Beeld handhaven sierheesters, kwaliteitsniveau B	m2	2.602,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid gedurende het gehele jaar				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar nazorg (na				
		. . . . .	aanplant) geschiedt door derden of volgens				
		. . . . .	bestekstposten onder 74 in dit bestek.				
		. . . . .	Gesloten opgaande heesters				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
131130	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	31,20	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1				
		. . . . .	meter breed) langs verharding,				
		. . . . .	gras, beplanting of erfafscheiding.				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Einddatums: 3e week november en 3e week december,				
		. . . . .	exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
131140	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	15,60	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1				
		. . . . .	meter breed) langs verharding,				
		. . . . .	gras, beplanting of erfafscheiding.				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing				
		. . . . .	directie.				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
131150	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	78,06	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters.				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
131160	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	52,04	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters.				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
131170	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	26,02	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
131190	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.560,00	F	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
		.3. . . .	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
		. . . . .	bodembedekkende heesters				
		. .9. . .	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van				
		. . . . .	verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier				
		. . . . .	terrein, etc.				
		. . . . .	Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
		. . . . .	verwijderen.				
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
1312			Sierheesters, incidenteel onderhoud				
		. . . . .					
131210	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	260,00	F	
		. . . . .	Hoogte beplanting tot ca 1,00 m				
		1.	Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van				
		. . . . .	sierheesters in het gehele vak.				
		.2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
		. .5. . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. . . .1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
131220	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	260,00	F	
		. . . . .	Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m				
		1.	Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van				
		. . . . .	sierheesters in het gehele vak.				
		.2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
		. .5. . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. . . .1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
131230	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	260,00	F	
		. . . . .	Hoogte beplanting groter dan 2,00 m				
		1.	Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van				
		. . . . .	heesters in het gehele vak.				
		.2. . . .	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
		. .4. . .	Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
		. . . .1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
131240	514432		Terugzetten beplanting.	m2	260,00	F	
		3.	Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd				
		. . . . .	met bodembedekkende heesters				
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. .1. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m				
		. . .9. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m				
		. . . . .	boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in				
		. . . . .	het vak aanwezige bomen en solitairs.				
		. . . . .	Inclusief zijkanten en bodembedekkende				
		. . . . .	onderbeplanting,				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131250	514432		Terugzetten beplanting.	m2	260,00	F		
		3.	Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd					
		. . . . .	met bodembedekkende heesters					
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
		. .9. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 2 m					
		. . .9. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te					
		. . . . .	nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m					
		. . . . .	boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v.					
		. . . . .	de in het vak aanwezige bomen en solitairs.					
		. . . . .	Inclusief zijkanten en bodembedekkende					
		. . . . .	onderbeplanting,					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
131260	514432		Terugzetten beplanting.	m2	260,00	F		
		3.	Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd					
		. . . . .	met bodembedekkende heesters					
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
		. .9. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3 m					
		. . .9. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te					
		. . . . .	nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m					
		. . . . .	boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v.					
		. . . . .	de in het vak aanwezige bomen en solitairs.					
		. . . . .	Inclusief zijkanten en bodembedekkende					
		. . . . .	onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
131270	514399		Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit B naar A	m2	520,00	F		
		. . . . .	Aanpassen van het kwaliteitsniveau in					
		. . . . .	sierheesters van kwaliteitsniveau B naar					
		. . . . .	kwaliteitsniveau A.					
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld					
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de					
		. . . . .	sierheesters met het regulier onderhoud					
		. . . . .	meegenomen kunnen worden.					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en					
		. . . . .	ongewenste beplanting.					
		. . . . .	Betreft: sierheesters van alle leeftijden, 1e					
		. . . . .	jaar nazorg (na aanplant) geschiedt door derden.					
		. . . . .	Betreft: gesloten opgaande heesters					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
131290	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit					
		. . . . .	beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen					
		. . . . .	gewaaid blad).					
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. . .9. .	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de					
		. . . . .	directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
132			**Klimplanten, regulier onderhoud**					
		. . . . .						
132010	514499		Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoogte tot 2m - 1	m1	620,00	F		
		. . . . .	keer per jaar					
		. . . . .	terugknippen tot op oude hout.					
		. . . . .	Klimplanten tot ca. 2,00 m hoog					
		. . . . .	Plantsoort: divers					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
132020	514499		Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoogte tot 2m - 2	m1	1.240,00	F	
		. . . . .	keer per jaar				
		. . . . .	terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Klimplanten tot ca. 2,00 m hoog				
		. . . . .	Plantsoort: divers				
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
132030	514499		Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoogte 2 tot 4m -	m1	620,00	F	
		. . . . .	1 keer per jaar				
		. . . . .	terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Klimplanten hoogte 2 tot 4 m				
		. . . . .	Plantsoort: divers				
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
132040	514499		Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoogte 2 tot 4m -	m1	1.240,00	F	
		. . . . .	2 keer per jaar				
		. . . . .	terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Klimplanten hoogte 2 tot 4 m				
		. . . . .	Plantsoort: divers				
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
132050	514499		Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoger dan 4m - 1	m1	620,00	F	
		. . . . .	keer per jaar				
		. . . . .	terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Klimplanten hoger dan 4 meter				
		. . . . .	Plantsoort: divers				
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
132060	514499		Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoger dan 4m - 2	m1	1.240,00	F	
		. . . . .	keer per jaar				
		. . . . .	terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Klimplanten hoger dan 4 meter				
		. . . . .	Plantsoort: divers				
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
133			**Bodembedekkers**				
		. . . . .	Betreft de volgende beheergroepen op tekening:				
		. . . . .	Bodembedekkers				
		. . . . .					
1331			<u>Bodembedekkers, regulier onderhoud</u>				
		. . . . .					
133110	514299		Beeld handhaven bodembedekkers, kwal A	m2	2.636,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bodembedekkers gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar nazorg (na				
		. . . . .	aanplant) geschiedt door derden of volgens hoofdstuk				
		. . . . .	74 in dit bestek.				
		. . . . .	Bodembedekkende heesters				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van				
		. . . . .	wortelopslag en ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
133120	514299		Beeld handhaven bodembedekkers, kwal B	m2	2.636,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in bodembedekkers gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar nazorg (na				
		. . . . .	aanplant) geschiedt door derden of volgens hoofdstuk				
		. . . . .	74 in dit bestek.				
		. . . . .	Bodembedekkende heesters				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
133150	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	32,64	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak				
		. . . . .	bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding,				
		. . . . .	gras, beplanting of erfafscheiding.				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
133160	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	21,76	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak				
		. . . . .	bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding,				
		. . . . .	gras, beplanting of erfafscheiding.				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
133170	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	10,88	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak				
		. . . . .	bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding,				
		. . . . .	gras, beplanting of erfafscheiding.				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
133180	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.088,00	F	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
		. . . . .	Einddatum: 4e week juli				
		.4. . . .	Betreft: bodembedekkende heesters				
		. .9. . .	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van				
		. . . . .	verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier				
		. . . . .	terrein, etc.				
		. . . . .	Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
		. . . . .	verwijderen.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1332			<u>Bodembedekkers, incidenteel onderhoud</u>				
		. . . . .					
133210	514432		Terugzetten beplanting.	m2	262,00	F	
		4.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. .1. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m				
		. . .9. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m				
		. . . . .	boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in				
		. . . . .	het vak aanwezige bomen en solitairs.				
		. . . . .	Inclusief zijkanten en bodembedekkende				
		. . . . .	onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
133220	514399		Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit B naar A	m2	262,00	F	
		. . . . .	Aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
		. . . . .	bodembedekkers van kwaliteitsniveau B naar				
		. . . . .	kwaliteitsniveau A.				
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
		. . . . .	bodembedekkers met het regulier onderhoud				
		. . . . .	meegenomen kunnen worden.				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e				
		. . . . .	jaar nazorg (na aanplant) geschiedt door derden				
		. . . . .	Betreft: gesloten opgaande heesters				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
15			**Hagen**				
		. . . . .					
1501			<u>Linthagen, regulier onderhoud haagvoet</u>				
		. . . . .					
150110	514299		Beeld handhaven haagvoet linthagen, kwal A	m	10.900,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in haagvoet gedurende het gehele				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar				
		. . . . .	nazorg (na aanplant) geschiedt door derden of volgens				
		. . . . .	hoofdstuk 74 in dit bestek.				
		. . . . .	Soort: divers				
		. . . . .	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van				
		. . . . .	wortelopslag en ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150120	514299		Beeld handhaven haagvoet linthagen, kwal B	m	10.900,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in haagvoet gedurende het gehele				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar				
		. . . . .	nazorg (na aanplant) geschiedt door derden of volgens				
		. . . . .	hoofdstuk 74 in dit bestek.				
		. . . . .	Soort: divers				
		. . . . .	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150130	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	360,90	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit haagvoet linthaag.				
		. .9. . .	Betreft: hagen				
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
150140	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	240,60	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit haagvoet linthaag.				
		. .9. . .	Betreft: hagen				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
150150	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	120,30	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit haagvoet linthaag.				
		. .9. . .	Betreft: hagen				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
1502			<u>Linthagen, knippen tweezijdig</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150220	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	45.800,00	F	
		. . . . .	Terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.				
		. . . . .	kopse kanten.				
		.9. . . .	Betreft: linthaag				
		. .1. . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		. . .2. .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150250	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	22.900,00	F	
		. . . . .	Terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.				
		. . . . .	kopse kanten.				
		.9. . . .	Betreft: linthaag				
		. .1. . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		. . .2. .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . .1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		. . . . .	Einddatum: 4e week juli				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1503			Linthagen, knippen eenzijdig				
		. . . . .					
150320	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	7.532,00	F	
		. . . . .	Terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers				
		2.	1 zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse				
		. . . . .	kanten.				
		.9. . . .	Betreft: linthaag				
		. .1. . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		. . .2. .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150350	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	3.766,00	F	
		. . . . .	Terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers				
		2.	1 zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse				
		. . . . .	kanten.				
		.9. . . .	Betreft: linthaag				
		. .1. . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		. . .2. .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . .1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		. . . . .	Einddatum: 4e week juli				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1504			Linthagen, incidenteel onderhoud				
		. . . . .					
150420	514299		Inkorten haag, van ca. 1,20 - 1,75 m naar 1,00 m	m	228,00	F	
		. . . . .	Betreft: linthaag				
		. . . . .	Hoogte van de haag: ca. 1,20 tot 1,75 m				
		. . . . .	Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld				
		. . . . .	terug te zetten.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150430	514399		Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit B naar A	m	228,00	F	
		. . . . .	Aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
		. . . . .	hagen van kwaliteitsniveau B naar				
		. . . . .	kwaliteitsniveau A.				
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
		. . . . .	hagen met het regulier onderhoud meegenomen				
		. . . . .	kunnen worden.				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Betreft: hagen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar				
		. . . . .	nazorg (na aanplant) geschiedt door derden.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150450	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,00	F	
		. . . . .	Pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen				
		. . . . .	(o.a. op hopen gewaaid blad).				
		. . . . .	Per locatie te rekenen met ca. 20 m2				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .9. .	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
		. . . . .	directie.				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
1505			<u>Blokhagen, regulier onderhoud haagvoet</u>				
		. . . . .					
150510	514299		Beeld handhaven haagvoet blokhagen, kwal A	m2	964,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in haagvoet gedurende het gehele				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar				
		. . . . .	nazorg (na aanplant) geschiedt door derden of volgens				
		. . . . .	hoofdstuk 74 in dit bestek.				
		. . . . .	Soort: divers				
		. . . . .	Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van				
		. . . . .	wortelopslag en ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150520	514299		Beeld handhaven haagvoet blokhagen, kwal B	m2	964,00	F	
		. . . . .	Beheersen onkruid in haagvoet gedurende het gehele				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar				
		. . . . .	nazorg (na aanplant) geschiedt door derden of volgens				
		. . . . .	hoofdstuk 74 in dit bestek.				
		. . . . .	Soort: divers				
		. . . . .	Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150530	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	28,92	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit haagvoeten.				
		. .9. . .	Betreft: blokhaag				
		. . .2. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
150540	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	19,28	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit haagvoeten.				
		. . 9. . .	Betreft: blokhaag				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150550	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	9,64	F	
		. . . . .	Verwijderen blad uit haagvoeten.				
		. .9. . .	Betreft: blokhaag				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
1506			Blokhagen, knippen				
		. . . . .					
150620	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	2.512,00	F	
		. . . . .	Terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.				
		. . . . .	kopse kanten				
		.1. . . .	Betreft: blokhaag				
		. .3. . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . .9. .	Hoogte van de haag: van 0,50 tot ca. 1,50 m				
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150640	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.256,00	F	
		. . . . .	Terugknippen tot op oude hout.				
		. . . . .	Plantsoort van de haag: divers				
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.				
		. . . . .	kopse kanten				
		.1. . . .	Betreft: blokhaag				
		. .3. . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . .9. .	Hoogte van de haag: van 0,50 tot ca. 1,50 m				
		. . . .1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
1507			Blokhagen, incidenteel onderhoud				
		. . . . .					
150710	514299		Inkorten haag, van ca. 1,20 - 1,50 m naar 1,00 m	m2	124,00	F	
		. . . . .	Betreft: blokhaag				
		. . . . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . . . .	Hoogte van de haag: 1,20 - 1,50 m				
		. . . . .	Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld				
		. . . . .	terug te zetten.				
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing directie.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150720	514399		Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit B naar A	m2	124,00	F	
		. . . . .	Aanpassen van het kwaliteitsniveau in hagen van				
		. . . . .	kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A.				
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
		. . . . .	hagen met het regulier onderhoud meegenomen				
		. . . . .	kunnen worden.				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Betreft: hagen				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: alle leeftijden, 1e jaar				
		. . . . .	nazorg (na aanplant) geschiedt door derden.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
150740	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,00	F	
		. . . . .	Pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen				
		. . . . .	(o.a. op hopen gewaaid blad).				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .9. .					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150750	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,00	F	
		. . . . .	Pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen				
		. . . . .	(o.a. op hopen gewaaid blad).				
		. .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . .9. .					
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
16			**Verwijderen ongewenste beplanting**				
		. . . . .					
161			**Incidenteel onderhoud**				
		. . . . .					
1611			<u>Ongewenste beplanting watergangen verwijderen</u>				
		. . . . .					
161160	510199		Verwijderen begroeiing, droge watergang, 1:3-1:1, <5 m	m2	200,00	F	
		. . . . .	hoog				
		. . . . .	Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in				
		. . . . .	droge watergang.				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot				
		. . . . .	een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
161170	510199		Verwijderen begroeiing, droge watergang, 1:3-1:1, >5 m	m2	200,00	F	
		. . . . .	hoog				
		. . . . .	Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in				
		. . . . .	droge watergang.				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot				
		. . . . .	een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m.				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
161180	510199		Verwijderen begroeiing, natte watergang, 1:3-1:1, <5 m	m2	200,00	F	
		. . . . .	hoog				
		. . . . .	Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in				
		. . . . .	natte watergang.				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot				
		. . . . .	een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
161190	510199		Verwijderen begroeiing, natte watergang, 1:3-1:1, >5 m	m2	200,00	F	
		. . . . .	hoog				
		. . . . .	Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in				
		. . . . .	natte watergang.				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot				
		. . . . .	een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m.				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
1612			<u>Ongewenste beplanting bermen verwijderen</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
161210	510199	. . . . .	Verwijderen ongewenste beplanting, berm, vlak, <5 m hoog	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in vlakke berm.				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
161220	510199	. . . . .	Verwijderen ongewenste beplanting, berm, vlak, >5 m hoog	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in vlakke berm.				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m.				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
161230	510199	. . . . .	Verwijderen ongewenste beplanting, berm, talud, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in berm op talud				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
161240	510199	. . . . .	Verwijderen ongewenste beplanting, berm, talud, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in berm op talud				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m.				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**Gras**					
		. . . . .	Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn beschreven in					
		. . . . .	artikels 51.15.01, 51.21.02 en 51.22.05 in deel 3 van					
		. . . . .	deze raamovereenkomst.					
		. . . . .						
22			**Recreatief grasveld**					
		. . . . .						
222			**Regulier onderhoud, maaien specifieke onderdelen**					
		. . . . .						
222010	512899		Beh. grashoogte - recreatief grasveld, kw B, bijmaaien	are	535,50	F		
		. . . . .	kwaliteit B - 1 meter strook langs verharding					
		. . . . .	Betreft: 1 meter strook langs verharding					
		. . . . .	Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het					
		. . . . .	hele jaar.					
		. . . . .	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . . .	Beheersen gras rondom bomen en obstakels:					
		. . . . .	kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 en 03 van de					
		. . . . .	Standaard is niet van toepassing.					
		. . . . .	Bijmaaien max. 0,30 m rondom bomen of obstakels,					
		. . . . .	zonder beschadiging van de bomen of obstakels.					
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen.					
		. . . . .						
222020	512899		Beh. grashoogte - recreatief grasveld, kw B, bijmaaien	are	42,46	F		
		. . . . .	kwaliteit B - struinpad in extensief gras					
		. . . . .	Betreft: struinpad in extensief gras, breedte 1,00 meter					
		. . . . .	Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het					
		. . . . .	hele jaar.					
		. . . . .	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . . .	Beheersen gras rondom bomen en obstakels:					
		. . . . .	kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 en 03 van de					
		. . . . .	Standaard is niet van toepassing.					
		. . . . .	Bijmaaien max. 0,30 m rondom bomen of obstakels,					
		. . . . .	zonder beschadiging van de bomen of obstakels.					
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen.					
		. . . . .						
24			**Graskant**					
		. . . . .	De graskanten langs beplanting moeten in een					
		. . . . .	strakke lijn uitgezet worden (uitzetten met touw).					
		. . . . .						
2410			<u>Regulier onderhoud, graskant hard</u>					
		. . . . .	De graskanten langs een asfaltverharding worden niet					
		. . . . .	gestoken.					
		. . . . .						
241010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	58.752,00	F		
		3.	Langs verharding					
		.3.	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Einddatum: 4e week augustus					
		. . . . .	Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
241020	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	117.504,00	F		
		3.	Langs verharding					
		.3.	Afsteken of afsnijden					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus					
		. . . . .	Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .						
2411			<u>Incidenteel onderhoud, graskant hard</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241110	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.936,00	F	
		. . . . .	Pleksgewijs afsteken van graskanten als aanvullende				
		. . . . .	beurt op de onderhoudsbeurt				
		. . . . .	volgens bestekpostnr. 241010.				
		3.	Langs verharding				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .9. .	Tijdstip en locatie in overleg met de directie.				
		. . . . .	Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
2420			Regulier onderhoud, graskant zacht				
		. . . . .	De graskanten langs bosplantsoen worden niet				
		. . . . .	gestoken.				
		. . . . .					
242010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.218,00	F	
		. . . . .	Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Einddatum: 4e week augustus				
		. . . . .	Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
242020	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.436,00	F	
		. . . . .	Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus				
		. . . . .	Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
2421			Incidenteel onderhoud, graskant zacht				
		. . . . .					
242110	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	222,00	F	
		. . . . .	Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.				
		. . . . .	Pleksgewijs afsteken van graskanten				
		. . . . .	als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt				
		. . . . .	volgens bestekpostnr. 242010.				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .9. .	Tijdstip en locatie in overleg met de directie.				
		. . . . .	Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
242120	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	222,00	F	
		. . . . .	Gazon afsteken langs een nieuw te construeren				
		. . . . .	lijn, tot max. 0,30 m breed te verwijderen gras.				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .9. .	Tijdstip en locatie in overleg met de directie.				
		. . . . .	Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					
242130	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	222,00	F	
		. . . . .	Gazon afsteken langs een nieuw te construeren				
		. . . . .	lijn, tot max. 0,50 m breed te verwijderen gras.				
		1.	Langs beplantingsvakken				
		.3. . . .	Afsteken of afsnijden				
		. . .9. .	Tijdstip en locatie in overleg met de directie.				
		. . . . .	Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
25			**Extensief gras**					
		. . . . .						
252			**Maaien, maaisel direct verwerken**					
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,					
		. . . . .	hekwerken en langs bebouwing.					
		. . . . .	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van					
		. . . . .	de berm of talud.					
		. . . . .						
2520			<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>					
		. . . . .						
252010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	80,78	F		
		. . . . .	Maaien bermen, vlak, 1x/jaar.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1					
		. . . . .	Einddatum: 4e week september					
		. . . . .	Exact tijdstip op aanwijzing directie.					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
2521			<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>					
		. . . . .						
252110	512501		Maaien bermen en taluds.	are	10.509,00	F		
		. . . . .	Maaien bermen, vlak, 2x/jaar.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2					
		. . . . .	Einddatum 1e beurt: 1e week juli					
		. . . . .	Einddatum 2e beurt: 4e week september					
		. . . . .	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
2522			<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>					
		. . . . .						
252210	512501		Maaien bermen en taluds.	are	210,16	F		
		. . . . .	Maaien bermen, vlak, 4x/jaar.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .4. .	Aantal maaibeurten: 4					
		. . . . .	Einddatum 1e beurt: 1e week mei					
		. . . . .	Einddatum 2e beurt: 2e week juni					
		. . . . .	Einddatum 3e beurt: 4e week juli					
		. . . . .	Einddatum 4e beurt: 4e week september					
		. . . . .	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
2523			<u>Incidenteel onderhoud</u>					
		. . . . .						
252310	512501		Maaien bermen en taluds.	are	26,26	F		
		. . . . .	Maaien bermen en taluds, vlak, incidenteel.					
		. . . . .	Betreft: maaien uitzichthoeken.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .9. .	Exact tijdstip en locatie op aanwijzing directie.					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
252320	512501		Maaien bermen en taluds.	are	26,26	F		
		. . . . .	Maaien bermen en taluds, vlak, incidenteel.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .9. .	Exact tijdstip en locatie op aanwijzing directie.					
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
2524			<u>Greppels</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
252410	512599		Maaien greppel, taluds, 4x/jaar.	are	35,68	F	
		. . . . .	Standaard beheer				
		. . . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. . . . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 4				
		. . . . .	Einddatum 1e beurt: 1e week mei				
		. . . . .	Einddatum 2e beurt: 2e week juni				
		. . . . .	Einddatum 3e beurt: 4e week juli				
		. . . . .	Einddatum 4e beurt: 4e week september				
		. . . . .	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
253			**Maaien, maaisel verwerken na 3 - 5 dagen**				
		. . . . .	Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,				
		. . . . .	hekwerken en langs bebouwing.				
		. . . . .	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van				
		. . . . .	de berm of talud.				
		. . . . .					
2530			<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
		. . . . .					
253010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	80,78	F	
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
		. . . . .	Exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		9	Maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen en daarna				
		. . . . .	verwerken				
		. . . . .					
2531			<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
		. . . . .					
253110	512501		Maaien bermen en taluds.	are	10.509,00	F	
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2				
		. . . . .	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		9	Maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen en daarna				
		. . . . .	verwerken				
		. . . . .					
2532			<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>				
		. . . . .					
253210	512501		Maaien bermen en taluds.	are	210,16	F	
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2				
		. . . . .	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		9	Maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen en daarna				
		. . . . .	verwerken				
		. . . . .					
254			**Sinusbeheer**				
		. . . . .					
254010	512599		Maaien kruidachtigen dmv sinusbeheer, 2x per jaar	are	1.028,44	F	
		. . . . .	Betreft: Kruidachtigen 2x maaien in sinusbeheer, waarbij				
		. . . . .	in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven				
		. . . . .	staan en in de tweede ronde een andere 20%.				
		. . . . .	Ecologisch beheer op vlak terrein en talud tot 1:2				
		. . . . .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Einddatum 1e beurt: 4e week juni				
		. . . . .	Einddatum 2e beurt: 4e week september				
		. . . . .	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		. . . . .	Maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen alvorens af te voeren.				
		. . . . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**Onderhoud terreininrichtingen**					
		. . . . .						
31			**Reiniging**					
		. . . . .						
314			**Afvalbakken**					
		. . . . .						
3140			<u>Kwaliteitsniveau A</u>					
		. . . . .						
314010	506211		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	st	32,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-vullingsgraad					
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad afvalbakken					
		. . . . .	van alle afvalkbakken op het bedrijvenpark gedurende					
		. . . . .	het hele jaar.					
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie hoeveeheid					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer : nvt, volgens					
		. . . . .	opgave directie					
		.2. . .	Kwaliteitsniveau A					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
314020	506311		Beheersen scheefstand-afvalbak.	st	32,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-scheefstand					
		. . . . .	Betreft: het beheersen van scheefstand van alle					
		. . . . .	afvalbakken op het bedrijvenpark gedurende het hele					
		. . . . .	jaar.					
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie hoeveeheid					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer : nvt, volgens					
		. . . . .	opgave directie					
		.2. . .	Kwaliteitsniveau A					
		. . . . .						
314030	503131		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak.	st	32,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van beplakking en graffiti					
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti					
		. . . . .	Betreft: het beheersen van beplakking en graffiti van alle					
		. . . . .	afvalbakken op het bedrijvenpark gedurende het hele					
		. . . . .	jaar.					
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie hoeveeheid					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt, volgens					
		. . . . .	opgave directie					
		.2. . .	Kwaliteitsniveau A					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend					
		. . . . .						
314040	503321		Beheersen bevuiling-afvalbak.	st	32,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling					
		. . . . .	Betreft: het beheersen van aanslag op alle afvalbakken					
		. . . . .	op het bedrijvenpark gedurende het hele jaar.					
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie hoeveeheid					
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt, volgens					
		. . . . .	opgave directie					
		.2. . .	Kwaliteitsniveau A					
		. . . . .						
3141			<u>Kwaliteitsniveau B</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
314110	506211		Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	st	32,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad				
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-vullingsgraad				
		. . . . .	Betreft het beheersen van de vullingsgraad afvalbakken				
		. . . . .	van alle afvalkbakken op het bedrijvenpark gedurende				
		. . . . .	het hele jaar.				
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie hoeveeheid				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer : nvt, volgens				
		. . . . .	opgave directie				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
314120	506311		Beheersen scheefstand-afvalbak.	st	32,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-scheefstand				
		. . . . .	Betreft: het beheersen van scheefstand van alle				
		. . . . .	afvalbakken op het bedrijvenpark gedurende het hele				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie hoeveeheid				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer : nvt, volgens				
		. . . . .	opgave directie				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .					
314130	503131		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak.	st	32,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van beplakking en graffiti				
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		. . . . .	Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti				
		. . . . .	Betreft: het beheersen van beplakking en graffiti van alle				
		. . . . .	afvalbakken op het bedrijvenpark gedurende het hele				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie hoeveeheid				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt, volgens				
		. . . . .	opgave directie				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
		. . . . .					
314140	503321		Beheersen bevuiling-afvalbak.	st	32,00	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling				
		. . . . .	Betreft: het beheersen van aanslag op alle afvalbakken				
		. . . . .	op het bedrijvenpark gedurende het hele jaar.				
		. . . . .	Te onderhouden aantal: zie hoeveeheid				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt, volgens				
		. . . . .	opgave directie				
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .					
317			**Banken**				
		. . . . .					
317010	509999		Reinigen banken	st	38,00	F	
		. . . . .	Betreft het schoonmaken van zitbanken van diverse				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .	Afmetingen. gem. ca. 2,00 x 1,00 x 1,50 m (lxbxh)				
		. . . . .	Na reiniging mag er op voor- achterzijde en				
		. . . . .	steunen/palen geen vervuiling meer aanwezig zijn.				
		. . . . .	Vervuiling kan onder ander bestaan uit:				
		. . . . .	- natuurlijke aanslag				
		. . . . .	- besmeuring en/of beplakking				
		. . . . .	- kauwgom				
		. . . . .	Banken reinigen met water en voor het specifieke				
		. . . . .	doeleind geschikt schoonmaakmiddel.				
		. . . . .	Leverantie water en schoonmaakmiddel door aannemer				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
317020	503199		Beheersen gebreken zitbanken, kwaliteit A	st	38,00	F	
		. . . . .	Betreft: het beheersen van de zitbanken op scheefstand,				
		. . . . .	beschadigingen, aanslag en grafitti gedurende het hele				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
317030	503199		Beheersen gebreken zitbanken, kwaliteit B	st	38,00	F	
		. . . . .	Betreft: het beheersen van de zitbanken op scheefstand,				
		. . . . .	beschadigingen, aanslag en grafitti gedurende het hele				
		. . . . .	jaar.				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
318			**Brug**				
		. . . . .					
318010	509999		Reinigen brug 1x	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft het schoonmaken van de leuning van de brug				
		. . . . .	bestaande uit diverse materialen				
		. . . . .	Afmetingen brug. gem. ca. 8,00 x 3,00 (lxb)				
		. . . . .	Na reiniging mag er op leuningen geen vervuiling meer				
		. . . . .	aanwezig zijn. Vervuiling kan onder andere bestaan uit:				
		. . . . .	- natuurlijke aanslag				
		. . . . .	- besmeuring en/of beplakking				
		. . . . .	- kauwgom				
		. . . . .	Brug reinigen met water.				
		. . . . .	Leverantie water door aannemer				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
32			**Zwerfvuilbestrijding**				
		. . . . .					
321			**Beheersen fijn zwerfvuil**				
		. . . . .					
321020	501541		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	are	657,84	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfvuil in voorkomende				
		. . . . .	beplantingen gedurende het gehele jaar.				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: Zie resultaatsverpl				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt - volgens				
		. . . . .	opgave directie.				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . .9. .	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
321040	501544		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	are	6.425,44	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		. . . . .	kruidachtigen-zwerfafval fijn				
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfvuil gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: 1 m stroken en extensief gras				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: are- zie resultaatsverp				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt - volgens				
		. . . . .	opgave directie.				
		. . . . .	Grastype: 1 m stroken en extensief gras				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . .9. .	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
321060	501545		Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	are	3.511,92	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfvuil op voorkomende				
		. . . . .	verhardingen gedurende het gehele jaar.				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: zie resultaatsverp				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt - volgens				
		. . . . .	opgave directie.				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . .9. .	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
322			**Beheersen grof zwerfvuil**				
		. . . . .					
322020	501551		Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	are	657,84	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfvuil in voorkomende				
		. . . . .	beplantingen gedurende het gehele jaar.				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: Zie resultaatsverpl				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt - volgens				
		. . . . .	opgave directie.				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . .9. .	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
322040	501555		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	are	6.425,44	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
		. . . . .	kruidachtigen-zwerfafval grof				
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfvuil gedurende het				
		. . . . .	gehele jaar.				
		. . . . .	Betreft: 1 m stroken en extensief gras				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: zie resultaatsverp				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt - volgens				
		. . . . .	opgave directie.				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . .9. .	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
322060	501557		Beheersen grof zwerfafval-verharding.	are	3.511,92	F	
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		. . . . .	Verharding-zwerfafval grof				
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfvuil op voorkomende				
		. . . . .	verhardingen gedurende het gehele jaar.				
		. . . . .	Te onderhouden oppervlakte: zie resultaatsverp				
		. . . . .	Inspectie volgens bestekspostnummer nvt - volgens				
		. . . . .	opgave directie.				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . .9. .	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**Verhardingen**					
		. . . . .						
41			**Elementenverharding**					
		. . . . .						
		. . . . .						
411			**Onkruid straatklinkers en betonstraatstenen**					
		. . . . .						
4111			Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld					
		. . . . .						
411110	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding,	are	538,92	F		
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,					
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een					
		. . . . .	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2					
		. . . . .	incl.obstakels.					
		. . . . .	Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij					
		. . . . .	maken van de verharding.					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar					
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .						
411120	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding,	are	538,92	F		
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,					
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een					
		. . . . .	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2					
		. . . . .	incl.obstakels.					
		. . . . .	Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij					
		. . . . .	maken van de verharding.					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar					
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .						
4112			Incidenteel					
		. . . . .						
411220	514899		Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit B naar A	m2	5.388,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau verharding					
		. . . . .	bestaande uit straatklinkers en betonstraatstenen van					
		. . . . .	kwaliteitsniveau B naar					
		. . . . .	kwaliteitsniveau A.					
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld					
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de					
		. . . . .	verharding bestaande uit straatklinkers en					
		. . . . .	betonstraatstenen met het regulier onderhoud					
		. . . . .	meegenomen kunnen worden.					
		. . . . .	Betreft: Verharding bestaande uit straatklinkers en					
		. . . . .	betonstraatstenen met een gemiddelde voeglengte					
		. . . . .	groter dan of gelijk aan 15m/m2 incl.obstakels.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
411240	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	53,88	F	
		. . . . .	Betreft: het pleksgewijs onkruid vrij maken van				
		. . . . .	elementenverharding.				
		9.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere				
		. . . . .	elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15				
		. . . . .	m/m2, incl. obstakels.				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .9. . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
		. . . . .	aannemer.				
		9	Na behandeling met warmte moet, minimaal, in de				
		. . . . .	kruiden bij licht knijpen een donkere verkleuring				
		. . . . .	ontstaan en tevens vocht uittreden.				
		. . . . .	Na behandeling moeten de kruiden binnen 5 dagen				
		. . . . .	bovengronds volledig afgestorven zijn.				
		. . . . .					
412			**Onkruid tegelverhardingen**				
		. . . . .					
4121			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld</u>				
		. . . . .					
412110	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding,	are	261,94	F	
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A., tegels				
		. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere				
		. . . . .	elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15				
		. . . . .	m/m2 incl.obstakels.				
		. . . . .	Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij				
		. . . . .	maken van de verharding.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar				
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
		. . . . .	aannemer.				
		. . . . .					
412120	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding,	are	261,94	F	
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B, tegels				
		. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere				
		. . . . .	elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15				
		. . . . .	m/m2 incl.obstakels.				
		. . . . .	Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij				
		. . . . .	maken van de verharding.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar				
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
		. . . . .	aannemer.				
		. . . . .					
4122			<u>Incidenteel</u>				
		. . . . .					
412220	514899		Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit B naar A	m2	2.618,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau verharding				
		. . . . .	bestaande uit tegelverhardingen van kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	naar				
		. . . . .	kwaliteitsniveau A.				
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
		. . . . .	verharding bestaande uit tegelverhardingen met het				
		. . . . .	regulier onderhoud				
		. . . . .	meegenomen kunnen worden.				
		. . . . .	Betreft: Verharding bestaande uit tegelverhardingen met				
		. . . . .	een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan				
		. . . . .	15m/m2 incl.obstakels.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
413			**Verwijderen blad elementenverharding**				
		. . . . .	Inclusief molgoten				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
413010	501411		Verwijderen blad.	are	1.077,84	F	
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
413020	501411		Verwijderen blad.	are	2.155,68	F	
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .1. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
413030	501411		Verwijderen blad.	are	4.311,36	F	
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .5. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
413040	501411		Verwijderen blad.	are	538,92	F	
		. . . . .	Betreft: extra beurt verwijderen van blad op				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
42			**Gesloten verharding**				
		. . . . .	Inclusief molgoten				
		. . . . .					
420			**Verwijderen blad gesloten verharding**				
		. . . . .					
420010	501411		Verwijderen blad.	are	5.364,60	F	
		. . . . .	Verwijderen blad gesloten verharding				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
420020	501411		Verwijderen blad.	are	10.729,20	F	
		. . . . .	Verwijderen blad gesloten verharding				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .1. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
420030	501411		Verwijderen blad.	are	21.458,40	F	
		. . . . .	Verwijderen blad gesloten verharding				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .5. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
420040	501411		Verwijderen blad.	are	2.682,30	F	
		. . . . .	Betreft: extra beurt verwijderen van blad op gesloten				
		. . . . .	verhardingen.				
		. . . . .	Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing				
		. . . . .	van de directie.				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
43			**Molgoten**				
		. . . . .					
431			**Goten**				
		. . . . .					
4311			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
431110	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten,	km	35,20	F	
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in goten.				
		. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,				
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een				
		. . . . .	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan				
		. . . . .	15m/m2.				
		. . . . .	Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij				
		. . . . .	maken van de verharding.				
		. . . . .	Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag				
		. . . . .	en voeg tussen verharding, aan beide zijden van de				
		. . . . .	rijweg.				
		. . . . .	Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.				
		. . . . .	Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per				
		. . . . .	strekkende meter rijweg.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar				
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
		. . . . .	aannemer.				
		. . . . .					
431120	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten,	km	35,20	F	
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in goten.				
		. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,				
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een				
		. . . . .	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan				
		. . . . .	15m/m2.				
		. . . . .	Betreft: het handhaven van het beeld door het onkruidvrij				
		. . . . .	maken van de verharding.				
		. . . . .	Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag				
		. . . . .	en voeg tussen verharding, aan beide zijden van de				
		. . . . .	rijweg.				
		. . . . .	Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.				
		. . . . .	Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per				
		. . . . .	strekkende meter rijweg.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar				
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
		. . . . .	aannemer.				
		. . . . .					
4312			<u>Incidenteel</u>				
		. . . . .					
431220	514899		Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A	km	3,52	F	
		. . . . .	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau goot				
		. . . . .	bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en				
		. . . . .	voeg tussen verharding van kwaliteitsniveau B naar				
		. . . . .	kwaliteitsniveau A.				
		. . . . .	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		. . . . .	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de goten				
		. . . . .	bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en				
		. . . . .	voeg tussen verharding met het regulier onderhoud				
		. . . . .	meegenomen kunnen worden.				
		. . . . .	Betreft: Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of				
		. . . . .	kantlaag en voeg tussen verharding.				
		. . . . .	Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
431240	510699		Onkruidvrij maken goten.	km	3,52	F	
		. . . . .	Betreft: het pleksgewijs onkruid vrij maken ca. 0,50 m				
		. . . . .	breed per zijde.				
		. . . . .	Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag				
		. . . . .	en voeg tussen verharding, aan beide zijden van de				
		. . . . .	rijweg.				
		. . . . .	Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.				
		. . . . .	Totaal gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2				
		. . . . .	per strekkende meter rijweg.				
		. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,				
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een				
		. . . . .	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan				
		. . . . .	15m/m2.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
		. . . . .	aannemer.				
		. . . . .	Na behandeling met warmte moet, minimaal, in de				
		. . . . .	kruiden bij licht knijpen een donkere verkleuring				
		. . . . .	ontstaan en tevens vocht uittreden.				
		. . . . .	Na behandeling moeten de kruiden binnen 5 dagen				
		. . . . .	bovengronds volledig afgestorven zijn.				
		. . . . .					
44			**Ongebonden verhardingen**				
		. . . . .					
441			**Halfverharding, beheersen onkruid**				
		. . . . .					
441010	510699		Handhaven beeld ongebonden verhardingen,	are	28,76	F	
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Ongebonden verhardingen				
		. . . . .	Handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken				
		. . . . .	van de verharding.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar				
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
		. . . . .	aannemer.				
		. . . . .	Beheersen onkruid per locatie uitvoeren, e.e.a. in				
		. . . . .	overleg met de directie.				
		. . . . .	Onkruidbestrijding per locatie uitvoeren, e.e.a. in overleg				
		. . . . .	met de directie.				
		. . . . .					
441020	510699		Handhaven beeld ongebonden verhardingen,	are	28,76	F	
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Ongebonden verhardingen				
		. . . . .	Handhaven van het beeld door het onkruidvrij maken				
		. . . . .	van de verharding.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Gedurende het gehele jaar				
		. . . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
		. . . . .	aannemer.				
		. . . . .	Beheersen onkruid per locatie uitvoeren, e.e.a. in				
		. . . . .	overleg met de directie.				
		. . . . .	Onkruidbestrijding per locatie uitvoeren, e.e.a. in overleg				
		. . . . .	met de directie.				
		. . . . .					
442			**Halfverharding, beheersen blad**				
		. . . . .					
442010	501411		Verwijderen blad.	are	57,52	F	
		. . . . .	Verwijderen blad halfverharding				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
442020	501411		Verwijderen blad.	are	115,04	F	
		. . . . .	Verwijderen blad halfverharding				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .1. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
442030	501411		Verwijderen blad.	are	230,08	F	
		. . . . .	Verwijderen blad halfverharding				
		1.	Betreft: verhard terrein				
		. . .5. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
45			**Veegvuil**				
		. . . . .					
4551			Incidenteel verwijderen veegvuil				
		. . . . .	Betreft gesloten en elementenverharding inclusief				
		. . . . .	molgoten.				
		. . . . .	Verhardingen worden beheerd door de gemeente.				
		. . . . .					
455110	501399		Verwijderen veegvuil op verhardingen	are	53,88	F	
		. . . . .	Betreft het incidenteel schoonmaken van de verharding				
		. . . . .	incl molgoot.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
455120	501399		Verwijderen veegvuil alleen molgoten	km	3,52	F	
		. . . . .	Betreft het incidenteel schoonmaken van de molgoot				
		. . . . .	door middel van vegen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
46			**Grasbetonstenen**				
		. . . . .					
462			**Grasbetonstenen, beheersen op beeld**				
		. . . . .					
462010	514299		Beeld handhaven grasbeton, Kwaliteitsniveau A, 2x	are	21,00	F	
		. . . . .	graslengte				
		. . . . .	Betreft: het op hoogte houden van grasvegetatie op				
		. . . . .	grasbetonstenen gedurende het hele jaar				
		. . . . .	Standaard beheer				
		. . . . .	Grasveldtype: gazon				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Hoogte grasvegetatie rondom bomen: ten hoogste				
		. . . . .	tweemaal de toegestane maximale hoogte van de				
		. . . . .	grasvegetatie op het grasveld. Het bepaalde in				
		. . . . .	art. 51.24.01 lid 02 en 03 van de Standaard is niet van				
		. . . . .	toepassing.				
		. . . . .	Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels:				
		. . . . .	ten hoogste tweemaal de toegestane maximale				
		. . . . .	hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . . .	Grasveld op hoogte houden tot 0,20 m rondom bomen				
		. . . . .	of obstakels.				
		. . . . .	Bijmaaien ca. 0,20 m rondom bomen of obstakels,				
		. . . . .	zonder beschadiging van de bomen of obstakels.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
462020	514299	. . . . .	Beeld handhaven grasbeton, Kwaliteitsniveau B, 2x graslengte	are	21,00	F		
		. . . . .	Betreft: het op hoogte houden van grasvegetatie op grasbetonstenen gedurende het hele jaar					
		. . . . .	Standaard beheer					
		. . . . .	Grasveldtype: gazon					
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. . . . .	Hoogte grasvegetatie rondom bomen: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 02 en 03 van de Standaard is niet van toepassing.					
		. . . . .	Hoogte grasvegetatie rondom en langs obstakels: ten hoogste tweemaal de toegestane maximale hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
		. . . . .	Grasveld op hoogte houden tot 0,20 m rondom bomen of obstakels.					
		. . . . .	Bijmaaien ca. 0,20 m rondom bomen of obstakels, zonder beschadiging van de bomen of obstakels.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			**Civieltechnisch aanleg/onderhoud.**					
		. . . . .						
51			**Halfverharding.**					
		. . . . .	Alle paden tonrond aanleggen / afwerken.					
		. . . . .						
511			**Dololux split .**					
		. . . . .						
511110	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van Dololux split t.b.v. paden.					
		. . . . .	Lengte tot 50 m.					
		. . . . .	Breedte tot 2,00 m.					
		. . . . .						
511111	220199		Grond ontgraven uit bekleding	m3			20,00	I
		. . . . .	Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het					
		. . . . .	aanbrengen van Dololux split.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.					
		. . . . .	Ontgravingshoogte tot 0,20 m.					
		. . . . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m.					
		. . . . .	Vrijgekomen grond spreiden in de berm of					
		. . . . .	vervoeren volgens besteksposten beginnende met 52.					
		. . . . .						
511112	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			100,00	I
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Situering: fundering					
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12					
		. . . . .	m					
		.1. . . .	Menggranulaat te leveren volgens besteksposten	ton			23,00	L
		. . . . .	beginnende met 63					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
511113	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			100,00	I
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Situering: paden					
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na					
		. . . . .	verdichting.					
		.9. . . .	Halfverharding: Dololux split	ton			15,00	I
		. . . . .	Te leveren volgens besteksposten beginnende met 53.					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
512			**Kleischelpen.**					
		. . . . .						
512110	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van kleischelpen t.b.v. paden.					
		. . . . .	Lengte tot 50 m.					
		. . . . .	Breedte tot 2,00 m.					
		. . . . .						
512111	220199		Grond ontgraven uit bekleding	m3			20,00	I
		. . . . .	Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het					
		. . . . .	aanbrengen van kleischelpen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.					
		. . . . .	Ontgravingshoogte tot 0,20 m.					
		. . . . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m.					
		. . . . .	Vrijgekomen grond spreiden in de berm of					
		. . . . .	vervoeren volgens besteksposten beginnende met 52.					
		. . . . .						
512112	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			100,00	I
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Situering: fundering					
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12					
		. . . . .	m					
		.1. . . .	Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren	ton			25,00	L
		. . . . .	volgens besteksposten beginnende met 63					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
512113	800201	. . . . .	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2			100,00	I
		. . . . .	Situering: op fundering van menggranulaat					
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting.					
		.9. . . .	Halfverharding: kleischelpen	ton			15,00	I
		. . . . .	Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens					
		. . . . .	bestekposten beginnende met 53					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
514			**Profileren paden.**					
514110	280199		Profileren bestaande halfverharding, Dololux split.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: bestaande paden van Dololux split					
		. . . . .	Paden opruwen en opnieuw onder profiel brengen,					
		. . . . .	tonrond, voor het overlagen					
		. . . . .	Tekortkomende Dololux split te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 638110					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
514120	280199		Profileren bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: bestaande paden van kleischelpen					
		. . . . .	Paden opruwen en opnieuw onder profiel brengen,					
		. . . . .	tonrond, voor het overlagen					
		. . . . .	Tekortkomende kleischelpen te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 538120					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
515			**Overlagen en profileren paden.**					
515110	280199		Overlagen bestaande halfverharding, Dololux split.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: bestaande paden van Dololux split					
		. . . . .	Paden overlagen en opnieuw onder profiel brengen,					
		. . . . .	tonrond, oude pad is geprofileerd volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	514110					
		. . . . .	Tekortkomende Dololux split te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 638110					
		. . . . .	Dikte na verdichten minimaal 0,08 m					
		. . . . .	Breedte tot 2,00 m					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
515120	280199		Overlagen bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: bestaande paden van kleischelpen					
		. . . . .	Paden overlagen en opnieuw onder profiel brengen,					
		. . . . .	tonrond, oude pad is geprofileerd volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	514120					
		. . . . .	Tekortkomende kleischelpen te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 538120					
		. . . . .	Dikte na verdichten minimaal 0,08 m					
		. . . . .	Breedte tot 2,00 m					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
52			**Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.**					
521			**Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking**					
		. . . . .	Grond en funderingsmateriaal vervoeren op het					
		. . . . .	werk naar plaats van verwerking.					
521110	220299		Grond laden en vervoeren op het werk.	m3	40,00	F		
521111	220199		Grond laden t.b.v. verwerking.	m3			40,00	I
		. . . . .	Betreft: laden van vrijgekomen grond.					
		. . . . .	Laden t.b.v. vervoeren voor verwerking binnen de					
		. . . . .	werkgrenzen.					
		. . . . .	Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
521112	220201		Grond vervoeren.	m3			40,00	I
		. . . . .	Betreft: vrijgekomen grond bij ontgravingsposten					
		. . . . .	Vervoeren binnen de werkgrenzen t.b.v. verwerking.					
		. . . . .	Grondsoort: zand/klei					
		9.	Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten					
		. . . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. . . . .						
521120	220299		Funderingsmateraal laden en vervoeren op het werk.	m3	40,00	F		
		. . . . .						
521121	220199		Funderingsmateriaal laden t.b.v. verwerking.	m3			40,00	I
		. . . . .	Betreft: laden vrijgekomen funderingsmateriaal					
		. . . . .	Laden t.b.v. vervoeren voor verwerking binnen de					
		. . . . .	werkgrenzen.					
		. . . . .	Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen					
		. . . . .	fundering.					
		. . . . .						
521122	220299		Funderingsmateriaal vervoeren op het werk.	m3			40,00	I
		. . . . .	Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal bij					
		. . . . .	verwijderen fundering vervoeren binnen de					
		. . . . .	werkgrenzen t.b.v. verwerking					
		. . . . .	Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen					
		. . . . .	fundering.					
		. . . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. . . . .						
522			**Grond / funderingsmateriaal vervoeren naar erkende verwerker**					
		. . . . .	Grond en funderingsmateriaal vervoeren naar erkende					
		. . . . .	verwerker					
		. . . . .						
522110	220299		Grond laden en vervoeren naar erkende verwerker	m3	40,00	F		
		. . . . .						
522111	220199		Grond laden t.b.v. verwerking.	m3			40,00	I
		. . . . .	Betreft: laden van vrijgekomen grond.					
		. . . . .	Laden t.b.v. vervoeren naar erkende verwerker					
		. . . . .	Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.					
		. . . . .						
522112	220201		Grond vervoeren.	m3			40,00	I
		. . . . .	Betreft: vrijgekomen grond bij ontgravingsposten					
		. . . . .	vervoeren naar erkende verwerker					
		. . . . .	Grondsoort: zand/klei					
		9.	Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.					
		. . . . .	Vervoeren naar erkende verwerker.					
		. . . . .	Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .	Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:					
		. . . . .	- Voldoet aan "Industrie"					
		. . . . .						
522120	220299		Funderingsmateriaal laden en vervoeren naar erkende	m3	40,00	F		
		. . . . .	verwerker					
522121	220199		Funderingsmateriaal laden t.b.v. verwerking.	m3			40,00	I
		. . . . .	Betreft: laden vrijgekomen funderingsmateriaal					
		. . . . .	Laden t.b.v. vervoeren naar erkende verwerker					
		. . . . .	Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen					
		. . . . .	fundering.					
		. . . . .						
522122	220299		Funderingsmateriaal vervoeren naar erkende verwerker	m3			40,00	I
		. . . . .	Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal vervoeren naar					
		. . . . .	erkende verwerker					
		. . . . .	Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen					
		. . . . .	fundering.					
		. . . . .	Vervoeren naar erkende verwerker.					
		. . . . .	Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .	Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse:					
		. . . . .	- Voldoet aan "BBK Niet vormgegeven bouwstof"					
		. . . . .						
53			**Leveranties.**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
537			**Menggranulaat.**					
		. . . . .						
537110	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	40,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft: leverantie t.b.v. profileren fundering.					
		1.	Menggranulaat	ton			40,00	L
		.1. . . .	Sortering 0/16					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
537120	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	40,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft: leverantie t.b.v. aanbrengen fundering.					
		1.	Menggranulaat	ton			40,00	L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
538			**Halfverhardingen.**					
		. . . . .						
538110	800299		Leveren Dololux split.	ton	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: leverantie t.b.v. besteksposten beginnende met					
		. . . . .	51					
		. . . . .	Dololux split	ton			40,00	L
		. . . . .	Sortering: 0-12 mm					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
538120	800299		Leveren kleischelpen.	ton	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: leverantie t.b.v. besteksposten beginnende met					
		. . . . .	51					
		. . . . .	Kleischelpen, 20% klei	ton			40,00	L
		. . . . .	Sortering: 3-15 mm					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			**Nieuwe beplanting**					
		. . . . .						
61			**Voorbereiding**					
		. . . . .						
610010	510103		Maaien gewas.	are	58,00	F		
		. . . . .	Situering: Bestaande grasmat/ kruidachtig gewas					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .						
610020	222107		Frezen.	are	58,00	F		
		. . . . .	Situering: Bestaande grasmat					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .1.	Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
		2	Frezen tegen de rijrichting in					
		. . . . .						
610030	222105		Spitten of ploegen.	are	58,00	F		
		. . . . .	Situering: Ter plaatse van aan te brengen					
		. . . . .	groenvoorzieningen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		1.	Spitten					
		.1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		5	Bewerkingsdiepte: 0,40 m					
		. . . . .						
62			**Leveren bosplantsoen**					
		. . . . .						
620010	515299		Leveren bosplantsoen Cornus sanguinea	st	370,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			370,00	L
		. . . . .	- Cornus sanguinea					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						
620020	515299		Leveren bosplantsoen Corylus avellana	st	199,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			199,00	L
		. . . . .	- Corylus avellana					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						
620030	515299		Leveren bosplantsoen Euonymus europaeus	st	452,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			452,00	L
		. . . . .	- Euonymus europaeus					
		. . . . .	- Maat: 60-80 M.kl. af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						
620040	515299		Leveren bosplantsoen Frangula alnus	st	426,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			426,00	L
		. . . . .	- Frangula alnus					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						
620050	515299		Leveren bosplantsoen Ligustrum vulgare	st	426,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			426,00	L
		. . . . .	- Ligustrum vulgare					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
620060	515299		Leveren bosplantsoen Prunus spinosa	st	164,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			164,00	L
		. . . . .	- Prunus spinosa					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						
620070	515299		Leveren bosplantsoen Rosa rubiginosa	st	370,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			370,00	L
		. . . . .	- Rosa rubiginosa					
		. . . . .	- A-kwaliteit					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						
620080	515299		Leveren bosplantsoen Salix aurita	st	314,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			314,00	L
		. . . . .	- Salix aurita					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						
620090	515299		Leveren bosplantsoen Viburnum opulus	st	364,00	F		
		. . . . .	Leverantie ivm laag BTW tarief					
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:	st			364,00	L
		. . . . .	- Viburnum opulus					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .						
63			**Aanbrengen beplanting**					
		. . . . .						
631			**Aanbrengen bosplantsoen**					
		. . . . .						
6311			<u>Bosplantsoen met kluit</u>					
		. . . . .						
631110	511599		Aanbrengen bosplantsoen met kluit.	st	452,00	F		
		. . . . .	Kwaliteit: maat 60-80 M.kl.					
		. . . . .						
631111	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st			452,00	I
		9.	Bosplantsoen, kluitgoed					
		. . . . .						
631112	514205		Planten van bosplantsoen.	st			452,00	I
		. . . . .	Plantmateriaal:					
		. . . . .	Grootte per perceel: volgens deelopdracht	st			452,00	I
		.1. . . .	In voorbewerkte grond					
		. . . . .	Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein.					
		. . . .9.	Plantverband en aantal stuks per m2 zie plantlijst.					
		9	Inclusief plantgarantie en nazorg volgens hoofdstuk 64					
		. . . . .	en 65					
		. . . . .						
6312			<u>Bosplantsoen zonder kluit</u>					
		. . . . .						
631210	511599		Aanbrengen bosplantsoen zonder kluit.	st	2.633,00	F		
		. . . . .	Kwaliteit: maat 80-100 wortelgoed en a-kwaliteit					
		. . . . .						
631211	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st			2.633,00	I
		9.	Bosplantsoen, wortelgoed					
		. . . . .						
631212	514205		Planten van bosplantsoen.	st			2.633,00	I
		. . . . .	Plantmateriaal:					
		. . . . .	Grootte per perceel: volgens deelopdracht	st			2.633,00	I
		.1. . . .	In voorbewerkte grond					
		. . . . .	Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein.					
		. . . .9.	Plantverband en aantal stuks per m2 zie plantlijst.					
		9	Inclusief plantgarantie en nazorg volgens hoofdstuk 57					
		. . . . .	en 58					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
64			**Plantgarantie - 2 jaar**					
		. . . . .	Betreft: plantgarantie voor het door de aannemer					
		. . . . .	aangebrachte plantmateriaal conform dit bestek.					
		. . . . .	De periode van plantgarantie bedraagt:					
		. . . . .	- Voor beplanting 2 jaar.					
		. . . . .	- Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard 2020 en paragraaf 51.44.03 van deel 3 van dit					
		. . . . .	bestek.					
		. . . . .	NB. Tot de plantgarantie van 2 jaar behoren onder					
		. . . . .	andere de volgende werkzaamheden (zie bovenstaande					
		. . . . .	bepalingen in deel 3):					
		. . . . .	- Het jaarlijks inboeten van de beplanting, alle kosten					
		. . . . .	hiervoor dienen te zijn inbegrepen in deze bestekspost.					
		. . . . .	- Het naar eigen inzicht watergeven, alle kosten hiervoor					
		. . . . .	dienen te zijn inbegrepen in deze bestekspost.					
		. . . . .						
640010	515299		Plantgarantie bosplantsoen Cornus sanguinea	st	370,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Cornus sanguinea					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
640020	515299		Plantgarantie bosplantsoen Corylus avellana	st	199,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Corylus avellana					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
640030	515299		Plantgarantie bosplantsoen Euonymus europaeus	st	452,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Euonymus europaeus					
		. . . . .	- Maat: 60-80 M.kl. af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
640040	515299		Plantgarantie bosplantsoen Frangula alnus	st	426,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Frangula alnus					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
640050	515299		Plantgarantie bosplantsoen Ligustrum vulgare	st	426,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Ligustrum vulgare					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
640060	515299		Plantgarantie bosplantsoen Prunus spinosa	st	164,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Prunus spinosa					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
640070	515299		Plantgarantie bosplantsoen Rosa rubiginosa	st	370,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Rosa rubiginosa					
		. . . . .	- A-kwaliteit					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
640080	515299		Plantgarantie bosplantsoen Salix aurita	st	314,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Salix aurita					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
640090	515299		Plantgarantie bosplantsoen Viburnum opulus	st	364,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bosplantsoen:					
		. . . . .	- Viburnum opulus					
		. . . . .	- Maat: 80-100 Wg af3tak					
		. . . . .	Volgens plantlijst 2026-TIE012-PL-01 in de bijlage.					
		. . . . .	Tijdsduur: 2 jaar					
		. . . . .	Plantgarantie conform paragraaf 51.54.01 van de					
		. . . . .	standaard RAW-bepalingen 2025 en paragraaf 51.44.03					
		. . . . .	van deel 3 van dit bestek					
		. . . . .						
65			**Nazorg**					
		. . . . .						
651			**Nazorg bosplantsoen**					
		. . . . .						
651010	514421		Uitmaaien beplantingsvak.	are	232,00	F		
		. . . . .	Betreft het uitmaaien in bestaande bosplantsoen.					
		. . . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Einddatum 1e beurt: 2e week april					
		. . . . .	Einddatum 2e beurt: 2e week juni					
		. . . . .	Einddatum 3e beurt: 2e week augustus					
		. . . . .	Einddatum 4e beurt: 2e week oktober					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen,					
		. . . . .	leeftijd variabel					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.9. . . .	Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100					
		. . . . .	st per 100 m2					
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaien					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7			**Renovatie beplanting en gras**					
		. . . . .						
71			**Verwijderen begroeiing**					
		. . . . .						
7110			<u>Beplanting rooien vlak</u>					
		. . . . .						
711010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	2,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen					
		. . . . .	beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2					
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
711020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen					
		. . . . .	beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2					
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
711030	514101		Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen					
		. . . . .	beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
711040	514101		Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen					
		. . . . .	beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2					
		. . .5. .	Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
711050	510199		Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, vlak.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen rand bosplantsoen					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in					
		. . . . .	een rand van maximaal 2 meter breed.					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
		. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		. . . . .	Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2					
		. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m					
		. . . . .	Rooien door de beplanting weg te nemen in een					
		. . . . .	rand van maximaal 2 meter breed.					
		. . . . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .						
7111			Beplanting rooien talud					
		. . . . .						
711110	514101		Verwijderen begroeiing.	are	2,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen					
		. . . . .	beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .9. . .	Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2					
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
711120	514101		Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen					
		. . . . .	beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2					
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
711130	514101		Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen					
		. . . . .	beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
711140	514101		Verwijderen begroeiing.	are	4,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen					
		. . . . .	beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2					
		. . .5. .	Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer					
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
711150	510199		Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, talud	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: verwijderen rand bosplantsoen op talud				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 meter breed.				
		. . . . .	Perceel met talud 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar				
		. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. . . . .	Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m				
		. . . . .	Rooien door de beplanting weg te nemen in een				
		. . . . .	rand van maximaal 2 meter breed.				
		. . . . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
72			**Grondwerk**				
		. . . . .					
7210			<u>Spitten</u>				
		. . . . .					
721010	222199		Diepspitten, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		. . . . .	Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
		. . . . .					
721020	222199		Diepspitten, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
		. . . . .	Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
		. . . . .					
721040	222199		Spitten, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
		. . . . .					
721050	222199		Spitten, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
		. . . . .					
7211			<u>Frezen, vlak.</u>				
		. . . . .					
721110	222199		Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		. . . . .	Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
721120	222199		Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200-500 m2				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		. . . . .	Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)				
		. . . . .					
721140	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m.,tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
		. . . . .	Frezen met de rijrichting mee				
		. . . . .					
721150	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
		. . . . .	Frezen met de rijrichting mee				
		. . . . .					
7212			<u>Frezen, talud</u>				
		. . . . .					
721210	222199		Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		. . . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		. . . . .	Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)				
		. . . . .					
721220	222199		Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200-500 m2				
		. . . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		. . . . .	Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)				
		. . . . .					
721240	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m.,tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.				
		. . . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
		. . . . .	Frezen met de rijrichting mee				
		. . . . .					
721250	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
		. . . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
		. . . . .	Frezen met de rijrichting mee				
		. . . . .					
7213			<u>Egaliseren</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
721310	221199		Egaliseren, nat. verhang, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: egaliseren / profileren				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		. . . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . . . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening				
		. . . . .	wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte				
		. . . . .	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .	Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.				
		. . . . .					
721320	221199		Egaliseren, nat. verhang, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: egaliseren / profileren				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
		. . . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . . . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening				
		. . . . .	wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte				
		. . . . .	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .	Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.				
		. . . . .					
7214			<u>Verdichten</u>				
		. . . . .					
721410	220499		Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het				
		. . . . .	gespitte terrein				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Talud 1 : 3 en flauwer				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		. . . . .	Grondsoort: bovengrond				
		. . . . .					
721420	220499		Verdichten grond, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het				
		. . . . .	gespitte terrein				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Talud 1 : 3 en flauwer				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: bovengrond				
		. . . . .					
721470	220499		Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het				
		. . . . .	gespitte terrein				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		. . . . .	Grondsoort: bovengrond				
		. . . . .					
721480	220499		Verdichten grond, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het				
		. . . . .	gespitte terrein				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
		. . . . .	Grondsoort: bovengrond				
		. . . . .					
7215			<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>				
		. . . . .					
721510	220101		Grond ontgraven uit plantvak	m3	20,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: zand/klei				
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,20 m				
		. .9. . .	Oppervlakte: variabel				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten				
		. . . . .	beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
721520	220101		Grond ontgraven uit plantvak	m3	40,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: zand/klei					
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,30 m					
		. .9. . .	Oppervlakte: variabel					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten					
		. . . . .	beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650					
		. . . . .						
721530	220101		Grond ontgraven uit plantvak	m3	60,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: zand/klei					
		9.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,40 m					
		. .9. . .	Oppervlakte: variabel					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten					
		. . . . .	beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650					
		. . . . .						
7216			Verwerken grond in plantvak					
		. . . . .						
721620	220399		Grond verwerken in plantvak, dikte < 0,30 m.	m3	40,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: volgens bestekpostnr. 721640 en/of 721650					
		. . . . .	Doeleindegebied: sierplantsoen					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .	Dikte: kleiner dan 0,30 m					
		. . . . .	Incl. profileren met een toegestane positieve en					
		. . . . .	negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand					
		. . . . .	maaiveld.					
		. . . . .						
721630	220399		Grond verwerken in plantvak, dikte >0,30 m.	m3	60,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: volgens bestekpostnr. 721640 en/of 721650					
		. . . . .	Doeleindegebied: sierplantsoen					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .	Dikte: 0,30 m of meer					
		. . . . .	Incl. profileren met een toegestane positieve en					
		. . . . .	negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand					
		. . . . .	maaiveld.					
		. . . . .						
721640	220321		Leveren grond.	m3	40,00	F		
		. . . . .	teelgrond categorie schoon volgens	m3			50,00	L
		. . . . .	artikel 51.06.01 van de Standaard					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
721650	220299		Grond ter beschikking door opdrachtgever, R=10 km.	m3	40,00	F		
		. . . . .						
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: zie bestekposten 721620 t/m					
		. . . . .	721630.					
		. . . . .	Inclusief opladen van de grond.					
		. . . . .	Grond vervoeren van: een nader aan te geven					
		. . . . .	lokatie, te rekenen met een straal van					
		. . . . .	10 km (enkele reis)					
		. . . . .	Brengen op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
7217			Profileren taluds					
		. . . . .						
721710	280199		Profileren talud na grondbewerking	m2	200,00	F		
		. . . . .	Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen					
		. . . . .	Oppervlak : tot 200 m2					
		. . . . .	talud onder profiel brengen					
		. . . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. . . . .	Wijze van profileren ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
721720	280199		Profileren talud na grondbewerking	m2	400,00	F	
		. . . . .	Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen				
		. . . . .	Oppervlak : 200-500 m2				
		. . . . .	talud onder profiel brengen				
		. . . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Wijze van profileren ter keuze van de aannemer				
		. . . . .					
73			**Plant- en zaaiwerk**				
		. . . . .					
731			**Plantwerk vlak terrein**				
		. . . . .					
7310			Bosplantsoen				
		. . . . .	De beplanting wordt geleverd door de directie of er wordt				
		. . . . .	aan de aannemer gevraagd hier een offerte voor te				
		. . . . .	maken.				
		. . . . .					
731030	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed	st	100,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te				
		. . . . .	bepalen.				
		. . . . .	Maat: 100-125				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekpostnrs.				
		. . . . .	721010 t/m 721630				
		. . . . .	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
		. . . . .					
731040	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed	st	100,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te				
		. . . . .	bepalen.				
		. . . . .	Maat: 100-125				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekpostnrs.				
		. . . . .	721010 t/m 721630				
		. . . . .	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
		. . . . .					
7311			Vakbeplanting maat 30-60				
		. . . . .					
731130	511599		Aanbrengen vakbepl., 4 st/m2, 30-60 cm,	st	200,00	F	
		. . . . .	wortelgoed				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:				
		. . . . .	30-60				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekpostnrs.				
		. . . . .	721010 t/m 721630				
		. . . . .	Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2				
		. . . . .					
731170	511599		Aanbrengen vakbepl., 4 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	200,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Sierplantsoen met kluit in container soort nader				
		. . . . .	te bepalen.				
		. . . . .	Maat: 30-60				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekpostnrs.				
		. . . . .	721010 t/m 721630				
		. . . . .	Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2				
		. . . . .					
7313			Vakbeplanting maat 80-100				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
731320	511599		Aanbrengen vakbepl., 2 st/m2, 80-100 cm, wortel	st	100,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:				
		. . . . .	80-100				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekpostnrs.				
		. . . . .	721010 t/m 721630				
		. . . . .	Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2				
		. . . . .					
731340	511599		Aanbrengen vakbepl., 2 st/m2, 80-100 cm, kluit	st	100,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Sierplantsoen met kluit in container soort nader				
		. . . . .	te bepalen.				
		. . . . .	Maat: 80-100				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekpostnrs.				
		. . . . .	721010 t/m 721630				
		. . . . .	Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2				
		. . . . .					
7314			Solitairs				
		. . . . .					
731410	511599		Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 80-150 cm, kluit	st	20,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Sierplantsoen met kluit in container soort nader				
		. . . . .	te bepalen.				
		. . . . .	Maat variërend van 80-100 tot 125-150				
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		. . . . .	1 : 3				
		. . . . .	In voorbewerkte grond				
		. . . . .					
7315			Vaste planten				
		. . . . .					
731520	511599		Planten van kruidachtige gewassen, 12 st/m2, P9	st	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: vaste beplanting				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Vaste planten in pot P9 In voorbewerkte grond				
		. . . . .	volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630				
		. . . . .	Plantverband: wildverband, 12 st/m2				
		. . . . .					
7316			Linthagen				
		. . . . .					
731610	511599		Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, 80-100 cm,,	st	200,00	F	
		. . . . .	wortelgoed				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te				
		. . . . .	bepalen.				
		. . . . .	Maat: 80-100				
		. . . . .	2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband				
		. . . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . . . .	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf				
		. . . . .	gedeponeerde grond				
		. . . . .	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-				
		. . . . .	gende terrein				
		. . . . .					
731620	511599		Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, 80-100 cm,	st	100,00	F	
		. . . . .	kluitgoed				
		. . . . .	Grondsoort: klei				
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te				
		. . . . .	bepalen.				
		. . . . .	Maat: 80-100 m.kl.				
		. . . . .	2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband				
		. . . . .	In plantgaten of plantsleuven				
		. . . . .	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf				
		. . . . .	gedeponeerde grond				
		. . . . .	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-				
		. . . . .	gende terrein				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7317			Blokhagen					
		. . . . .						
731710	511599		Planten van haagpl., variërend 9-12 st/m2, 80-100 cm,	st	200,00	F		
		. . . . .	wortelgoed					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te					
		. . . . .	bepalen.					
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. . . . .	Blokhaag: 9 - 12 st/m2, driehoeksverband					
		. . . . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . . . .	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . . .	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-					
		. . . . .	gende terrein					
		. . . . .						
731720	511599		Planten van haagpl., variërend 7-9 st/m2, 80-100 cm,	st	100,00	F		
		. . . . .	kluitgoed					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te					
		. . . . .	bepalen.					
		. . . . .	Maat: 80-100 m.kl.					
		. . . . .	Blokhaag: totaal 7 - 9 st/m2, driehoeksverband					
		. . . . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . . . .	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . . .	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-					
		. . . . .	gende terrein					
		. . . . .						
733			**Zaaiwerk vlak terrein**					
		. . . . .						
7331			Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein					
		. . . . .						
733110	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien recreatief grasveld					
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			4,00	L
		. . . . .	mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee					
		. . . . .	overeenstemmend.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
733120	512101		Zaaien.	are	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien recreatief grasveld					
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			10,00	L
		. . . . .	mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee					
		. . . . .	overeenstemmend.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
7332			Inzaaien bermen, vlak terrein					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
733210	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen					
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			3,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . . .						
733220	512101		Zaaien.	are	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen					
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			7,50	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . . .						
7333			<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>					
		. . . . .						
733310	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: kruidenmengsel					
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30					
		. . . . .	mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of					
		. . . . .	daarmee overeenkomstig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,30	L
		. . . . .	Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van					
		. . . . .	dit bestek.					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
733320	512101		Zaaien.	are	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: kruidenmengsel					
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30					
		. . . . .	mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of					
		. . . . .	daarmee overeenkomstig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,75	L
		. . . . .	Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van					
		. . . . .	dit bestek.					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
734			**Zaaiwerk talud**					
		. . . . .						
7342			<u>Inzaaien bermen op talud</u>					
		. . . . .						
734240	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen					
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			3,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
734250	512101		Zaaien.	are	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen					
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			7,50	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
7343			Inzaaien kruidenmengsel op talud					
		. . . . .						
734340	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: kruidenmengsel					
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of					
		. . . . .	daarmee overeenkomstig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,30	L
		. . . . .	Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van					
		. . . . .	dit bestek.					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
734350	512101		Zaaien.	are	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: kruidenmengsel					
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of					
		. . . . .	daarmee overeenkomstig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,75	L
		. . . . .	Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van					
		. . . . .	dit bestek.					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
735			**Beluchtings-systeem**					
		. . . . .						
7350			Aanbrengen beluchtings-systeem					
		. . . . .						
735020	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de	st	10,00	F		
		. . . . .	groeiplaats van een boom.					
		2.	Bij een te planten boom					
		.2. . . .	Systeem van geperforeerde vooromhulde	st			10,00	L
		. . . . .	beluchtingsbuis					
		. . . . .	Omhulling van polypropeen					
		. . . . .	Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken					
		. .1. . .	Diameter beluchtingsbuis: 80 mm					
		. . .6. .	Lengte beluchtingsbuis: ca. 7,0 m					
		. . . .1.	Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van					
		. . . . .	de kluit					
		1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2	st			20,00	L
		. . . . .	stuks					
		. . . . .	2 uiteinden boven maaiveld en afdekken met een					
		. . . . .	klikeindkap ø 80 mm type AME 80 lang, van de firma					
		. . . . .	greenmax o.g.					
		. . . . .						
736			**Watergeef-systeem**					
		. . . . .						
7360			Aanbrengen infiltratie-systeem					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
736020	510517		Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats	st	10,00	F		
		. . . . .	van een boom.					
		2.	Bij een te planten boom					
		.2. . . .	Systeem van geperforeerde vooromhulde buis	st			10,00	L
		. . . . .	Omhulling van polypropeen					
		. . . . .	Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken					
		. .1. . .	Diameter infiltratiebuis: 80 mm					
		. . .4. .	Lengte infiltratiebuis: ca. 5,0 m					
		. . . .2.	Diepte van het systeem: De drainbuis bovenin het					
		. . . . .	plantgat direct rondom wortelgestel aanbrengen.					
		9	1 uiteinde boven maaiveld en afdekken met een	st			10,00	L
		. . . . .	klikeindkap 80 mm type AME 80 schroef, van de firma					
		. . . . .	greenmax o.g.					
		. . . . .						
7361			Aanbrengen gietrand					
		. . . . .						
736120	511599		Aanbrengen biologisch afbreekbare gietrand	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: biologisch afbreekbare gietrand,	m			30,00	L
		. . . . .	diameter 0,95 m.					
		. . . . .	Talud 1:2 of steiler					
		. . . . .	Leverancier Greenmax of daarmee overeenstemmend,					
		. . . . .	incl. bevestigingsmaterialen.					
		. . . . .	Gietrand 10 cm onder maaiveld aanbrengen.					
		. . . . .						
736130	511599		Aanbrengen gietrand, teelgrond	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: gietrand gemaakt van aanwezige					
		. . . . .	teelgrond, diameter 0,80 m.					
		. . . . .	Gietrand ten minste 0,20 m hoog t.o.z van het maaiveld.					
		. . . . .						
737			**Planten bomen**					
		. . . . .	De te planten bomen worden door de opdrachtgever					
		. . . . .	ter beschikking gesteld.					
		. . . . .						
7371			Aanbrengen bomen maat 14-16 met kluit					
		. . . . .						
737110	511599		Aanbrengen bomen met kluit.	st	20,00	F		
		. . . . .	Situering: zie deelopdracht					
		. . . . .	Levering bomen volgens bestekpostnr. 950010					
		. . . . .						
737112	510303		Maken plantgat.	st			20,00	I
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .5. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m					
		. . .9. .	Diepte: 0,80 m					
		. . . . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte					
		. . . . .	van 0,05 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
737113	515204		Planten bomen.	st			20,00	I
		. . . . .	Periode van planten :					
		2.	Bomen met kluit maat 14-16	st			20,00	I
		.2. . . .	In plantgaten					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	volgens bestekpostnr. 750210					
		. . . . .						
7375			Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit					
		. . . . .						
737510	511599		Aanbrengen bomen met kluit.	st	20,00	F		
		. . . . .	Situering: zie deelopdracht					
		. . . . .	Levering bomen volgens bestekpostnr. 950010					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
737512	510303		Maken plantgat.	st			20,00	I
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .6. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m					
		. . .9. .	Diepte: 0,80 m					
		. . . . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte					
		. . . . .	van 0,05 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
737513	515204		Planten bomen.	st			20,00	I
		. . . . .	Periode van planten :					
		2.	Bomen met kluit maat 18-20	st			20,00	I
		.2. . . .	In plantgaten					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	volgens bestekpostnr.					
		. . . . .						
738			**Aanbrengen boompalen**					
		. . . . .						
7383			<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>					
		. . . . .						
738310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	20,00	F		
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom					
		.9. . . .	Boompaal:	st			40,00	L
		. . . . .	Lengte: 1,60 m					
		. . . . .	Diameter: 80 - 90 mm					
		. . . . .	Boompaal niet verduurzaamd, kastanje					
		. . . . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m					
		. .1. . .	Boomband:van de firma Mauritz type Autogordel,	st			40,00	L
		. . . . .	breedte 50 mm, of daarmee overeenstemmend					
		. . . . .						
739			**Tijdelijke afrasteringen**					
		. . . . .						
7391			<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>					
		. . . . .						
739110	103199		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	40,00	F		
		. . . . .	Situering: ter ondersteuning van de hagen.					
		. . . . .						
739111	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			20,00	I
		9.	Paal van larixhout ø 80 mm, lengte 1,75 m, aan een zijde	st			20,00	L
		. . . . .	gepunt en aan een zijde gekruind					
		. .3. . .	Paalafstand: 2,5 m h.o.h.					
		. . .2. .	Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m					
		. . . .9.	Palen op aanwijzing directie verwijderen					
		. . . . .						
739113	103103		Aanbrengen spandraad.	m			80,00	I
		.9. . . .	2 spandraden; boven en midden. Gladde draad, ø	m			80,00	L
		. . . . .	3,4 mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m					
		. . . . .	onder paalkop. Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.					
		. .9. . .	Spandraad op aanwijzing directie verwijderen					
		. . . . .						
74			**1 jaar nazorg**					
		. . . . .	Betreft: nazorg renovatievakken.					
		. . . . .						
7410			<u>Onkruidbeheer beplanting</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
741010	514899		Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwal A.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
		. . . . .	gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
		. . . . .	van de beplanting.				
		. . . . .	Start onderhoud direct na aanbrengen van de beplanting				
		. . . . .	in het plantseizoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
741020	514899		Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwal B.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
		. . . . .	gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
		. . . . .	van de beplanting.				
		. . . . .	Start onderhoud direct na aanbrengen van de beplanting				
		. . . . .	in het plantseizoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
741030	514899		Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwal A, talud	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
		. . . . .	gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
		. . . . .	van de beplanting.				
		. . . . .	Start onderhoud direct na aanbrengen van de beplanting				
		. . . . .	in het plantseizoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler				
		. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
741040	514899		Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwal B, talud	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
		. . . . .	gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
		. . . . .	van de beplanting.				
		. . . . .	Start onderhoud direct na aanbrengen van de beplanting				
		. . . . .	in het plantseizoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler				
		. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
7420			<u>Onkruidbeheer hagen</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
742010	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen 1e jaar, kwal A.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
		. . . . .	gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
		. . . . .	van de linthaag.				
		. . . . .	Start onderhoud direct na aanbrengen van de van de				
		. . . . .	linthaag.				
		. . . . .	Soort: divers				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		. . . . .	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
742020	514899		Beheersen onkruid - beplanting, hagen 1e jaar, kwal B.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
		. . . . .	gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
		. . . . .	van de linthaag.				
		. . . . .	Start onderhoud direct na aanbrengen van de van de				
		. . . . .	linthaag.				
		. . . . .	Soort: divers				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		. . . . .	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
742030	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhaag 1e jaar, kwal	m2	100,00	F	
		. . . . .	A.				
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
		. . . . .	gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
		. . . . .	van de blokhaag.				
		. . . . .	Start onderhoud direct na aanbrengen van de van de				
		. . . . .	blokhaag.				
		. . . . .	Soort: divers				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		. . . . .	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
742040	514899		Beheersen onkruid - beplanting, blokhaag 1e jaar, kwal	m2	100,00	F	
		. . . . .	B.				
		. . . . .	Betreft: onkruidbeheersing in het plantvak				
		. . . . .	gedurende één volledig groeiseizoen na aanplant				
		. . . . .	van de blokhaag.				
		. . . . .	Start onderhoud direct na aanbrengen van de van de				
		. . . . .	blokhaag.				
		. . . . .	Soort: divers				
		. . . . .	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
		. . . . .	Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
		. . . . .	ongewenste beplanting.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .					
75			**Plantgarantie groen renovatie projecten**				
		. . . . .	Zie artikels 51.44.03 en 51.54.01 in deel 3 van dit bestek				
		. . . . .	en artikel 51.54.01 in de standaard.				
		. . . . .	Levering beplanting: de beplanting wordt geleverd door				
		. . . . .	de directie of er wordt aan de aannemer gevraagd hier				
		. . . . .	een offerte voor te maken, zie artikels 51.45.02 en				
		. . . . .	51.55.03				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
750			**Bosplantsoen, wortelgoed**					
		. . . . .						
7502			Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125					
		. . . . .						
750210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 731030	st			100,00	L
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het jaarlijks					
		. . . . .	uitvoeren van de inboet.					
		. . . . .	Garantieperiode: de 1 groeiseizoen na het					
		. . . . .	plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
751			**Bosplantsoen, kluitgoed**					
		. . . . .						
7512			Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125					
		. . . . .						
751210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 731040	st			100,00	L
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het jaarlijks					
		. . . . .	uitvoeren van de inboet.					
		. . . . .	Garantieperiode: de 1 groeiseizoen na het					
		. . . . .	plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
752			**Sierheesters, wortelgoed**					
		. . . . .						
7521			Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60					
		. . . . .						
752110	511599		Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	sierheesters, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnr.	st			250,00	L
		. . . . .	731130.					
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het jaarlijks					
		. . . . .	uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: de 1					
		. . . . .	groeiseizoen na het plantseizoen waarin de					
		. . . . .	beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
7523			Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100					
		. . . . .						
752310	511599		Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	sierheesters, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnr.	st			100,00	L
		. . . . .	731320					
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het jaarlijks					
		. . . . .	uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: de 1					
		. . . . .	groeiseizoen na het plantseizoen waarin de					
		. . . . .	beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
753			**Sierheesters, kluitgoed**					
		. . . . .						
7531			Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60					
		. . . . .						
753110	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	sierheesters, kluitgoed, geplant volgens	st			250,00	L
		. . . . .	bestekpostnr. 731170					
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het jaarlijks					
		. . . . .	uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: de 1					
		. . . . .	groeiseizoen na het plantseizoen waarin de					
		. . . . .	beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
7533			Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
753310	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	sierheesters, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00	L
		. . . . .	bestekpostnr. 731340					
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het jaarlijks					
		. . . . .	uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: de 1					
		. . . . .	groeiseizoen na het plantseizoen waarin de					
		. . . . .	beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
754			**Haagplantsoen, wortelgoed**					
		. . . . .						
7541			Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100					
		. . . . .						
754110	511599		Plantgarantie haagplantsoen, maat 80-100 wortelgoed	st	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	haagplantsoen wortelgoed, geplant volgens	st			200,00	L
		. . . . .	bestekpostnrs. 731610 en 731710.					
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren					
		. . . . .	van de inboet.					
		. . . . .	Garantieperiode: de 1 groeiseizoen na het					
		. . . . .	plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
755			**Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed**					
		. . . . .						
7551			Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100					
		. . . . .						
755110	511599		Plantgarantie haagplantsoen, maat 80-100 kluitgoed	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	haagplantsoen kluitgoed, geplant volgens	st			100,00	L
		. . . . .	bestekpostnrs. 731620 en 731720.					
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren					
		. . . . .	van de inboet.					
		. . . . .	Garantieperiode: de 1 groeiseizoen na het					
		. . . . .	plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
758			**Vaste planten**					
		. . . . .						
7581			Vaste planten maat P9					
		. . . . .						
758110	511599		Plantgarantie vaste planten maat P9	st	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op vaste					
		. . . . .	planten, geplant volgens bestekpostnr. 731520	st			200,00	L
		. . . . .	Inclusief het geven van water en het					
		. . . . .	jaarlijks uitvoeren van de inboet.					
		. . . . .	Garantieperiode: de 1 groeiseizoen na het					
		. . . . .	plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
759			**Bomen en solitairs**					
		. . . . .						
7591			Solitair, maat 80-150 m.kl.					
		. . . . .						
759110	511599		Plantgarantie solitair maat 80-150	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op					
		. . . . .	solitairs, kluitgoed, geplant volgens					
		. . . . .	bestekpostnrs. 731410	st			10,00	L
		. . . . .	inclusief het geven van water en het jaarlijks					
		. . . . .	uitvoeren van de inboet.					
		. . . . .	Garantieperiode: de 1 groeiseizoen na het					
		. . . . .	plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.					
		. . . . .						
7592			Bomen maat 14-16					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
759210	511599	. . . . .	Plantgarantie bomen maat 14-16 met kluit Betreft: het geven van plantgarantie op bomen	st	10,00	F		
		. . . . .	geplant, volgens bestekpost 737110, inclusief het geven					
		. . . . .	van water					
		. . . . .	en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.					
		. . . . .	Garantieperiode: de 1 groeiseizoen na het					
		. . . . .	plantseizoen waarin de boom is aangebracht.					
		. . . . .						
7594			Bomen maat 18-20					
		. . . . .						
759410	511599		Plantgarantie bomen maat 18-20 met kluit	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het geven van plantgarantie op bomen					
		. . . . .	geplant, volgens bestekpost 737510, inclusief het geven					
		. . . . .	van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.					
		. . . . .	Garantieperiode: de 1 groeiseizoen na het					
		. . . . .	plantseizoen waarin de boom is aangebracht.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**Overige werkzaamheden**					
		. . . . .						
81			**Verkeersmaatregelen**					
		. . . . .						
8110			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>					
		. . . . .						
811020	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	6,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1322b					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering					
		. . . . .	afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en					
		. . . . .	werkzaamheden.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
811030	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a.	dag	6,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1323a					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering					
		. . . . .	afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en					
		. . . . .	werkzaamheden.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
811040	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	6,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1323b					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering					
		. . . . .	afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en					
		. . . . .	werkzaamheden.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
811050	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a	dag	6,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1222a					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering					
		. . . . .	afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en					
		. . . . .	werkzaamheden.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
811060	620299		Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221	dag	6,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt					
		. . . . .	versmald tot één rijstrook.					
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1221					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
811070	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg 1201	dag	6,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden					
		. . . . .	naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt					
		. . . . .	versmald.					
		. . . . .	Betreft: erftoegangswegen (ETW).					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1201					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8111			Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW					
811110	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW - 1301a	dag	6,00	F		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald.					
			Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b - 2020 figuurnummer 1301a					
			Met materiaal van de aannemer					
811120	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW - 1301b	dag	6,00	F		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald.					
			Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW).					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b - 2020 figuurnummer 1301b					
			Met materiaal van de aannemer					
811130	620299		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1105	dag	6,00	F		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald.					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b - 2020 figuurnummer 1105					
			Met materiaal van de aannemer					
811140	620299		Toepassen afzetting(en) op fietspad - 1125	dag	6,00	F		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b - 2020 figuurnummer 1125					
			Met materiaal van de aannemer					
811150	620299		Toepassen afzetting(en) op fietspaden - 1126	dag	6,00	F		
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald.					
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b - 2020 figuurnummer 1126					
			Met materiaal van de aannemer					
8112			Verkeersmaatregelen bij statisch werk					
811200	620299		Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406a.	dag	6,00	F		
			Ten behoeve van:Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan.					
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96b - 2020 figuurnummer 1406a					
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden.					
			Met materiaal van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
811210	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	6,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1406b				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering				
		. . . . .	afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en				
		. . . . .	werkzaamheden.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
811230	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	6,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1205				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering				
		. . . . .	afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en				
		. . . . .	werkzaamheden.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
811240	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	6,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	voortkomend uit dit bestek.				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1122a				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
811250	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	6,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	voortkomend uit dit bestek.				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1102a				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
811260	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	6,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	voortkomend uit dit bestek.				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1123a				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
811270	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	6,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	voortkomend uit dit bestek.				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1103a				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
811280	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	6,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	voortkomend uit dit bestek.				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1124a				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
811290	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	6,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
		. . . . .	voortkomend uit dit bestek.				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	WiU 96b - 2020 figuurnummer 1104b				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
8113			Verkeersregelaar				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
811310	620499		Beschikbaar stellen verkeersregelaars	uur	16,00	F		
		. . . . .	Betreft: het beschikbaar stellen van					
		. . . . .	gediplomeerde verkeersregelaars voor het					
		. . . . .	begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering					
		. . . . .	van de werkzaamheden.					
		. . . . .						
8114			Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren					
		. . . . .						
811410	321399		Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het toepassen van verkeersborden voor					
		. . . . .	aanvang en tijdens de werkzaamheden.					
		. . . . .	Verkeersbordpaal plaatsen op het maaiveld of					
		. . . . .	bestrating.					
		. . . . .	Verzwaren met 2 zandzakken.					
		. . . . .	Verkeersbord, conform bijlage 8.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en/of					
		. . . . .	parkeervak.					
		. . . . .						
82			**Voorkomen graafschade**					
		. . . . .						
821110	240199		Verzorgen KLIC-melding	keer	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: KLIC-melding in het kader van het					
		. . . . .	zorgvuldig graafproces (uitwerking wet WION) één					
		. . . . .	aanvraag is maximaal 500 x 500 meter.					
		. . . . .						
821120	240199		Graven proefsleuven	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering: zie deelopdracht, e.e.a. in overleg					
		. . . . .	met de directie					
		. . . . .	Betreft: Proefsleuven in het kader van het					
		. . . . .	zorgvuldig graafproces in beplanting of gras					
		. . . . .	Grondsoort: divers					
		. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.					
		. . . . .	Sleufdiepte: tot 1,00 m of minimaal tot 0,25 m					
		. . . . .	onder de benodigde graafdiepte voor werkzaamheden.					
		. . . . .	Lengte: minimaal 3,00 m per proefsleuf					
		. . . . .	Deels machinaal ontgraven is toegestaan.					
		. . . . .	Sleufbedekking verwijderen,					
		. . . . .	Sleuf terug aanvullen en verdichten. Tijdens het					
		. . . . .	aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw					
		. . . . .	aanbrengen.					
		. . . . .						
85			**Tijdelijke voorzieningen**					
		. . . . .						
8510			Toepassen rijplaten					
		. . . . .						
851010	101412		Aanbrengen rijplatenbaan.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen over de lengte zoals omschreven in					
		. . . . .	de resultaatsverplichting (1 meter resultaatverplichting					
		. . . . .	betreft een baanbreedte tot 2,5 m.)					
		2.	Rijplatenbaan ten behoeve van: het toegankelijk maken					
		. . . . .	van een perceel en/of rijbaan.					
		.2. . . .	Rijplatenbaan ten behoeve van derden:					
		. .9. . .	Afmetingen rijplaat: 5000 x 1000 x 10 mm, baanbreedte					
		. . . . .	tot 2,50 m, lengte < 50 m.					
		. . . . .						
851020	101499		Instandhouden rijplaten.	week	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: prijs per meter (tot 2,5 m breed)per week voor					
		. . . . .	het in stand houden van de rijplaten aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekpostnr. 851010.					
		. . . . .	Een breedte tot 2,5 m instandhouden over de lengte					
		. . . . .	resultaatsverplichting.					
		. . . . .						
851030	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	40,00	F		
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	851010					
		. . . . .						
86			**Ter beschikking stellen**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8610			Reinigen klein materieel					
		. . . . .						
861000	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
		. . . . .	- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
		. . . . .	vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel					
		. . . . .	aan front van machine, incl. bediening.					
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen					
		. . . . .	7.00 - 17.00 uur.					
		. . . . .						
861030	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
		. . . . .	- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
		. . . . .	vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel					
		. . . . .	aan front van machine, incl. bediening.					
		9.	Op zaterdagen binnen normale arbeidstijd tussen					
		. . . . .	7.00 - 17.00 uur.					
		. . . . .						
861090	501199		Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil					
		. . . . .	vervoeren en storten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en					
		. . . . .	veegvuil afkomstig van bestekpostnr. 861000 t/m 861030					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
8620			Reinigen groot materieel					
		. . . . .						
862010	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
		. . . . .	- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links					
		. . . . .	en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl.					
		. . . . .	bediening.					
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen					
		. . . . .	7.00 - 17.00 uur.					
		. . . . .						
862020	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	8,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
		. . . . .	- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links					
		. . . . .	en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl.					
		. . . . .	bediening.					
		9.	Op zaterdagen buiten normale arbeidstijd tussen					
		. . . . .	17.00 - 24.00 uur.					
		. . . . .						
862090	501199		Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil					
		. . . . .	vervoeren en storten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en					
		. . . . .	veegvuil afkomstig van bestekpostnr.862010 t/m 862020					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
8630			Incidentele werkzaamheden					
		. . . . .						
863010	100599		T.b.s. auto met laadbak	uur	16,00	F		
		. . . . .	Ter beschikking stellen van een auto met laadbak					
		. . . . .	Incl. bediening					
		. . . . .	Specificaties auto:					
		. . . . .	- zitplaatsen voor minimaal 3 personen					
		. . . . .	- minimaal 1 zijdige kantelbare laadbak					
		. . . . .	- oppervlak laadbak minimaal 5 m2					
		. . . . .	- laadvermogen minimaal 900 kg					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
863020	100599		T.b.s. zuigcombinatie bestrijding processierups	uur	16,00	F	
		. . . . .	Inclusief bediening met persoonlijke				
		. . . . .	beschermeningsmiddelen.				
		. . . . .	Betreft gespecialiseerde zuigcombinatie ten				
		. . . . .	behoeve van bestrijding eikenprocessierups.				
		. . . . .	Zuigcombinatie dient te zijn voorzien van				
		. . . . .	werkplateau's met valbescherming.				
		. . . . .	Werkhoogte tot 20 m.				
		. . . . .	Zuiglans met een lengte van 3-4 m.				
		. . . . .	Voertuig voorzien van verkeersmaatregelen volgens				
		. . . . .	CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b				
		. . . . .					
863030	100599		T.b.s. zuigcombinatie bestrijding processierups	uur	16,00	F	
		. . . . .	Inclusief bediening met persoonlijke				
		. . . . .	beschermeningsmiddelen.				
		. . . . .	Betreft gespecialiseerde zuigcombinatie ten				
		. . . . .	behoeve van bestrijding eikenprocessierups.				
		. . . . .	Werkhoogte tot 4 m.				
		. . . . .	Zuiglans met een lengte van 3-4 m.				
		. . . . .	Voertuig voorzien van verkeersmaatregelen volgens				
		. . . . .	CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b				
		. . . . .					
8650			<u>Rijdend materieel</u>				
		. . . . .					
865010	100518		Inzetten van een tractor.	uur	16,00	F	
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 125 kW				
		.9. . . .	Hulpvoorzieningen: stobbenfrees voorzien van freeswiel				
		. . . . .	met een diameter van minimaal 60 cm.				
		. . . . .					
865020	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	F	
		. . . . .	2x4, incl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton				
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . . . .					
865030	100518		Inzetten van een tractor.	uur	16,00	F	
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 100 kW				
		.9. . . .	Hulpvoorzieningen: maaiarm en zuigcombinatie, incl				
		. . . . .	opvangbak van minimaal 10 m3				
		. . . . .					
865060	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	16,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte, inclusief 3,00				
		. . . . .	m3 opvangbak houtsnippers				
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .					
865070	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	16,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3				
		.1. . . .	WielgraafmachineBetreft: een mini-, midi- graafmachine				
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .					
865090	100518		Inzetten van een tractor.	uur	16,00	F	
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 75 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: klepelmaaier, werkbreedte 2,50 m.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8651			Rijdend materieel vervolg					
		. . . . .						
865110	100599		T.b.s bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen	uur	16,00	F		
		. . . . .	Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen.					
		. . . . .	Bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen en					
		. . . . .	zuigslang naast de wagen incl. trekker en bediening					
		. . . . .	Opslagcapaciteit minimaal 8 m3					
		. . . . .						
8660			Hand materieel					
		. . . . .						
866010	100534		Inzetten van een bosmaaier.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.2. . . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
866020	100532		Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	16,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Zaagbereik: ten minste 400 mm					
		. .2. . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
866030	100599		T.b.s. motorheggenschaar excl. bediening	uur	16,00	F		
		. . . . .	Schaarlengte: 800 mm					
		. . . . .						
8670			Personeel					
		. . . . .						
867010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		9.	Vakbekwaam hovenier					
		. . . . .						
867020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	20,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		9.	Grondwerker					
		. . . . .						
88			**Afvoer- en acceptatiekosten.**					
		. . . . .						
881010	307399		Afvoeren betonmaterialen.	ton	4,00	F		
		. . . . .	Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van					
		. . . . .	vrijgekomen betonmateriaal, o.a. af te voeren					
		. . . . .	elementen, banden, betonverharding e.d.					
		. . . . .	Materialen vervoeren naar een inrichting, na verwerking					
		. . . . .	materialen herbruikbaar.					
		. . . . .						
8820			Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s.					
		. . . . .						
882000	501199		Vervoeren en storten van maaisel en groenafval.	ton	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaisel en groenafval, vervoeren en					
		. . . . .	storten.					
		. . . . .	Maaisel en groenafval, afkomstig uit ter					
		. . . . .	beschikking stelling posten.					
		. . . . .						
882010	501199		Acceptatiekosten restafval	ton	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: acceptatiekosten restafval afkomstig uit					
		. . . . .	dumpingen.					
		. . . . .						
89			**Algemene werkzaamheden**					
		. . . . .						
891010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	16,00	F		
		9.	Betreft: opstellen deelopdracht door opdrachtnemer per					
		. . . . .	locatie en per opdracht vanuit de directie.					
		. . . . .	Voor een omschrijving betreffende de inschrijvingsstaat					
		. . . . .	deelopdracht zie artikel 01.21.16 in deel 3 van deze					
		. . . . .	overeenkomst					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

07 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

09 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

11 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

12 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

13 De directie houdt vierwekelijks een bouwbespreking met de aannemer, omtrent de voorgang van het werk. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

15 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.10 lid 6 van de Standaard 2025 behoort het tot de verplichting van de aannemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.In voorkomende gevallen markeert de aannemer deze plaatsen.
De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is".
De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

18 Indien uit het overleg met de directie blijkt dat het noodzakelijk is om beschermende maatregelen te treffen die verder gaan dan de markering, met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is, zoals omschreven in lid 15 van dit bestek worden deze extra kosten als meerwerk aan de aannemer vergoed.
Voorafgaand aan de uitvoering van deze andere beschermende maatregelen geeft de aannemer de directie een opgave van de meerkosten zoals omschreven in

HFD PAR ART LID

artikel 01.05.02 van dit bestek.
20 Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.

01 01 14 Raamovereenkomst

06 De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres te verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

01 01 16 Voorrijkosten

01 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

04 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
05 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2025 geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.
06 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar Coöperatie Medel worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar Coöperatie Medel worden gestuurd in de door de coöperatie beschikbaar gestelde lay-out. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
07 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtnemer een staat van rekening opstellen, die ter controle naar Coöperatie medel wordt gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de staat van afrekening gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
08 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.
09 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

01 02 02 RAW-raamovereenkomst: Opneming

04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.
05 Het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V. is niet van toepassing voor beeldkwaliteitsposten.
06 De opdrachtgever kan het gehele jaar controleren of het onderhoud voldoet aan het gestelde in het bestek. Wanneer het onderhoud niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.
07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.04 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 02 04 Kortingsregeling

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 02 van artikel 01.02.02.

02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.

03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen.
Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende volledige post.
Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 05, lid 06 en lid 07 van dit artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.

05 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus (reguliere werkzaamheden), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekpost (éénmalige korting bij constatering)
  Formule: korting = (5% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht.
- Korting per dag
  Formule: korting = (1% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht * aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen.
- Door aannemer niet uitgevoerde werkzaamheden
  Formule: korting = (prijs per eenheid inschrijving/365)* aantal dagen dat de aannemer
  niet voldoet aan de besteksverplichtingen * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht.

06 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekpost (éénmalige korting bij constatering)
  Formule: korting = (10% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht.
- Korting per dag
  Formule: korting = (5% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht * aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen.

07 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
  Formule: korting = 5% * som deelopdracht
  Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
- Korting per dag
  Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

HFD PAR ART LID

01 02 05 Beëindiging contract

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012 is niet van toepassing.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 04 Verrekenbare voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

01 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.

02 Het bepaalde in lid 02 t/m 05 van paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgoepen

07 Op wijzigingen van de loonkostenbestanddelen, brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2025, geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

08 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van twee jaar met de optie om twee keer 3 jaar te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de aannemer de eenheidsprijzen twee jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 65% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 02 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 02 Model zekerheidstelling

01 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het in de Standaard 2025 opgenomen model.

HFD PAR ART LID

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2025 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's:
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-- http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-- http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx

04 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek zijn bepaald. De aannemer kan geen beroep doen op verlenging van de oplevertermijn, verrekening, bijbetaling of enige andere kosten.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen

01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd c.q. meldingen gepleegd t.b.v.:
- aanlegvergunning;
- kapvergunning;
- boswet;
- compensatie natuur- en landschapswaarden
- ontheffingen van het waterschap;

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- Aanleg en renovatie werken;
- Werkzaamheden dienst gemeente Tiel.

02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer. Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.

03 Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze coördinatie om de werken goed te laten verlopen, c.q. in elkander te laten grijpen zijn voor rekening van de aannemer.
Ook eventuele voorbereidende gesprekken en vergaderingen die de aannemer in het belang van het werk moet houden c.q. bijwonen behoren tot de verplichting van de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.
Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.

06 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of de werken in lid 01 plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.

04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft

05 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.

07 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken.Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

10 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2025 wordt de aannemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen.
Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt.
Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2025 onverkort van toepassing.

03 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateerd afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers en afvalbakken

01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afvalcontainers en afvalbakken, de afvalcontainers en afvalbakken vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdient niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdient. Na lediging de containers en bakken terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil te kijken op de afvalophaalkalender van de AVRI (www.avri.nl)

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 02 Kwaliteitsplan

05 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2025, verlangd.

01 13 06 Opneming, (deel)oplevering, werkplanning en responstijd

01 Voor besteksposten met een resultaatsverplichting op beeld wordt het houden van toezicht op een willekeurig moment in de week gezien als opneming in de zin van art. 9 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012. Per week wordt de betreffende resultaatsverplichting opgeleverd, deze wekelijkse oplevering wordt beschouwd als deeloplevering. Van de bevindingen van het toezicht zal in principe alleen een aantekening worden gemaakt, tenzij er reden is tot onthouding van goedkeuring van (een gedeelte van) het werk.
De opdrachtgever stelt de aannemer binnen 24 uur, na constatering, schriftelijk of per email op de hoogte van de reden van onthouding van goedkeuring. Indien goedkeuring van (een gedeelte van) het werk wordt onthouden heeft de aannemer 3 werkdagen de tijd het werk te herstellen. Heropneming volgt op de 4e werkdag. Indien de aannemer het werk niet tijdig hersteld, wordt de betreffende resultaatsverplichting geacht te zijn afgekeurd. De aannemer wordt hier schriftelijk of per email van in kennis gesteld.
Afkeuring in een bepaalde week van een resultaatsverplichting ontslaat de aannemer niet van resultaatsverplichtingen in de daarop volgende we(e)k(en).

02 Voor besteksposten op frequentie wordt het moment van (deel)oplevering bepaald door de einddata die in de werkplanning/algemeen tijdschema worden genoemd. De laatste deeloplevering als bedoeld in lid 01 (resultaatsverplichting op beeld) wordt beschouwd als eindoplevering van het betreffende jaar. Indien de bodemgesteldheid en / of de weersomstandigheden of organisatorische redenen dit nodig maken kan de directie de aannemer van de planning laten afwijken zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding voor de aannemer.

HFD PAR ART LID

03 In afwijking van paragraaf 7 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012 is de datum van aanvang voor een separate deelopdracht (niet voor regulier onderhoud) de vijfde werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen of een andere datum zoals door de opdrachtgever is aangegeven (minimaal vijf werkdagen).
04 De werkzaamheden voor een separate deelopdracht (niet voor regulier onderhoud) dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd.
De einddatum van de werkzaamheden voor een separate deelopdracht wordt bepaald door het bedrag van de deelopdracht te delen door een weekomzet van € 6.000,00 (excl btw).

Formule:
Bedrag separate deelopdracht : € 6.000,00 per werkweek = totale uitvoeringsduur van de separate deelopdracht in werkdagen.

Indien de werkzaamheden van de separate deelopdracht niet op de einddatum gereed zijn is artikel 010204 Kortingsregeling van dit bestek van toepassing.
05 Met werkzaamheden welke afhankelijk zijn van het weer en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid en in het begin van het jaar in de deelopdracht zijn opgenomen dient binnen 48 uur na afroep door de directie gestart te worden.
06 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012, verlangd. 10 werkdagen na het verstrekken van
de deelopdracht van werkzaamheden, die in het begin van het jaar reeds bekend zijn, biedt de aannemer een werkplanning/tijdschema ter accordering aan bij de directie. De aannemer en de directie bepalen gezamenlijk welke werkzaamheden, zoals genoemd onder lid 05, afhankelijk zijn van het weer en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid. De directie zal binnen 5 werkdagen reageren op de aangeboden werkplanning/ algemeen tijdschema. De werkplanning / algemeen tijdschema dient in weken opgezet te worden.

01 13 07 Schouw

01 Door de directie zal er naast de opneming als bedoeld in artikel 01.13.06 4 keer per jaar een schouw plaatsvinden. Twee keer per jaar zal dat in het bijzijn van de gemeente Tiel zijn.

01 13 10 Tijdsplanning

01 Werkzaamheden binnen het bedrijvenpark Medel alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden, deze alleen na opdracht van de directie.
02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 18:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
03 De tijdstippen zoals aangegeven op de evenementen lijst zijn bij benadering en dienen te worden afgestemd met de wijkopzichter van de desbetreffende wijk.
04 Aan het begin van elk onderhoudsjaar zal de opdrachtgever de evenementenkalender voordat betreffende jaar afgeven aan de aannemer.
05 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
06 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.

HFD PAR ART LID

07 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende bestekposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

01 13 11 Tijdstip uitvoering werkzaamheden

01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in frequentie.

Formule:
Totale uitvoeringsduur = oppervlakte deelopdracht /
3600 m2 = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Uitmaaien beplantingsvak 2.500 m2/dag
- Uitmaaien rand beplantingsvak 1.500 m/dag
- Blad ruimen in rand beplantingsvak 3.600 m2/dag
- Snoeien rand sierheesters 2.000 m2/dag
- Knippen (blok)hagen 1.400 m2/dag
- Maaien grasvelden 30.000 m2/dag
- Afsteken graskanten 2.000 m/dag
- Bladruimen gras 7.000 m2/dag
- Maaien bermen 30.000 m2/dag
- Uitmaaien sloten/watergangen 2.000 m/dag
- Uitmaaien vijvers 4.000 m2/dag
- Bladruimen gesloten verharding 20.000 m2/dag
- Bladruimen elementen verharding 18.000 m2/dag
- Onkruidbeheersing milieuvriendelijk 20.000 m2/dag
- Vegen verhardingen 20 km/dag
- Onkruidbestrijding milieuvriendelijk 15.000 m2/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende bestekposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

03 Voor werkzaamheden zoals opgenomen in lid 03 gelden uitvoeringsperioden waarbinnen de werkzaamheden afgrond dienen te worden. Zowel de start als de afronding van de werkzaamheden op alle locaties dienen binnen deze perioden te vallen.

Per werkzaamheid staat in onderstaand overzicht de vereiste uitvoeringsperiode. Indien de frequentie per jaar hoger is dan 1 x worden de daaropvolgende uitvoeringsperioden gescheiden van elkaar door een komma.

Werkzaamheden	frequentie per jaar	Uitvoeringsperiode
Snoeiwerkzaamheden		
Snoei bosplantsoen / bos	1	1e/2e week juli
Snoeien bosplantsoen / bos	2	1e/2e week juli, 1e/2e

HFD PAR ART LID

		week november
Afzetten bosplantsoen / bos		Januari t/m 2e week maart
Terugzetten bosplantsoen/ bos		Januari t/m 2e week maart
Snoeien rand sierheesters	1	3e/4e week juli
Snoeien rand sierheesters	2	3e/4e week juli, 1e/2e week november
Snoeien sierheesters, verjongingssnoei		november-december
Snoeien solitaire heester, verjongingssnoei		november- december
Snoeien klimplanten	1	1e week juli
Snoeien klimplanten	2	1e week juni, 2e week oktober
Knippen hagen		
Knippen hagen	1	4e week juli
Knippen hagen	2	4e week juni, 4e week september
Ruimen blad		
Verwijderen blad	1	3e week december
Verwijderen blad	2	3e week november, 3e week december
Verwijderen blad	3	2e week maart, 3e week november, 3e week december
Verwijderen blad	4	2e week maart, 3e week oktober, 3e week november, 3e week december
Verwijderen blad	8	2e week maart, 2e week oktober, 4e week oktober, 1e week november, 2e week november, 3e week november, 4e week november 3e week december
Maaiwerkzaamheden		
Maaien extensief gras	1	4e week september
Maaien extensief gras	2	1e week juli, 4e week september
Maaien extensief gras	4	1e week mei, 2e week juni, 4e week juli, 4e week september
Maaien extensief gras	6	1e week mei, 2e week juni, 1e week juli, 1e week augustus, 1e week september, 2e week oktober

HFD PAR ART LID

Maaien watergangen	1	1e week oktober
Maaien watergangen	2	2e week juli, 1e week oktober
Steken graskanten		
Steken graskanten	1	2e week september
Steken graskanten	2	1e week juni, 2e week september
Reiniging		
Verwijderen veegvuil	4	2e week maart, 1e week juni, 1e week september, 2e week december
Verwijderen veegvuil	8	Elke 1e week van de maand m.u.v. december en februari
Verwijderen veegvuil	12	Elke 1e week van de maand

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- Nak-tuinbouw voor plantmateriaal;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

HFD PAR ART LID

01 14 06 Te leveren hout en houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

of

2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid

of

b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

HFD PAR ART LID

01 14 09 Opslag materialen

01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Geschillen

01 15 03 Bemiddeling

07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de standaard 2025 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

08 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

09 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

10 Bepaling 01.15.03. en 01.15.04. van de Standaard RAW 2025 Bepalingen vervallen.

01 16 Verzekeringen

01 16 10 Verzekeringen door de aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 01 Soorten vrijgekomen materialen

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet de aannemer rekening houden met het feit dat vrijkomende materialen voornamelijk bestaan uit:
- Alle vrijgekomen materialen

03 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard 2025, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de aannemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft.
Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 06 en 07 van dit artikel van toepassing.

05 Indien de aannemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.

06 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.

07 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden.
Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.

08 Op aanwijzing van de directie wordt maaisel vrijgekomen op locaties van zwaar beschermde soorten verspreid op een andere, door de directie aan te geven, locatie.
Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.

09 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- de genoemde stoffen in 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2025.

Het plan dient uiterlijk 2 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie en opdrachtgever ter controle te zijn ingediend.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

03 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de Coöperatie Medel. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
- afgevoerde hoeveelheid
- naam en plaats verwerker
- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
- relatie met bonnummers, verstrekt aan de opdrachtgever volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de standaard 2025.

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

02 Het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 65 Vervoersregistratie

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
-kenteken + naam transporteur
-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
-tijden van vertrek en aankomst
-soort lading + globale hoeveelheid in m³
-inhoud vuilwatertanks
-plaats van herkomst en bestemming elke lading
-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat.
-het kenteken.
-de datum en de tijdstippen van weging.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 04 Schadevergoeding

02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard 2025 kom te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.

03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012 (versie 2025), de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.

04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2025 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
- honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
- tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
- vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel
01.22.01 lid 01 van de Standaard 2025.

05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.

06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze

HFD PAR ART LID

kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard 2025. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.

07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:

- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
  korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-

Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).

08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur
ingeschakeld om de schade te beoordelen.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012 (versie 2025), berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De taxateur maakt de berekening.
De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.29 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.29 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 07 Aanwezigheidsregistratie

01 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren lokatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

01 20 08 Kortingen

08 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringdraden en/of sluiten van hekken, alsmede het beschadigen van afrasteringen: wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 09 Waterschap

01 Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het Waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente/coöperatie een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden zonder verrekening.

03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 21 Raamovereenkomst

01 21 03 Waarde en vorm van de zekerheidstelling

01 Verlangen van een zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst.
In afwijking op het gestelde in artikel 01.21.03 lid 1 van de Standaard 2025 wordt er door de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangd. De waarde van de zekerheid, gedurende de duur van de overeenkomst, zal 5% van de totaal te verwachten omzet moeten bedragen.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 130.000,-- per jaar exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

02 Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

HFD PAR ART LID

01 21 14 Omschrijving beeldkwaliteit Raamovereenkomst

01 In deze raamovereenkomst zijn ook posten opgenomen voor het handhaven van het beeld. De kwaliteitsniveau's zoals opgenomen in de standaard 2025 gelden ook voor de bestekposten beeld handhaven.
Het betreft hierbij o.a. handhaven beeld kwaliteitsniveau onkruidbeheersing, maaien gazons.
In de betreffende posten is een kwaliteitsniveau opgenomen en tijdsperiode. De prijs per eenheid, voor de desbetreffende oppervlakte, is dus een prijs voor het onderhouden van de eenheid op het vermelde kwaliteitsniveau gedurende de vermelde periode.

Voorbeeld:

Omschrijving bestekspost	Resultaatsverplichting
Beeld handhaven gazon kwaliteit A - gedurende hele jaar - kwaliteitsniveau gazon A	Are

De prijs per are is dus de prijs per eenheid om gedurende het gehele jaar de desbetreffende oppervlakte op kwaliteitsniveau gazon A te onderhouden. Er worden geen beurten of frequenties verrekend.

De opdrachtgever heeft voor deze contractvorm gekozen om op budget en kwaliteit te kunnen sturen.

01 21 16 Verstrekken van deelopdrachten: opmaak door aannemer

01 Indien de aannemer de deelopdracht gaat opstellen gelden onderstaande leden.
02 De aannemer dient een e-mailadres te verstrekken aan de directie waar correspondentie betreffende de deelopdrachten mee wordt gevoerd.
03 Nadat het overleg volgens lid 3 van artikel 01.21.05 van de standaard 2025 heeft plaatsgevonden zal de aannemer een buitenopname doen en een inschrijvingsstaat opmaken omvattende:
a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;
c. een opgave van de resultaatsverplichtingen waarin de in de overeenkomst opgenomen
resultaatverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;
e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.08 van de Standaard 2025;
f. deelopdrachtnummer en omschrijving.
04 De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 10 werkdagen nadat het in lid 03 van artikel 01.21.05 van de standaard 2025 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.
05 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat zal de opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer.
06 De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt aan de aannemer vergoed middels bestekspostnr. 891010
08 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde inschrijvingssta(a)t(en), tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd.
Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd worden de

HFD PAR ART LID

resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.

09 Maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met de werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden op afroep.

10 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen voor:
a. de berekening van de som van de deelopdracht;
b. het vaststellen van de verrekenprijzen.

11 Indien de volgens lid 03 van 01.21.05 van de Standaard 2025 vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 artikel 05 van dit bestek.

12 In geval van werkzaamheden op afroep dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een inschrijvingsstaat ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. De inschrijvingsstaat omvat het gestelde in lid 03.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard 2025 moet de aannemer aantonen dat zijn personeel beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van certificaten.
Per in te zetten ploeg werknemers dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1 (of daarmee als gelijkwaardig erkend).
Van de leidinggevende medewerkers van de aannemer belast met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2 (helicon) of wet natuurbescherming Certificaat Stadswerk Natuurbeschermingswet niveau 1 of 2 (stadswerk).
Omdat het mogelijk is dat de aannemer de hiervoor genoemde deskundigheid van zijn personeel op het moment van aanbesteding van dit bestek nog niet kan aantonen omdat zijn personeel nog niet beschikt over de hiervoor genoemde certificaten, zal de opdrachtgever voorlopig genoegen nemen met het feit dat de aannemer aantoont dat de personeelsleden die hij op dit werk wil inzetten bezig zijn (of althans zo spoedig mogelijk na de aanbesteding, maar zeker binnen het 1e werkjaar, beginnen) met een cursus c.q. een opleiding waarbij zij de gevraagde certificaten kunnen (zullen) behalen.
Een kopie van het behaalde certificaat dient daarna terstond bij de directie ingeleverd te worden.

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.02 lid 01 van de standaard 2025, wordt In kader van de uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek van de aannemer tevens verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen, die voortvloeien uit de handhaving van de Wet natuurbescherming.

04 Voorafgaand aan de bijmaai-, maai- c.q. uitmaaibeurt(en) worden door de opdrachtgever c.q. de directie de bij haar bekende locaties met rodelijst soorten gemarkeerd met een afrasteringspaaltje waarvan de kop is voorzien van een gele markering (zie complete omschrijving in artikel 01.01.10 lid 15 t/m 18 in deel 3 van dit bestek). Deze gemarkeerde locaties dient de aannemer bij de eerste maaibeurt te beschouwen als (een) bij te maaien object(en).
Bij de laatste maaibeurt moeten deze locaties meegemaaid worden.

HFD PAR ART LID

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

02 In aanvulling op het gestelde in 01.22.04 lid 01 van de Standaard 2025 is er meldingsplicht en registratie van de locatie door de aannemer wanneer de aannemer of door hem in te zetten personeel c.q. door hem in te zetten onderaannemers, getuige zijn van onzorgvuldig handelen door derden ten nadele van rodelijst soorten.

03 Indien de waarnemingen van de in lid 02 genoemde onzorgvuldige handelingen van dien aard zijn dat ze (grote) schade aan het milieu kunnen toebrengen dienen zij onmiddellijk of tenminste zo spoedig mogelijk bij de directie gemeld te worden.

04 De rapportage van de registratie en melding c.q. de vastlegging ervan, zoals omschreven in de Standaard 2025 en in lid 01 van dit artikel wordt door de aannemer binnen 3 werkdagen na het einde van de betreffende werkweek bij de directie ingeleverd.
Spoedeisende rapportages en of meldingen dienen terstond (althans zo spoedig mogelijk) gemeld te worden bij de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012 (versie 2025)

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige (verwachting is 13 keer per jaar), door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden.
De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald.
Deze plaats kan zijn op het kantoor van de opdrachtgever (Coöperatie Medel) aan de Medelsestraat Oost 17 of op een door de opdrachtgever te bepalen werklocatie.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.

04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd.
Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen ter goedkeuring van de opdrachtgever, nadat de bespreking heeft plaats gehad.
Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering

01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 25 Vakopleiding

HFD PAR ART LID

01 25 02 Personeel

01 Van elke in te zetten werkploeg dient minimaal 20 % van de medewerkers over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hoveniersector) te beschikken.

02 Van elke in te zetten werkploeg dient de voorman over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van vakbekwaam Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hoveniersector) te beschikken.

04 Op het werk dient te alle tijde een medewerker aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige.

05 Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk verwacht. Tevens wordt van de medewerkers verwacht een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.

06 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek dienen zich te kleden in de door het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn voorgeschreven bedrijfskleding.

07 De leidinggevende medewerkers van de aannemer die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dienen minimaal in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 2. Zij moeten bovendien in staat zijn om de administratieve registratie en melding te doen aan de directie volgens de geldende protocollen als er werkzaamheden uitgevoerd worden op de meest kwetsbare locaties (zie concept "Notitie Werkinstructie Wet natuurbescherming: Registratie en melding").
De kaart waarop de registratie bijgehouden moet worden, wordt door de opdrachtgever aan de aannemer ter beschikking gesteld.

08 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel of veilig werken langs de weg, wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 (versie 2025).
Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verrekend op de eerstvolgende termijn.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid

01 Begripsomschrijving:
- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkeloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.

02 Verplichtingen van de aannemer:
1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) mag de aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is de aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurde arbeidskrachten.
4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze

HFD PAR ART LID

paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.
8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.

03 Betaling:
1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
a. het besteknummer van het werk;
b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:
1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012 (versie 2025).
De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar

HFD PAR ART LID

evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden.
Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:
a. de bedrijfsuitoefening staakt;
b. in staat van faillissement wordt verklaard;
c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

01 27 03 Meldpunt

02 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
03 Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.
04 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.
05 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.
06 Situaties zoals omschreven in lid 02, meldingen en schades betreffende de openbare ruimte, dient de aannemer te melden op een op later te verstrekken e-mailadres.

01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder

01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2010 wordt het volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
- de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- afhankelijk van de stand der techniek geluidsarme bouwmachines op het werk inzetten die stiller van aard zijn dan de voorgeschreven richtlijnen.

02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.

01 27 05 Informeren bewoners

01 De bedrijven/gebruikers dienen door de aannemer bij renovatiewerkzaamheden minimaal 5 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.
02 De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 dagen voor uitvoering van de werkzaamheden ter controle aan de directie worden worden aangeboden.

HFD PAR ART LID

01 27 06 Schade aan openbare weg, inritten, trottoirs, etc.

01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan:
de openbare weg, inritten vanaf de openbare weg naar het werkterrein, trottoirs langs het werkterrein, afrasteringen, etc. op hem verhaald zullen worden.
Het bovenstaande geldt niet als de aannemer door hem geconstateerde schades aan de hierboven genoemde objecten, onmiddellijk meldt bij de directie en hij duidelijk kan aantonen dat de schade(s) niet door hemzelf of door een door hem in te schakelen c.q. te coördineren bedrijf is veroorzaakt.

02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt: vijftig euro (€ 50,-) per m2 tegels; vijfentwintig euro (€ 25,-) per m1 kantopsluiting; honderd euro (€ 100,-) per m2 bitumineuze verhardingen;

03 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd lid 02.

04 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen en extra kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 27 07 Schade aan opstallen

01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals:
gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging.
De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.
Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld.
Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen.
De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.
Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn.
Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 27 08 Overige verplichtingen van de aannemer

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op diverse plaatsen in het werkterrein brandkranen, afsluiters, rioolputten, kadastrale merkpunten, aanduidingen van leidingstroken, (rijks)grens stenen en dergelijke kunnen voorkomen.
Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat al deze objecten en of merktekens niet beschadigd worden en te alle tijden zichtbaar blijven.
Brandkranen en afsluiters moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
Merktekens mogen onder geen enkele voorwaarde verplaatst worden.

01 29 Veiligheid

HFD PAR ART LID

01 29 03 Veiligheids checklist aannemers

01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 2 Deelhoofdstuk 22.2

22 22 Eisen en uitvoering

22 22 01 Algemeen

06 Bij het maken van plantgaten voor bomen en bij grondwerkzaamheden spitten en diepspitten mag geen gebruik worden gemaakt van een gladde bak.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties.

22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigdheden.

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2025 na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

HFD PAR ART LID

50 Technische bepalingen afval- en reinigingsdiensten

50 1 Deelhoofdstuk 50.1

50 12 Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil

50 12 29 Eisen aan afvaldumpingen

01 De aannemer moet elke afvaldumping in het werkgebied melden bij de directie.
02 Voor het verwijderen van afvaldumpingen groter dan 0,25 m3 of meer dan 3 vuilniszakken wordt er door de opdrachtgever een aparte opdracht gegeven.
03 Wanneer de aannemer afvaldumpingen verwijderd, zonder opdracht van de directie, worden deze niet verrekend.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
j. boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en
-onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.
k. bomen in bosplantsoen: onder bomen in bosplantsoen wordt verstaan houtig gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een minimale stamdiameter van 0,20 m.
l. nazorg: als zodanig in het bestek aangegeven onderhoudswerkzaamheden, in de periode
aansluitend aan de aanplant tot aan de oplevering;
m. levenskrachtig: een toestand waarbij geen waarneembare remming of storing van normale
levensfunctie, groei en ontwikkeling van de beplanting onder de gegeven omstandigheden
is waar te nemen;
n. moeilijk bereikbaar: betreft terrein met een maximale doorgang van 1,50 m en/of
bereikbaar materieel met een maximale last van 3,5 ton.
o. plantgarantie: garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 'Garantie' van de standaard.

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
10 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
11 Over gespit terrein mag geen grond- en zwaartransport plaatsvinden.
12 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 11 In te zetten materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.
02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen
03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
04 De maximale wieldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm2 bedragen.
05 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
06 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de

HFD PAR ART LID

aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

08 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 03 Informatie-overdracht, algemeen

51 03 06 Plantmateriaal

01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

materiaal vrijgekomen bij	|aantal dagen|
- afsteken graskanten boomspiegels en grasterreinen.	dezelfde werkdag
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen	dezelfde werkdag
- onkruidvrij maken boom spiegels en beplantingen	dezelfde werkdag
- knippen van hagen	dezelfde werkdag
- snoeien van bomen	dezelfde werkdag
- snoeien van beplantingen	2 werkdagen
- onkruidvrij maken verhardingen	dezelfde werkdag

04 Vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen

51 05 06 Renovatie beplantingen

01 De aannemer stelt van de omvorming of renovatie binnen één maand na aanleg revisietekeningen ter beschikking, digitaal, in dgn-formaat.

51 06 Bouwstoffen, Groenvoorzieningen algemeen

HFD PAR ART LID

51 06 05 Meststoffen

01 Uitgerijpte groencompost dient gemaakt te zijn van groenafval (struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval) welke verkleind en tot een homogeen produkt gecomposteerd is.

02 Molmmest is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- tuinturf ca. 40%
- oude koemest ca. 40%
- verteerde champost ca. 20%

03 Superveencompost is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende
mengverhouding:
- doorvroren zwartveen ca. 35%
- uitgerijpte groencompost 0/15 ca. 35%
- verteerde champost ca. 30%
afgezeefd 0/20

04 Bemeste teelgrond bestaat uit teelgrond verrijkt met 5-10% organische stof

05 Potgrond is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- tuinturf ca. 40%
- bolsterveen ca. 40%
- klei ca. 20%

51 1 Water en watergangen

51 15 Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen

51 15 01 Maaien

03 Gras langs watergangen en vijvers maaien tot 1 meter boven hoogste waterspiegel, bij beschoeiing tot maximaal ca. 0,20 m uit de kant beschoeiing. 1 meter onder hoogste waterspiegel wordt door het waterschap beheerd.

04 Bij het maaien van watergangen en waterkanten moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.

05 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.

06 Tot het maaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 21 Begrippen, Gras en kruidachtigen

51 21 02 Onderhoud gras en kruidachtigen

06 In afwijking op het gestelde in artikel 51.21.02 lid 04 van de standaard 2025 moet bij het afsteken of afsnijden van graskanten de volledige zode verwijderd worden vanaf de gestoken of gesneden rand van het grasveld.

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

HFD PAR ART LID

51 22 05 Maaien

12 Bij het maaien van gras dienen de volgende afstanden uit het object gehanteerd te worden:
- 0,05 m rond de obstakels,
- 0,30 m uit de HWA-afvoer van een gebouw,
- 0,05 m bij bomen

Deze afstanden apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.

13 Bij het maaien van bermen waar het maaisel niet direct verwerkt wordt, maar 5 tot 10 dagen blijft liggen, is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan.

14 Het maaien van recreatief grasveld vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.

16 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.

17 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.

51 22 21 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard moet de aannemer het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren, tenzij het bestek anders vermeld.

02 Na uiterlijk 5 werkdagen moet het verzamelde maaisel afgevoerd worden.

03 Indien de aannemer het in lid 01 en 02 vermelde niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 23 Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen

51 25 01 Maaien

03 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.

04 Bij het maaien van ruig gras terreinen moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.

05 Na het maaien van gras dient binnen 1 werkdag de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen Beplantingen

51 41 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
l. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

HFD PAR ART LID

51 42 05 Aanbrengen beplanting

11 Het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2025 vervangen door:
' Plantmateriaal verwerken in de navolgende perioden:

* spillen en veren:	
- zonder kluit	15 november tot 1 april
- met kluit	15 november tot 1 april
* bos- en haagplantsoen	15 november tot 1 april
* heesters/sierplantsoen:	
- zonder kluit	15 november tot 1 april
- met kluit	15 november tot 1 april
* waterplanten:	15 april tot 15 juni
* bol- en knolgewassen:	
- voorjaarsbloeiers:	15 september tot 1 december
- zomer - en najaarsbloeiers	15 maart tot 1 juni.
* containerplanten/pluggen/ springringen	15 oktober tot 1 april

51 42 06 Tak- en wortelsnoei

03 Het haagplantsoen na het planten op 2/3 boven maaiveld terugknippen m.u.v. de boomvormers zoals de es, beuk, eik, haagbeuk en taxus. Deze niet de top afknippen maar alleen de zijtakken terugsnoeien.

04 Het bladverliezende bosplantsoen voor het planten voor 1/3 deel terugsnoeien op aanwijzing directie.

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters

07 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de standaard 2025 is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

51 42 35 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 36 Snoeien en dunnen

01 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m2 beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

51 42 38 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte	max. afstand tot wortelhals
- ten hoogste 0.05 m	0.05 m
- 0.05 tot 0.15 m	0.10 m

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

HFD PAR ART LID

51 42 39 Bladruimen

01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de aannemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.

51 43 Informatie-overdracht, Beplantingen

51 43 02 Inboeten beplantingen

02 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanleg) tekeningen en/of plantlijsten m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.

51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen

51 44 01 Keuren plantmateriaal

04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient de directie het afgeroepen plantmateriaal te keuren of deze voldoet volgens het bestelde. Na akkoord van de directie kan het plantmateriaal worden aangebracht.

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de standaard 2025 worden tevens onder lastig te bestrijden onkruiden verstaan:
- Sachalinse duizendknoop(Fallopia sachalinensis);
- Bastaard duizendknoop (Fallopia x bohemica);
- Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii);
- Hop (Humulus lupulus);
- Braam (Rubus fruticosus);
- Akkerdistel (Cirsium arvense);
- Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum).

51 44 03 Plantgarantie

01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de standaard 2025 en paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 (versie 2025), dat beplanting exclusief bomen (voor bomen zie artikel 51.54.01 in de standaard 2025 en in dit bestek) tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.

02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.

03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 31 december, de niet levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting levenskrachtig zou zijn geweest.

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven.
De kosten voor het watergeven en de leverantie van het water worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.

06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.
08 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, plant, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:
- Bosplantsoen maat 60-150, wortelgoed € 3,- per stuk
- Sierheesters maat 30-100, wortelgoed € 3,- per stuk
- Sierheesters maat 30-100, kluitgoed € 5,- per stuk
- Vaste planten maat P9, container € 4,- per stuk

De korting wordt alleen toegepast indien de inboet van beplanting meer dan 10% per jaar bedraagt.
De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.
09 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, voor 100% levenskrachtig zijn.

51 44 04 Groeiplaatsbeoordeling

01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van toepassing is.
02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.
03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.
04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen

51 45 01 Onderhoud

03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde (resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.
04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
08 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2025 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,50 m boven de stamvoet van de boom.

51 46 Bouwstoffen, beplantingen

HFD PAR ART LID

51 46 01 Plantmateriaal

08 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten en bloembollen, berekend op de basis van aankoopsom, voldoet aan:

1. met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

a. bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema ‘plantaardige producten uit open teelt’ met specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website http://www.milieukeur.nl

b. bij de teelt van bloembollen zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4i) van het Milieukeur certificatieschema ‘plantaardige producten uit open teelt’ met specifieke criteria voor bloembollen en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen.
Het milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website www.milieukeur.nl

Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de website http://wetten.overheid.nl.

2. bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet.
Zie: http://wetten.overheid.nl.

09 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten en/of bloembollen met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.

10 Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan de in lid 08 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.

Een dergelijk document kan zijn:

a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door en nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).

b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.

c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur.

HFD PAR ART LID

51 46 02 Plantmateriaal van genetische kwaliteit

01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 25 procent (in aantallen) geleverd worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie http://www.rassenlijstbomen.nl.

02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten niet zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een leveranciersdocument afkomstig van de teler, niet zijnde een eigen verklaring afgegeven met goedkeuring en onder toezicht van Naktuinbouw of een vergelijkbare (buitenlandse) organisatie dat minimaal de vermelding van de soortnaam, hekomstbenaming en de herkomstcode bevat. Van zowel de geleverde EU-richtlijnsoorten als de niet-EU-richtlijnsoorten die aan de eis voldoen moet de volledige herkomstaanduiding en codering van de Rassenlijst Bomen worden aangegeven. Deze moet worden weergegeven op de volgende wijze:
- voor EU-richtlijnsoorten conform de desbetreffende voorschriften in de EU-Richtlijn 1999/105/EEG;
- voor niet-EU-richtlijnsoorten conform het Naktuinbouwregelement.

51 46 03 Graszaadmengsels

01 Samenstelling Solide:

- Engels raaigras	35%
- veldbeemdgras	20%
- gewoon roodzwenkgras	35%
- roodzwenkgras met fijne uitlopers	10%

02 Samenstelling B3-mengsel:

- struisgras	5%
- gewoon roodzwenkgras	20%
- roodzwenkgras met forse uitlopers	30%
- hardzwenkgras	45%

03 Samenstelling Barenbrug R-1

- Engels raaigras	20%
- veldbeemdgras	25%
- gewoon roodzwenkgras	10%
- roodzwenkgras met forsee uitlopers	20%
- hardzwenkgras	20%
- gewoon struisgras	5%

05 Samenstelling G2 mengsel

Achillea millefolium	Duizendblad
Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid
Barbarea vulgaris	Barbarakruid
Centaurea jacea	Knoopkruid
Crepis capillaris	Klein streepzaad
Daucus carota	Peen
Heracleum sphondylium	Gewone berenklauw
Leontodon autumnalis	Vertakte leeuwentand
Leucanthemum vulgare	Margriet
Pastinaca sativa subsp. sativa	Pastinaak
Plantago lanceolata	Smalle weegbree
Prunella vulgaris	Gewone brunel
Ranunculus acris	Scherpe boterbloem
Rhinanthus minor	Kleine ratelaar
Silene latifolia subsp. alba	Avondkoekoeksbloem
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid
Tragopogon pratensis subsp. pratensis	Gele morgenster
Trifolium pratense	Rode klaver

HFD PAR ART LID

Vicia cracca	Vogelwikke
Vicia sativa subsp. nigra	Smalle wikke

51 47 Meet- en verrekenmethoden

51 47 04 Beheersen onkruid - beeldkwaliteit

01 Voor beheersen onkruid - beplantingen geldt voor de beeldkwaliteitsniveau's A+, A en B dat de plantvakken verdeeld worden in twee meetvlakken te weten:
- Rand: dit betreft de rand van het plantvak dat grenst aan verhardingen en/of gazon met een breedte van 1,00 meter
- Overig: betreft de resterende oppervlakte van het plantvak na vermindering van het oppervlak "rand" zoals beschreven in dit lid

02 De eisen gesteld aan de beeldkwaliteit zoals omschreven in paragraaf 51.42.21 gelden per meetvlak (zoals omschreven in lid 01) afzonderlijk.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering Bomen

51 52 07 Boompalen en boombanden

06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 01 van de Standaard 2025 dient de boompaal afhankelijk van de ter plaats meest voorkomende windrichting in de lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.
De meest voorkomende windrichting is Z.Z.W

07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 05 van de standaard 2025 dient de boomband bevestigd te worden d.m.v. drie gegalvaniseerde boombandnagels lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 52 28 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 52 29 Begeleidings- en onderhoudssnoei

01 De begeleidings- en onderhoudssnoei van bomen moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in het stadsbomen Vademecum deel 3B (ISBN 90-74481-20-5). Alle snoeimaatregelen zoals hierin zijn beschreven dienen te worden uitgevoerd. De onderhoudssnoei uitvoeren d.m.v. uitlichten.

51 53 Informatie-overdracht, Bomen

51 54 Risicoverdeling en garanties Bomen

HFD PAR ART LID

51 54 01 Plantgarantie

07 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.54.01 lid 03 van de standaard 2025 wordt de niet levenskrachtige beplanting, jaarlijks tussen 15 oktober en 31 december vervangen.

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.54.01 lid 05 van de standaard 2025 moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.

09 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.54.01 lid 4 van de standaard 2025 wordt onder de kosten voor het watergeven ook verstaan de leverantie van het water.

10 Voor elke niet levenkrachtige, dus te vervangen, boom, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:

- maat 16-18	-	€ 250,- per boom
- maat 18-20	-	€ 350,- per boom
- maat 20-25	-	€ 425,- per boom
- maat 25-30	-	€ 500,- per boom
- maat 30-35	-	€ 600,- per boom
- meerstammig tot 3,00 m hoog	-	€ 400,- per boom
- coniferen tot 4,00 m hoog	-	€ 700,- per boom

De korting wordt alleen toegepast indien de inboet van beplanting meer dan 10% per jaar bedraagt.
De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.

11 1 jaar na oplevering van de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, moet de beplanting voor 100% vitaal zijn.

51 54 03 Keuren plantmateriaal

04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient de directie het afgeroepen plantmateriaal te keuren of deze voldoet volgens het bestelde. Na akkoord van de directie kan het plantmateriaal worden aangebracht.

51 54 05 Groeiplaatsbeoordeling

01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de boom waarop de garantiebepaling van toepassing is.

02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.

03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 56 Bouwstoffen, bomen

51 56 01 Plantmateriaal

07 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten en bloembollen, berekend op de basis van aankoopsom, voldoet aan:

1. met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema ‘plantaardige producten uit open teelt’ met specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website http://www.milieukeur.nl
Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling

HFD PAR ART LID

Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de website http://wetten.overheid.nl.

2. bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: http://wetten.overheid.nl.

08 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.

09 Elk boomkwekerijproduct dat wordt geleverd en voldoet aan de in lid 07 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.

Een dergelijk document kan zijn:

a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door en nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).

b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.

c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur.

10 Buiten de in de bestekspost en/of plantlijst genoemde eisen moeten de bomen die door de aannemer worden geleverd voldoen aan de navolgende uiterlijke kenmerken:
- alle bomen van dezelfde soort dient afkomstig te zijn uit één uniforme partij. (uniform van kwaliteit en verschijningsvorm);
- van nature een rechtdoorgaande hoofdtak waarvan de diameter van de stam naar boven afneemt met 5-10 mm per meter (konisch);
- de stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
- de omtrek : lengte verhouding mag niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeiende bomen 1:35;
- bomen boven de 8 cm stamdiameter moeten een takvrije stamhoogte hebben van minimaal 180 cm (uitgezonderd zonnebrand gevoelige bomen en speciale vormbomen);
- de vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal vier goed rond de stam geplaatste (gestel)takken aanzitten;
- er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen;
- takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden ouder dan 1 jaar moeten overgroeid zijn;
- er mogen geen snoeiwonden voorkomen die groter zijn dan doorsnee 1,5 cm;
- bomen met een dunne schors die gevoelig zijn voor zonnebrand dienen een goed beveerde stam te hebben.

Wortelstelsel

Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:
- Het aantal keer dat de boom op de kwekerij is verplant is voor de maat:
  8-10 en 10-12 minimaal 1 x verplant.
  12-14 en 14-16 minimaal 2 x verplant.

HFD PAR ART LID

16-18 en 18-20 minimaal 3 x verplant.
20-25 minimaal 4 x verplant.
25-30 minimaal 5 x verplant.
30-35 minimaal 6 x verplant.
Tevens dienen alle bomen tenminste 1x in de afgelopen 3 jaar te zijn verplant;
- een goed wortelstelsel met een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de gehele diameter v/d kluit haarwortels;
- Het wortelgestel moet vertakt zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken van de hoofdwortels;
- wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- er mogen geen beschadigingen voorkomen binnen de voorgeschreven diameter van de kluit of wortelpruik;
- de diameter van de wortelpruik moet de volgende verhouding hebben tot de stamdiameter;
* bij maten tot 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 6x de stamomvang.
* bij maten boven de 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 5x de stamomvang.
- de bomen moeten geteeld zijn bij dezelfde bodemgestelheid (hoedanigheid, eigenschappen en waarde van de bodem) als die op de toekomstige plantplaats;
- de doorsnee van de kluit van bomen die met draadkluit geleverd moeten worden zijn voor de maat;
* 8-10 en 10-12 draadkluiten met een doorsnee van 50 cm.
* 12-14 en 14-16 draadkluiten met een doorsnee van 60 cm.
* 16-18 en 18-20 draadkluiten met een doorsnee van 70 cm.
* 20-25 draadkluiten met een doorsnee van 90 cm.
- de kluit van bomen die geleverd worden met een (draad-) kluit mag niet bestaan uit een kunstmatig gevormde kluit (kluit aangevuld met grond). De boom moet gegroeid zijn in de grond waaruit de kluit bestaat.

11 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de bolvormen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- In tegenstelling tot het gestelde in lid 05 mag er geen duidelijke hoofdtak aanwezig zijn boven de ent of oculatie.
- er dient een goede verhouding tussen ent en onderstam te bestaan. De onderstam moet voldoende dik zijn om de ontwikkelde kroon in de toekomst te kunnen dragen.
- er mag maar één ent of oculatie aanwezig zijn, die tevens aangezet is tot voldoende vertakking.
- de hoogte van ent of oculatie ca. 2,20 m.

12 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de leivormen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- de hoogte van de vertakking begint op minimaal 2,20 m, of zoveel hoger als in de deelopdracht vermeld;
- er zijn 4 gesteltakken (of etage's) met een onderlinge afstand tussen de 30 en 40 cm;
- de linker- en rechterkant van het gestel mogen niet meer dan 10 cm in hoogte verschillen;

13 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de meerstammige bomen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- de stammen van een meerstammige boom dienen afkomstig te zijn uit één wortelgestel;
- de vertakking van de stammen mag maximaal 0,10 m boven de wortelhals beginnen, plakoksels zijn hierbij niet toegstaan;
- bij tweestammige bomen dienen beide stammen te voldoen aan de voorgeschreven maat;
- bij driestammige bomen dienen minimaal twee stammen te voldoen aan de

HFD PAR ART LID

voorgeschreven maat en één stam dient minimaal te voldoen aan één maat kleiner (handelsmaten) dan de voorgeschreven maat (b.v. bij levering meerstammige bomen 16-18, dienen er minimaal twee stammen te voldoen aan de maat 16-18 en één stam aan de maat 14-16.)

51 56 02 Plantmateriaal van genetische kwaliteit

01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 25 procent (in aantallen) geleverd worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie http://www.rassenlijstbomen.nl.

02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een Naktuinbouwwaarmerkstrookje of ander gelijkwaardig document dat minimaal de vermelding van de soortnaam, herkomstbenaming en de herkomstcode bevat.

51 56 03 Gietrand

01 Onder gietrand wordt verstaan het tijdelijk opwerpen van gronddijkjes direct rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond bomen is ca. ø 1,00 m, 0,20 m hoog en 0,40 m breed. De gietrand dient met aanwezige grond gemaakt te worden.

02 Onder biologische gietrand wordt verstaan het aanbrengen van een biologisch afbreekbare folie, bevestigd aan de boompalen, rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond bomen is ca. ø 0,80 m en 0,20 m hoog boven maaiveld. De onderzijde van de gietrand moet minimaal 0,10 m onder maaiveld aangebracht te worden.

03 Onder HDPE gietrand wordt verstaan het aanbrengen van een HDPE folie, bevestigd aan de boompalen, rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond bomen is ca. ø 0,80 m en 0,20 m hoog boven maaiveld. De onderzijde van de gietrand moet minimaal 0,10 m onder maaiveld aangebracht te worden.

04 Onder LDPE gietrand wordt verstaan het aanbrengen van een LDPE folie, bevestigd aan de boompalen, rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond bomen is ca. ø 0,80 m en 0,20 m hoog boven maaiveld. De onderzijde van de gietrand moet minimaal 0,10 m onder maaiveld aangebracht te worden.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

HFD PAR ART LID

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 Het verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen dient uitgevoerd te worden met een borstel die alle onkruiden, grassen, algen en mossen van en tussen de verhardingen verwijderd zonder dat deze borstel beschadigingen aan de verhardingen obstakels e.d. veroorzaakt.

04 Bij het verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen moeten de bestratingsmaterialen en wegmarkeringen zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden moet worden gemeld aan de directie.

05 Tot de onkruidbestrijding op verharding worden ook de aanliggende opsluitingen (trottoir-, opsluitbanden, molgoten e.d. incl. de laatste voeg langs een muur) en randen rondom en doorsteken van vluchtheuvels meegerekend.

06 Het is niet toegestaan met de borstelmachine de voegen langs gevels te behandelen. Deze dienen op een andere wijze onkruidvrij gemaakt te worden.

07 Bij het bepalen van de beeldkwaliteit voor onkruidbeheersing op verhardingen en halfverhardingen wordt dood onkruid in de meting ook mee gemeten.

51 82 06 Bladruimen

01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de aannemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.

04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.

05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.

06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.

07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

08 Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.

09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelinstallaties is van toepassing de "Regeling verkeerslichten 2001".

10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spitstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.

11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

12 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.

62 14 Risico-verdeling en garanties

HFD PAR ART LID

62 14 01 Algemeen

01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.
Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.
De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 17 Bijbehorende verplichtingen

62 17 04 Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 De kosten voor het toepassen van verkeermaatregelen, waarbij de verkeersmaatregel op de uitvoerende wagen/machine kan worden gemonteerd (bijv. vegen, onkruidbestrijding op verhardingen, maaien bermen, kolkenzuigen, e.d.) moeten in de eenheidsprijs worden meegenomen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Deelhoofdstuk 64.1

64 13 Informatie-overdracht

64 13 02 Gedragscode Wet natuurbescherming

01 De werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek moeten worden uitgevoerd conform de 'Gedragscode Wet Natuurbescherming' bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van de VHG en Vereniging Stadswerk', laatst vastgestelde versie.

02 De gedragscode Wet natuurbescherming is te downloaden via de website van de Vereniging Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

64 13 03 Instructie uitvoerend personeel

03 Wanneer de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van dit bestek het werk geheel of gedeeltelijk door een derde wil laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten wil inschakelen behoort het tot zijn verplichting om ook de werknemers die hij op deze wijze wil inzetten de uitvoeringsinstructies zoals bedoeld in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2025 te geven.
Wanneer de aannemer de hiervoor bedoelde werknemers pas inschakelt nadat hij de uitvoeringsinstructie omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2025 al heeft gegeven is hij verplicht om de dan in te zetten werknemers ook de uitvoeringsinstructies zoals omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2025 te geven.
De aannemer legt de uitvoeringsinstructie die hij dan geeft schriftelijk vast en overhandigt een kopie hiervan aan de directie.
Alvorens de aannemer werkzaamheden van dit bestek geheel of gedeeltelijk door een derde mag laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten mag inschakelen zijn alle hiervoor in dit bestek genoemde artikelen over onderaanneming en de bepalingen in artikel 01.25.01, 01.25.02 en 01.27.04 onverkort van toepassing.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering

80 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 04 Gralux-verharding

05 In afwijking op het gestelde in paragraaf 80.12.01 lid 05 van de Standaard 2025 dient de Gralux direct na de levering verwerkt en verdicht te worden.
Tijdens transport en verwerking een voldoende hoog vochtgehalte in de Gralux waarborgen. Tevens dient ontmenging te worden voorkomen.

Behoort bij: 2026-TIE012-RO-01

Onderhoud openbare ruimte

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2026-TIE012-RO-01
voor Onderhoud openbare ruimte
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2026-TIE012-RO-01

Onderhoud openbare ruimte

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Beplantingen**					
11	**Bomen**					
111	**Onkruidbeheersing boomspiegels**					
1111	Boomspiegels in verharding					
111110	Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau A	st	118,00	F		
111120	Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau B	st	118,00	F		
111140	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit B naar A	st	6,00	F		
1112	Boomspiegels in extensief gras					
111210	Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau B	st	3.690,00	F		
111220	Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau C	st	3.690,00	F		
111230	Beeld aanpassen boomspiegels in gras, kwaliteitsniveau C naar B	st	185,00	F		
1113	Boomspiegels in recreatief gras					
111310	Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau B	st	24,00	F		
111320	Beeld handhaven boomspiegels, kwaliteitsniveau C	st	24,00	F		
111330	Beeld aanpassen boomspiegels in gras, kwaliteitsniveau C naar B	st	1,00	F		
112	**Verwijderen stamschot en Hedera van bomen**					
1121	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen					
112120	Verwijderen waterlot van stam	st	50,00	F		
112130	Verwijderen Hedera uit boom	st	50,00	F		
113	**Overige werkzaamheden bomen**					
1131	VTA controle					
113110	VTA controle bomen tot 200 stuks	st	1.200,00	F		
113120	VTA controle bomen, 200 tot 500 stuks	st	2.000,00	F		
1132	Uitvullen boomspiegels					
113210	Uitvullen boomspiegels in gazon.	m3	10,00	F		
113220	Inzaaien gazon.	are	2,00	F		
114	**Verwijderen bomen.**					
114010	Rooien bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.	st	20,00	F		
114020	Rooien bomen stamdiameter ca. 0,20 tot 0,50 m	st	20,00	F		
114040	Rooien bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,75 m	st	20,00	F		
114050	Vellen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.	st	20,00	F		
114060	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m	st	20,00	F		
114080	Vellen bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,75 m	st	20,00	F		
115	**Eikenprocessierups**					
115010	Inventariseren eikenprocessierups in beplanting	keer	4,00	F		
115020	Mechanisch bestrijden EPR (zuigen) tot 9 m.	st	1.000,00	F		
115030	Mechanisch bestrijden EPR (zuigen). 9 tot 12 m	st	1.000,00	F		
115040	Biologisch bestrijden eikenprocessierups.	st	1.000,00	F		
12	**Bos / Bosplantsoen**					
1201	Regulier onderhoud bosplantsoen					
120110	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	are	258,00	F		
120120	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	are	515,00	F		
120130	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	are	515,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120140	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m	8.019,00	F		
120150	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m	16.038,00	F		
120160	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m	16.038,00	F		
1202	Regulier onderhoud bosplantsoen op talud					
120210	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m2	1.620,00	F		
120220	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m2	3.240,00	F		
120230	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m2	3.240,00	F		
120240	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m	1.246,00	F		
120250	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m	2.492,00	F		
120260	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m	2.492,00	F		
1203	Regulier onderhoud jong bosplantsoen					
120310	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m2	2.893,00	F		
120320	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m2	5.786,00	F		
120330	Beeld handhaven vak bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m2	5.786,00	F		
120340	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau A	m	1.213,00	F		
120350	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau B	m	2.426,00	F		
120360	Beeld handhaven rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	m	2.486,00	F		
1204	Onkruidbeheer incidenteel					
120410	Plekgewijs uitmaaien bosplantsoen < 20 m2 per plek	m2	200,00	F		
120420	Plekgewijs uitmaaien bosplantsoen > 20 m2 per plek	m2	200,00	F		
120430	Plekgewijs verwijderen ongewenste beplanting in bosplantsoen	m2	200,00	F		
1205	Snoeien beplanting					
120510	Snoeien rand beplantingsvak 2 x per jaar.	m	42.308,00	F		
120520	Snoeien rand beplantingsvak 1 x per jaar.	m	21.154,00	F		
1206	Afzetten beplanting					
120610	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak.	m2	12.880,00	F		
120620	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, talud	m2	810,00	F		
120630	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak.	m2	12.880,00	F		
120640	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, talud.	m2	810,00	F		
120670	Afzetten beplanting, bosplantsoen, rand, vlak	m2	4.010,00	F		
120680	Afzetten beplanting, bosplantsoen, rand talud	m2	622,00	F		
1207	Terugzetten beplanting					
120710	Terugzetten beplanting, 50%, vlak.	m2	12.880,00	F		
120720	Terugzetten beplanting, 50%, talud.	m2	810,00	F		
120730	Terugzetten beplanting, 20%, vlak.	m2	12.880,00	F		
120740	Terugzetten beplanting, 20%, talud.	m2	810,00	F		
120750	Terugzetten beplanting, 90%, vlak.	m2	4.010,00	F		
120760	Terugzetten beplanting, 90%, talud.	m2	622,00	F		
1208	Vellen boomvormers					
120810	Verwijderen bomen stamdiameter tot 0,25 m	st	20,00	F		
120820	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m	st	20,00	F		
120830	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,75 m	st	20,00	F		
120840	Verwijderen bomen stamdiam tot ca. 0,25 m, talud	st	20,00	F		
120850	Verwijderen bomen stamdiam. ca. 0,25-0,50 , talud	st	20,00	F		
120860	Verwijderen bomen stamdiam. ca. 0,50-0,75 , talud	st	20,00	F		
120870	Verwijderen stobben tot 0,25 meter.	st	20,00	F		
120880	Verwijderen stobben 0,25 - 0,5 m.	st	20,00	F		
120890	Verwijderen stobben 0,5 - 0,75 m.	st	20,00	F		
13	**Heesters**					
131	**Sierheesters**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1311	Sierheesters, regulier onderhoud					
131110	Beeld handhaven sierheesters, kwaliteitsniveau A	m2	2.602,00	F		
131120	Beeld handhaven sierheesters, kwaliteitsniveau B	m2	2.602,00	F		
131130	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, nov /dec	are	31,20	F		
131140	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, dec.	are	15,60	F		
131150	Verwijderen blad uit beplantingsvak 3x	are	78,06	F		
131160	Verwijderen blad uit beplantingsvak 2x	are	52,04	F		
131170	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	26,02	F		
131190	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.560,00	F		
1312	Sierheesters, incidenteel onderhoud					
131210	Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei, tot 1,00m	m2	260,00	F		
131220	Snoeien sierplantsoen, verjong., 1,00-2,00 m	m2	260,00	F		
131230	Snoeien sierplantsoen, verjong., groter dan 2,00 m	m2	260,00	F		
131240	Terugzetten bepl, 100%,van ca 1,00 m naar 0,10 m	m2	260,00	F		
131250	Terugzetten bepl, 100%,van ca 2,00 m naar 0,10 m	m2	260,00	F		
131260	Terugzetten bepl, 100%,van ca 3,00 m naar 0,10 m	m2	260,00	F		
131270	Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit B naar A	m2	520,00	F		
131290	Verwijderen blad uit bepl., pleksgewijs tot 50 m2	are	2,00	F		
132	**Klimplanten, regulier onderhoud**					
132010	Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoogte tot 2m - 1 keer per jaar	m1	620,00	F		
132020	Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoogte tot 2m - 2 keer per jaar	m1	1.240,00	F		
132030	Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoogte 2 tot 4m - 1 keer per jaar	m1	620,00	F		
132040	Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoogte 2 tot 4m - 2 keer per jaar	m1	1.240,00	F		
132050	Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoger dan 4m - 1 keer per jaar	m1	620,00	F		
132060	Snoeien klimplanten tegen keerwand, hoger dan 4m - 2 keer per jaar	m1	1.240,00	F		
133	**Bodembedekkers**					
1331	Bodembedekkers, regulier onderhoud					
133110	Beeld handhaven bodembedekkers, kwal A	m2	2.636,00	F		
133120	Beeld handhaven bodembedekkers, kwal B	m2	2.636,00	F		
133150	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak 3x	are	32,64	F		
133160	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak 2x	are	21,76	F		
133170	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak	are	10,88	F		
133180	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.088,00	F		
1332	Bodembedekkers, incidenteel onderhoud					
133210	Terugzetten bepl, 100%,van ca 1,00 m naar 0,10 m	m2	262,00	F		
133220	Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit B naar A	m2	262,00	F		
15	**Hagen**					
1501	Linthagen, regulier onderhoud haagvoet					
150110	Beeld handhaven haagvoet linthagen, kwal A	m	10.900,00	F		
150120	Beeld handhaven haagvoet linthagen, kwal B	m	10.900,00	F		
150130	Verwijderen blad uit linthagen, 3x.	are	360,90	F		
150140	Verwijderen blad uit linthagen, 2x.	are	240,60	F		
150150	Verwijderen blad uit linthagen,	are	120,30	F		
1502	Linthagen, knippen tweezijdig					
150220	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, 2 x/jaar.	m2	45.800,00	F		
150250	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, 1 x/jaar.	m2	22.900,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1503	Linthagen, knippen eenzijdig					
150320	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, 2 x/jaar.	m2	7.532,00	F		
150350	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, 1 x/jaar.	m2	3.766,00	F		
1504	Linthagen, incidenteel onderhoud					
150420	Inkorten haag, van ca. 1,20 - 1.75 m naar 1,00 m	m	228,00	F		
150430	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit B naar A	m	228,00	F		
150450	Verwijderen blad uit bepl., pleksgewijs tot 50 m2	are	2,00	F		
1505	Blokhagen, regulier onderhoud haagvoet					
150510	Beeld handhaven haagvoet blokhagen, kwal A	m2	964,00	F		
150520	Beeld handhaven haagvoet blokhagen, kwal B	m2	964,00	F		
150530	Verwijderen blad uit blokhagen 3x	are	28,92	F		
150540	Verwijderen blad uit blokhagen 2x	are	19,28	F		
150550	Verwijderen blad uit blokhagen	are	9,64	F		
1506	Blokhagen, knippen					
150620	Knippen van blokhagen 0,50 tot 1,50 m, 2x/jaar	m2	2.512,00	F		
150640	Knippen van blokhagen 0,50 tot 1,50 m, 1x/jaar	m2	1.256,00	F		
1507	Blokhagen, incidenteel onderhoud					
150710	Inkorten haag, van ca. 1,20 - 1,50 m naar 1,00 m	m2	124,00	F		
150720	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit B naar A	m2	124,00	F		
150740	Verwijderen blad uit bepl., pleksgewijs tot 50 m2	are	2,00	F		
150750	Verwijd. blad uit bepl., pleksgewijs 50 m2 of meer	are	2,00	F		
16	**Verwijderen ongewenste beplanting**					
161	**Incidenteel onderhoud**					
1611	Ongewenste beplanting watergangen verwijderen					
161160	Verwijderen begroeiing, droge watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	200,00	F		
161170	Verwijderen begroeiing, droge watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	200,00	F		
161180	Verwijderen begroeiing, natte watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	200,00	F		
161190	Verwijderen begroeiing, natte watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	200,00	F		
1612	Ongewenste beplanting bermen verwijderen					
161210	Verwijderen ongewenste beplanting, berm, vlak, <5 m hoog	m2	200,00	F		
161220	Verwijderen ongewenste beplanting, berm, vlak, >5 m hoog	m2	200,00	F		
161230	Verwijderen ongewenste beplanting, berm, talud, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	200,00	F		
161240	Verwijderen ongewenste beplanting, berm, talud, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	200,00	F		
2	**Gras**					
22	**Recreatief grasveld**					
222	**Regulier onderhoud, maaien specifieke onderdelen**					
222010	Beh. grashoogte - recreatief grasveld, kw B, bijmaaien kwaliteit B - 1 meter strook langs verharding	are	535,50	F		
222020	Beh. grashoogte - recreatief grasveld, kw B, bijmaaien kwaliteit B - struinpad in extensief gras	are	42,46	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	**Graskant**					
2410	Regulier onderhoud, graskant hard					
241010	Afsteken van graskanten, 1 x per jaar. (hard)	m	58.752,00	F		
241020	Afsteken van graskanten, 2 x per jaar. (hard)	m	117.504,00	F		
2411	Incidenteel onderhoud, graskant hard					
241110	Afsteken van graskanten, incidenteel. (hard)	m	2.936,00	F		
2420	Regulier onderhoud, graskant zacht					
242010	Afsteken van graskanten, 1 x per jaar (zacht)	m	2.218,00	F		
242020	Afsteken van graskanten, 2 x per jaar (zacht)	m	4.436,00	F		
2421	Incidenteel onderhoud, graskant zacht					
242110	Afsteken van graskanten, incidenteel (zacht)	m	222,00	F		
242120	Afsteken van grask., recon. grask. 0,30 m. (zacht)	m	222,00	F		
242130	Afsteken van grask., recon. grask. 0,50 m. (zacht)	m	222,00	F		
25	**Extensief gras**					
252	**Maaien, maaisel direct verwerken**					
2520	Vlak terrein 1x per jaar					
252010	Maaien bermen en taluds, vlak, 1x/jaar.	are	80,78	F		
2521	Vlak terrein 2x per jaar					
252110	Maaien bermen en taluds, vlak, 2x/jaar.	are	10.509,00	F		
2522	Vlak terrein 4x per jaar					
252210	Maaien bermen en taluds, vlak, 4x/jaar.	are	210,16	F		
2523	Incidenteel onderhoud					
252310	Maaien bermen en taluds, vlak, incidenteel.	are	26,26	F		
252320	Maaien bermen en taluds, vlak, incidenteel.	are	26,26	F		
2524	Greppels					
252410	Maaien greppel, taluds, 4x/jaar.	are	35,68	F		
253	**Maaien, maaisel verwerken na 3 - 5 dagen**					
2530	Vlak terrein 1x per jaar					
253010	Maaien bermen en taluds.	are	80,78	F		
2531	Vlak terrein 2x per jaar					
253110	Maaien bermen en taluds.	are	10.509,00	F		
2532	Vlak terrein 4x per jaar					
253210	Maaien bermen en taluds.	are	210,16	F		
254	**Sinusbeheer**					
254010	Maaien kruidachtigen dmv sinusbeheer, 2x per jaar	are	1.028,44	F		
3	**Onderhoud terreininrichtingen**					
31	**Reiniging**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314	**Afvalbakken**					
3140	Kwaliteitsniveau A					
314010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak gedurende het hele jaar.	st	32,00	F		
314020	Beheersen scheefstand-afvalbak gedurende het hele jaar	st	32,00	F		
314030	Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak gedurende het hele jaar	st	32,00	F		
314040	Beheersen bevuiling-afvalbak gedurende het hele jaar	st	32,00	F		
3141	Kwaliteitsniveau B					
314110	Beheersen vullingsgraad-afvalbak gedurende het hele jaar.	st	32,00	F		
314120	Beheersen scheefstand-afvalbak gedurende het hele jaar	st	32,00	F		
314130	Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak gedurende het hele jaar	st	32,00	F		
314140	Beheersen bevuiling-afvalbak gedurende het hele jaar	st	32,00	F		
317	**Banken**					
317010	Reinigen banken	st	38,00	F		
317020	Beheersen gebreken zitbanken, kwaliteit A	st	38,00	F		
317030	Beheersen gebreken zitbanken, kwaliteit B	st	38,00	F		
318	**Brug**					
318010	Reinigen brug 1x	st	2,00	F		
32	**Zwerfvuilbestrijding**					
321	**Beheersen fijn zwerfvuil**					
321020	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - Kwaliteitsniveau A	are	657,84	F		
321040	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen - Kwaliteitsniveau A	are	6.425,44	F		
321060	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - Kwaliteitsniveau A	are	3.511,92	F		
322	**Beheersen grof zwerfvuil**					
322020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - Kwaliteitsniveau A	are	657,84	F		
322040	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen - Kwaliteitsniveau A	are	6.425,44	F		
322060	Beheersen grof zwerfafval-verharding - Kwaliteitsniveau A	are	3.511,92	F		
4	**Verhardingen**					
41	**Elementenverharding**					
411	**Onkruid straatklinkers en betonstraatstenen**					
4111	Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld					
411110	Beheersen onkruid - elementenverharding, Kwaliteitsniveau A	are	538,92	F		
411120	Beheersen onkruid - elementenverharding, Kwaliteitsniveau B	are	538,92	F		
4112	Incidenteel					
411220	Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit B naar A	m2	5.388,00	F		
411240	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	53,88	F		
412	**Onkruid tegelverhardingen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4121	Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld					
412110	Beheersen onkruid - elementenverharding, Kwaliteitsniveau A., tegels	are	261,94	F		
412120	Beheersen onkruid - elementenverharding, Kwaliteitsniveau B, tegels	are	261,94	F		
4122	Incidenteel					
412220	Beeld aanpassen verhardingen, kwaliteit B naar A	m2	2.618,00	F		
413	**Verwijderen blad elementenverharding**					
413010	Verwijderen blad, elementenverharding., 2 keer per jaar	are	1.077,84	F		
413020	Verwijderen blad, elementenverharding, 4 keer per jaar	are	2.155,68	F		
413030	Verwijderen blad, elementenverharding, 8 keer per jaar	are	4.311,36	F		
413040	Verwijderen blad, elementen verharding,extra beurt	are	538,92	F		
42	**Gesloten verharding**					
420	**Verwijderen blad gesloten verharding**					
420010	Verwijderen blad, gesloten verharding, 2 keer per jaar	are	5.364,60	F		
420020	Verwijderen blad, gesloten verharding, 4 keer per jaar	are	10.729,20	F		
420030	Verwijderen blad, gesloten verharding, 8 keer per jaar	are	21.458,40	F		
420040	Verwijderen blad, gesloten verharding, extra beurt	are	2.682,30	F		
43	**Molgoten**					
431	**Goten**					
4311	Regulier onderhoud, onkruidbeheer op beeld					
431110	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, Kwaliteitsniveau A	km	35,20	F		
431120	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, Kwaliteitsniveau B	km	35,20	F		
4312	Incidenteel					
431220	Beeld aanpassen goten, kwaliteit B naar A	km	3,52	F		
431240	Onkruidvrij maken goten.	km	3,52	F		
44	**Ongebonden verhardingen**					
441	**Halfverharding, beheersen onkruid**					
441010	Handhaven beeld ongebonden verhardingen, Kwaliteitsniveau A	are	28,76	F		
441020	Handhaven beeld ongebonden verhardingen, Kwaliteitsniveau B	are	28,76	F		
442	**Halfverharding, beheersen blad**					
442010	Verwijderen blad, halfverharding, 2 keer per jaar	are	57,52	F		
442020	Verwijderen blad, halfverharding, 4 keer per jaar	are	115,04	F		
442030	Verwijderen blad, halfverharding, 8 keer per jaar	are	230,08	F		
45	**Veegvuil**					
4551	Incidenteel verwijderen veegvuil					
455110	Verwijderen veegvuil op verhardingen	are	53,88	F		
455120	Verwijderen veegvuil alleen molgoten	km	3,52	F		
46	**Grasbetonstenen**					
462	**Grasbetonstenen, beheersen op beeld**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
462010	Beeld handhaven grasbeton, Kwaliteitsniveau A, 2x graslengte	are	21,00	F		
462020	Beeld handhaven grasbeton, Kwaliteitsniveau B, 2x graslengte	are	21,00	F		
5	**Civieltechnisch aanleg/onderhoud.**					
51	**Halfverharding.**					
511	**Dololux split .**					
511110	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, tot 50 m.	m	50,00	F		
512	**Kleischelpen.**					
512110	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, tot 50 m.	m	50,00	F		
514	**Profileren paden.**					
514110	Profileren best. halfverharding, Dololux split.	m2	100,00	F		
514120	Profileren bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	100,00	F		
515	**Overlagen en profileren paden.**					
515110	Overlagen bestaande halfverharding, Dololux split.	m2	100,00	F		
515120	Overlagen bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	100,00	F		
52	**Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.**					
521	**Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking**					
521110	Grond laden en vervoeren op het werk.	m3	40,00	F		
521120	Funderingsmateraal laden en vervoeren op het werk.	m3	40,00	F		
522	**Grond / funderingsmateriaal vervoeren naar erkende verwerker**					
522110	Grond laden en vervoeren naar erkende verwerker	m3	40,00	F		
522120	Funderingsmateriaal laden en vervoeren naar erkende verwerker	m3	40,00	F		
53	**Leveranties.**					
537	**Menggranulaat.**					
537110	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	40,00	F		
537120	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	40,00	F		
538	**Halfverhardingen.**					
538110	Leveren Dololux split.	ton	40,00	F		
538120	Leveren kleischelpen.	ton	40,00	F		
6	**Nieuwe beplanting**					
61	**Voorbereiding**					
610010	Maaien grasmat/gewas, horizontaal.	are	58,00	F		
610020	Frezen grasmat/bermen, horizontaal.	are	58,00	F		
610030	Spitten.	are	58,00	F		
62	**Leveren bosplantsoen**					
620010	Leveren bosplantsoen Cornus sanguinea	st	370,00	F		
620020	Leveren bosplantsoen Corylus avellana	st	199,00	F		
620030	Leveren bosplantsoen Euonymus europaeus	st	452,00	F		
620040	Leveren bosplantsoen Frangula alnus	st	426,00	F		
620050	Leveren bosplantsoen Ligustrum vulgare	st	426,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
620060	Leveren bosplantsoen Prunus spinosa	st	164,00	F		
620070	Leveren bosplantsoen Rosa rubiginosa	st	370,00	F		
620080	Leveren bosplantsoen Salix aurita	st	314,00	F		
620090	Leveren bosplantsoen Viburnum opulus	st	364,00	F		
63	**Aanbrengen beplanting**					
631	**Aanbrengen bosplantsoen**					
6311	Bosplantsoen met kluit					
631110	Aanbrengen bosplantsoen met kluit.	st	452,00	F		
6312	Bosplantsoen zonder kluit					
631210	Aanbrengen bosplantsoen zonder kluit.	st	2.633,00	F		
64	**Plantgarantie - 2 jaar**					
640010	Plantgarantie bosplantsoen Cornus sanguinea	st	370,00	F		
640020	Plantgarantie bosplantsoen Corylus avellana	st	199,00	F		
640030	Plantgarantie bosplantsoen Euonymus europaeus	st	452,00	F		
640040	Plantgarantie bosplantsoen Frangula alnus	st	426,00	F		
640050	Plantgarantie bosplantsoen Ligustrum vulgare	st	426,00	F		
640060	Plantgarantie bosplantsoen Prunus spinosa	st	164,00	F		
640070	Plantgarantie bosplantsoen Rosa rubiginosa	st	370,00	F		
640080	Plantgarantie bosplantsoen Salix aurita	st	314,00	F		
640090	Plantgarantie bosplantsoen Viburnum opulus	st	364,00	F		
65	**Nazorg**					
651	**Nazorg bosplantsoen**					
651010	Uitmaaien beplantingsvak, 4x per jaar.	are	232,00	F		
7	**Renovatie beplanting en gras**					
71	**Verwijderen begroeiing**					
7110	Beplanting rooien vlak					
711010	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m.	are	2,00	F		
711020	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m.	are	4,00	F		
711030	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m.	are	4,00	F		
711040	Verwijderen begroeiing, hoogte groter dan 5,00 m.	are	4,00	F		
711050	Verwijderen begroeiing, bosplantsoen, rand, vlak.	m2	100,00	F		
7111	Beplanting rooien talud					
711110	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m., talud	are	2,00	F		
711120	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m., talud	are	4,00	F		
711130	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m., talud	are	4,00	F		
711140	Verw. begroeiing, hoogte groter dan 5,00 m., talud	are	4,00	F		
711150	Verwijderen begroeiing, bosplantsoen, rand, talud	m2	100,00	F		
72	**Grondwerk**					
7210	Spitten					
721010	Diepspitten, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F		
721020	Diepspitten, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F		
721040	Spitten, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F		
721050	Spitten, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F		
7211	Frezen, vlak.					
721110	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F		
721120	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	400,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721140	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m.,tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F		
721150	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F		
7212	Frezen, talud					
721210	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F		
721220	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	400,00	F		
721240	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m.,tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F		
721250	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F		
7213	Egaliseren					
721310	Egaliseren, nat. verhang, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F		
721320	Egaliseren, nat. verhang, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F		
7214	Verdichten					
721410	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	200,00	F		
721420	Verdichten grond, 200 tot 500 m2.	m2	400,00	F		
721470	Verdichten grond, tot ca. 200 m2, talud.	m2	200,00	F		
721480	Verdichten grond, 200 tot 500 m2, talud.	m2	400,00	F		
7215	Ontgraven grond uit plantvak					
721510	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,15 m.	m3	20,00	F		
721520	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,25 m.	m3	40,00	F		
721530	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,35 m.	m3	60,00	F		
7216	Verwerken grond in plantvak					
721620	Grond verwerken in plantvak, dikte < 0,30 m.	m3	40,00	F		
721630	Grond verwerken in plantvak, dikte > 0,30 m.	m3	60,00	F		
721640	Leveren teelgrond t.b.v. plantvak/grasveld.	m3	40,00	F		
721650	Grond ter beschikking door opdrachtgever, R=10 km.	m3	40,00	F		
7217	Profileren taluds					
721710	Profileren talud na grondbewerking, tot 200 m2.	m2	200,00	F		
721720	Profileren talud na grondbewerking, 200-500 m2.	m2	400,00	F		
73	**Plant- en zaaiwerk**					
731	**Plantwerk vlak terrein**					
7310	Bosplantsoen					
731030	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed	st	100,00	F		
731040	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed	st	100,00	F		
7311	Vakbeplanting maat 30-60					
731130	Aanbrengen vakbepl., 4 st/m2, 30-60 cm,wortelgoed	st	200,00	F		
731170	Aanbrengen vakbepl., 4 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	200,00	F		
7313	Vakbeplanting maat 80-100					
731320	Aanbrengen vakbepl., 2 st/m2, 80-100 cm, wortel	st	100,00	F		
731340	Aanbrengen vakbepl., 2 st/m2, 80-100 cm, kluit	st	100,00	F		
7314	Solitairs					
731410	Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 80-150 cm, kluit	st	20,00	F		
7315	Vaste planten					
731520	Planten van kruidachtige gewassen, 12 st/m2, P9	st	200,00	F		
7316	Linthagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
731610	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, 80-100 cm,, wortelgoed	st	200,00	F		
731620	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, 80-100 cm, kluitgoed	st	100,00	F		
7317	Blokhagen					
731710	Planten van haagpl., variërend 9-12 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	200,00	F		
731720	Planten van haagpl., variërend 7-9 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	100,00	F		
733	**Zaaiwerk vlak terrein**					
7331	Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein					
733110	Inzaaien recreatief grasveld, tot ca. 200 m2	are	2,00	F		
733120	Inzaaien recreatief grasveld, 200 tot 500 m2	are	4,00	F		
7332	Inzaaien bermen, vlak terrein					
733210	Zaaien, bermen, tot ca. 200 m2	are	2,00	F		
733220	Zaaien, bermen, 200 tot 500 m2	are	4,00	F		
7333	Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein					
733310	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2	are	2,00	F		
733320	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2	are	4,00	F		
734	**Zaaiwerk talud**					
7342	Inzaaien bermen op talud					
734240	Zaaien, bermen, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00	F		
734250	Zaaien, bermen, 200 tot 500 m2, talud.	are	4,00	F		
7343	Inzaaien kruidenmengsel op talud					
734340	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00	F		
734350	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2, talud.	are	4,00	F		
735	**Beluchtings-systeem**					
7350	Aanbrengen beluchtings-systeem					
735020	Aanbrengen beluchtingssysteem, lengte 7,00 m.	st	10,00	F		
736	**Watergeef-systeem**					
7360	Aanbrengen infiltratie-systeem					
736020	Aanbrengen infiltratiesysteem, lengte 5,00 m.	st	10,00	F		
7361	Aanbrengen gietrand					
736120	Aanbr. biologisch afbreekbare gietrand, diam. 0,95	st	10,00	F		
736130	Aanbrengen gietrand, teelgrond, diam. 0,80 m.	st	10,00	F		
737	**Planten bomen**					
7371	Aanbrengen bomen maat 14-16 met kluit					
737110	Aanbrengen bomen met kluit.	st	20,00	F		
7375	Aanbrengen bomen maat 18-20 met kluit					
737510	Aanbrengen bomen met kluit.	st	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
738	**Aanbrengen boompalen**					
7383	Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom					
738310	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	20,00	F		
739	**Tijdelijke afrasteringen**					
7391	Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.					
739110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	40,00	F		
74	**1 jaar nazorg**					
7410	Onkruidbeheer beplanting					
741010	Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwal A.	m2	200,00	F		
741020	Beheersen onkruid - beplanting, 1e jaar, kwal B.	m2	200,00	F		
741030	Beh. onkruid - beplanting, 1e jaar, kwal A, talud	m2	200,00	F		
741040	Beh. onkruid - beplanting, 1e jaar, kwal B, talud	m2	200,00	F		
7420	Onkruidbeheer hagen					
742010	Beh. onkruid - beplanting, hagen 1e jaar, kwal A.	m	100,00	F		
742020	Beh. onkruid - beplanting, hagen 1e jaar, kwal B.	m	100,00	F		
742030	Beh. onkruid - bepl., blokhaag 1e jaar, kwal A.	m2	100,00	F		
742040	Beh. onkruid - bepl., blokhaag 1e jaar, kwal B.	m2	100,00	F		
75	**Plantgarantie groen renovatie projecten**					
750	**Bosplantsoen, wortelgoed**					
7502	Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125					
750210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00	F		
751	**Bosplantsoen, kluitgoed**					
7512	Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125					
751210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00	F		
752	**Sierheesters, wortelgoed**					
7521	Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60					
752110	Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	200,00	F		
7523	Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100					
752310	Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	1.000,00	F		
753	**Sierheesters, kluitgoed**					
7531	Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60					
753110	Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	200,00	F		
7533	Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100					
753310	Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	100,00	F		
754	**Haagplantsoen, wortelgoed**					
7541	Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100					
754110	Plantgarantie haagplantsoen, maat 80-100 wortelgoed	st	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
755	**Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed**					
7551	Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100					
755110	Plantgarantie haagplantsoen, maat 80-100 kluitgoed	st	100,00	F		
758	**Vaste planten**					
7581	Vaste planten maat P9					
758110	Plantgarantie vaste planten maat P9	st	200,00	F		
759	**Bomen en solitairs**					
7591	Solitair, maat 80-150 m.kl.					
759110	Plantgarantie solitair maat 80-150	st	20,00	F		
7592	Bomen maat 14-16					
759210	Plantgarantie bomen maat 14-16 met kluit	st	10,00	F		
7594	Bomen maat 18-20					
759410	Plantgarantie bomen maat 18-20 met kluit	st	10,00	F		
8	**Overige werkzaamheden**					
81	**Verkeersmaatregelen**					
8110	Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk					
811020	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	6,00	F		
811030	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a.	dag	6,00	F		
811040	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	6,00	F		
811050	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a	dag	6,00	F		
811060	Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg 1221	dag	6,00	F		
811070	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg 1201	dag	6,00	F		
8111	Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW					
811110	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW - 1301a	dag	6,00	F		
811120	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW - 1301b	dag	6,00	F		
811130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden - 1105	dag	6,00	F		
811140	Toepassen afzetting(en) op fietspad - 1125	dag	6,00	F		
811150	Toepassen afzetting(en) op fietspaden - 1126	dag	6,00	F		
8112	Verkeersmaatregelen bij statisch werk					
811200	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406a.	dag	6,00	F		
811210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406b	dag	6,00	F		
811230	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	dag	6,00	F		
811240	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1122a.	dag	6,00	F		
811250	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1102a	dag	6,00	F		
811260	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1123a	dag	6,00	F		
811270	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1103a	dag	6,00	F		
811280	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1124a	dag	6,00	F		
811290	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1104b	dag	6,00	F		
8113	Verkeersregelaar					
811310	Beschikbaar stellen verkeersregelaars	uur	16,00	F		
8114	Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren					
811410	Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk	st	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
82	**Voorkomen graafschade**					
821110	Verzorgen KLIC-melding	keer	10,00	F		
821120	Graven proefsleuven	m	20,00	F		
85	**Tijdelijke voorzieningen**					
8510	Toepassen rijplaten					
851010	Aanbrengen rijplaten.	m	40,00	F		
851020	Instandhouden rijplaten.	week	10,00	F		
851030	Verwijderen rijplaten.	m	40,00	F		
86	**Ter beschikking stellen**					
8610	Reinigen klein materieel					
861000	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, normaal.	uur	16,00	F		
861030	Op afroep uitvoeren van werkz., zaterdag, normaal	uur	8,00	F		
861090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	10,00	F		
8620	Reinigen groot materieel					
862010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, normaal.	uur	16,00	F		
862020	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren.	uur	8,00	F		
862090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	10,00	F		
8630	Incidentele werkzaamheden					
863010	T.b.s. auto met laadbak	uur	16,00	F		
863020	T.b.s. zuigcombinatie bestrijding processierups	uur	16,00	F		
863030	T.b.s. zuigcombinatie bestrijding processierups	uur	16,00	F		
8650	Rijdend materieel					
865010	T.b.s. tractor met stobbenfrees.	uur	16,00	F		
865020	T.b.s. vrachtauto incl. bediening.	uur	16,00	F		
865030	T.b.s. Maai-zuig combinatie incl. bediening	uur	16,00	F		
865060	T.b.s. mobiele versnipperaar.	uur	16,00	F		
865070	T.b.s. hydraulische mini/midi graafmachine.	uur	16,00	F		
865090	T.b.s. klepelmaaier incl. bediening	uur	16,00	F		
8651	Rijdend materieel vervolg					
865110	T.b.s bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen	uur	16,00	F		
8660	Hand materieel					
866010	T.b.s. bosmaaier excl. bediening.	uur	16,00	F		
866020	T.b.s. motorkettingzaag excl. bediening.	uur	16,00	F		
866030	T.b.s. motorheggenschaar excl. bediening	uur	16,00	F		
8670	Personeel					
867010	T.b.s. vakbekwaam hovenier	uur	80,00	F		
867020	T.b.s. grondwerker	uur	20,00	F		
88	**Afvoer- en acceptatiekosten.**					
881010	Afvoeren betonmaterialen.	ton	4,00	F		
8820	Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s.					
882000	Vervoeren en storten van maaisel en groenafval.	ton	40,00	F		
882010	Acceptatiekosten restafval	ton	10,00	F		
89	**Algemene werkzaamheden**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
891010	Opstellen inschrijvingsstaat deelopdrachten	keer	16,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					