BESTEK VOOR:

Onderhoud beplanting en gazon in de gemeente Oostzaan 2027-2029
Gemeente Oostzaan

Besteknr:	OOSTZAAN-GROEN-2026
Status:	Definitief
Datum:	11-11-2026

idverde Advies B.V.
Woerden

Gemeente Oostzaan
Bezoekadres: Kerkbuurt 4
1511 BD Oostzaan
Postadres: Postbus 20
1530 AA Wormer
Telefoon: 075 - 651 21 00
Email: antwoord@oostzaan.nl

Deel 1. Algemeen **1**
01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 2
07 Kwaliteitsborging 2

Deel 2.1. Algemene gegevens **3**
01 Tekeningen 4
02 Peilen en hoofdafmetingen 4
03 Bijlagen 4
04 Flora en fauna 4
05 Werkzaamheden door derden 4

Deel 2.2. Nadere beschrijving **5**
1 Onderhoud beplantingen 7
11 Algemene werkzaamheden 7
111 Beplanting tot 3 jaar oud 7
112 Beplanting 3 jaar of ouder 7
12 Bosplantsoen 7
13 Bodembedekkers 8
14 Heesters 8
15 Botanische rozen 9
16 Hagen 9
161 Lijnvormige hagen 9
162 Blokhagen 10
17 Struikrozen en cultuurrozen 10
18 Vaste planten en siergrassen 11
19 Solitaire heesters 12
2 Onderhoud grassen 13
21 Graskanten 13
3 Onderhoud boomspiegels 14
31 Boomspiegels in verharding 14
4 Overige werkzaamheden 15
41 Flora en fauna 15
42 Verkeersmaatregelen 16
43 Snoeiplan 16
5 Inzetten werknemers en materieel 17
9 Staartposten 18

Deel 3. Bepalingen **19**
01 Algemeen en administratief 20
01 01 Algemene bepalingen 20
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 20
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025 21
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling 21
01 07 Zekerheidstelling 21
01 08 Bijdragen 21
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 21
01 11 Verband met andere werken 21
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 22
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 22
01 16 Verzekeringen 22
01 17 Vrijgekomen materialen 23
01 19 Arbeidsomstandigheden 23
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 24
01 23 Communicatie 24
01 27 Besteksadministratie 24
01 28 Gebruik terrein 25

01 29 Duurzaamheid 25
51 Groenvoorzieningen 26
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 26
51 01 Begrippen 26
51 02 Eisen en uitvoering 26
51 03 Informatieoverdracht 26
51 2 Gras en kruidachtigen 26
51 22 Eisen en uitvoering 26
51 4 Beplantingen 26
51 42 Eisen en uitvoering 26
51 43 Informatieoverdracht 27
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 28
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 28
62 12 Eisen en uitvoering 28
62 13 Informatieoverdracht 28
62 14 Risicoverdeling en garanties 28
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 29
64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen 29
64 02 Eisen en uitvoering 29
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 29
64 12 Eisen en uitvoering 29

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oostzaan
Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan
Postbus 20, 1530 AA Wormer
Telefoon: 075 - 651 21 00

02 Directie

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

03 Locatie

Het werk ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oostzaan.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Beheersen onkruid beplantingen en boomspiegels
b. Uitmaaien rand bosplantsoen
c. Beheersen snoeibeeld hagen
d. Beheersen onkruid bodembedekkers, hagen, heesters, struikrozen, cultuurrozen, vaste planten en siergrassen
e. Beheersen overgroei bosplantsoen, bodembedekkers, heesters, struikrozen, cultuurrozen, vaste planten en siergrassen
f. Snoeien bosplantsoen, bodembedekkers, heesters, struikrozen, cultuurrozen, vaste planten, siergrassen en solitaire heesters
g. Beheersen overgroei graskanten
h. Bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

Start van de werkzaamheden is op 1 maart van het jaar 2027. Het werk opleveren is op 28 februari van het jaar 2029.

De opdrachtgever heeft het recht om 2 keer 1 jaar te verlengen. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de opdracht schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door opdrachtgever van de verlengingsoptie. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

Verlenging hangt af van de tevredenheid van de gemeente over de opdrachtnemer, maar ook van eventuele ontwikkelingen ten aanzien van het onderhoud. De wijze waarop de beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd zijn onderhevig aan veranderingen. Op het moment dat deze veranderingen vragen om afwijkende beheerwerkzaamheden of een andere contractvorm ten opzichte van het voorliggende bestek wil de gemeente de mogelijkheid behouden niet over te gaan tot verlenging van de overeenkomst, maar de werkzaamheden opnieuw in de markt te zetten.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

Van de aannemer wordt een beknopte kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Na opdrachtverlening van deze overeenkomst ontvangt de aannemer inloggegevens voor toegang tot een digitaal beheersysteem.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

03 Bijlagen

De volgende bijlage behoren tot het bestek:
- Hoeveelhedenlijst Oostzaan d.d. 11-11-2026
- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) Oostzaan d.d. 11-11-2026
- VCA checklist

04 Flora en fauna

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van de Vereniging Stadswerk Nederland is van toepassing. De gedragscode is geldig van 9 juni 2025 tot en met 31 maart 2030. De gedragscode is beschikbaar op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde gedragscode.

05 Werkzaamheden door derden

De gemeente Oostzaan beschikt over een eigen dienst. De eigen dienst maait binnen de gemeente de gazons en de obstakels. Op het moment dat de eigen dienst de gazons gaat maaien dient er een afstemmingsmoment plaats te vinden tussen opdrachtgever en aannemer om de werkzaamheden op elkaar aan te laten sluiten. Graskanten kunnen pas gemaaid worden als het afstemmingsmoment heeft plaatsgevonden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**Onderhoud beplantingen**					
11								**Algemene werkzaamheden**					
111								**Beplanting tot 3 jaar oud**					
111010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: bodembedekkers, heesters, botanische rozen, lijnhagen, blokhagen, struikrozen, cultuurrozen en vaste planten					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			15,77	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
112								**Beplanting 3 jaar of ouder**					
112010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: bodembedekkers, heesters, botanische rozen, lijnhagen, blokhagen, struikrozen, cultuurrozen en vaste planten					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			299,58	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
12								**Bosplantsoen**					
120010	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: bosplantsoen					
		1						Te onderhouden lengte	m			4.582,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
120020	514430							Dunnen beplanting.	m2	5.149,00	V		
								Betreft: het uitvoeren van dunning 1 per jaar 20% van de vakken, inclusief verwijderen opslag.					
								Gerekend is met 20% van het totale oppervlak per jaar					
								Bruto oppervlakte:	m2			12.873,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			4					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door gemiddeld 10 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120030	514432							Terugzetten beplanting.	m2	5.149,00	V		
								Betreft: het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden 1 per per jaar in 20% van de vakken.					
								Gerekend is met 20% van het totale oppervlak per jaar					
								Bruto oppervlakte:	m2			12.873,00	I
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			4					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					9			Terugzetten door 50% van de totale beplanting in het vak terug te zetten. Struiken niet volledig terugzetten, maar enkele dunne takken laten staan.					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
13								**Bodembedekkers**					
130010	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: bodembedekkers					
		1						Te onderhouden lengte	m			388,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
14								**Heesters**					
140010	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: heesters					
								De opgenomen te onderhouden lengte betreft de volledige omtrek van de plantvakken					
		1						Te onderhouden lengte	m			13.337,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
140020	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	18.091,00	V		
		1						Verjongingssnoei					
			9					Betreft: het snoeien van heesters					
					1			Snoeiregiem: 1 per 2 jaar verjongingssnoei of terugzetten afhankelijk van soort beplanting. Snoeien volgens ingediend snoeiplan volgens deel 3 bepaling 51 42 38 en op aanwijs van de directie					
								Gerekend is met een gemiddelde van 50% van het totale oppervlak per jaar					
								Bruto oppervlakte:	m2			18.091,00	I
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
15								**Botanische rozen**					
150010	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: botanische rozen De opgenomen te onderhouden lengte betreft de volledige omtrek van de plantvakken	week	104,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			60,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
150020	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	52,00	V		
		1						Verjongingssnoei					
			9					Betreft: het snoeien van botanische rozen					
					1			Snoeiregiem: 1 per 2 jaar verjongingssnoei of terugzetten. Gerekend is met een gemiddelde van 50% van het totale oppervlak per jaar					
								Bruto oppervlakte:	m2			52,00	I
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
16								**Hagen**					
161								**Lijnvormige hagen**					
161010	514899							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen tot 1 m. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: lijnvormige hagen, hoogte tot 1 m Zijkanten, bovenkant en kopse kanten De hoeveelheden zijn bepaald overeenkomstig artikel 51 03 06 van deel 3 van dit bestek.	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte (knipoppervlakte) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			308,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
161020	514899							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 1 m of hoger Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: lijnvormige hagen, hoogte 1 m of hoger Zijkanten, bovenkant en kopse kanten De hoeveelheden zijn bepaald overeenkomstig artikel 51 03 06 van deel 3 van dit bestek.	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte (knipoppervlakte) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			2.960,00	I
162								**Blokhagen**					
162010	514899							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen tot 1 m. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhagen, hoogte tot 1 m Zijkanten, bovenkant en kopse kanten De hoeveelheden zijn bepaald overeenkomstig artikel 51 03 06 van deel 3 van dit bestek.	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte (knipoppervlakte) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			2.737,00	I
162020	514899							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 1 m of hoger. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: blokhagen, hoogte 1 m of hoger Zijkanten, bovenkant en kopse kanten De hoeveelheden zijn bepaald overeenkomstig artikel 51 03 06 van deel 3 van dit bestek.	week	104,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte (knipoppervlakte) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: veen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			7.748,00	I
17								**Struikrozen en cultuurrozen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
170010	514814							Beheersen overgroei-struikrozen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: struikrozen en cultuurrozen					
								De opgenomen te onderhouden lengte betreft de volledige omtrek van de plantvakken					
		1						Te onderhouden lengte	m			854,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
170020	514426							Snoeien struikrozen.	m2	2.380,00	V		
								Betreft: het snoeien van struikrozen en cultuurrozen					
								Bruto oppervlakte:	m2			1.190,00	I
		1						Voorjaarssnoei 1 per jaar verjongingssnoei of terugzetten. Gerekend is met 100% van het totale oppervlak per jaar					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
170030	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	2.380,00	V		
								Betreft: het bemesten van struikrozen en cultuurrozen					
								Te onderhouden oppervlakte: Uitvoeringsperiode: 1 per jaar in februari of maart, op aanwijs van de directie	m2			1.190,00	I
		9						Betreft: struikrozen en cultuurrozen					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					2			Korrelachtige meststof NPK 7-6-12 + 4 MgO (bijvoorbeeld DCM Mix 2 of gelijkwaardig)					
						1		Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			238,00	L
							1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m					
18								**Vaste planten en siergrassen**					
180010	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: vaste planten en siergrassen					
		1						Te onderhouden lengte	m			3.706,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
180020	514432							Terugzetten beplanting.	m2	7.790,00	V		
								Betreft: het snoeien van vaste planten en siergrassen Snoeiregime: 1 per per jaar in februari of maart op aanwijs van de directie					
								Bruto oppervlakte:	m2			3.895,00	I
		9						Vaste planten					
			5					Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
					5			Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot ca. 0,10 m boven maaiveld					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
180030	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	7.790,00	V		
								Betreft: het bemesten van vaste planten en siergrassen					
								Te onderhouden oppervlakte: Uitvoeringsperiode: 1 per jaar in februari of maart, op aanwijs van de directie	m2			3.895,00	I
		9						Betreft: vaste planten en siergrassen					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					2			Korrelachtige meststof NPK 7-6-12 + 4 MgO (bijvoorbeeld DCM Mix 2 of gelijkwaardig)					
						1		Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			779,00	L
							1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m					
19								**Solitaire heesters**					
190010	514499							Snoeien solitaire heesters. Betreft: het snoeien van opgaande solitaire heesters Verjongingssnoei Snoeien volgens ingediend snoeiplan volgens deel 3 bepaling 51 42 38 en op aanwijs van de directie	st	112,00	V		
								Te onderhouden stuks: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			56,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2								**Onderhoud grassen**					
21								**Graskanten**					
210010	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
		1						Te onderhouden lengte	m			17.315,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
210020	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding					
		1						Te onderhouden lengte	m			11.543,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3								**Onderhoud boomspiegels**					
31								**Boomspiegels in verharding**					
310010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
								Betreft: boomspiegels in verharding					
		1						Te onderhouden aantal	st			130,00	I
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					3			Grondsoort: veen					
						2		Boom in verharding, zonder boomrooster					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
4								**Overige werkzaamheden**				
41								**Flora en fauna** Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor de deskundigheid zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard.				
410010	640199							Opstellen Ecologisch werkprotocol Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van een ecologisch werkprotocol volgens de gedragscode zoals opgenomen in deel 2.1 en conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard. Uitgegaan wordt van 1 plan van aanpak voor de gehele looptijd van het bestek exclusief eventuele verlengingen. Bij de verlenging dient het ecologisch werkprotocol geactualiseerd worden. Deze actualisatie wordt uitsluitend bij daadwerkelijke verlenging opgedragen en verrekend de op dat moment, conform de bepalingen van het bestek, geldende prijs per eenheid. De directie toetst het concept EWP waarna de aannemer deze definitief maakt op basis van de reacties en opmerkingen van de directie. Houd rekening met een reactietijd van 2 werkweken vanuit de directie. De werkzaamheden mogen pas gestart worden als het EWP definitief is. De aannemer levert de documenten aan in PDF.	keer	1,00	V	
410020	645003	1						Inventariseren en registreren flora. Betreft een verkennende inventarisatie conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan het onderhoud van de beplantingen en grassen.	keer	2,00	V	
			1					Te registreren gegevens: Groeiplaatsen of zaadbanken van soorten beschermd onder de Omgevingswet				
					4			Frequentie: 1x per jaar, ter voorbereiding van het opstellen van het ecologisch werkprotocol volgens bestekspostnr. 410010				
						2		Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol opgesteld volgens bestekspostnr. 410010				
410030	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen of essentiële foerageergebieden of vaste migratieroutes van de dier klassen conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Frequentie: 1 x per jaar, ter voorbereiding van het opstellen van het ecologisch werkprotocol volgens bestekspostnr. 410010 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol opgesteld volgens bestekspostnr. 410010 Inventarisatie voorafgaand aan het onderhoud van de beplantingen en grassen.	keer	2,00	V	
410040	640103							Inventariseren fauna, soortspecifiek. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen of essentiële foerageergebieden of vaste migratieroutes van de dier klassen conform lid 02 en 03 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Frequentie: 1 x per jaar, ter voorbereiding van het opstellen van het ecologisch werkprotocol volgens bestekspostnr. 410010 Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol opgesteld volgens bestekspostnr. 410010 Inventarisatie voorafgaand aan het onderhoud van de beplantingen en grassen.	keer	2,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
410050	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	4,00	V	
								Betreft: tijdens inventarisatie aangetroffen beschermde fauna				
								Ten behoeve van: beschermen fauna				
		4						Middel ter keuze van de aannemer				
						1		Met materiaal van de opdrachtgever				
410060	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	4,00	V	
								Betreft: tijdens inventarisatie aangetroffen beschermde flora				
		1						Door middel van spuiten				
						2		Met materiaal van de aannemer				
410070	649999							Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming F&F. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van maatregelen t.b.v. bescherming fauna en groeiplaats of zaadbank flora. Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol volgens bestekspostnr. 410010	keer	4,00	V	
42								**Verkeersmaatregelen**				
420010	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
								Voor uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek.				
		9						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, kruispunten en fiets- en voetpaden Uitgezonder eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met directie.				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
420020	620199							Toepassen stationaire afzetting. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte volgens dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken; Stationaire afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96b voor situaties: - op dubbelbaans (niet-autosnel)weg (50 Km/uur wegen) - op enkelbaansweg (50 Km/uur wegen) - rotondes, kruispunten en fiets- en voetpaden Uitgezonder eventuele benodigde omleidingsroutes, VRI's e.d. in overleg met directie. Toegestaande snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van aannemer.	EUR		N	
43								**Snoeiplan**				
430010	514499							Opstellen snoeiplan Betreft: Opstellen snoeiplan zoals opgenomen in deel 3 51 42 38 van dit bestek.	EUR		N	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
5								**Inzetten werknemers en materieel**				
500010	100501							Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V	
			4					Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Groenvoorziener A				
				1				Werknemers: Groenvoorziener A, ten behoeve van diverse werkzaamheden				
500020	100599							Inzetten werkbus met laadbak incl. klein materieel en handgereedschap. Werkbus met laadbak inclusief klein materieel en handgereedschap Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard)	uur	80,00	V	
500030	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V	
		1						Zaagbereik: ten minste 380 mm				
			1					Elektrische aandrijving				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
500040	100534							Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V	
		1						Elektrische aandrijving				
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
500050	100599							Inzetten bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Elektrische aandrijving Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
9								**Staartposten**				
950010	100301							Stelpost	EUR	5.000,00	V	
								Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1						Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard RAW Bepalingen behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard RAW Bepalingen is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard RAW Bepalingen is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

06 Op dit werk is van toepassing de CROW- kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, publicatiereeks 380 en alle bijbehorende bepalingen ten aanzien van werken conform beeldkwaliteit in de Standaard.

01 01 02 Afwijkingen en aanvullingen UAV 2012, versie 2025

01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

02 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

03 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.). en iedere werknemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.

04 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.

05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands. Per team (vanaf 1 persoon) dat buiten aan het werk is, moet tenminste 1 persoon kunnen communiceren in het Nederlands.

06 Gedurende de looptijd van het bestek en de mogelijke verlengingen kunnen wijzigingen worden doorgevoerd. De opdrachtgever heeft het recht om de volgende wijzigingen door te voeren:
- Jaarlijks veranderd het areaal van de beheergroepen in de OVER-gemeenten. Deze verandering zorgt jaarlijks voor wijzigingen van de te onderhouden hoeveelheden. De opdrachtgever levert in oktober de nieuwe hoeveelheden aan. De wijzigingen worden jaarlijks verrekend, volgens 01 01 14, waardoor de waarde van de Opdracht kan toenemen.
- De aannemer en de Opdrachtgever hebben het recht om jaarlijks met voor het eerst vanaf 1-1-2027 de eenheidsprijzen te indexeren. Afhankelijk van het indexeringsgetal kan dit tot gevolg hebben dat de waarde van de opdracht toeneemt.

De wijzigingen leiden doorgaans tot een toename van de Opdrachtwaarde. Deze wijzigingen worden door de aanbestedende dienst niet als wezenlijke wijzigingen beschouwd zoals bepaald in de Aanbestedingswet 2012 (2.163a-g), ook niet als de opdrachtsom van de opdracht meer dan 10% toeneemt.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

05 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Wijzigingen hoeveelheden

01 In de oktober van elke jaargang worden de hoeveelheden ten aanzien van het onderhoud herzien en gewijzigd. De opdrachtgever levert de nieuwe hoeveelheden aan.
Voor besteksposten met werkzaamheden op frequentie betekent dit:
- Een nieuwe hoeveelheid resultaatsverplichting. De prijs per eenheid wordt niet gewijzigd.

Voor besteksposten met de eenheid "week" betekent dit:
- Een nieuwe hoeveelheid ter inlichting. De prijs per eenheid wordt gewijzigd volgens onderstaande berekening: Eenheidsprijs inschrijvingsstaat / hoeveelheid ter inlichting x nieuwe hoeveelheid ter inlichting.
- Op basis van de nieuwe areaalgegevens wordt een overzicht van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt.

02 In afwijking van paragraaf 39 lid 01 van de UAV 2012 worden afwijkingen in verrekenbare hoeveelheden gedurende een uitvoeringsjaar niet verrekend. Gedurende een jaargang worden wijzigingen van hoeveelheden niet verrekend, tenzij de aannemer aantoont dat de meerkosten van de wijziging(en) meer dan 5% van het termijnbedrag bedraagt.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

HFD PAR ART LID

01 03 03 Verrekenprijs voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 In afwijking van paragraaf 39 lid 02 van de UAV 2012 worden prijzen per eenheid ook niet herzien indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Algemeen

01 In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard, is onderstaande indexeringsregeling van toepassing.

02 De overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn vast tot 1 januari 2028. Na deze periode worden de prijzen en/of tarieven jaarlijks per 1 januari 2028 herzien.

03 Voor de aanpassing van de prijzen en/of tarieven wordt gebruikgemaakt van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde inputprijsindexcijfers voor de Grond-, weg- en waterbouw (GWW), specifiek de hoofdreeks "42/43 Grond-, weg- en waterbouw" (tabel: Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100).

04 Als basisindex (N0) geldt het (definitieve) indexcijfer van de maand oktober het voorgaande jaar.

05 Als nieuwe index (N1) geldt het meest recent gepubliceerde (definitieve) indexcijfer van de maand oktober van het voorgaande jaar.

06 De herziene prijzen worden berekend volgens de formule: Nieuwe prijs = Oude prijs × (N1 / N0)

07 Indien het CBS de publicatie van de genoemde index staakt of de berekeningsmethode ingrijpend wijzigt, zal in onderling overleg een zo nauw mogelijk aansluitende index of indexatiemethode worden vastgesteld.

08 Een negatieve uitkomst van de indexering kan leiden tot een neerwaartse aanpassing van de prijzen en tarieven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

09 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaal slagen op niet doorgevoerde indexeringen zijn niet toegestaan.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en provaatrechtelijke toestemmingen

01 De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, te zorgen o.a. voor:
- de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtlijke toestemmingen.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 verkregen toestemmingen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- in het algemeen moet de aannemer rekening houden met reguliere onderhoudswerkzaamheden door derden;
- er zijn vooralsnog geen grote werkzaamheden bekend bij de directie.

02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 06 Verantwoording van de aannemer

01 De aannemer draagt zorg voor een eventueel benodigde ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Van de aannemer wordt naast een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
- de te treffen verkeersmaatregelen;
- in te zetten personeel met kwalificaties.
- uitkomsten inventarisatie flora en fauna.

03 Inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines en hulpmiddelen dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 08 Werktijden

01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur, tenzij anders in dit bestek is vermeld. Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na toestemming van de directie uitvoeren.

02 Tijdens spitsuren (7.00 tot 9.00 uur en 16.30 tot 18.30 uur) mag niet worden gewerkt op ontsluitingswegen.

03 Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

04 Op zon- en feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 Wettelijk (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
- de kosten voor juridische bijstand en andere proceskosten die door opdrachtgever of directie moeten worden gemaakt ter zake van het werk indien zij door derden worden aangesproken.
  Onder deze verzekering dient tevens een eventuele proceskostenveroordeling voor derden te worden begrepen voor het geval opdrachtgever c.q. directie hiertoe door de rechter wordt veroordeeld;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,- per gebeurtenis en EUR 5.000.000,- per verzekeringsjaar.
Het eigen risico mag ten hoogste EUR 1.500,- per gebeurtenis bedragen.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar, dat wil zeggen wanneer de verzekeraar geen positie inneemt ten aanzien van de ingediende aanspraak dan wel niet c.q. niet binnen redelijke termijn tot uitkering over gaat - is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.

04 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

06 De aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 05 genoemde verzekering blijkt, voor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

07 Schadegevallen dienen onmiddellijk door aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie. Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.
08 Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
09 Indien de periode waarvoor de verzekering wordt afgesloten overschreden dreigt te worden, dient de aannemer de verzekering tijdig te verlengen, zodat het Werk te allen tijde verzekerd blijft. De voor de verlening verschuldigde premie komt voor rekening van de aannemer, tenzij de verlening het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening van opdrachtgever komt.
10 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Werkplan vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrij te komen materialen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualisserde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 05 Veiligheid

01 De aannemer dient gedurende de gehele looptijd van het bestek inclusief eventuele verlengingen in het bezit te zijn van minimaal een VCA* certificaat of gelijkwaardig.

Onderaannemers dienen minimaal VCA* gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een geldig VCA-vol diploma / -certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage C uit de VCA checklist.
Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat / diploma op basis van de norm VCA* of VCA**, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.
02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 19 06 Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

01 Op grond van paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) wordt bepaald omtrent tewerkstelling van vreemdelingen. De aannemer zorgt ervoor dat de bepalingen van deze wet voor wat betreft op het werk aanwezig eigen personeel, personen/personeel van onderaannemers en leveranciers wordt nageleefd. De aan deze naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.
02 De aannemer dient er op toe te zien dat op het werk aanwezige personen die behoren tot zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers in het bezit zijn van een geldig en origineel identiteitsdoument zoals aangegeven in de Wet op de identificatieplicht.
03 Tijdens de duur van het werk neemt de aannemer op verzoek van de directie onmiddelijk steekproeven ten aanzien van het beschikken over de vereiste tewerkstellingsvergunning inzake alle op het werk aanwezige personen die behoren tot het eigen personeel en/of het personeel van onderaannemers of leveranciers.
04 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren tegen de gevolgen van het niet of onvolledig naleven van de Wav die veroorzaakt zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
05 Indien de directie constateert dat de aannemer zijn verrichtingen ingevolge de Wav voor wat betreft personen die behoren tot zijn personeel, hetpersoneel van zijn onderaannemers of zijn leveranciers niet naleeft, zal per werknemer per

dag een korting worden toegepast van 1000 euro. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 07 Wet aanpak schijnconstructies

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

02 De opdrachtgever beschikt niet of onvolledig over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfsplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de aannemer wordt verlangd dat deze direct voor aanvang van de werkzaamheden controleert op aanwezigheid van te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfsplaatsen volgens bestekposten 410020, 410030 en 410040. De aannemer rapporteert de aanwezigheid van de te beschermen soorten en/of hun vaste rust en verblijfsplaatsen aan de opdrachtgever.

03 Het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard en bestekspost 410010 betreft het wijzigen / aanvullen van vooraf opgestelde werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.

04 Bij de uitvoering van het werk dienen betreffende medewerkers te bezitten over onderstaande certificaten of een ander aantoonbare opleiding of cursus met een minimaal gelijkwaardig kennisniveau:

- Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 1) voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
- Certifcaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 2) voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
- Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 3) voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.

Genoemde certificaten dienen bij aanvang van het werk overhandigd te worden aan de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een overleg met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk. Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.

02 In afwijking van de paragraaf 27 lid 09 van de UAV 2012 worden verslagen gemaakt door de aannemer en binnen 5 werkdagen ter ondertekening aan de directie voorgelegd.

01 27 Besteksadministratie

01 27 01 Weekrapporten

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De kosten voor het opstellen van de weekrapporten worden geacht inbegrepen te zijn in de uitvoeringskosten.

02 Het door de aannemer ondertekende weekrapport wordt uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het weekrapport betrekking heeft, ter acceptatie aan de directie voorgelegd.

03 Indien de directie zich kan verenigen met de inhoud van het weekrapport tekent hij dit voor acceptatie, uiterlijk op de tiende werkdag, nadat het hem is voorgelegd.

04 Indien de directie zich niet kan verenigen met de inhoud van het rapport, tekent hij dit tevens voor acceptatie, uiterlijk op

de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft.

05 Het format van het weekoverzicht dient vooraf door de directie te worden geaccepteerd.

06 In het weekrapport worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende:
- de vordering en de stand van het werk, opgesplitst in noodsnoei en snoei naar aanleiding van calamiteiten en overige snoeiwerkzaamheden;
- de onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering;
- bestekswijzigingen, meer en minderwerk, afwijkingsrapporten en verwerkte hoeveelheden;
- ter betaling geaccepteerde producten en resultaatsverplichtingen;

01 27 02 Termijnoverzichten

01 Na acceptatie door de directie van de weekrapporten dient de aannemer per 4 weken (termijn) een gecumuleerd overzicht in van alle, voor betaling gereed zijnde te verrekenen producten, resultaatsverplichtingen, diensten en verrekenbare hoeveelheden.

01 28 Gebruik terrein

01 28 01 Werkterrein

01 Het gebruik van parkeerplaatsen in de openbare ruimte voor de opslag van materialen of het plaatsen van machines of voertuigen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie. Verplichtingen vanwege precario, betaald parkeren en/of vergunning e.d blijven daarbij bij de aannemer.

01 29 Duurzaamheid

01 29 01 Milieueisen

01 In het kader van duurzaamheid en het verminderen van uitstoot van schadelijke gassen worden de volgende eisen gesteld aan de uitvoering van de werkzaamheden:
- In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de Euro-6 norm.
- In te zetten bladblazer, kettingzaag en bosmaaier dient elektrisch te zijn.

02 Voor elke constatering dat de in te zetten voertuigen niet voldoen aan de Euro 6 norm of een niet eletrische bladblazer, kettingzaag of bosmaaier wordt gebruikt is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van €100,- per geval, per dag.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 11 Insporingsdiepte materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden conform dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen.
02 Insporing dieper dan de genoemde waarden in lid 01 wordt gezien als schade. Schade dient te worden hersteld door de aannemer op kosten van de aannemer.
03 De aannemer dient zijn materieel en uitvoeringsmethode af te stemmen op de draagkracht van de aanwezige bodem. Bij inzet van tractors in gazon is gebruik van gazonbanden verplicht.

51 02 50 Aziatische duizendknoop

01 De aannemer dient groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet te maaien, snoeien of te betreden.
02 De aannemer dient locaties met Japanse duizendknoop of varianten te melden bij de directie.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 01 Ziekte en plagen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, bij constatering van ziekten en/of plagen aan de beplanting of grasvegetatie, dit onmiddellijk per e-mail aan de directie te melden.

51 03 06 Bepaling hoeveelheden hagen en blokhagen

01 De te bewerken knipoppervlakte betreft de zijvlakken en bovenzijde van de hagen, berekend als: (omtrek × hoogte) + oppervlakte bovenzijde. Gehanteerde hoogte:
Haag 0,5-1 m = 0,75 m
Haag 1,0-1,5 m = 1,25 m
Haag 1,5 m of hoger = 1,75 m
02 De te bewerken knipoppervlakte betreft de zijvlakken en bovenzijde van de blokhagen, berekend als: (omtrek × hoogte) + oppervlakte bovenzijde. Gehanteerde hoogte:
Blokhaag 0,5 m of lager = 0,45 m
Blokhaag 0,5-1,0 m = 0,75 m
Blokhaag 1,0-1,5 m = 1,25 m
Blokhaag 1,5 m of hoger = 1,75 m

51 03 07 Bepaling hoeveelheden graskanten

01 De lengte van de graskanten langs beplanting is bepaald op 60% van de totale omtrek van de grasoppervlakken; voor graskanten langs verharding is 40% aangehouden.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 12 Beheersen overgroei randen beplanting en verharding - gras en kruidachtigen

01 Bij het beheersen van beheersen van overgroei graskanten mogen vrijgekomen materialen zoals grond, zand, onkruidresten en graspollen niet in het grasveld worden geblazen of geveegd. Alle vrijgekomen materialen dienen te worden verzameld en afgevoerd.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 14 Onkruidbeheersing

01 Het toepassen van chemische middelen voor het bestrijden van onkruid is niet toegestaan.
02 Het toepassen van heet water voor het bestrijden van onkruid in beplantingen is niet toegestaan.
03 Schoffelen tussen vaste planten is niet toegestaan.
04 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van zaailingen en andere, op de betreffende locatie ongewenste begroeiing.

HFD PAR ART LID

51 42 37 Beheersen overgroei beplanting

01 Bij het beheersen van overgroei van bosplantsoen, heesters, bodembedekkers en vaste planten wordt de opsluitband of trottoirband niet meegeteld in de rand van de verharding. De overgroei wordt gemeten vanaf de grens tussen de opsluitband of trottoirband en de rand van de verharding.

02 Bij het beheersen van overgroei van bosplantsoen, heesters, bodembedekkers en vaste planten mag de beplanting niet verder worden gesnoeid of teruggezet dan de binnenkant van de opsluitband of trottoirband of de kant van de verharding indien geen band aanwezig is.

51 42 38 Snoeiplan

01 Voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden dient de aannemer jaarlijks in september een snoeiplan in bij de directie ter goedkeuring.

02 Het snoeiplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- Planning van snoeiwerkzaamheden (per beheergroep, locaties, weeknr.).
- Beschrijving van frequentie en snoeimethodes per beplantingssoort zoals o.a. volledig terugzetten van vlinderstruiken, Hortensia's gedeeltelijk terugzetten en soorten waarbij 1 per 2 jaar voldoende is.
- Het in te zetten materieel en gereedschap. Het in te zetten materieel / gereedschap dient afgestemd te worden op de specifieke beheergroep en plantensoort.

03 De aannemer mag niet starten met de snoeiwerkzaamheden voordat het snoeiplan is goedgekeurd door de opdrachtgever.

04 Bij het snoeien van takken en wortels dient een 'scherpe snede' te worden gerealiseerd. Bij een 'scherpe snede' ontstaat een vlakke snoeiwond, zonder dat hierbij de twijg / tak wordt gespleten of een oneffen / rafelig oppervlak ontstaat.

05 Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens het snoeiplan is gewerkt, kan een boete opgelegd worden van € 1.000,00 per afwijking en voor elke dag dat deze voortduurt.

51 43 Informatieoverdracht

51 43 03 Leeftijd beplantingen

01 Circa 5% van de te onderhouden beplanting betreft beplanting jonger dan 3 jaar oud. De eventuele meerkosten van het onderhouden van deze beplanting dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.

04 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

62 13 Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

10 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.

11 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

12 De toegang tot bluswaterwinplaatsen, zoals brandkranen, mag nimmer worden belemmerd.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 02 Algemeen

01 Indien de aannemer de afspraken ter zake van het verkeer of door de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 02 Eisen en uitvoering

64 02 01 Bescherming natuurwaarden

01 Wanneer er op een te onderhouden locatie een beschermde plant- of diersoort is aangetroffen, wordt de aannemer hierover door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De werkzaamheden op die locatie mogen zonder goedkeuring van de directie niet worden gestart of voortgezet

02 Als de aannemer op een te onderhouden locatie een beschermde plant- of diersoort aantreft, stelt hij de directie hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

03 De onderbreking van de werkzaamheden volgens lid 01 en/of lid 02 geeft de aannemer geen recht op verrekening.

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 Eisen en uitvoering

64 12 03 Zorgvuldig handelen

01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de Omgevingswet. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Omgevingswet is de Omgevingswet leidend.
De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.

02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte bedraagt niet meer dan 20 mm;
- Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren);
- Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel;
- Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden;
- Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).

03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang;
- Beperk de duur van een werkgang;
- Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).

04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte);
- Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.

05 Werkperioden:
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;
- Broedende fauna (gehele jaar);
- Voortplanting amfibieën (in principe maart/ juli);
- Winterrust zoogdieren, vogels, amfibeën en reptielen.

06 Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;
- Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied;
- Van land naar water.

Behoort bij: OOSTZAAN-GROEN-2026

Onderhoud beplanting en gazon in de gemeente Oostzaan 2027-2029

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: OOSTZAAN-GROEN-2026

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: OOSTZAAN-GROEN-2026

Onderhoud beplanting en gazon in de gemeente Oostzaan 2027-2029

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Onderhoud beplantingen**					
11	**Algemene werkzaamheden**					
111	**Beplanting tot 3 jaar oud**					
111010	Beheersen onkruid-beplanting tot 3 jaar.	week	104,00	V		
112	**Beplanting 3 jaar of ouder**					
112010	Beheersen onkruid-beplanting 3 jaar of ouder.	week	104,00	V		
12	**Bosplantsoen**					
120010	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00	V		
120020	Dunnen beplanting.	m2	5.149,00	V		
120030	Terugzetten beplanting.	m2	5.149,00	V		
13	**Bodembedekkers**					
130010	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V		
14	**Heesters**					
140010	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
140020	Snoeien sierplantsoen.	m2	18.091,00	V		
15	**Botanische rozen**					
150010	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V		
150020	Snoeien sierplantsoen.	m2	52,00	V		
16	**Hagen**					
161	**Lijnvormige hagen**					
161010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen tot 1 m.	week	104,00	V		
161020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 1 m of hoger	week	104,00	V		
162	**Blokhagen**					
162010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen tot 1 m.	week	104,00	V		
162020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen 1 m of hoger.	week	104,00	V		
17	**Struikrozen en cultuurrozen**					
170010	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	104,00	V		
170020	Snoeien struikrozen en cultuurrozen.	m2	2.380,00	V		
170030	Bemesten beplantingsvak - struikrozen en cultuurrozen.	m2	2.380,00	V		
18	**Vaste planten en siergrassen**					
180010	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00	V		
180020	Terugzetten beplanting.	m2	7.790,00	V		
180030	Bemesten beplantingsvak - vaste planten en siergrassen.	m2	7.790,00	V		
19	**Solitaire heesters**					
190010	Snoeien solitaire heesters.	st	112,00	V		
2	**Onderhoud grassen**					
21	**Graskanten**					
210010	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
210020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V		
3	**Onderhoud boomspiegels**					
31	**Boomspiegels in verharding**					
310010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	**Overige werkzaamheden**					
41	**Flora en fauna**					
410010	Opstellen Ecologisch werkprotocol	keer	1,00	V		
410020	Inventariseren en registreren flora.	keer	2,00	V		
410030	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	V		
410040	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	2,00	V		
410050	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	4,00	V		
410060	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	4,00	V		
410070	Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming F&F.	keer	4,00	V		
42	**Verkeersmaatregelen**					
420010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N		
420020	Toepassen stationaire afzetting.	EUR		N		
43	**Snoeiplan**					
430010	Opstellen snoeiplan	EUR		N		
5	**Inzetten werknemers en materieel**					
500010	Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V		
500020	Inzetten werkbus met laadbak incl. klein materieel en handgereedschap.	uur	80,00	V		
500030	Inzetten motorkettingzaag.	uur	40,00	V		
500040	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00	V		
500050	Inzetten bladblazer.	uur	40,00	V		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					