Behoort bij: 950001.028

Raamovereenkomst voor reinigen en inspecteren riolering 2027 - 2031 in de gemeente Noordenveld

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
111	**Algemeen**					
111010	Opstellen deelopdracht	keer	5,00	F		
111020	Uitvoeren schouw	keer	5,00	F		
112	**Bereikbaarheid**					
112010	Toepassen rijplatenbaan	m	100,00	F		
2	**REINIGEN RIOLERING**					
21	**GEMENGD & VUILWATERRIOOL**					
211	**Reinigen riool met een vervuilingsgraad tot 25%**					
2110	Kunststof riolering rond					
211010	Riool reinigen onder hoge druk (Ø160)	m	4.180,00	F		
211020	Riool reinigen onder hoge druk (Ø200 - Ø250)	m	12.390,00	F		
211030	Riool reinigen onder hoge druk (Ø315 - Ø400)	m	2.860,00	F		
211040	Riool reinigen onder hoge druk (Ø500)	m	140,00	F		
2111	Beton riolen rond					
211110	Riool reinigen onder hoge druk (Ø200 - Ø250)	m	4.380,00	F		
211120	Riool reinigen onder hoge druk (Ø300 - Ø400)	m	10.750,00	F		
211130	Riool reinigen onder hoge druk (Ø500 - Ø700)	m	2.660,00	F		
211140	Riool reinigen onder hoge druk (Ø800 - Ø900)	m	1.150,00	F		
211150	Riool reinigen onder hoge druk (Ø1000 - Ø1250)	m	680,00	F		
211160	Riool reinigen onder hoge druk (Ø1500)	m	65,00	F		
2112	Beton riolen eivormig					
211210	Riool reinigen onder hoge druk (250/375 - 300/450)	m	220,00	F		
211220	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 - 500/750)	m	150,00	F		
211230	Riool reinigen onder hoge druk (600/900)	m	65,00	F		
2113	Gres riolen rond					
211310	Riool reinigen onder hoge druk (Ø200 - Ø250)	m	80,00	F		
212	**Reinigen riool met een vervuilingsgraad van 25% - 50%**					
2120	Kunststof riolering					
212010	Riool reinigen onder hoge druk (Ø160)	m	6.270,00	F		
212020	Riool reinigen onder hoge druk (Ø200 - Ø250)	m	18.590,00	F		
212030	Riool reinigen onder hoge druk (Ø315 - Ø400)	m	4.290,00	F		
212040	Riool reinigen onder hoge druk (Ø500)	m	210,00	F		
2121	Beton riolering rond					
212110	Riool reinigen onder hoge druk (Ø200 - Ø250)	m	6.570,00	F		
212120	Riool reinigen onder hoge druk (Ø300 - Ø400)	m	16.120,00	F		
212130	Riool reinigen onder hoge druk (Ø500 - Ø700)	m	3.990,00	F		
212140	Riool reinigen onder hoge druk (Ø800 - Ø900)	m	1.720,00	F		
212150	Riool reinigen onder hoge druk (Ø1000 - Ø1250)	m	1.020,00	F		
212160	Riool reinigen onder hoge druk (Ø1500)	m	85,00	F		
2122	Beton riolen eivormig					
212210	Riool reinigen onder hoge druk (250/375 - 300/450)	m	330,00	F		
212220	Riool reinigen onder hoge druk (400/600 - 500/750)	m	230,00	F		
212230	Riool reinigen onder hoge druk (600/900)	m	65,00	F		
2123	Gres riolen rond					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212310	Riool reinigen onder hoge druk (Ø200 - Ø250)	m	110,00	F		
22	**HEMELWATERRIOOL**					
221	**Reinigen riool met een vervuilingsgraad tot 25%**					
2210	Kunststof riolering rond					
221010	Riool reinigen onder hoge druk (Ø160)	m	240,00	F		
221020	Riool reinigen onder hoge druk (Ø200 - Ø250)	m	3.260,00	F		
221030	Riool reinigen onder hoge druk (Ø315 - Ø400)	m	2.100,00	F		
2211	Beton riolen rond					
221110	Riool reinigen onder hoge druk (Ø250)	m	200,00	F		
221120	Riool reinigen onder hoge druk (Ø300 - Ø400)	m	2.600,00	F		
221130	Riool reinigen onder hoge druk (Ø500 - Ø700)	m	420,00	F		
221150	Riool reinigen onder hoge druk (Ø1000)	m	140,00	F		
2212	Beton riolen rechthoekig					
221210	Riool reinigen onder hoge druk (1500x1250).	m	30,00	F		
3	**REGULIERE VIDEOINSPECTIES**					
31	**Kunststof riolen rond**					
310010	Uitvoeren visuele inspectie (Ø160)	m	10.690,00	F		
310020	Uitvoeren visuele inspectie (Ø200 - Ø250)	m	34.240,00	F		
310030	Uitvoeren visuele inspectie (Ø315 - Ø400)	m	9.250,00	F		
310040	Uitvoeren visuele inspectie (Ø500)	m	350,00	F		
32	**Beton rond**					
320010	Uitvoeren visuele inspectie (Ø200 - Ø250)	m	11.150,00	F		
320020	Uitvoeren visuele inspectie (Ø300 - Ø400)	m	29.470,00	F		
320030	Uitvoeren visuele inspectie (500 - Ø700)	m	7.070,00	F		
320040	Uitvoeren visuele inspectie (Ø800 - Ø900)	m	2.870,00	F		
320050	Uitvoeren visuele inspectie (Ø1000 - Ø1250)	m	1.840,00	F		
320060	Uitvoeren visuele inspectie (beton Ø1500)	m	150,00	F		
33	**Beton eivormig**					
330010	Uitvoeren visuele inspectie (250/375 - 300/450)	m	550,00	F		
330020	Uitvoeren visuele inspectie (400/600 - 500/750)	m	380,00	F		
330030	Uitvoeren visuele inspectie (600/900)	m	70,00	F		
34	**Beton rechthoekig**					
340010	Uitvoeren visuele inspectie (1500x1250)	m	30,00	F		
35	**Gres rond**					
350010	Uitvoeren visuele inspectie (Ø200 - Ø250)	m	190,00	F		
4	**AFVOEREN SLIB**					
400010	Afvoer- en stortkosten RKG slib	ton	450,00	F		
8	**WERKEN ALGEMENE AARD**					
81	**Verkeersmaatregelen**					
810010	Toepassen afzetting figuur 1122b	keer	5,00	F		
810020	Toepassen afzetting figuur 1205	keer	10,00	F		
810030	Toepassen afzetting figuur 1221	keer	10,00	F		
82	**Informeren en communicatie**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820010	Bezorgen informatiebrief	st	5.000,00	F		
83	**Verstrekken gegevens**					
830010	Aanleveren algemene plannen	keer	5,00	F		
830020	Aanleveren gegevens rioolreiniging	keer	5,00	F		
830030	Aanleveren gegevens rioolinspectie.	keer	5,00	F		
84	**Inzetten werknemers en materieel**					
8410	Regulier					
841010	Inzetten verkeersregelaar, overdag	uur	40,00	F		
841020	Inzetten spoelwagen	uur	20,00	F		
841030	Inzetten zuigwagen	uur	20,00	F		
841040	Inzetten reinigingscombinatie	uur	20,00	F		
841050	Inzetten vuilwaterpomp	uur	12,00	F		
841060	Inzetten haspelwagen	uur	12,00	F		
841070	Inzetten robotfrees	uur	12,00	F		
8420	Calamiteit (binnen reguliere werktijden)					
842010	Inzetten spoelwagen	uur	1,00	F		
842020	Inzetten zuigwagen	uur	1,00	F		
842030	Inzetten reinigingscombinatie	uur	1,00	F		
842040	Inzetten vuilwaterpomp	uur	1,00	F		
842050	Inzetten haspelwagen	uur	1,00	F		
8430	Calamiteit (buiten reguliere werktijden)					
843010	Inzetten spoelwagen	uur	1,00	F		
843020	Inzetten zuigwagen	uur	1,00	F		
843030	Inzetten reinigingscombinatie	uur	1,00	F		
843040	Inzetten vuilwaterpomp	uur	1,00	F		
843050	Inzetten haspelwagen	uur	1,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					