1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Provinciale Eenheid Zeeland
Team Grevelingen
Vertegenwoordigd door Ing. A.F. den Adel-Aartsen
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie
De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de deelgebieden Battenoord, Haven van Bommenede, Bout-Oost, Brouwershaven, de Punt, Den Osse, Dreischor, Grevelingendam, Haven Springersdiep, Kabbelaarsbank, Kloosternol, Kijkuit, Middelplaathaven, Sirjansland, Strand van Bruinisse en West-Repart, in de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen Duiveland.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening SBB_ZWD_GR-00

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verwijderen zwerfafval;
- ledigen afvalbakken;
- schoonmaken toiletgebouwen.

05 Tijdsbepaling
Het werk dient aan te vangen op: 01-01-2027 en uiterlijk te worden opgeleverd op: 31-12-2027

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

08 Status natuurbescherming
1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (ie kaart en soortenlijsten) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving
1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Daar er geen verstoring van aanwezige soorten wordt verwacht, wordt een Plan van Aanpak Flora en Fauna niet verlangd.
   Voor dit werk geldt wel Algemeen Zorgvuldig Handelen.

10 Inzetten onderaannemer(s)
1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.

2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.

3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer één van de uitsluitingsgronden als bedoeld in de artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in de artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

PAR

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op aanbestedingskalender.nl.
Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op TenderNed geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

01	Brouwersdam	West-Repart
02	Grevelingen Zuid	Kloosternol
03	Grevelingen Zuid	Bout-Oost
04	Brouwersdam	Middelplaathaven
05	Brouwersdam	Kabbelaarsbank
06	Brouwersdam	Kabbelaarsbank
08	Brouwersdam	Kabbelaarsbank
09	Brouwersdam	Haven Springersdiep
10	Brouwersdam	De Punt
11	Grevelingen Zuid	Den Osse
12	Grevelingen Zuid	Den Osse
13	Grevelingen Zuid	Brouwershaven
14	Grevelingen Zuid	Kijkuit
15	Grevelingen Zuid	Haven van Bommenede
16	Grevelingen Zuid	Dreischor
17	Grevelingen Zuid	Dreischor
18	Grevelingen Zuid	Sirjansland
19	Grevelingen Zuid	Strand Bruinisse
20	Grevelingendam	Grevelingendam
21	Grevelingendam	Grevelingendam
22	Grevelingendam	Grevelingendam
23	Grevelingen Noord	Battenoord
24	Grevelingen Noord	Herkingen

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2025, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Tijdschema's.

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden zijn gelegen in de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen Duiveland.
De ligging van de recreatiegebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekening SBB_ZWD_GR-00

Het Servicepunt van Staatsbosbeheer is gelegen aan:
Haven van Bommenede 1, 4316 PC te Zonnemaire

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: zand/klei.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:
Zie soorteninformatielijst in de bijlage.
Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.
De voet- en fietspaden hebben een:
minimale breedte van 1,0 meter
maximale breedte van 3,0 meter

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 10 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 30 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.
Genoemd bedrag is exclusief BTW.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
0			**Algemeen**					
		. . . . .	Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders					
		. . . . .	aangegeven in de post):					
		. . . . .	- Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema					
		. . . . .	- Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage					
		. . . . .						
1			**Zwerfafval**					
		. . . . .						
11			**Verzamelen en afvoeren zwerfafval**					
		. . . . .	Voor de oppervlaktes verharding geldt inclusief 1 m					
		. . . . .	berm.					
		. . . . .						
111010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	16.185,00	V		
		. . . . .	Betreft aanvangsbeurt					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
111020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	175.686,00	V		
		. . . . .	Betreft: beurten in voor- en naseizoen (22 weken)					
		. . . . .	Uitvoeren op maandag en een dag op aanwijzing van de					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te					
		. . . . .	zijn					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied					
		. . .2. .	Gerekend is met 44 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
111030	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	107.487,00	V		
		. . . . .	Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken)					
		. . . . .	Uitvoeren op maandag, vrijdag en een dag op					
		. . . . .	aanwijzing van de directie					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te					
		. . . . .	zijn					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied					
		. . .2. .	Gerekend is met 27 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
111040	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	83.850,00	V		
		. . . . .	Betreft: beurten in buitenseizoen (21 weken)					
		. . . . .	Uitvoeren op afroep van de directie					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied					
		. . .2. .	Gerekend is met 21 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
111050	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	51.907,00	V		
		. . . . .	Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en					
		. . . . .	naseizoen op afroep directie .					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te					
		. . . . .	zijn					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied					
		. . .2. .	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
111060	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	25,00	V		
		. . . . .	Betreft: beurten gedurende het seizoen					
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
		. .7. . .	Natuur- en recreatiegebied					
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
2			**Afvalbakken**					
		. . . . .						
21			**Ledigen afvalbakken**					
		. . . . .						
211010	506102		Ledigen afvalbakken.	st	2.156,00	V		
		. . . . .	Betreft : beurten in voor- en naseizoen (22 weken), 2					
		. . . . .	beurten per week					
		. . . . .	Uitvoeren op maandag en een dag op aanzegging van					
		. . . . .	de directie					
		.9. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak					
		. . . . .	Vuilniszakken van 120 liter					
		. . . . .	Kwaliteit 70 micron					
		. . . . .	Kleur blauw					
		. . .2. .	Gerekend is met 44 ledigingen per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
211020	506102		Ledigen afvalbakken.	st	1.323,00	V		
		. . . . .	Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 3 beurten					
		. . . . .	per week					
		. . . . .	Uitvoeren op maandag, vrijdag en een dag op					
		. . . . .	aanzegging van de directie					
		.9. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak					
		. . . . .	Vuilniszakken van 120 liter					
		. . . . .	Kwaliteit 70 micron					
		. . . . .	Kleur blauw					
		. . .2. .	Gerekend is met 27 ledigingen per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
211030	506102		Ledigen afvalbakken.	st	1.029,00	V		
		. . . . .	Betreft : beurten in buitenseizoen (21 weken), 1 beurt per					
		. . . . .	week					
		. . . . .	Uitvoeren op maandag.					
		.9. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak					
		. . . . .	Vuilniszakken van 120 liter					
		. . . . .	Kwaliteit 70 micron					
		. . . . .	Kleur blauw					
		. . .2. .	Gerekend is met 21 ledigingen per jaar					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
211040	506102		Ledigen afvalbakken.	st	637,00	V		
		. . . . .	Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en					
		. . . . .	naseizoen, op afroep van directie					
		.9. . . .	Inclusief vervangen vuilniszak					
		. . . . .	Vuilniszakken van 120 liter					
		. . . . .	Kwaliteit 70 micron					
		. . . . .	Kleur blauw					
		. . .2. .	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn					
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
3			**Toiletgebouwen**					
		. . . . .						
31			**Overige locaties**					
		. . . . .						
311010	719999		Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt.	st	12,00	V		
		. . . . .	Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten en					
		. . . . .	technische ruimte incl omliggende verharding (zie					
		. . . . .	paspoorten toiletgebouwen in de bijlage)					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
311020	719999		Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen.	st	792,00	V		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en					
		. . . . .	buitenruimten en technische ruimte incl omliggende					
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	In voor- en naseizoen (22 weken) uitvoeren op					
		. . . . .	maandag, woensdag en vrijdag					
		. . . . .	Gerekend is met 66 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te					
		. . . . .	zijn.					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift van de leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
311030	719999		Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen.	st	360,00	V		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en					
		. . . . .	buitenruimten en technische ruimte incl omliggende					
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	In hoogseizoen (10 weken) uitvoeren op maandag,					
		. . . . .	woensdag en vrijdag					
		. . . . .	Gerekend is met 30 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te					
		. . . . .	zijn.					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift van de leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
311040	719999		Schoonmaken toiletgebouw werkdagen afroep.	st	84,00	V		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken toiletgebouw op oproepbasis, op					
		. . . . .	werkdagen					
		. . . . .	In voor-, hoog- en naseizoen					
		. . . . .	Uitsluitend op afroep van de directie.					
		. . . . .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	10.00 uur van het desbetreffende weekend					
		. . . . .	uitgevoerd te zijn.					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift van de leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
311050	719999		Schoonmaken toiletgebouw weekend afroep.	st	156,00	V		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken toiletgebouw op oproepbasis, in					
		. . . . .	weekeinden					
		. . . . .	In voor-, hoog- en naseizoen in de weekeinden					
		. . . . .	uitsluitend op afroep van de directie.					
		. . . . .	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van het desbetreffende weekend					
		. . . . .	uitgevoerd te zijn.					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift van de leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
32			**Strandlocaties**					
		. . . . .						
321010	719999		Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt.	st	4,00	V		
		. . . . .	Betreft: aanvangsbeurt binnen- en buitenruimten en					
		. . . . .	technische ruimte incl omliggende verharding (zie					
		. . . . .	paspoorten toiletgebouwen in de bijlage)					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
321020	719999		Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen.	st	176,00	V		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en					
		. . . . .	buitenruimten en technische ruimte incl omliggende					
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	In voor- en naseizoen (22 weken) uitvoeren op					
		. . . . .	maandag, woensdag en vrijdag					
		. . . . .	Gerekend is met 66 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te					
		. . . . .	zijn.					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift van de leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
321030	719999		Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen.	st	160,00	V		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken toiletgebouw binnen- en					
		. . . . .	buitenruimten en technische ruimte incl omliggende					
		. . . . .	verharding					
		. . . . .	In hoogseizoen (10 weken) uitvoeren op maandag,					
		. . . . .	woensdag en vrijdag					
		. . . . .	Gerekend is met 40 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van de betreffende dag uitgevoerd te					
		. . . . .	zijn.					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift van de leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
321040	719999		Schoonmaken toiletgebouw werkdagen afroep.	st	12,00	V		
		. . . . .	Betreft: schoonmaken toiletgebouw op oproepbasis, op					
		. . . . .	werkdagen					
		. . . . .	In voor-, hoog- en naseizoen					
		. . . . .	Uitsluitend op afroep van de directie.					
		. . . . .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en					
		. . . . .	12.00 uur van het desbetreffende weekend					
		. . . . .	uitgevoerd te zijn.					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift van de leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
321050	719999		Schoonmaken toiletgebouw weekend afroep.	st	52,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Betreft: schoonmaken toiletgebouw op oproepbasis, in					
		. . . . .	weekeinden					
		. . . . .	In voor-, hoog- en naseizoen in de weekeinden					
		. . . . .	uitsluitend op afroep van de directie.					
		. . . . .	Gerekend is met 13 onderhoudsbeurten per jaar					
		. . . . .	De werkzaamheden dienen tussen 12.00 uur en					
		. . . . .	zonsondergang van het desbetreffende weekend					
		. . . . .	uitgevoerd te zijn.					
		. . . . .	Inclusief levering biologisch afbreekbaar					
		. . . . .	bio-allesreiniger en water (verhouding volgens					
		. . . . .	voorschrift van de leverancier)					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende					
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
8			**Overige werkzaamheden**					
		. . . . .						
81			**Ter beschikking stellen**					
		. . . . .						
811010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V		
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven					
		. . . . .	werkzaamheden op werkdagen.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .9. . .	Werknemer incl. vervoer					
		. . . . .						
9			**Staartposten**					
		. . . . .						
91			**Eenmalige kosten**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN

01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.

02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
- alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
- de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
- bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2025, bedraagt 60% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2025, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Brandstof	5

03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2025 dient de aannemer een ondertekende declaratie in bij:

HFD PAR ART LID

digitalefacturen@staatsbosbeheer.nl

02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2025 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.

02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.

03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het beheersgebied van de Zuidwestelijke Delta, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.

05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.

06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;

02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.

03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- Het nemen van veiligheidsmaatregelen;;
- Het omgaan met restafval en grofvuil;
- En samenhangende werkzaamheden.

04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:

- voorseizoen,
- hoogseizoen,
- naseizoen,
- overige weken.

05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.

06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenementen-terreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 12:00 uur 's ochtends.

07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het

HFD PAR ART LID

werk tijdelijk wordt stopgezet.

08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- zwerfafval
- grofvuil
- drijfvuil
- vuil uit afvalbakken

02 Het opslaan van vrijgekomen vuil, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.

03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

04 De stortbonnen dienen 4 wekelijks tegelijk met de termijnen ingediend te worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2025 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2025 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de werkzaamheden gespaard te blijven.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2025 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2025 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.

05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of

HFD PAR ART LID

de directie zijn voor rekening van de aannemer.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN

50 11 01 ALGEMEEN

01 Onder aangespoeld zwerfvuil wordt verstaan los organisch afval dat op het strand aangespoeld is en/of op de rand van de waterlijn en het strand aanwezig is.

50 3 REINIGINGSDIENSTEN

50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN

50 31 01 ALGEMEEN

02 Onder het schoonmaken wordt verstaan het reinigen en ontsmetten van sanitaire voorzieningen (o.a. urinoirs, toiletpotten, wasbakken, doucheruimten, binnentegelwerk).

50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN

50 32 24 REINIGEN GEBOUWEN

01 Van 1 april tot 1 november zijn de toiletgebouwen geopend voor het publiek. In deze periode worden er schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.

02 Na reiniging sanitair en tegelwerk met lagedrukspuit uitspuiten en uitdrogen, maximaal 8 bar.

03 Het schoonmaken dient te worden uitgevoerd met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Deze schoonmaakmiddelen dienen vooraf gebruik ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN

50 33 01 ALGEMEEN

01 Schade aan, c.q. het niet functioneren van toiletgebouwen dient de aannemer direct te melden aan de directie, binnen een termijn van maximaal 4 uur na de constatering. Zonodig treft hij maatregelen ter voorkoming van verdere schade.

02 Op alle locaties behoort een logboek bijgehouden te worden van de uitgevoerde werkzaamheden, wat zichtbaar aanwezig moet zijn in het betreffende toiletgebouw.

50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN

50 34 01 SCHOONMAKEN TOILETGEBOUW

01 Indien de aannemer het ter zake van het schoonmaken van toiletgebouwen opgestelde dagen en tijden niet nakomt c.q. de schoonmaak onvoldoende is, wordt een korting toegepast van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750,00 zonder dat ingebrekestelling nodig is.

50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN

50 37 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient rekening te houden met diverse sanitaire eenheden per toiletgebouw. Zie daarvoor de paspoorten.

50 6 AFVALBAKKEN

50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN

HFD PAR ART LID

50 62 06 ALGEMEEN

01 Ingeval een afvalbak voor minder dan 20% (volume) is gevuld, behoeft deze in de betreffende ronde niet te worden geledigd.

50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

50 65 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 50.65.01 lid 01 van de Standaard 2025 behoort tevens tot de verplichting van de aannemer het verzamelen en afvoeren van naast de afvalbak gedeponeerde vuilniszakken en los vuil.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 1 WERK ALGEMENE AARD

61 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD

61 12 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers

02 De aannemer verplicht zich binnen 24 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden, tenzij de directie anders aangeeft.

03 Bij het niet nakomen van de in deze paragraaf genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.

03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.

04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.

05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge

HFD PAR ART LID

zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **1**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Status natuurbescherming 3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving 3
10 Inzetten onderaannemer(s) 3
11 Bestek als RSX 4
12 Communicatie 4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden 4

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 7
02 Peilen en hoofdafmetingen 7
03 Kwaliteitsborging 7
04 Bijlagen 7
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen 7
06 Bodemkundige informatie 7
07 Soorteninformatie Flora en Fauna 7
08 Gebruik van het werkterrein 7
09 Opname bestaande situatie 8

2.2 Nadere beschrijving **9**

0 **Algemeen** 13
1 **Zwerfafval** 13
11 **Verzamelen en afvoeren zwerfafval** 13
2 **Afvalbakken** 14
21 **Ledigen afvalbakken** 14
3 **Toiletgebouwen** 15
31 **Overige locaties** 15
32 **Strandlocaties** 16
8 **Overige werkzaamheden** 17
81 **Ter beschikking stellen** 17
9 **Staartposten** 17
91 **Eenmalige kosten** 17

3. B e p a l i n g e n **19**

01 Algemeen en administratief 21
01 01 Algemene bepalingen 21
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 21
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 21
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 21
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 22
01 08 Bijdragen 22
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 22
01 10 VERGUNNINGEN 22
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 23
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 23
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 23
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 24

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 24
01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN 24
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN 25
50 1 AFVALDIENSTEN 25
50 11 BEGRIPPEN AFVALDIENSTEN 25
50 3 REINIGINGSDIENSTEN 25
50 31 BEGRIPPEN REINIGINGSDIENSTEN 25
50 32 EISEN EN UITVOERING REINIGINGSDIENSTEN 25
50 33 INFORMATIEOVERDRACHT REINIGINGSDIENSTEN 25
50 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES REINIGINGSDIENSTEN 25
50 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN REINIGINGSDIENSTEN 25
50 6 AFVALBAKKEN 25
50 62 EISEN EN UITVOERING AFVALBAKKEN 25
50 65 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 26
61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 26
61 1 WERK ALGEMENE AARD 26
61 12 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD 26
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 26
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 26
62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES 26
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 26

Behoort bij: ZWD-GR-2027

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: ZWD-GR-2027
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: ZWD-GR-2027

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**Algemeen**					
1	**Zwerfafval**					
11	**Verzamelen en afvoeren zwerfafval**					
111010	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	16.185,00	V		
111020	Verwijderen zwerfafval, voor- en naseizoen (44x).	are	175.686,00	V		
111030	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (27x).	are	107.487,00	V		
111040	Verwijderen zwerfafval, buitenseizoen (21x).	are	83.850,00	V		
111050	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x op afroep).	are	51.907,00	V		
111060	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	25,00	V		
2	**Afvalbakken**					
21	**Ledigen afvalbakken**					
211010	Ledigen afvalbakken, voor-en naseizoen (44x).	st	2.156,00	V		
211020	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (27x).	st	1.323,00	V		
211030	Ledigen afvalbakken, buitenseizoen (21x).	st	1.029,00	V		
211040	Ledigen afvalbakken, weekend (13x op afroep).	st	637,00	V		
3	**Toiletgebouwen**					
31	**Overige locaties**					
311010	Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt.	st	12,00	V		
311020	Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen.	st	792,00	V		
311030	Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen.	st	360,00	V		
311040	Schoonmaken toiletgebouw werkdagen afroep.	st	84,00	V		
311050	Schoonmaken toiletgebouw weekend afroep.	st	156,00	V		
32	**Strandlocaties**					
321010	Schoonmaken toiletgebouw aanvangsbeurt.	st	4,00	V		
321020	Schoonmaken toiletgebouw voor- en naseizoen.	st	176,00	V		
321030	Schoonmaken toiletgebouw hoogseizoen.	st	160,00	V		
321040	Schoonmaken toiletgebouw werkdagen afroep.	st	12,00	V		
321050	Schoonmaken toiletgebouw weekend afroep.	st	52,00	V		
8	**Overige werkzaamheden**					
81	**Ter beschikking stellen**					
811010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					