Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer 2027-08-02 betreffende “Reinigen en inspecteren hoofdrioleringen Gemeente Noordoostpolder”



SWECO

Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Onderwerp	behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer 2027-08-02 betreffende “Reinigen en inspecteren hoofdrioleringen Gemeente Noordoostpolder”
Projectnummer	51039595
Klant	Gemeente Noordoostpolder
Referentienummer	
Versie	D0.1
Datum	13-11-2026
Auteur	Cor Jansen Jack Hoogstra, Marc Smeets
E-mailadres	Cor.jansen@sweco.nl
Gecontroleerd door	Robert Brinkhuis, projectleider
Paraaf gecontroleerd	
Vrijgegeven door	Jeroen van de Uitvlugt
Paraaf vrijgegeven	
Document referentie	p:\5320\51039595_rovk_nop_voorbereiding_rok_gem._hoofdriolering\w3000 technisch management\w3300 contract\w3305 raw-raamovereenkomst\werkbestanden\veiligheids- en gezondheidsdossier.docm

Inhoudsopgave

Verantwoording 2

1 Inhoud en proces 4

2 Algemene gegevens 5
2.1 Beschrijving en adres van het werk 5
2.2 Gegevens eigenaar/beheerder 5

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase 6
3.1 Gebruiksfase 6
3.2 Sloopfase 6

4 Materiaalgegevens 7

5 Risico’s met betrekking tot gebruiks- en sloopfase 8

6 Relevante documenten 9

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer 2027-08-02 betreffende “Reinigen en inspecteren hoofdrioleringen Gemeente Noordoostpolder”

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met ‘RI&E’) is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld.
Bij de RI&E is ook geïnventariseerd en geëvalueerd welke V&G-risico’s zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloopfase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloopfase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

Dit V&G-dossier betreft een totaal V&G-dossier

In de uitvoeringsfase zorgt de uitvoerende partij ervoor dat:
- het V&G-dossier wordt aangepast indien de voortgang van het werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- bij oplevering van het werk het geactualiseerde V&G-dossier, inclusief de relevante documenten en technische specificaties, ter beschikking wordt gesteld aan de degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk
Het te beheren werk omvat:

- Rioleringsstelsel in diverse (dorps)kernen binnen de gemeente Noordoostpolder.

Jaar van aanleg:
Diverse jaren.

Locatie van het werk
De locatie is verspreid gelegen over het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder.

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar en beheerder

Naam	:	Gemeente Noordoospolder, cluster ingenieursbureau team beheer
Adres, postcode, plaats	:	Harmen Visserplein 1
Contactpersoon	:	Klaas Bakker
Telefoon	:	0527 - 633911
E-mailadres	:	k.bakker@noordoostpolder.nl

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfase

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfase, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.
Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfase) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfase	**Structurele veiligheidsvoorziening**	**Risico dat door de voorziening beperkt wordt**	**Toelichting**
Man-toegankelijke rioleringsbuis, - put, /-kelder	Voldoende mangaten (afdekbaar) Permanente trap / ladder Bevestigingspunten voor tijdelijke ladder Permanente (nood-)afsluiters	Slechte toegankelijkheid Vallen Verdrinking	
Inspectie-toegang	Gasgeveerde luiken Vastzetten luik bij openzetten Rooster over opening bij geopend luik	Slechte toegankelijkheid Ernstige letsel bij vallen	

3.2 Sloopfase

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfase, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Situering van de voorziening - sloopfase	**Structurele veiligheidsvoorziening**	**Risico dat door de voorziening beperkt wordt**	**Toelichting**
Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	**Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)**
Niet van toepassing	

5 Risico’s met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico’s beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.
De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	**Arborisico in uitvoeringsfase (aanvullende opmerkingen)**
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Doorgaande exploitatie gebied/gebouw/fabriek/installatie	Letsel, aantasting gezondheid, irritatie (sociaal) /agressie van bouwmedewerker en personeel/bezoeker
Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks ‘Werk in uitvoering‘ 96 a/b)
Werken op hoogte / bij hoogteverschillen	Vallen
Werken in bestaande riolering	Bedwelming Verstikking Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische Agentia (o.a. virussen, bacteriën, schimmels) (raadpleeg ook Arbouw-publicatie ‘Werken in riolen’) Brand/explosie

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.
De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-raamovereenkomst incl. tekeningen en bijlagen		Sweco	13-11-2026	
Nota van inlichtingen		Sweco	..-..-201.	Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd