ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:
- Alle maten in meter tenzij anders is aangegeven
- Alle hoogtematen in meter t.o.v. N.A.P.
- Alle hoeken in het 360 graden stelsel
- De maten en peilen in het werk controleren en afwijkingen melden bij de directie
- De gebruikte tekenstandaard is de NLCS

LEGENDA tekening C02

Nieuwe situatie, ondergrondse infra

- Aanbrengen afwateringsgoot (met kolk)
- Aanbrengen molgoot (met kolk)
- Aanbrengen uitlegger PVC ø125 / PVC ø160
- Aanbrengen verzamelriool met putafdekking)
- Aanbrengen mantelbuis PVC ø125
- Aanbrengen OBAS met putafdekking F900
- Aanbrengen putafdekking HWA F900 in berm
- Aanbrengen putafdekking HWA F900 in verharding
- Aanbrengen straatkolk HWA F900
- Aanbrengen stroomkabel platformverlichting (in mantelbuis)
- Aanbrengen platformverlichting
- Aanbrengen detectieverlichting in platform (hergebruik)

Hoogtematen (bestaande) riolering altijd in het werk controleren!

Olie - Benzineafscheider
ACO Oleopator NG15 15.5000D (o.g.)

Inbouwarmatuur vliegveldverlichting
Hergebruik
Zie werkomschrijving ET

Bodemverontreiniging B111

Bodemverontreiniging B115

Uitlegger ø160 voor afwatering verdiept FOD-rooster

Inbouwarmaturen (hergebruik)

Kabel inbouwarmaturen aansluiten op bestaande lus

Voedingskabel lichtmasten aansluiten in hangar 4
Zie stelpost 950040



Overzicht projectgebied op de vliegbasis Leeuwarden te Leeuwarden

Wijz	Datum	naam	Aard van de wijziging
1.02	30-10-26	MHe	Aanpassingen i.v.m. brandweerput
1.01	30-10-26	MHe	N.a.v. interne controle t.b.v. aanbesteding

Reconstructie platform H3/H4.
Vliegbasis Leeuwarden

Specificatie:
Tekening C02
Nieuwe situatie, ondergrondse infra + ET + HWA

Objectnummer:	06C02	Getekend:	MHe
Gebouwnummer:	(geen)	Gecontroleerd:	MvdB
Besteknummer:	44999-21	Datum:	30-10-2026
Projectnummer:	44999	Schaal:	1:500
Fase:	Bestek	Formaat:	A1 (594x841 mm)
Versie:	1.02	Documentcode:	----

Blad:
C02 van C06

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Directie - Vastgoedbeheer
www.rijksvastgoedbedrijf.nl
088 115 80 00

44999 – 06C02 – Reconstructie H3–H4 – Bestekstekening – Aanpassing brandweerput.dwg plotdatum: 21/10/26