Behoort bij: P1224-1

Raamcontract Klein Onderhoud Asfalt 2027-2032 alg+perceel 1

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**PERCEEL 1 LASGATEN**					
1	**VOORBEREIDING ONDERHOUD LASGATEN**					
100110	Onderzoeken en opstellen maatregelen	Opst	1,00	F		
100220	Gebruik van (web) app aannemer	Keer	1,00	F		
100330	Het toepassen van omgevingsmanagement	Keer	1,00	F		
100550	Bewonersbrieven bewoners/bedrijven/stakeholders	st	2.500,00	F		
100600	Aanbrengen en verwijderen vooraankondigingsbord	st	200,00	F		
100970	Opstellen van een deelopdracht 25000-75000 euro	keer	1,00	F		
100980	Opstellen van een deelopdracht 75000-150000 euro	keer	1,00	F		
100990	Opstellen van een deelopdracht >=150000 euro	keer	1,00	F		
2	**HERSTEL LASGATEN HANDMATIG**					
20	**HERSTEL LASGATEN <10M2 HANDMATIG**					
201	**VERWIJDEREN TIJDELIJKE VERHARDING**					
201010	Opbreken betonstraatstenen. < 10m2	m2	960,00	F		
201020	Frezen teerhoudend asfalt. +0,50m rondom d=35mm	m2	640,00	F		
201030	Verw. teervrije funderingslaag uit lasgaten <10m2	m2	480,00	F		
201040	Verw. teerhoudende funderingslaag uit lasgaten <10m2	m2	480,00	F		
201050	Cunet afvlakken en waar nodig verdichten <10 m2	m2	960,00	F		
202	**AANBRENGEN ASFALT - ONDERLAAG / TUSSENLAAG**					
202010	Aanbr. AC22 OL_B d=120-139mm (2 lagen)<10M2	ton	168,00	F		
202020	Aanbr. AC22 OL_B d=50-90mm <10M2	ton	84,00	F		
202030	Aanbr. AC16 TL_B d=40-60 <10 M2.	ton	116,00	F		
203	**AANBRENGEN ASFALT - DEKLAAG**					
203020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.912,00	F		
203030	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	4.912,00	F		
203040	Asfaltnaden afsluiten / sealen	m1	5.488,00	F		
203050	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	1.200,00	F		
203060	Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, d=35mm	ton	315,00	F		
203070	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, d=35mm	ton	114,80	F		
204	**EXTRA POSTEN LASGATEN IN 2 FASEN <10M2 HANDMATIG**					
204010	Aanbr. AC22 OL_B d=120-139mm (2 lagen)<10M2	ton	204,00	F		
204020	Frezen teerhoudend asfalt <10m2	m2	1.000,00	F		
204030	Schoonmaken verhardingsoppervlak <10m2	m2	1.000,00	F		
204040	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	1.000,00	F		
204050	Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, d=35mm <10m2	ton	200,00	F		
204060	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, d=35mm <10m2	ton	100,00	F		
21	**HERSTEL LASGATEN >=10M2 HANDMATIG**					
211	**VERWIJDEREN TIJDELIJKE VERHARDING**					
211010	Opbreken betonstraatstenen. >= 10m2	m2	1.800,00	F		
211020	Frezen teerhoudend asfalt +0,50m rondom d=35mm	m2	4.912,00	F		
211030	Verw. teervrije funderingslaag uit lasgaten >=10m2	m2	900,00	F		
211040	Verw. teerhoudende funderingslaag uit lasgaten >=10m2	m2	900,00	F		
211050	Cunet afvlakken en waar nodig verdichten >=10 m2	m2	1.800,00	F		
212	**AANBRENGEN ASFALT - ONDERLAAG / TUSSENLAAG**					
212010	Aanbr. AC22 OL_B d=120-139mm (2 lagen)>=10m2	ton	360,00	F		
212020	Aanbr. AC22 OL_B d=50-90mm >=10M2	ton	210,00	F		
212030	Aanbr. AC16 TL_B d=40-60 >=10 M2.	ton	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213	**AANBRENGEN ASFALT - DEKLAAG**					
213020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	4.912,00	F		
213030	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	4.912,00	F		
213040	Asfaltnaden afsluiten / sealen	m1	5.488,00	F		
213050	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	1.200,00	F		
213060	Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, d=35mm	ton	315,00	F		
213070	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, d=35mm	ton	114,80	F		
214	**EXTRA POSTEN LASGATEN IN 2 FASEN >=10M2 HANDMATIG**					
214010	Aanbr. AC22 OL_B d=120-139mm (2 lagen)>=10M2	ton	510,00	F		
214020	Frezen teerhoudend asfalt >=10m2	m2	1.200,00	F		
214030	Schoonmaken verhardingsoppervlak >=10m2	m2	1.200,00	F		
214040	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	1.200,00	F		
214050	Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, d=35mm >=10m2	ton	408,00	F		
214060	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, d=35mm >=10m2	ton	102,00	F		
3	**HERSTEL LASGATEN MACHINAAL**					
311	**VERWIJDEREN TIJDELIJKE VERHARDING**					
311010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.320,00	F		
311020	Frezen teerhoudend asfalt +0,50m rondom d=35mm	m2	2.608,00	F		
311030	Verw. teervrije funderingslaag uit lasgaten	m2	660,00	F		
311040	Verw. teerhoudende funderingslaag uit lasgaten	m2	660,00	F		
311050	Cunet afvlakken en waar nodig verdichten	m2	330,00	F		
312	**AANBRENGEN ASFALT - ONDERLAAG / TUSSENLAAG**					
312010	Aanbr. AC22 OL_B d=120-139mm (2 lagen)	ton	294,00	F		
312020	Aanbr. AC22 OL_B d=50-90mm	ton	189,00	F		
312030	Aanbr. AC16 TL_B d=40-60	ton	105,00	F		
313	**AANBRENGEN ASFALT - DEKLAAG**					
313020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.608,00	F		
313030	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	2.608,00	F		
313040	Asfaltnaden afsluiten / sealen	m1	2.752,00	F		
313050	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	1.200,00	F		
313060	Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, d=35mm	ton	480,00	F		
313070	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, d=35mm	ton	120,00	F		
314	**EXTRA POSTEN LASGATEN IN 2 FASEN MACHINAAL**					
314010	Aanbr. AC22 OL_B d=120-139mm (2 lagen)	ton	357,00	F		
314020	Frezen teerhoudend asfalt	m2	840,00	F		
314030	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2	840,00	F		
314040	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	840,00	F		
314050	Aanbrengen deklaag AC 11 surf DL-B, d=35mm >=10m2	ton	60,00	F		
314060	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B, d=35mm >=10m2	ton	60,00	F		
4	**GRONDWERK EN FUNDERING**					
41	**AFVOER INCL STORTKOSTEN FUNDERINGSMATERIAAL**					
410010	Laden/vervoer/lossen/stortkosten teervrij ongeb. fundering	ton	510,00	F		
410020	Laden/vervoer/lossen/stortkosten teerhoudend ongebond.	ton	510,00	F		
42	**VERREKENPRIJZEN HERPROFILEREN FUNDERING**					
420080	Herprofileren en/of aanvullen bst fundering <10m2	m2	60,00	F		
420090	Herprofileren en/of aanvullen bst fundering >=10m2	m2	40,00	F		
43	**GRONDWERK**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430	**INDIEN VRIJKOMEND GROND OP LOCATIE >25 M3**					
430010	Grond ontgraven uit lasgaten, dik ca.0,50 m	m3	100,00	F		
430020	Grond vervoeren naar extern gronddepot aannemer	m3	100,00	F		
430030	Grond verwerken in gronddepot	m3	100,00	F		
430040	Uitvoeren partijkeuring AP-04.	st	4,00	F		
430050	Grond ontgraven uit grondepot	m3	100,00	F		
430090	Beschikbaar stellen / inrichten gronddepot door aannemer	keer	4,00	F		
5	**LEVERANTIE BOUWSTOFFEN**					
54	**LEVERANTIE FUNDERINGSMATERIALEN**					
540010	Leveren ongebonden steenmengsel 0/16	ton	14,26	F		
540020	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5	ton	14,26	F		
55	**LEVERANTIE ASFALT**					
550010	Leveren asfaltbeton AC 16 OL_B/TL_B	ton	371,00	F		
550020	Leveren asfaltbeton AC 22 OL/TL_B	ton	2.376,00	F		
550030	Leveren asfaltbeton deklaag AC 11 surf DL-B	ton	1.778,00	F		
550040	Leveren asfaltbeton deklaag SMA-NL 11B	ton	611,60	F		
6	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**					
61	**BERMEN**					
610010	Aanvullen bermen.	m2	200,00	F		
610020	Afsteken overgroeide kanten.	m	200,00	F		
62	**AANBRENGEN EN OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKING**					
620010	Aanbrengen putrand met deksel trad. vierkant	st	20,00	F		
620020	Op hoogte brengen putrand (stelmortel)	st	20,00	F		
620030	Aanbrengen putrand met betonvoet inboren, #VWA	st	140,00	F		
63	**STRAATPOTTEN**					
630010	Verwijderen opbouwgarnituur.	st	12,00	F		
630020	Aanbrengen opbouwgarnituur.	st	12,00	F		
65	**OPBREKEN ASFALTVERHARDING**					
650110	Zagen van bitumineuze verharding. dgem= 0,15m	m	76,00	F		
650220	Zagen van bitumineuze verharding. dgem= 0,24m	m	76,00	F		
650330	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. d<0,15m	m2	60,00	F		
650440	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. d>0,15m	m2	60,00	F		
650550	Afvoeren incl stortkosten teerhoudend asfalt	ton	58,40	F		
66	**HERSTELLEN STRAATWERK EN KANTOPSLUITINGEN**					
660110	Opnieuw stellen TB van beton 13/15 tm 18/20x25 zand	m	120,00	F		
660120	Opnieuw stellen TB van beton 13/15 tm 18/20x25 beton	m	120,00	F		
660220	Opnieuw stellen OB van beton 10x20 tm 12x25 zand	m	40,00	F		
660230	Opnieuw stellen OB van beton 110x20 tm 12x25 beton	m	20,00	F		
660330	Herstraten straatbakstenen.	m2	20,00	F		
660440	Herstraten betonstraatstenen.	m2	120,00	F		
660550	Herstraten molgoot BSS of SBS 5 streklagen stabilisatiezand	m	40,00	F		
660770	Herstraten betontegels 300x300x70	m2	80,00	F		
660780	Herstraten kantlaag halve tegels/dubbelklinkers langs asfalt	m	200,00	F		
660880	Herstraten betontegels 150x300x70	m2	40,00	F		
660990	Herstraten betontegels 300x300x45	m2	120,00	F		
661000	Herstraten grasbetontegels 600x400x120	m2	40,00	F		
67	**AANBRENGEN VAN RODE OPPERVLAKBEHANDELING**					
670100	Aanbrengen van rode oppervlakbeh op AC Surf; thermoflex	m2	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
670200	Aanbrengen van rode oppervlakbeh op SMA 8 of 11; thermoflex	m2	100,00	F		
7	**VERKEERSPLAN EN MAATREGELEN**					
71	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
711	**VERKEERSMAATREGELEN**					
7112	Verkeersplannen					
711210	Maken verkeersplan	Keer	90,00	F		
711220	Opstellen verkeersmaatregelentekening	Keer	90,00	F		
711230	Opstellen omleidingstekening	Keer	90,00	F		
712	**AFSLUITING EN KORTE OMLEIDING VOET- EN FIETSPADEN**					
712010	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 1121	keer	8,00	F		
712020	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 1123	keer	60,00	F		
712030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad 1124	keer	2,00	F		
713	**AFSLUITING EN KORTE OMLEIDING ETW FIGUURNUMMERS**					
713110	Toep. volledige afzetting rijbaan 84 incl omleiding excl afplakken	keer	100,00	F		
713220	Toep. volledige afzetting rijbaan 84 incl omleiding incl afplakken	keer	4,00	F		
713330	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1203/1204	keer	40,00	F		
713440	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1205	keer	40,00	F		
713550	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1207	keer	20,00	F		
713660	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1222	keer	8,00	F		
713770	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1231/1232	keer	8,00	F		
713880	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1233/1234/1235	keer	8,00	F		
713990	Toepassen afzetting op kruispunt 1236	keer	8,00	F		
714	**AFSLUITING GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN FIGUURNRS**					
714110	Toep. volledige afzetting rijbaan 84 incl omleiding incl afplakken	keer	4,00	F		
714220	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1302/1303	keer	4,00	F		
714330	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1306	keer	4,00	F		
714440	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1307	keer	4,00	F		
714550	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1331/1332	keer	8,00	F		
714660	Toepassen afzetting op enkelbaansweg 1333/1334/1335	keer	8,00	F		
714770	Toepassen afzetting op kruispunt 1336	keer	8,00	F		
715	**OMLEIDINGSROUTES**					
715010	Toepassen omleidingsroutes.	keer	200,00	F		
716	**VERKEERSMAATREGELEN EENHEIDSPRIJZEN**					
716210	Ter beschikking stellen van een montageploeg	uur	240,00	F		
716220	Ter beschikking stellen werk in uitvoeringbord	st	240,00	F		
716230	Ter beschikking stellen verkeersbord RVV	st	424,00	F		
716240	Ter beschikking stellen Waarschuwingshek BB15-2	st	424,00	F		
716250	Ter beschikking stellen geleidebaak	st	520,00	F		
716260	Ter beschikking stellen verkeerskegel.	st	520,00	F		
716270	Toepassen aktiewagen met verlichte pijl.	dag	20,00	F		
716280	Toepassen (voor)waarschuwingswagen.	dag	20,00	F		
716290	Toepassen tijdelijke (mobiele) verlichting	uur	44,00	F		
716310	Toepassen tekstborden	keer	160,00	F		
716320	Inzet verkeersregelaar	uur	800,00	F		
716330	Toepassen rijplatenbaan.	m	400,00	F		
716340	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	400,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	**OVERIGE KOSTEN**					
80	**ALGEMENE KOSTEN PER DEELOPDRACHT**					
801	**ALGEMENE KOSTEN**					
801010	Inzetten Werkadministrateur	Keer	15,00	F		
801020	Verificatie duurzaamheidseisen via Projectmodule per	Keer	15,00	F		
81	**KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN**					
810010	Meerkosten nacht werk project team arbeid en materieel	uur	100,00	F		
810020	Meerkosten nacht werk project team arbeid en materieel	uur	100,00	F		
810030	Meerkosten nacht werk molenkosten	keer	4,00	F		
810040	Meerkosten weekend werk molenkosten	keer	4,00	F		
810050	Inzet verkeersregelaar avond en nacht	uur	60,00	F		
810060	Inzet verkeersregelaar weekend	uur	30,00	F		
82	**MOBILISEREN / VERPLAATSEN**					
821	**MOBILISEREN (MAX 1X PER DEELOPDRACHT)**					
821010	Mobiliseren van materieel, asfaltset groot	keer	8,00	F		
821020	Mobiliseren van materieel, asfaltset normaal	keer	4,00	F		
821030	Mobiliseren van materieel, asfaltset klein	keer	8,00	F		
821040	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees 0,50m en 1,00m	keer	8,00	F		
821050	Mobiliseren van materieel, asfaltfrees >1,00m	keer	8,00	F		
821060	Mobiliseren van materieel, tbv markeringen	keer	8,00	F		
821070	Mobiliseren van materieel, veeg zuigwagen	keer	8,00	F		
821080	Mobiliseren van materieel, zoab cleaner	keer	8,00	F		
821090	Mobiliseren van materieel, set voor oppervlakbehandeling	keer	8,00	F		
822	**VERPLAATSEN MATERIEEL (ALLEEN IN OPDRACHT DIRECTIE)**					
822010	Verplaatsen van asfaltset groot tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822020	Verplaatsen van asfaltset normaal tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822030	Verplaatsen van asfaltset klein tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822040	Verplaatsen asfaltfrees 0,50 en 1,00m tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822050	Verplaatsen asfaltfrees > 1,00m tijdens werkzaamheden	keer	8,00	F		
822060	Verplaatsen set tbv markering	keer	8,00	F		
822070	Verplaatsen veeg zuigwagen	keer	8,00	F		
822080	Verplaatsen zoab cleaner	keer	8,00	F		
89	**Extra posten buiten de raamovereenkomst, offerte**					
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%		F		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					